

## ANEXO I: RELACIÓN MEJORAS EN EL PBE REHABILITACIÓN PISCINA Y VESTUARIOS PISTA:

Una vez realizado el proyecto se adjuntan a continuación una serie de mejoras para la licitación del mismo, según orden de preferencia constructiva y divididas en los diferentes lotes.

Cada mejora propuesta por la empresa licitadora debe ir completa, tanto en número de unidades como de metros cuadrados, para que el proceso constructivo tenga un sentido coherente. Se requiere seguir el orden de preferencia establecido a continuación.

### LOTE A: PISCINA

1º	Ud	<b>Suministro e instalación completa de plataforma salvaescaleras de 750x800 mm, uso interior, para salvar desniveles de tramos rectos de pendiente constante entre 15° y 45°, con un recorrido máximo de 3 m, una capacidad máxima de carga de 225 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 230 V y 50 Hz, con barandillas automáticas y rampas de acceso y salida plegables automáticamente. Incluso botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o suelo mediante postes de sujeción, pulsador de emergencia y llave de seguridad en la plataforma, cuadro eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de velocidad, freno motor electromagnético y demás dispositivos de seguridad según normativa vigente. Totalmente montada, conexiónada y probada. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Colocación de las guías y fijaciones. Montaje de la plataforma sobre las guías. Conexiónada con la red eléctrica. Colocación y conexión de las botoneras y de los sistemas de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</b>					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	accesibilidad entrada piscina	1				1,000	
						1,000	1,000
		<b>Total Ud .....</b>		<b>1,000</b>			
2º	M2	<b>Solera de 10cm de espesor, de hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.</b>					
		m2	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	base pavimento zona anexa piscina		12,00	12,00		144,000	
						144,000	144,000
		<b>Total m2 .....</b>		<b>144,000</b>			
3º	M2	<b>Revestimiento de playas en piscinas, con plaqueta de gres extrusionado klinker Tech de Gres de la Mancha antideslizante Clase 3 (UNE ENV 12633:2003) de 245x495x10 mm en color a definir o similar, colocadas con juntas de 5 mm de ancho, recibidas con adhesivo C2TES1 s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 WA s/EN-13888 incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro. Medido superficie realmente ejecutada.</b>					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	zona anexa piscina		12,00	12,00		144,000	
						144,000	144,000
		<b>Total m2 .....</b>		<b>144,000</b>			

**LOTE B: VESTUARIOS:**

1º	<b>M2</b>	<b>Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor de 40x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).</b>					Parcial	Subtotal
		m2	Largo	Ancho	Alto			
PB		54				54,000		
						54,000	54,000	
2º	<b>M2</b>	<b>Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 30x30cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).</b>					Parcial	Subtotal
		Uds.	Largo	Ancho	Alto			
VESTUARIOS		2	68,00		3,00	408,000		
P1		-2		0,85	2,10	-3,570		
P2		-1		2,00	2,10	-4,200		
PE1		-2		0,85	2,10	-3,570		
V1		-4		1,25	0,60	-3,000		
V2		-2		0,50	0,60	-0,600		
						393,060	393,060	
		<b>Total m2 .....</b>			<b>393,060</b>			
		<b>Total m2 .....</b>			<b>54,000</b>			
3º	<b>M2</b>	<b>Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.</b>					Parcial	Subtotal
		Uds.	Largo	Alto	m2.			
TECHO					54,00	54,000		
						54,000	54,000	
		<b>Total m2 .....</b>			<b>54,000</b>			
4º	<b>U</b>	<b>Inodoro completo adaptado para facilitar el uso a usuarios con movilidad reducida, compuesto por taza de porcelana sanitaria vitrificada, de tanque bajo, suspendida, con apertura frontal y altura especial, de dimensiones 380x380x540 mm, asiento y tapa ergonómicos fabricados en material termoplástico, bastidor de fijación a pared con posibilidad de regulación de la altura, cisterna de doble descarga de capacidad 9/3 l y pulsador de ABS, acabado en blanco., incluso llave de escuadra de 1/2" y latiguillo flexible de 20 cm y 1/2", totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano</b>					Parcial	Subtotal
		Uds.	Largo	Ancho	Alto			
		2				2,000		
						2,000	2,000	
		<b>Total u .....</b>			<b>2,000</b>			

- 5º U Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo anatómico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regulación frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000

**Total u .....: 2,000**

- 6º U Lavabo de 700x550mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000

**Total u .....: 2,000**

- 7º U Plato de ducha realizado en ABS reforzado con fibra de vidrio, color blanco, antideslizante y accesible para sillas de ruedas, instalación encastrada en pavimento facilitando el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones 800x800 mm, incluso sifón y rejilla de desagüe; totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000

**Total u .....: 2,000**

- 8º U Plato de ducha angular de porcelana vitrificada con fondo antideslizante, de dimensiones 90x90 cm y 4.5 cm de espesor, acabado blanco, colocado, conexionado y con ayudas de albañilería, según DB HS-4 del CTE.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000

**Total u .....: 2,000**