

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS. ISLA MAYOR



Titular:
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
CIF - P4110500H

ANEXO DE MEJORAS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS

PLAN SUPERA VI (2.018)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

Código Seguro De Verificación:	lh/kKhnr2ROArLtKLxMwOQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aurora Francisca Botella Fernandez	Firmado	14/12/2018 14:36:33	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lh/kKhnr2ROArLtKLxMwOQ==			

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS. ISLA MAYOR

OBRAS DE MEJORAS CONTEMPLADAS EN PROYECTO

Con cargo al Plan SUPERA VI se propone la siguiente OBRA: “MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS”, con un Presupuesto Total de 76.890,61 €, siendo el Presupuesto de Contrata de 62.545,96 € más el IVA correspondiente.

El motivo del presente Anexo es el de describir con mayor exactitud las obras de mejoras contempladas en el Proyecto redactado por la Arquitecta Naroa Terriza Mejías, colegiada nº 007133, estableciendo por **orden de prioridad** las siguientes:

- 1.1. M² DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC-11 SURF 50/70 D, CON ARIDOS CALIZOS, ANTIGUA D-3 SEGUN PG-3, FORMADO POR: RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,00 kg/m² DE BETUN Y ASFALTO EN CALIENTE, CON EXTENDIDO MECANICO, DE 4 cm. DE ESPESOR, INCLUIDO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y P.P. DE PREPARACION DE BASE, CONSTRUIDO SEGUN PG-3 DE 1975 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

código		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
MA 00300	n BITUMINADORA EXTENDEDORA	134,68	0,001	0,13
MK00300	n CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,001	0,03
MR00400	n RULO VIBRATORIO	23,28	0,001	0,02
UP01400	Tn MEZCLA ASFALTICA AC-11 SURF 50/70 D	54,05	0,100	5,41
MC00100	n COMPRESOR DOS MARTILLOS	4,23	0,006	0,03
TP00100	n PEON ESPECIAL	18,28	0,012	0,22
Total				5,83

- 1.2. M² DE TRATAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE PARA POSTERIOR EXTENDIDO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE FORMADO POR: BACHEO Y REGULARIZACIÓN DEL FIRME EXISTENTE, TAPADO DE FISURAS Y GRIETAS EXISTENTES EN EL PAVIMENTO, RECRECIDO DE LAS TAPAS DE POZO Y ARQUETAS EXISTENTES DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ASÍ COMO EL RECRECIDO DE LAS REJILLAS IMBORNALES PARA ENRASARLOS A LA NUEVA COTA DE LA CALZADA, LIMPIEZA DE LA CALZADA, CORTE DE TERMINACION EN ENCUENTROS DE CALZADAS EXISTENTES DONDE NO SE ACTÚA, ETC.


código		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
TO00300	n OFICIAL 1ª	19,23	0,015	0,29
TP00100	n PEON ESPECIAL	18,28	0,015	0,27
AC00200	m² PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM. CALIZA	11,12	0,020	0,22
UP01200	kg BETUN FLUIDO PARA RIEGOS	0,20	0,200	0,04
MK00300	n CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,001	0,03
MC00100	n COMPRESOR DOS MARTILLOS	4,23	0,010	0,04
Total				0,89

MEJORA 1: Realizar el tratamiento previo de la calzada existente (partida 1.2.) y el pavimento asfáltico (Partida 1.1.) en la explanada situada en la trasera del Secadero Arrocerero, calle Dalia, con una superficie aproximada de 5.000 m². Esta mejora podrá ser reducida en metros cuadrados, indicándose por parte de la contrata los metros cuadrados exactos de mejora que oferta si no se pudiera completar en su totalidad.

MEJORA 2: Realizar el tratamiento previo de la calzada existente (partida 1.2.) y el pavimento asfáltico (Partida 1.1) en el interior del Secadero Arrocerero, sobre solera de hormigón existente. Ésta mejora se ofertará únicamente si se completa en su totalidad la Mejora 1 de 5.000 m² de superficie y se concretarán los metros cuadrados que se ofertan para esta Mejora 2.

Observaciones: El presupuesto de las Mejoras contarán con los Gastos Generales, Beneficio Industrial y el IVA correspondiente, al igual que el resto del presupuesto.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

Código Seguro De Verificación:	1h/kKhnr2ROArLtKLxMwOQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aurora Francisca Botella Fernandez	Firmado	14/12/2018 14:36:33	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1h/kKhnr2ROArLtKLxMwOQ==			