

·
TSA0078545
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GONDOLA
OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "CARLES RAHOLA" EN GIRONA.
Nº OBRA: 0204063

		PRESUPUESTO LICITACION		SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TECNICAS SL	
Cantidad	Descripción	Precio unitario (SIN IVA) (€)	Importe (€)	Precio unitario (SIN IVA) (€)	Importe (€)
27,00	M. Suministro y montaje de Carril de rodadura FALL 10 (según Plano 21-21043-05) o equivalente formado por dos perfiles IPE-160 apoyados y soldados cada 3 metros sobre muros de bloques de hormigón macizados coronados con placa metálica de anclaje de 400x200x15mm (no incluidos en la partida), y nivelado con tubo estructural. Todo galvanizado en caliente. Incluye los medios auxiliares de montaje y elevación a cubierta y con llegada a lugar de instalación indicado en planos, mediante grúa autopropulsada, permisos, logística de emplazamiento y protección del entorno, en horarios acordados con la propiedad.	400,00	10.800,00	390,00	10.530,00
1,00	Ud. Suministro y montaje de Góndola FALL 10 de la casa FALLPROTECT, o equivalente (según Plano 22-21043-05) Elevación mediante equipo multicapa, Velocidad de 8/12 m/min gestionado mediante variador de velocidad, dispositivo electrónico empleado para controlar la velocidad de los motores de traslación y elevación. Gestión de mando mediante PLC y display de control para permitir monitorizar averías y aportar información de tiempo de trabajo y estado de la máquina. Todos los elementos de unión serán de acero inoxidable o acero galvanizado. Según especificaciones técnicas mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).	53.200,00	53.200,00	52.970,00	52.970,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			64.000,00		63.500,00
Impuesto sobre el valor añadido IVA (21%)			13.440,00		13.335,00
					76.835,00

VALORACION 100% PRECIO IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I 100,00 63.500,00

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

NO HAY BAJA YA QUE SOLO SE PRESENTA UNA OFERTA