

Presupuesto parcial nº 1 Mejora 01 electricidad

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1	Ud	Suministro e instalación de elemento de alumbrado urbano compuesto por Tira Neón LED 7.5 W/m Regulable 220V AC 120 LED/m Semicircular 180º Blanco Neutro IP67 a Medida Corte cada 100 cm, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		cartel perimetro letras	2	35,000			70,000	
		perimetro fachada	1	40,000			40,000	
			1	20,000			20,000	
							130,000	130,000
		Total Ud					130,000	12,06
								1.567,80
1.2	M	Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p.p. de instalación, conexiones y puesta en funcionamiento. Color blanco / gris claro.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Linea superficial cartel	1	83,500			83,500	
							83,500	83,500
		Total m					83,500	3,65
								304,78
1.3	Ud	Caja de derivación para colocar en superficie estanca, de 65x65x45 mm, con conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta.						
		Total Ud					1,000	156,10
								156,10
1.4	M	Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro.						
		Total m					45,000	16,79
								755,55
1.5	M	Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		linea trifasica	45				45,000	
							45,000	45,000
		Total m					45,000	6,28
								282,60
Total presupuesto parcial nº 1 Mejora 01 electricidad :								3.066,83

Presupuesto parcial nº 2 Mejora 02 Riego

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
2.1	M	Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.					
		Total m	30,000	1,97	59,10		
2.2	Ud	Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.					
		Total Ud	1,000	170,57	170,57		
2.3	Ud	Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.					
		Total Ud	1,000	53,92	53,92		
2.4	M	Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		línea de goteo arboles	30			30,000	
						30,000	30,000
		Total m	30,000	6,28			188,40
2.5	Ud	Desmontaje de fuente, grifería y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje.					
		Total Ud	1,000	68,34			68,34
Total presupuesto parcial nº 2 Mejora 02 Riego :						540,33	

Presupuesto parcial nº 3 Mejora 03 Limpieza

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.1	Ud	Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1000 m².			
			Total Ud:	1,000	287,23
			Total presupuesto parcial nº 3 Mejora 03 Limpieza :		287,23

Presupuesto parcial nº 4 Mejora 04 Pinturas

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
4.1	Ud	Revestimiento fachadas mediante pintura, acorde a la materialidad debido a las imperfecciones ocasionadas por la obra en la fachada del trinquet, vestuarios y muro de rampa						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		vestuarios	1	28,000	3,000		84,000	
		pared trinquete	1	45,000	3,000		135,000	
		muro rampa	1	14,000			14,000	
		muro exterior	1	34,000			34,000	
							267,000	267,000
		Total Ud:				267,000	5,00	1.335,00
		Total presupuesto parcial nº 4 Mejora 04 Pinturas :						1.335,00