

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR DE AGUAS EN EL FONDILLO, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

TSA 77266

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L		PERFORACIONES TRUJILLO S.L.		GIMGE, S.L.U.		TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ S.L		HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.		CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L.		SHUTTLE TRUCK, S.L		EXCAVACIONES GRAVAL S.L			
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
28.170,10	m3	Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en todo tipo de terreno incluido los de roca, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En todo tipo de terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil. Según condiciones descritas en el PPTP.	14,50	408.466,45	10,08	283.954,61	12,50	352.126,25	12,50	352.126,25	7,63	214.937,86	9,00	253.530,90	9,78	275.503,58	9,06	255.221,11	12,75	359.168,78		
299,20	m3	Excavación en zanja terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m. de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión. Según condiciones descritas en el PPTP.	40,35	12.072,72	19,94	5.966,05	40,35	12.072,72	35,00	10.472,00	31,35	9.379,92	25,00	7.480,00	40,35	12.072,72	30,26	9.053,79	25,50	7.629,60		
11.785,14	m3	Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se considera un coeficiente de esponjamiento de 1,10 dada la heterogeneidad del material. Según condiciones descritas en el PPTP.	1,56	18.384,82	1,25	14.731,43	1,56	18.384,82	1,56	18.384,82	1,56	18.384,82	3,00	35.355,42	1,56	18.384,82	1,23	14.495,72	1,56	18.384,82		
5.043,44	m3	Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte de agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m3 compactado. Según condiciones descritas en el PPTP.	0,29	1.462,60	0,29	1.462,60	0,29	1.462,60	0,29	1.462,60	0,29	1.462,60	1,50	7.565,16	0,29	1.462,60	0,25	1.260,86	0,29	1.462,60		
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IGIC)			440.386,59		306.114,69		384.046,39		382.445,67		244.165,20		303.931,48		307.423,72		280.031,48		386.645,80			
IGIC			30.827,06		21.428,03		26.883,25		26.771,20		17.091,56		21.275,20		21.519,66		19.602,20		27.065,21			
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC INCLUIDO)			471.213,65		327.542,72		410.929,64		409.216,87		261.256,76		325.206,68		328.943,38		299.633,68		413.711,01			
CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDA	ADMITIDA	EXCLUIDA	ADMITIDA	EXCLUIDA	ADMITIDA	EXCLUIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN																						
Precio: 96 puntos						70,63	38,71				96,00			70,09		81,31		37,65				
Mejora de plazos de ejecución : 4 puntos					150	DÍAS NATURALES	122,00	4,00	122,00	4,00	120,00		122,00	4,00	122,00		4,00	122,00	4,00	122,00	4,00	122,00
TOTAL PUNTUACIÓN 100 PUNTOS						74,63	42,71				100,00			74,09		85,31		41,65				

No se admitirán las ofertas que superen los precios unitarios establecidos ni tampoco aquellas que superen el presupuesto base de licitación