

PRESUPUESTO Y MEDICIONES



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CUBIERTA PABELLÓN C.E.I.P. SAN INDALECIO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	REPARACIÓN CUBIERTA	17.244,00
02	LINEA DE VIDA.....	5.801,00
03	SEGURIDAD Y SALUD	500,00
04	GESTIÓN DE RESIDUOS	650,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		24.195,00
	13,00 % Gastos generales	3.145,35
	6,00 % Beneficio industrial	1.451,70
	SUMA DE G.G. y B.I.	4.597,05
	SUMA	28.792,05
	21,00 % I.V.A.....	6.046,33
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	34.838,38


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALMERÍA, a 12 de julio de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO



Fdo: Ignacio Martín-Calpega Miranda



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA PABELLÓN C.E.I.P. SAN INDALECIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 01 REPARACIÓN CUBIERTA									
01.01	M.I DESMONTAJE DE LUCERNARIO								
	Retirada de placas de lucernario de fibra de poliéster, fijada a estructura metálica mediante tornillería con junta tórica, mediante medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.								
	Largos	3	46,00				138,00		
	Cortos	6	37,00				222,00		
							360,00	8,00	2.880,00
01.02	M.I MONTAJE LUCERNARIOS								
	Suministro y colocación de placas de fibra de poliéster sobre los lucernarios existentes de 1,00 m de anchura, mediante tornillería de acero inoxidable con junta de goma, incluso repaso de las juntas con sikaflex. Incluso medios auxiliares y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.								
	Largos	3	46,00				138,00		
	Cortos	6	37,00				222,00		
							360,00	16,50	5.940,00
01.03	M2 REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA								
	Reparación de la cubierta plana del pabellón formado por. - Retirada de la grava existente y limpieza de la cubierta. - Refuerzo en juntas de dilatación y desagües. - Lámina de betún Politax 40 con armadura de poliéster y plástico antiadherente en la cara exterior, soldado y solapado al soporte mediante la aplicación de calor. - Extendido de lámina de geotextil. - Extendido de la grava retirada anteriormente. - Refuerzo del perímetro con lámina de pizarra polimérica con armadura de poliéster. Medida la superficie ejecutada.								
	Cubierta plana	1	348,00				348,00		
							348,00	14,00	4.872,00
01.04	M.I IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL								
	Impermeabilización del canal de recogida de aguas, a base de tiras de Politaber Combi con armadura de poliéster, soldada y moldeada a la forma del canal mediante la aplicación de calor. Medida la longitud ejecutada.								
	Canal	1	96,00				96,00		
							96,00	22,00	2.112,00
01.05	M.I IMPERMEABILIZACIÓN DE CABALLETES								
	Impermeabilización de caballetes laterales con lámina asfáltica Politaber, soldada y moldeada mediante calor. Medida la longitud ejecutada.								
	Caballetes	1	96,00				96,00		
							96,00	15,00	1.440,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 REPARACIÓN CUBIERTA.....								17.244,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA PABELLÓN C.E.I.P. SAN INDALECIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 LINEA DE VIDA									
02.01	Ud LÍNEA DE VIDA								
	Sistema de línea de vida formada por 3 líneas, una en el caballete, y las otras dos en los extremos laterales, todo según proyecto técnico aportado por empresa homologada (se adjunta al proyecto). Será imprescindible antes del comienzo de los trabajos la homologación de las líneas de vida mediante documento firmado por técnico competente. Medida la unidad terminada y homologada.								
	Línea de vida	1					1,00	5.801,00	5.801,00
TOTAL CAPÍTULO 02 LINEA DE VIDA.....									5.801,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA PABELLÓN C.E.I.P. SAN INDALECIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
03.01	Ud SEGURIDAD Y SALUD								
	Según estudio básico aportado.								
	SyS	1					1,00		
								500,00	500,00
								500,00	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....								500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUBIERTA PABELLÓN C.E.I.P. SAN INDALECIO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESÍDUOS									
04.01	Ud Gestión de residuos								
	Según estudio aportado.								
	Gestión de residuos	1					1,00		
							1,00	650,00	650,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESÍDUOS.....								650,00
	TOTAL.....								24.195,00