

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN CAMINO									
U04BZ040	m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=30 CM								
	Zahorra artificial, huso ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base de 30 cm de espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Base camino	1	480,00	3,60		1.728,00			
							1.728,00	21,43	37.031,04
R02J120M	m3 TRANSPORTE MATERIALES DUMPER								
	Carga manual de materiales en el punto de descarga por parte del suministrador (Entorno Fuente de los Cristianos), sobre dumper, incluso humedecido, para posterior transporte.								
	Transporte de materiales, desde punto de descarga (Fuente de los Cristianos) hasta pie de obra con distancia aproximada de 1000 m por Camino de la Pedriza, incluso descarga por vuelco.								
	Agua	1	102,00			102,00			
	Zahorra	1	731,55			731,55			
	Gravilla	1	9,00			9,00			
							842,55	30,42	25.630,37
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN CAMINO									62.661,41

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS									
22.7	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 KM								
	Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
	Residuos construcción de pavimento	18				18,00			
							18,00	22,70	408,60
TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									408,60



Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
S02V080	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE								
	Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	50				50,00			
							50,00	4,20	210,00
S02S010	ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE								
	Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	5				5,00			
							5,00	23,18	115,90
S02S030	ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE								
	Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	5				5,00			
							5,00	27,09	135,45
S02S070	ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE								
	Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.	2				2,00			
							2,00	38,00	76,00
S02S080	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO								
	Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.	6				6,00			
							6,00	4,81	28,86
S02B010	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.								
	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. R.D. 485/97.	1	950,02			950,02			
							950,02	0,92	874,02
S02B040	ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50								
	Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.	5				5,00			
							5,00	3,84	19,20
S02B050	ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE								
	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.	5				5,00			
							5,00	7,15	35,75
YSB135	m. VALLA TRASLADABLE								
	Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos	1	25,00			25,00			
	Vallado obra						25,00	17,63	440,75
S03IA010	ud CASCO DE SEGURIDAD								
	Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	70				70,00			
							70,00	2,41	168,70
S03IA060	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS								
	Pantalla para protección contra partículas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	15				15,00			

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
S03IA070	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	40				40,00	15,00	1,23	18,45	
S03IA090	ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	40				40,00	40,00	1,21	48,40	
S03IM050	ud PAR GUANTES VACUNO Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	210				210,00	40,00	0,76	30,40	
S03IP030	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	25				25,00	210,00	3,60	756,00	
YIV020	Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS. Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso.	100				100,000	25,00	7,20	180,00	
S04W060	ud VIGILANCIA DE LA SALUD Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.	10				10,00	100,00	3,81	381,00	
								10,00	59,38	593,80
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD										4.112,68
TOTAL										67.182,69

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN CAMINO					
U04BZ040	m2	ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm			
		Zahorra artificial, huso ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base de 30 cm de espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado			
O01A020	0,008 h	Capataz	17,31	0,14	
O01A070	0,018 h.	Peón ordinario	16,07	0,29	
P01AF030	0,660 t	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	10,86	7,17	
M08NM010	0,016 h	Motoniveladora de 135 CV	46,65	0,75	
M08RI010	3,000 h	Pisón vibrante 70 kg.	3,13	9,39	
M08CA110	0,006 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,17	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 14 t.	36,65	0,22	
M07W020	30,000 t	km transporte zahorra	0,11	3,30	

TOTAL PARTIDA..... 21,43

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R02J120M	m3	TRANSPORTE MATERIALES DUMPER			
		Carga manual de materiales en el punto de descarga por parte del suministrador (Entorno Fuente de los Cristianos), sobre dumper, incluso humedecido, para posterior transporte.			
		Transporte de materiales, desde punto de descarga (Fuente de los Cristianos) hasta pie de obra con distancia aproximada			
O01A060	0,809 h.	Peón especializado	12,91	10,44	
M07AC010	3,249 h.	Dumper doble tracción 1.500 kg.	6,15	19,98	

TOTAL PARTIDA..... 30,42

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS


Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS					
22.7	m3	RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km			
		Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu-			
P35040	1,000 m3	Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m	2,60	2,60	
M05PC010	0,020 h.	Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3	30,86	0,62	
M07CB010	0,200 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,01	6,00	
M07N130	1,000 m3	Canon gestion de residuos mixtos	13,48	13,48	

TOTAL PARTIDA..... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD					
S02V080	ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE			
		Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31SS080	0,200 ud	Chaleco de obras reflectante	21,00	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
S02S010	ud	SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE			
		Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-			
O01A050	0,160 h.	Ayudante	16,56	2,65	
P31SV010	0,200 ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	70,03	14,01	
P31SV060	0,200 ud	Trípode tubular para señal	32,58	6,52	
TOTAL PARTIDA.....					23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
S02S030	ud	SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE			
		Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y			
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	16,07	3,21	
P31SV030	0,200 ud	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG	85,32	17,06	
P31SV050	0,200 ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	13,27	2,65	
A01RH060	0,064 m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	65,20	4,17	
TOTAL PARTIDA.....					27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
S02S070	ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE			
		Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de			
O01A070	0,210 h.	Peón ordinario	16,07	3,37	
P31SV100	0,200 ud	Panel direc. reflex. 165x45 cm.	134,88	26,98	
P31SV110	0,200 ud	Soposte panel direc. metálico	17,39	3,48	
A01RH060	0,064 m3	HORMIGÓN HM-10/P/40	65,20	4,17	
TOTAL PARTIDA.....					38,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS					
S02S080	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
		Placa señalización-información en PVC serigrafado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,			
O01A070	0,170 h.	Peón ordinario	16,07	2,73	
P31SV120	0,333 ud	Placa informativa PVC 50x30	6,25	2,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
S02B010	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.			
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.			
O01A070	0,055 h.	Peón ordinario	16,07	0,88	
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
S02B040	ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50			
		Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	16,07	1,61	
P31SB040	0,200 ud	Cono balizamiento estándar. 50 cm	11,13	2,23	
TOTAL PARTIDA.....					3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02B050	ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE			
		Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.			
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	16,07	1,61	
P31SB050	0,200 ud	Baliza luminosa intermitente	27,70	5,54	
TOTAL PARTIDA.....					7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
YSB135	m.	VALLA TRASLADABLE			
		Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes. Amortiza-			
mt50spv020	0,300 ud	Valla trasladable de 3,50x2,00 m	30,75	9,23	
mt50spv025	0,400 ud	Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,	4,80	1,92	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	16,07	4,82	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	16,56	1,66	
TOTAL PARTIDA.....					17,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
S03IA010	ud	CASCO DE SEGURIDAD			
		Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA010	1,000 ud	Casco seguridad homologado	2,41	2,41	
TOTAL PARTIDA.....					2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
S03IA060	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS			
		Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/			
P31IA110	0,200 ud	Pantalla protección c.partículas	6,17	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
S03IA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.			
P31IA120	0,500 ud	Gafas protectoras homologadas	2,41	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
S03IA090	ud	GAFAS ANTIPOLVO			
		Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.			
P31IA140	0,500 ud	Gafas antipolvo	1,52	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
S03IM050	ud	PAR GUANTES VACUNO			
		Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.			
P31IM035	1,000 ud	Par guantes vacuno	3,60	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
S03IP030	ud	PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.			
		Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-			
P31IP020	0,333 ud	Par botas c/puntera/plant. metál	21,63	7,20	
TOTAL PARTIDA.....					7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Anexo I. MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO ABIERTO ENTRE EL CAMINO DE LA PEDRIZA Y EL CASTILLO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
YIV020	Ud	Mascarilla autofiltrante contra partículas.			
		Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso.			
mt50epv020da	1,000 Ud	Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, EPI de categor	3,81	3,81	
TOTAL PARTIDA.....					3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
S04W060	ud	VIGILANCIA DE LA SALUD			
		Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-			
P31W060	1,000 ud	Vigilancia de la salud	59,38	59,38	
TOTAL PARTIDA.....					59,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					