

ANEJO DE MEJORAS 3º , IFS 2017

OBRA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD, PARAJE DE LAS ERMITAS-TALLER DE EMPLEO(PUENTE DE MADERA) RAMPAS DE ACCESO, REHABILITACION PARA LA NATURALEZA Y COLOCACION DE MAQUINA DE ASCENSOR EN TALLER DE EMPLEO.

AUTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO MAESTRE RODRIGUEZ

MEJORA 3º : ml. De Valla metálica según modelo.



La Tercera Mejora Consistira en ofertar el mayor numero de M.I., de Valla Metalica, compuesta por doble tubo cuadrado de 40x60, con montantes verticales cada 80,00 cm., de 40 x 40 y doble "x" del mismo material, debidamente lacada y anclada sobre murete de hormigón existente en el Pso. Valencia, con taco quimico, todo ello para una fuerza de impacto superior a 200 kp.

Tipo de Vallado



VALLADA 9 de Marzo DE 2.018

El Arqto. Técnico Municipal

Fdo,. Federico Salvia García

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ANEJO DE MEJORAS 3

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 UNICO									
01.01	ml Valla metalica								
	Suministro y colocación de Valla metalica según diseño aportado. Consistente en Montante inferior y superior de rectangulo de 40x60, cuadrado 40x40, cada 90 cm. vertical. anclajes con taco quimico., cada 90 cm., para garantizar un empuje de 200 kp. sobre murete de Hormigón actual. Altura 1.10 m.l. y incluso tratamiento con pintura al Silicato de Zn y esmalte.	1				1,00			
							1,00	70,00	70,00
TOTAL CAPÍTULO 01 UNICO									70,00
TOTAL									70,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ANEJO DE MEJORAS 3

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C01	UNICO	70,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	70,00
	19,00 % GG + BI..... 13,30	
	21,00 % I.V.A.	17,49
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	100,79
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	100,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VALLADA, a 9 de Marzo de 2018.

El Autor de la Memoria