


DOCUMENTO INFORME: Informe documentación técnica RIO SL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>MGMET-CQ33L-V8300</b> Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a de Sección de Participación Sectorial y Distritos del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO en nombre de Jefe/a de Sección de Festejos.Firmado 03/08/2022 11:37	ESTADO <b>FIRMADO</b> 03/08/2022 11:37



Auditorio Príncipe Felipe  
Plaza de la Gesta s/n  
33007 Oviedo - Asturias  
Teléfono 985 27 21 11  
festejos@oviedo.es

**Expediente:** CS2022/18  
**Asunto:** CONTRATO MIXTO SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPAS, JAIMAS, CASETAS MÓDULOS WC, ESCENARIO, VALLAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2022.  
**Informa:** LA JEFA DE SECCIÓN DE FESTEJOS  
**Departamento:** SECCIÓN DE FESTEJOS  
**Destino:** SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CIF: P33044001 Registro de entidades locales Núm. 01330447

En respuesta a Providencia de petición de Informe de la Sección de Contratación, de fecha 3 de agosto de 2022, sobre la idoneidad de la documentación técnica presentada por ILUMINACIONES RÍO S.L., se emite el siguiente

**INFORME:**


**Primero.-** Respecto a la **carpa principal**, cabe indicar lo siguiente:

- Según la documentación aportada en la oferta, se detalla que la carpa tiene en vértice (zona central) de 12,301 m de altura, y una altura lateral de 3,6 m. Sin embargo, el material requerido en los pliegos, que se adapta a las necesidades técnicas de las estructuras demandadas por los artistas, requiere de una altura mínima en el eje central de 16 m, y en el lateral de 4 m. Por lo que la carpa presentada en la oferta, **no cumple las medidas mínimas requeridas**.

- El plano de la carpa, de la documentación aportada, tiene unas medidas de 43x50 m, cuando las medidas requeridas, son de 40x75 m. A pesar de que en otro documento figuran 4.180 m2 de superficie total, no se indica de forma clara que las medidas finales de la carpa principal coincidan con las demandadas (40x75 m), por lo que **cabe la posibilidad de que la estructura que se instale finalmente sea de medidas diferentes o superiores a las demandadas**, y altere de forma significativa el diseño del recinto, pudiendo influir por tanto, en la disposición planteada para el resto de estructuras, alterando los espacios previstos para accesos, zona backstage, evacuación, etc. que se contemplan en el proyecto final. No queda garantizado que se cumplan las demandas solicitadas en el pliego.

**OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO INFORME: Informe documentación técnica RIO SL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>MGMET-CQ33L-V8300</b> Página 2 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a de Sección de Participación Sectorial y Distritos del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO en nombre de Jefe/a de Sección de Festejos.Firmado 03/08/2022 11:37	ESTADO <b>FIRMADO</b> 03/08/2022 11:37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 12246794\_MGMET-CQ33L-V8300\_430B96C6924B27475FD9FAEC1B5A98AB8836CCD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CIF: P33044001 Registro de entidades locales Num. 01330447

- No se presenta información sobre la capacidad de carga y resistencia de los arcos de la carpa, cuando en los pliegos se solicita de forma explícita que éstos deben tener una capacidad de carga suspendida de 1.500 kg por arco para garantizar el montaje en suspensión de las estructuras técnicas necesarias. Por lo tanto, a falta de esta certificación **no se podría garantizar que se puedan llevar a cabo los montajes en suspensión** de las estructuras técnicas de los artistas.

- No se aporta justificación de que la altura libre en el interior de la carpa sea superior a 12 m en los 20 m centrales en todo el interior de la carpa, tal como se solicita, en cumplimiento de los requisitos técnicos de los montajes de los artistas.

- En los pliegos se solicita de forma explícita que las lonas del techo de la carpa deben ir tensadas con cable de acero, sin embargo, no se hace referencia a esta demanda en la documentación presentada.

- Se solicita en los pliegos que las lonas sean de color blanco en toda la carpa, a excepción de la parte donde se ubicará el escenario, que debe llevar lona negra, por el contrario, la carpa presentada, lleva lona negra en su totalidad.

- No se presenta una memoria explicativa sobre el montaje de rigging, planos de planta y sección del montaje, como se solicita en el pliego, o carga transmitida por cada punto de cuelgue, por lo que **no sería posible garantizar la implantación de los montajes de los artistas**, dado que el escenario tendrá una ocupación lineal de 20 m y requiere, tal como se solicita, de una altura mínima de 12 m en los 20 m centrales en todo el interior de la carpa, lo que no aparece reflejado en la documentación presentada.

**Segundo.- En relación con el resto de estructuras, cabe indicar lo siguiente:**


- No se hace referencia a las estructuras necesarias para montaje según los requisitos demandados (tarima auto-ajustable, barandillas, panelaje y divisiones internas, etc).
- No se hace referencia a los materiales necesarios para las ampliaciones de terrazas solicitadas.
- No se hace referencia a las lonas serigrafiadas requeridas para el pórtico de entrada, ni se da una solución para su colocación.
- No se hace referencia a la estructura de aluminio y madera contrachapada requerida.
- No se presenta una estructura de las medidas requeridas para el pórtico de salida de emergencia (12, 5x5 m carpa túnel).

Lo que se informa a los efectos oportunos.

2

**OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO <b>INFORME: Informe documentación técnica RIO SL</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>MGMET-CQ33L-V8300</b> Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a de Sección de Participación Sectorial y Distritos del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO en nombre de Jefe/a de Sección de Festejos.Firmado 03/08/2022 11:37	ESTADO <b>FIRMADO</b> 03/08/2022 11:37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 12246794 MGMET-CQ33L-V8300 430B96C6924B27475FD9FAEC1B5A8D9AB8836CCD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CIF: P33044001 Registro de entidades locales Num: 01330447

2

**OBSERVACIONES:**