

MEMORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE "SUSTITUCIÓN ACCESOS TORRES"

Página: 1/3

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.

Memoria del Expediente de "SUSTITUCIÓN ACCESOS TORRES"

Índice

1. Antecedentes.....3

2. Necesidad del Suministro3

3. Descripción y Alcance del Suministro3

4. Importe Límite.....3

5. Plazo de Ejecución3

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.

Memoria del Expediente de "SUSTITUCIÓN ACCESOS TORRES"

1. Antecedentes

En relación con los accesos a las torres de comunicaciones del Sector Noroeste no se han publicado anteriormente contrataciones.

2. Necesidad del Suministro

Anualmente se realiza la revisión de los equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva de las instalaciones de Navegación Aérea de la Región Centro Norte. En la última revisión, la empresa adjudicataria detectó que las trampillas de acceso a las plataformas de muchas de las torres de comunicaciones estaban en mal estado, por lo que no cumplían con su función de proteger al personal de Enaire ante caídas a distinto nivel. Es por ello que se necesita adecuar y/o sustituir todas los elementos defectuosos para garantizar la seguridad del personal.

3. Descripción y Alcance del Suministro

El objeto del presente expediente es la adecuación/sustitución de las trampillas de acceso a las torres de comunicaciones de las instalaciones de Enaire en el Sector Noroeste.

Los trabajos a realizar son:

- Suministro e instalación de 14 tapas de trames galvanizado de 30x30 mm, para una resistencia al trasiego de personal. Las medidas de dichas tapas variarán para cada torre, debiendo ajustarse al hueco existente en cada una de ellas. Las dimensiones aproximadas serán de 1m x 1 m. La localización de las torres es la siguiente:
 - o Centro de emisores de Vigo: 3 torres.
 - o Complejo radioeléctrico de As Pontes: 4 torres.
 - o Complejo radioeléctrico de Espiñeiras: 7 torres.
- En todas las trampillas se deberán suministrar pernios de pala de acero inoxidable a modo de bisagras, un total aproximadamente de 28 unidades de las dimensiones apropiadas para sostener las trampillas.
- La empresa adjudicataria deberá retirar las tapas existentes y gestionarlas adecuadamente con un gestor de residuos autorizado, entregando al responsable de Enaire copia del albarán de entrega de dicho material.

4. Importe Límite

El presupuesto base de licitación asciende a DOCE MIL EUROS (12.000 €), IMPUESTOS NO INCLUIDOS.

5. Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del servicio es de DOS MESES (2), a partir de la fecha que figure en el contrato o en su defecto la de firma del Acta de Inicio.

Realizado por:

Fdo.: Ramón Cayón Valle
Dpto Ingeniería SNW

Supervisado/Aprobado por:

Fdo.: Luis Gallardo Zafra
Jefe Mantenimiento Sector Noroeste

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.