



Ajuntament d'Andratx

Exp.: 2018/5189  
Document: informe  
Emissor: DP/JCLC  
Destinatari: Contractació

**Informe técnico sobre notas aclaratorias del Pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación del suministro e instalación de módulos de armarios compactos móviles para los depósitos del Archivo Municipal de Andratx (exp. 2018/5189)**

Ante las preguntas de varias empresas, este servicio considera pertinente la aclaración del siguiente punto

1. En el punto nº2 del Pliego (Consideraciones Previas) donde dice:

*El precio del contrato incluye el suministro de los armarios, la instalación, la comprobación de la funcionalidad de todos los aparatos y la gestión de los residuos, así como el desmontaje, la retirada del actual sistema de almacenamiento y la garantía de mantenimiento y recambios de la instalación a 5 años con sus preceptivas revisiones.*

Ante la falta de concreción en lo que se refiere al desmontaje y retirada del actual sistema de mantenimiento informamos que:

- Este material será desmontado y trasladado al exterior del edificio por parte del contratista y con cargo absoluto al mismo.

- Una vez concluido este trabajo, los operarios municipales se harán cargo de su reubicación.

2. Por otra parte, como ya se indica en los planos incluidos en el Pliego, se recuerda que en las dos plantas se deben dejar 40 centímetros desde los muros perimetrales hasta el inicio de la plataforma, debido a que, de no ser así, la humedad podría afectar en el futuro al conjunto de armarios. Por otra parte, y por lo que respecta a los muros interiores, la plataforma puede llegar a ellos sin separación.

**Andratx, documento firmado electrónicamente**