



AJUNTAMENT DE VALENCIA

INFORME

E-03401-2018-296-00 (E-04101-2018-106-O)

Asunto: Informe aclaración consulta presupuesto reparación monumentos proyecto obras Reurbanización Jardín Lorenzo La Flor

Se adjunta a este Informe técnico dos archivos con fotografías y valoración de reparación de ambos monumentos a que se refiere el proyecto:

Una empresa externa (ESCULTURAS INGLES) ha valorado la reparación en las siguientes cantidades:

José Benlliure-Pintor = 4.100 + 21% de IVA = **4.961€**

Eduardo Escalante- Dramaturgo = 5.200 + 21% IVA = **6.292€**

En total suman= **11.253 €**

En el Proyecto , consta el Documento Presupuesto el Cuadro de Precios nº 1- Paginas 13 y 14, y cada reparación de monumento se valora en:

- José Benlliure-Pintor:
- 4.168,95€ (Ejecución Material)+ 19% (G.G+ B.I.)+21% IVA = **6.002,87€ Total Presupuesto**
- Eduardo Escalante- Dramaturgo:
- 5.269,66€ (Ejecución Material)+19% (G.G+ B.I.)+21% IVA = **7.587,78€ Total Presupuesto**

En total suman = **13.590,65€**

Por todo lo anterior se considera que los precios asignados a las Unidades de Obra: PN13122a y PN13122b está correctamente valoradas en el Proyecto, dado que existe un diferencial de (13.590,65€ - 11.253 € = **2.337,65 €**) que representa un incremento de presupuesto **20,77%** entre la oferta de una empresa especializada y el precio ofertado en el Proyecto.

Asimismo, se adjunta el Documento Presupuesto Medición pág. 24 y 25 y Documento Presupuesto Cuadro de Precios nº 1 páginas 13 y 14 que están incluidos en el Proyecto Técnico

Expediente: 03401-20187-20 ----- Valencia 26 de noviembre de 2018

Asunto: Valoración reparación monumentos en Jardín Lorenzo la Flor

31.10-002

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC. D'OBRES D'URBANITZACIO	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	26/11/2018	ACCVCA-120	132385032223310822
CAP SERVICI - SERV. COOR.OBRES VIA PUB.I MANT.INFR.	ENRIQUE ENCARNACION TARAZONA	26/11/2018	ACCVCA-120	1374763049282400238

ESCULTURAS INGLÉS

ALEJANDRO INGLÉS LLORENS N.I.F : 19.864.696 X

DOMICILIO FISCAL: SAN VICENTE, ALFARA DEL PATRIARCA 46115, VALENCIA

TELÉFONO: 961390713 – 961395086 www.esculturasingles.es ainglesperez@gmail.com

PRESUPUESTO

Restauración del Monumento **homenaje al Dramaturgo Eduardo Escalante**



Ubicación:

Plaza Doctor Lorenzo de la Flor (ciudad de Valencia)

Autor:

Monumento original de 1899 Mariano Benlliure, desaparece el busto de bronce y es restituido por una talla del escultor Marco Díaz-Pintado en 1946.

Material:

Mármol de Carrara para el busto, pedestal con mármol de Carrara y ornamento alegórico en bronce realizado por Mariano Benlliure.

Proceso de intervención:

- Traslado a las instalaciones de la empresa de los elementos que forman el monumento desde los almacenes del Ayuntamiento de Valencia.

Intervención sobre el busto del dramaturgo Eduardo Escalante.

- Eliminación de suciedades y pintura con tratamientos físico-químicos a baja intensidad.
- Intervención sobre anclajes pétreos y metálicos, eliminando oxidación de los últimos y eliminando anclajes .
- Modelado de elementos a partir de estudio previo: nariz, fragmento de oreja, fragmento de bigote y diversas roturas .
- Consolidación y reintegración de elementos pétreos (modelado, tallado e integración) .
- Tratamiento con biocida testado.
- Protección final hidrofugante para materiales pétreos.
- Preparación de nuevos anclajes para un ensamblado perfecto (fibra de vidrio).
- Montaje de andamiaje, traslado de la pieza a la ubicación definitiva utilizando transporte con grua y reubicación del monumento.

Intervención sobre el pedestal del monumento

- Eliminación de suciedades y grafitis con tratamientos físico-químicos a baja intensidad.
- Intervención sobre anclajes pétreos y metálicos, eliminando oxidación de los últimos y restituyendo anclajes.
- Consolidación y reintegración de elementos pétreos (modelado, tallado e integración) .
- Restauración del ornamento de bronce alegórico de la obra de Eduardo Escalante.
- Restauración de la leyenda del monumento.
- Protección final hidrofugante para materiales pétreos. Tratamiento con biocida testado.
- Preparación de nuevos anclajes para un ensamblado perfecto.
- Montaje de andamiaje, traslado de la pieza a la ubicación definitiva ,utilizando transporte con grua y reubicación del monumento.
- Documentación del proceso de trabajo en el informe definitivo.
- Temporalización del proceso: alrededor de dos meses.

ESCULTURAS INGLÉS

ALEJANDRO INGLÉS LLORENS N.I.F : 19.864.696 X

DOMICILIO FISCAL: SAN VICENTE, ALFARA DEL PATRIARCA 46115, VALENCIA

TELÉFONO: 961390713 – 961395086 www.esculturasingles.es ainglesperez@gmail.com

Cuantía de la intervención:

- Los trabajos descritos en el apartado anterior ascenderían a la cantidad de 5.200 € más impuestos.

Importe de trabajos descritos	5.200	€
Iva 21%	1.092	€

Total con impuestos	6.292	€
---------------------	-------	---

Alejandro Inglés Llorens

Valencia, 26 de noviembre del 2017

ESCULTURAS INGLÉS

ALEJANDRO INGLÉS LLORENS N.I.F : 19.864.696 X
DOMICILIO FISCAL: SAN VICENTE, ALFARA DEL PATRIARCA 46115, VALENCIA
TELÉFONO: 961390713 – 961395086 www.esculturasingles.es ainglesperez@gmail.com

PRESUPUESTO

Restauración del monumento homenaje al Pintor José Benlliure Gil



Ubicación:

Plaza Doctor Lorenzo de la Flor (ciudad de Valencia)

Autor:

Busto talla reproducida en 1952 por F. Ramón sobre modelo de Mariano Benlliure.
Monumento realizado en el año 1962 por el Ayuntamiento de Valencia.

Material:

Mármol de Carrara para el busto y pedestal realizado en caliza de Borriol.

Proceso de intervención:

- Traslado a las instalaciones de la empresa de los elementos que forman el monumento desde los almacenes del Ayuntamiento de Valencia.

Intervención sobre el busto del Pintor José Benlliure.

- Eliminación de suciedades y grafitis con tratamientos físico-químicos a baja intensidad.
- Intervención sobre anclajes pétreos y metálicos, eliminando oxidación de los últimos y eliminando anclajes .
- Modelado de elementos a partir de estudio previo : nariz, fragmento de oreja, mentón y diversas roturas.
- Consolidación y reintegración de elementos pétreos (modelado, tallado e integración) .
- Tratamiento con biocida testado.
- Protección final hidrofugante para materiales pétreos.
- Preparación de nuevos anclajes para un ensamblado perfecto (fibra de vidrio).
- Montaje de andamiaje, traslado de la pieza a la ubicación definitiva utilizando transporte con grua y reubicación del monumento.

Intervención sobre el pedestal del monumento

- Eliminación de suciedades y grafitis con tratamientos físico-químicos a baja intensidad.
- Intervención sobre anclajes pétreos y metálicos, eliminando oxidación de los últimos y restituyendo anclajes.
- Consolidación y reintegración de elementos pétreos (modelado, tallado e integración) .
- Restauración de la leyenda del monumento y del escudo municipal.
- Protección final hidrofugante para materiales pétreos. Tratamiento con biocida testado.
- Preparación de nuevos anclajes para un ensamblado perfecto.
- Montaje de andamiaje, traslado de la pieza a la ubicación definitiva ,utilizando transporte con grua y reubicación del monumento.
- Documentación del proceso de trabajo en el informe definitivo.
- Temporalización del proceso: alrededor de dos meses.

ESCULTURAS INGLÉS

ALEJANDRO INGLÉS LLORENS N.I.F : 19.864.696 X
DOMICILIO FISCAL: SAN VICENTE, ALFARA DEL PATRIARCA 46115, VALENCIA
TELÉFONO: 961390713 – 961395086 www.esculturasingles.es ainglesperez@gmail.com

Cuantía de la intervención:

- Los trabajos descritos en el apartado anterior ascenderían a la cantidad de 4.100 € más impuestos.

Importe de trabajos descritos	4.100	€
Iva 21%	861	€
<hr/>		
Total con impuestos	4.961	€

Firmado: Alejandro Inglés Llorens

Valencia, 26 de noviembre del 2017