

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS						
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA						
01.01.01	M3		Dem. estructura piedra, medios mecánicos Demolición de estructura de piedra, con medios mecánicos, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,025	H	Capataz	18,27	0,46	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,100	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	4,08	
QC04	0,075	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,16	
QL02	0,050	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	1,64	
Suma la partida.....						13,77
Costes indirectos.....						6,00%
						0,83
TOTAL PARTIDA.....						14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.01.02	M3		Dem. muro piedra/ladrillo compresor Demolición de muro de piedra o ladrillo, con compresor, medido lleno por vacío, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,200	H	Capataz	18,27	3,65	
19P7	1,600	H	Peón ordinario	17,20	27,52	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,800	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	11,06	
QC04	0,200	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	8,42	
QL02	0,200	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	6,58	
Suma la partida.....						59,94
Costes indirectos.....						6,00%
						3,60
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.03	M3		Dem. fábrica de ladrillo medios mec. Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,080	H	Capataz	18,27	1,46	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,200	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	8,17	
QC04	0,080	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,37	
QL03	0,080	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	2,81	
Suma la partida.....						21,96
Costes indirectos.....						6,00%
						1,32
TOTAL PARTIDA.....						23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.01.04	M3		Dem. fábrica de horm. masa medios mec. Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,044	H	Capataz	18,27	0,80	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	17,20	5,50	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,300	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	12,25	
QC04	0,100	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
QL03	0,100	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
Suma la partida.....						28,99
Costes indirectos.....						6,00%
						1,74
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.05	M3	Dem. estr. horm. armado mecan. Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con medios mecánicos, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067 H	Capataz	18,27	1,22	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QS05	0,400 H	Equipos y elementos auxiliares para corte	6,60	2,64	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,400 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	16,34	
QL03	0,100 H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
QC04	0,100 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
Suma la partida.....					37,52
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.06	M3	Dem. estr. horm. armado compresor Demolición de estructura u obra de fábrica de hormigón armado, con compresor, medido lleno por vacío, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,200 H	Capataz	18,27	3,65	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QS05	1,000 H	Equipos y elementos auxiliares para corte	6,60	6,60	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	1,000 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	13,83	
QL03	0,100 H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	3,52	
QC04	0,100 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	4,21	
Suma la partida.....					68,92
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.07	M3	Dem. comp. edif. s/vol. ap. c/bola Demolición completa de edificio de más de 5 m. de altura desde la rasante con bola de impacto, incluso limpieza y retirada de escombros por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067 H	Capataz	18,27	1,22	
19P7	0,070 H	Peón ordinario	17,20	1,20	
QG03	0,070 H	Grúa hasta 50 tn.	100,21	7,01	
QR04	0,015 H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	1,12	
QC04	0,015 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
Suma la partida.....					13,89
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.08	M3	Dem. comp. edif. s/vol ap. c/maq. Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,067 H	Capataz	18,27	1,22	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
QR03	0,080 H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw)	50,37	4,03	
QL04	0,040 H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3	47,08	1,88	
QC04	0,015 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
Suma la partida.....					12,53
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN DE VIALES Y FRESADOS

01.02.01	MI	Demolición de bordillo medios mec. Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P6	0,040 H	Peón especialista	17,35	0,69	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL08	0,040 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QC04	0,020 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,84	
QL02	0,020 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
Suma la partida.....					6,71
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02.02	MI	Levante de bordillo compresor Levante de bordillo colocado sobre hormigón con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,015 H	Capataz	18,27	0,27	
19P7	0,246 H	Peón ordinario	17,20	4,23	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,123 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,70	
QL03	0,015 H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	0,53	
QC04	0,015 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,63	
Suma la partida.....					10,07
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.03	M2	Demolición pavim. acera Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
M01A	0,300 M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL07	0,050 H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,50	
QC04	0,030 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
QL02	0,020 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
Suma la partida.....					5,10
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.04	M2	Demolición pavim. acera martillo hydr. Demolición de pavimento de acera con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
M01A	0,300 M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL08	0,040 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QC04	0,030 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
QL02	0,020 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
				Suma la partida.....	5,23
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.05	M2	Demolición de pav. hormigón con martillo hydr. Demolición de pavimento de hormigón con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,050 H	Peón ordinario	17,20	0,86	
M01A	0,300 M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL08	0,040 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	1,63	
QL02	0,017 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,56	
QC04	0,022 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	0,93	
				Suma la partida.....	5,16
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.06	M2	Demolición pavim. mezcla bituminosa Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,032 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,87	
QR01	0,032 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,50	
				Suma la partida.....	3,41
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.07	M2	Fresado pavimento e= 4 cm.			
19P1	0,001 H	Encargado	18,95	0,02	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,040 M3	Canon vertedero	2,71	0,11	
QV08	0,008 H	Fresadora 104 kw	225,00	1,80	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,011 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,35	
				Suma la partida.....	2,49
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.08	M2	Demolición pavim. acera compresor Demolición de pavimento de acera con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,030 H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M01A	0,300 M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QS01	0,125 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,73	
QL03	0,030 H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	1,05	
QC04	0,030 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
Suma la partida.....					9,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.09	M2	Demolición pav. hormigón compresor Demolición de pavimento de hormigón con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M01A	0,300 M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QS01	0,200 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,77	
QL03	0,050 H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3	35,16	1,76	
QC04	0,075 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	3,16	
Suma la partida.....					16,29
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.10	M2	Demolición de pav. mezcla bitum.compresor Demolición de pavimento de mezcla bituminosa con martillo compresor, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QS02	0,020 H	Sierra Cortadora	17,04	0,34	
QS01	0,080 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,11	
QL02	0,020 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	0,66	
QC04	0,030 H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3	42,10	1,26	
Suma la partida.....					6,49
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.11	MI	Levante y colocación de bordillo existente Levante y colocación de bordillo existente, incluso excavación y base de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P7	0,640 H	Peón ordinario	17,20	11,01	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QC24	0,040 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	1,28	
QS01	0,160 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,21	
QR06	0,080 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
MBC91	0,001 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH53	0,040 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,26	
Suma la partida.....					19,34
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.12		MI	Corte de pavimento con máquina serradora Corte de pavimento con máquina serradora			
19P7	0,110	H	Peón ordinario	17,20	1,89	
QS03	0,110	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	0,81	
Suma la partida.....						2,70
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						2,86

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.13		UD	Despeje y retirada de mob. urbano Despeje, retirada de mobiliario urbano y demás enseres existentes, incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						8,99
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						9,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.14		UD	Despeje y retirada de elemento de sustentación Unidad de arranque de elemento de sustentación, tipo báculo o columna, incluso retirada de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3 y transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QR07	0,156	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	4,93	
QR06	0,389	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	10,99	
MBH01	0,078	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,016	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,86	
Suma la partida.....						41,19
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						43,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.15		MI	Levante de bordillo de piedra existente, relabra y colocación Levante de bordillo existente, relabra y colocación de bordillo, incluso excavación y base de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,640	H	Peón ordinario	17,20	11,01	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QC24	0,040	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	1,28	
QS01	0,160	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,21	
QR06	0,080	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH53	0,040	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,26	
Suma la partida.....						25,22
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						26,73

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.16		M2. Fresado pavimento e= 6 cm.			
19P1	0,001 H	Encargado	18,95	0,02	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,060 M3	Canon vertedero	2,71	0,16	
QV08	0,012 H	Fresadora 104 kw	225,00	2,70	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,015 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,48	

Suma la partida.....		3,57
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,78

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.17		M2. Fresado pavimento e= 8 cm.			
19P1	0,001 H	Encargado	18,95	0,02	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
QV08	0,016 H	Fresadora 104 kw	225,00	3,60	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,019 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,61	

Suma la partida.....		4,66
Costes indirectos.....	6,00%	0,28
TOTAL PARTIDA.....		4,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.18		M2. Fresado de pavimentos de hormigón e=4 cm.			
		Fresado de pavimentos de hormigón hasta un espesor de 4 cm. incluso transporte a vertedero en un radio de 10 km.			
19P1	0,001 H	Encargado	18,95	0,02	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,030 M3	Canon vertedero	2,71	0,08	
FRESADORA	0,008 H.	Fresadora pavimentos de hormigón	309,98	2,48	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,011 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,35	

Suma la partida.....		3,14
Costes indirectos.....	6,00%	0,19
TOTAL PARTIDA.....		3,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.19		M2. Fresado de pavimento e= 30 cm.			
19P1	0,001 H	Encargado	18,95	0,02	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,060 M3	Canon vertedero	2,71	0,16	
QV08	0,012 H	Fresadora 104 kw	225,00	2,70	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
QC24	0,015 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,48	

Suma la partida.....		3,57
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,78

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 DESBROCE Y DESARROLADO						
01.03.01		M3	Desbroce y limpieza			
			Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero o zonas verdes hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,004	H	Capataz	18,27	0,07	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	17,20	0,28	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL01	0,016	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,76	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
			Suma la partida.....			5,57
			Costes indirectos.....		6,00%	0,33
			TOTAL PARTIDA.....			5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
01.03.02		M2	Desbroce y limpieza expl. 25 cm			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,25 metros			
19P2	0,002	H	Capataz	18,27	0,04	
19P7	0,007	H	Peón ordinario	17,20	0,12	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
QL01	0,007	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,33	
QC06	0,012	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,42	
			Suma la partida.....			1,59
			Costes indirectos.....		6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
01.03.03		M2	Desbroce y limpieza expl. 30 cm			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,30 metros			
19P2	0,002	H	Capataz	18,27	0,04	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M01A	0,300	M3	Canon vertedero	2,71	0,81	
QL01	0,008	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,38	
QC06	0,015	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,53	
			Suma la partida.....			1,90
			Costes indirectos.....		6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
01.03.04		M2	Desbroce y limpieza expl. 50 cm			
			Desbroce y limpieza de explanada, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km., con espesor de 0,50 metros			
19P2	0,003	H	Capataz	18,27	0,05	
19P7	0,011	H	Peón ordinario	17,20	0,19	
M01A	0,500	M3	Canon vertedero	2,71	1,36	
QL01	0,011	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,52	
QC06	0,026	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,91	
			Suma la partida.....			3,03
			Costes indirectos.....		6,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....			3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.05		M2	Despeje y desbroce incluso arranque de árboles Despeje y desbroce del terreno, incluso arranque de árboles, carga y transporte de productos a vertedero hasta un radio de 10 km.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,013	H	Peón ordinario	17,20	0,22	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
QR01	0,006	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,28	
QL01	0,013	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,62	
QC06	0,012	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,42	
Suma la partida.....						2,59
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.06		UD.	Arranque de árbol, incluso tala, troc., destoc.y transp/org. Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado, destoconado y transporte de orgánicos a vertedero, hasta un radio de 10 km.			
19P12	1,200	H	Jardinero Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	0,416	H	Peón ordinario	17,20	7,16	
QR01	1,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	56,09	
QL01	0,013	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3	47,44	0,62	
QC10	0,543	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	25,44	
M01A	0,250	M3	Canon vertedero	2,71	0,68	
Suma la partida.....						111,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						118,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.03.07		UD	Traslado provisional de árbol Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o similar, sobre camión especial, para cepellones de cualquier diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, a cualquier distancia, apertura de hoyo y nueva plantación, medida la unidad trasplantada Incluso riego durante el año de garantía.			
19P12	0,441	H	Jardinero Oficial 1ª	17,83	7,86	
19P13	0,661	H	Ayudante Jardinero	17,35	11,47	
19P14	0,386	H.	Oficial podador	17,83	6,88	
QS42	0,441	h.	Transplant.hidrául.	86,61	38,20	
P28W101	0,100	l.	Antitranspirante foliar concentr	13,10	1,31	
P28W001	80,000	ud	Pequeño material jardinería	0,55	44,00	
Suma la partida.....						109,72
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.03.08		M3	M3 de tierra vegetal			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M10JT011	1,000	M3	Tierra vegetal	3,89	3,89	
QL09	0,200	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	5,77	
%CI	0,000			13,10	0,00	
Suma la partida.....						13,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.09		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 1ª categoría			
19P13	0,337	H	Ayudante Jardinero	17,35	5,85	
19P14	0,334	H.	Oficial podador	17,83	5,96	
QC10	0,334	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,65	
%CI	0,000			27,50	0,00	
Suma la partida.....						27,46
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.03.10		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 2ª categoría			
19P13	0,623	H	Ayudante Jardinero	17,35	10,81	
19P14	0,623	H.	Oficial podador	17,83	11,11	
QC10	0,623	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	29,19	
%CI	0,000			51,10	0,00	
Suma la partida.....						51,11
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03.11		Ud	Ud. Poda, carga de broza árboles de 3ª categoría			
19P13	1,250	H	Ayudante Jardinero	17,35	21,69	
19P14	1,250	H.	Oficial podador	17,83	22,29	
QC10	1,250	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	58,58	
%CI	0,000			102,60	0,00	
Suma la partida.....						102,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						108,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.12		Ud	Ud. Poda de palmeras Whasingtonia			
19P13	0,771	H	Ayudante Jardinero	17,35	13,38	
19P14	0,708	H.	Oficial podador	17,83	12,62	
QC10	0,708	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	33,18	
%CI	0,000			59,20	0,00	
Suma la partida.....						59,18
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.13		Ud	Ud. Poda de palmeras Phoenix canariensis			
19P13	1,412	H	Ayudante Jardinero	17,35	24,50	
19P14	1,412	H.	Oficial podador	17,83	25,18	
QC10	1,412	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	66,17	
%CI	0,000			115,90	0,00	
Suma la partida.....						115,85
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.14		MI	MI.Poda recorte borde de arbustos			
19P14	0,012	H.	Oficial podador	17,83	0,21	
QC24	0,012	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,38	
%CI	0,000			0,60	0,00	
Suma la partida.....						0,59
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.15		Ud	Ud. Poda de arbustos			
19P14	0,006	H.	Oficial podador	17,83	0,11	
QC24	0,006	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,19	
%CI	0,000			0,30	0,00	
Suma la partida.....						0,30
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.16		M2	Aplic. de herbicida en zonas desbrozadas dosis 250 l/Ha de caldo			
PN-26	0,001	L	Glifosato (36%) 5l/Ha	2,86	0,00	
PN-27	0,003	H	Equipo aplicación tratamiento herbicida	40,00	0,12	
%CI	0,000			0,10	0,00	
Suma la partida.....						0,12
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.03.17		M2	M² Desbroce en conservación			
19P7	0,010	H	Peón ordinario	17,20	0,17	
QL09	0,010	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,29	
%CI	0,000			0,50	0,00	
Suma la partida.....						0,46
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.18		MI	Limpieza y desbroce cuneta triangular revestida h=0,50 m			
19P3	0,008	H	Oficial 1ª	17,83	0,14	
19P7	0,008	H	Peón ordinario	17,20	0,14	
QC08	0,008	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	0,29	
QL09	0,008	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,23	
%CI	0,000			0,80	0,00	
Suma la partida.....						0,80
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.19		MI	Limpieza y desbroce cuneta triangular terriza			
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	17,83	0,04	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	17,20	0,03	
QC08	0,002	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	0,07	
QL09	0,002	H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,06	
%CI	0,000			0,20	0,00	
Suma la partida.....						0,20
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.20		M2	Limpieza de RSU en zonas adyacentes VAD			
19P3	0,010	H	Oficial 1ª	17,83	0,18	
19P7	0,010	H	Peón ordinario	17,20	0,17	
QC08	0,010	H	Camión con grúa 6 t.	36,06	0,36	
%CI	0,000			0,70	0,00	

Suma la partida.....		0,71
Costes indirectos.....	6,00%	0,04
TOTAL PARTIDA.....		0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.21		UD	Jornada equipo reparación de barandillas, bancos y papeleras			
PN-22	1,000	UD	Jornada equipo reparación de barandillas, bancos y papeleras	329,00	329,00	
%CI	0,000			329,00	0,00	

Suma la partida.....		329,00
Costes indirectos.....	6,00%	19,74
TOTAL PARTIDA.....		348,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.22		H	Limpieza de tuberías mediante camión de absorción por alto vacío			
PN-24	1,000	UD	Limpieza de tuberías mediante camión de absorción por alto vacío	120,00	120,00	
%CI	0,000			120,00	0,00	

Suma la partida.....		120,00
Costes indirectos.....	6,00%	7,20
TOTAL PARTIDA.....		127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES						
APARTADO 02.01.01 DESMONTES						
02.01.01.01	M3		Desmorte en roca			
			Desmorte en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de material			
19P2	0,025	H	Capataz	18,27	0,46	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
QL04	0,050	H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3	47,08	2,35	
QR05	0,100	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	5,71	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
			Suma la partida.....			11,99
			Costes indirectos.....		6,00%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....			12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
02.01.01.02	M3		Desm. tierras baja compacidad			
			Desmorte en tierras baja compacidad, incluso carga y transporte			
19P2	0,003	H	Capataz	18,27	0,05	
19P7	0,011	H	Peón ordinario	17,20	0,19	
QR01	0,011	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,51	
QC06	0,044	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,54	
			Suma la partida.....			2,29
			Costes indirectos.....		6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....			2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
02.01.01.03	M3		Desm. cualquier terreno			
			Desmorte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte			
19P2	0,004	H	Capataz	18,27	0,07	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	17,20	0,34	
QR02	0,020	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	0,98	
QR05	0,004	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,23	
QC06	0,050	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
			Suma la partida.....			3,37
			Costes indirectos.....		6,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
02.01.01.04	M3		Desmorte en préstamo			
			Desmorte en zona de préstamo, incluso carga y transporte a lugar de empleo			
19P2	0,003	H	Capataz	18,27	0,05	
19P6	0,011	H	Peón especialista	17,35	0,19	
QR03	0,011	H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw)	50,37	0,55	
QC03	0,050	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	1,95	
M01S	1,000	M3	Material de préstamo	0,99	0,99	
			Suma la partida.....			3,73
			Costes indirectos.....		6,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....			3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.01.05	M3	Retirada y transporte a vertedero de material Retirada y transporte a vertedero de material			
19P7	0,031 H	Peón ordinario	17,20	0,53	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QL02	0,031 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	1,02	
QC01	0,100 H	Camión carga 10 tn	27,04	2,70	

Suma la partida.....		6,96
Costes indirectos.....	6,00%	0,42
TOTAL PARTIDA.....		7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.01.06	M3	Excav. cualquier terreno caja calzada Excavación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR01	0,032 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,50	
QR05	0,004 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,23	
QC06	0,060 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,10	

Suma la partida.....		7,24
Costes indirectos.....	6,00%	0,43
TOTAL PARTIDA.....		7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.01.07	M3	Excav. roca caja calzada Excavación en roca de caja para calzada o acera, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR05	0,200 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	11,42	
QR01	0,100 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	4,67	
QC06	0,100 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	

Suma la partida.....		26,48
Costes indirectos.....	6,00%	1,59
TOTAL PARTIDA.....		28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.01.01.08	M3	Excav. cualquier terreno caja calzada, a mano Excavación en cualquier tipo terreno de caja para calzada o acera, realizada a mano, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,167 H	Capataz	18,27	3,05	
19P7	1,333 H	Peón ordinario	17,20	22,93	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,667 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	9,22	
QL02	0,083 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	2,73	
QC06	0,167 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	5,85	

Suma la partida.....		46,49
Costes indirectos.....	6,00%	2,79
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.01.09	M3	Excav. en roca caja calzada, a mano Excavación en roca de caja para calzada o acera, realizada a mano, incluso carga y transporte a vertedero			
19P2	0,100 H	Capataz	18,27	1,83	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	1,000 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	13,83	
QL02	0,100 H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	3,29	
QC06	0,100 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	
				Suma la partida.....	59,57
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	63,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.02 ZANJAS

02.01.02.01	M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno (sin rell. y comp.) Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QC06	0,050 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,160 H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
				Suma la partida.....	12,73
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02.02	M3	Excav. zanjas y pozos cualq. terreno Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS06	0,160 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,27	
QC06	0,050 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,160 H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
				Suma la partida.....	13,00
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.02.03	M3	Excav. zanjas y pozos tierras (agot. y ent.) Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso entibación, agotamiento, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,320 H	Peón ordinario	17,20	5,50	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000 Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000 Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS32	0,160 H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión	5,86	0,94	
QC06	0,040 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,40	
QL07	0,160 H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
QS06	0,160 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,27	
				Suma la partida.....	20,76
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.01.02.04	M3	Excav. zanjas y pozos tierras i/ent. Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, incluso entibación, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,029 H	Capataz	18,27	0,53	
19P7	0,229 H	Peón ordinario	17,20	3,94	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000 Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000 Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS06	0,114 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,19	
QC06	0,050 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,75	
QL07	0,114 H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	3,41	
				Suma la partida.....	16,95
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.02.05	M3	Excav. zanja y pozos roca Excavación en zanja y pozos en roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero.			
19P2	0,067 H	Capataz	18,27	1,22	
19P7	0,267 H	Peón ordinario	17,20	4,59	
M01A	1,000 M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR02	0,100 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	4,88	
QL08	0,267 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	10,90	
QC06	0,080 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,80	
				Suma la partida.....	27,10
				Costes indirectos.....	6,00%
				Redondeo.....	0,01
				TOTAL PARTIDA.....	28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.02.06		M3	Excav. cimiento a mano Excavación a mano en cualquier tipo terreno de caja para cimiento de muro u obra de fábrica, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte a vertedero			
19P2	0,167	H	Capataz	18,27	3,05	
19P7	1,333	H	Peón ordinario	17,20	22,93	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QS01	0,667	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	9,22	
QL02	0,083	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3	32,88	2,73	
QC06	0,167	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	5,85	
Suma la partida.....						46,49
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.01.02.07		M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno Excavación en cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QC01	0,080	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,16	
QR01	0,160	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,48	
Suma la partida.....						15,83
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02.08		M3	Excav. cimientos cualq. clase terreno (agot. y ent.) Excavación en cimientos en cualquier clase de terreno excepto roca, incluso entibación, agotamiento, nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	17,20	5,50	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
MBF81	2,000	Ud	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura	0,41	0,82	
M02E14	10,000	Ud	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,36	3,60	
QS32	0,160	H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión	5,86	0,94	
QC06	0,040	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,40	
QL07	0,160	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	4,79	
Suma la partida.....						20,49
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.02.09		M3	Excav. cimientos roca Excavación en cimientos en roca, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondo, carga y transporte de sobrantes a vertedero			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M01A	1,000	M3	Canon vertedero	2,71	2,71	
QR01	0,100	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	4,67	
QC06	0,100	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	3,51	
QR05	0,200	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	11,42	
Suma la partida.....						26,48
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.02.10	M3	Excav. zanjas a mano en zonas proximas a servicios existentes M3. Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.			
19P7	3,000 H	Peón ordinario	17,20	51,60	
		Suma la partida.....			51,60
		Costes indirectos.....		6,00%	3,10
		TOTAL PARTIDA.....			54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 RELLENOS

APARTADO 02.02.01 TERRAPLENES

02.02.01.01	M3	Relleno en terraplén Relleno en formación de terraplén extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal con material procedente de la excavación			
19P2	0,007 H	Capataz	18,27	0,13	
19P7	0,027 H	Peón ordinario	17,20	0,46	
QC12	0,027 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
QM03	0,027 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,89	
QT01	0,027 H	Tractor s/cadenas de 18 tn/123 KW	58,88	1,59	
		Suma la partida.....			3,88
		Costes indirectos.....		6,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.02.01.02	M3	Relleno material de préstamo Relleno con material de préstamo extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo			
19P2	0,007 H	Capataz	18,27	0,13	
19P7	0,053 H	Peón ordinario	17,20	0,91	
QC12	0,027 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
QM03	0,027 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,89	
QT02	0,027 H	Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW	48,11	1,30	
M02S1	1,200 M3	Material préstamo colocado a pié de obra	7,90	9,48	
		Suma la partida.....			13,52
		Costes indirectos.....		6,00%	0,81
		TOTAL PARTIDA.....			14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.01.03	M3	S. Seleccionado Suelo Seleccionado procedente de préstamo para coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado			
19P2	0,007 H	Capataz	18,27	0,13	
19P7	0,053 H	Peón ordinario	17,20	0,91	
QO01	0,027 H	Motoniveladora de 12 tn/104 KW	51,08	1,38	
QM02	0,027 H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	0,86	
QC12	0,027 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,81	
M02S1	1,200 M3	Material préstamo colocado a pié de obra	7,90	9,48	
%CI	0,000		13,60	0,00	
		Suma la partida.....			13,57
		Costes indirectos.....		6,00%	0,81
		TOTAL PARTIDA.....			14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.01.04		M3	Todo-uno de cantera extendido Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido			
MBA81	1,000	M3	Todo-uno de cantera	18,75	18,75	
19P2	0,005	H	Capataz	18,27	0,09	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	17,20	0,34	
QT03	0,020	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	1,43	

Suma la partida.....		20,61
Costes indirectos.....	6,00%	1,24
TOTAL PARTIDA.....		21,85

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.01.05		M3	Todo-uno de cantera extendido y compactado Relleno realizado con todo-uno de cantera extendido y compactado al 100 % de Proctor Modificado			
MBA81	1,000	M3	Todo-uno de cantera	18,75	18,75	
19P2	0,006	H	Capataz	18,27	0,11	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	17,20	0,40	
QM04	0,023	H	Compactador suelo de 13 tn./108 kw	36,06	0,83	
QC12	0,023	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
QT04	0,023	H	Tractor s/cadenas de 44 tn/302 KW	118,58	2,73	

Suma la partida.....		23,51
Costes indirectos.....	6,00%	1,41
TOTAL PARTIDA.....		24,92

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.01.06		M2	Geotextil en base de terraplén Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	17,20	0,34	
MBF01	1,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	1,35	

Suma la partida.....		2,05
Costes indirectos.....	6,00%	0,12
TOTAL PARTIDA.....		2,17

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.02 RELLENOS LOCALIZADOS

02.02.02.01		M3	Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros Relleno localizado de trasdós de obras de fábrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % de la densidad Proctor Normal, con material procedente de la excavación			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QS08	0,200	H	Bandejas Vibrantes prof.=30 cm.	4,03	0,81	
QC12	0,100	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	3,01	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	

Suma la partida.....		10,84
Costes indirectos.....	6,00%	0,65
TOTAL PARTIDA.....		11,49

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.02.02	M3	Relleno localizado mat. filtrante en trasdós Relleno localizado con material filtrante de trasdós de obras de fábrica y muros, extendido en tongadas de 0,30 m de espesor.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
MBA21	1,000 M3	Grava 20/40 mm.	18,56	18,56	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	

Suma la partida.....	25,87
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	27,42

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.02.03	M3	Relleno localizado de zanjas con zahorra Relleno y compactación de zanjas en tongadas de 0,30 m, con zahorra natural procedente de préstamo.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBA92	1,000 M3	Zahorra natural	18,00	18,00	
QC12	0,080 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	2,40	
QS11	0,160 H	Rodillo vibrante prof.=30 cm.	5,88	0,94	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	

Suma la partida.....	27,10
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	28,73

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.02.04	M3	Relleno material granular clasificado 5 cm Relleno y compactación con material granular clasificado tamaño 5 cm.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
MBA27	1,000 M3	Material granular tamaño 5 cm	18,56	18,56	
QC12	0,040 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	
QS11	0,080 H	Rodillo vibrante prof.=30 cm.	5,88	0,47	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	

Suma la partida.....	24,26
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	25,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.02.05	M3	Cama arena de río e=10 cm Cama de arena de río 0/4 mm para base del tubo de 10 cm de espesor			
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,080 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	

Suma la partida.....	27,90
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	29,57

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.02.06	M3	Cama y relleno arena de río Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano			
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,300 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	8,48	

Suma la partida.....	34,98
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	37,08

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 EXPLANADAS					
APARTADO 02.03.01 REGULACIÓN Y RASANTEO					
02.03.01.01	M2	Regularización y compactación del terreno			
		Regularización y compactación del terreno hasta el 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,001 H	Capataz	18,27	0,02	
19P7	0,006 H	Peón ordinario	17,20	0,10	
QO02	0,006 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,28	
QM01	0,006 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,20	
QC12	0,006 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,18	
		Suma la partida.....			0,78
		Costes indirectos.....		6,00%	0,05
		TOTAL PARTIDA.....			0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.03.01.02	M2	Regularización y rasanteo del terreno			
		Regularización y rasanteo del terreno			
19P2	0,001 H	Capataz	18,27	0,02	
19P7	0,011 H	Peón ordinario	17,20	0,19	
QO02	0,006 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,28	
		Suma la partida.....			0,49
		Costes indirectos.....		6,00%	0,03
		TOTAL PARTIDA.....			0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.03.01.03	M2	Perfilado y refino taludes terraplén o cunetas			
		Perfilado y refino de taludes de terraplén o cunetas, incluso transporte de material sobrante a vertedero			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
QR01	0,040 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,87	
QC01	0,020 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,54	
		Suma la partida.....			2,59
		Costes indirectos.....		6,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.03.01.04	M2	Regularización y rasanteo terreno aceras			
		Regularización y rasanteo del terreno en aceras, incluso compactación			
19P2	0,006 H	Capataz	18,27	0,11	
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79	
QC12	0,023 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
QS14	0,023 H	Rodillo v. manual tandem 800 kg.	3,48	0,08	
		Suma la partida.....			1,67
		Costes indirectos.....		6,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 02.03.02 ESTABILIZADAS						
02.03.02.01		M3	Suelo estabilizado "in situ" con cemento			
			Suelo estabilizado con cemento realizado "in situ" con cemento tipo Esp. VI-1 32,5 al 4% en peso y compactada al 95 % del Proctor Modificado			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
MBC31	0,068	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,70	
QM02	0,040	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	1,28	
QT03	0,040	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	2,85	
QC12	0,040	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	
			Suma la partida.....			10,90
			Costes indirectos.....		6,00%	0,65
			TOTAL PARTIDA.....			11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.02.02		M3	Suelo estabilizado "in situ" con cal			
			Suelo estabilizado "in situ" con un 4% cal aérea realizada con medios mecánicos y compactada al 95 % de la densidad Proctor modificada			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
MBC41	0,068	Tn	Cal aérea	74,14	5,04	
QM02	0,040	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	1,28	
QT03	0,040	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	2,85	
			Suma la partida.....			10,04
			Costes indirectos.....		6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....			10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.02.03		M2	Regularización con cal			
			Regularización y rasanteo del terreno, con estabilización con un 4 % de cal en capa de 6 cm. en zonas terrazas.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91	
MBC41	0,004	Tn	Cal aérea	74,14	0,30	
QM02	0,005	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw	32,00	0,16	
QT03	0,005	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW	71,36	0,36	
QC12	0,005	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,15	
QO02	0,005	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,23	
			Suma la partida.....			2,29
			Costes indirectos.....		6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....			2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FIRMES DE CALZADAS						
SUBCAPÍTULO 03.01 BASES Y SUB-BASES						
APARTADO 03.01.01 BASES FLEXIBLES						
SUBAPARTADO 03.01.01.01 ZAHORRAS						
03.01.01.01	M3		Zahorra natural			
			Zahorra natural extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,004	H	Capataz	18,27	0,07	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	17,20	0,28	
QO02	0,016	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,75	
QM03	0,008	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,26	
QC12	0,016	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,48	
MBA92	1,000	M3	Zahorra natural	18,00	18,00	
Suma la partida.....						19,84
Costes indirectos.....						6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA.....						21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
03.01.01.02	M3		Zahorra artificial			
			Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado			
19P2	0,004	H	Capataz	18,27	0,07	
19P7	0,016	H	Peón ordinario	17,20	0,28	
QO02	0,016	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,75	
QM03	0,008	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,26	
QC12	0,016	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,48	
MBA91	1,000	M3	Zahorra artificial	18,75	18,75	
Suma la partida.....						20,59
Costes indirectos.....						6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA.....						21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO 03.01.01.02 MACADAM						
03.01.01.02.01	M3		Macadam			
			Macadam extendido, compactado, y consolidado, incluso recebado			
19P2	0,005	H	Capataz	18,27	0,09	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	17,20	0,34	
QO02	0,020	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,93	
QM03	0,020	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,66	
QC12	0,020	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,60	
MBA21	1,000	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	18,56	
MBA23	0,350	M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	6,50	
Suma la partida.....						27,68
Costes indirectos.....						6,00% 1,66
TOTAL PARTIDA.....						29,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
03.01.01.02.02	M2	Pav. Macadam Pavimento de macadam, formado por riego de adherencia con 1,5 kg/m2 de betún 100/150, extendido y compactación de piedra caliza con 10 cm de espesor medio, gravilla y simple tratamiento superficial con 1 kg de betún 100/150				
19P2	0,005 H	Capataz	18,27	0,09		
19P7	0,114 H	Peón ordinario	17,20	1,96		
QO02	0,023 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07		
QM01	0,023 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,77		
QC11	0,023 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43		
MBA25	0,150 M3	Grava 40/80 mm.	15,00	2,25		
MBA23	0,025 M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,46		
MBA02	0,015 M3	Arrocillo	28,80	0,43		
MBB11	0,003 Tn	Betún	253,86	0,76		
					Suma la partida.....	9,22
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.01.02.03	M2	Macadam calizo 10 cm esp. Macadam asfáltico de piedra caliza con 10 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150				
19P2	0,006 H	Capataz	18,27	0,11		
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79		
QO02	0,023 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07		
QM03	0,023 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76		
QC11	0,023 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43		
QC12	0,023 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69		
MBB11	0,006 Tn	Betún	253,86	1,52		
MBA02	0,015 M3	Arrocillo	28,80	0,43		
MBA25	0,150 M3	Grava 40/80 mm.	15,00	2,25		
MBA23	0,015 M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,28		
					Suma la partida.....	9,33
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.01.02.04	M2	Macadam calizo 15 cm esp. Macadam asfáltico de piedra caliza con 15 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150				
19P2	0,006 H	Capataz	18,27	0,11		
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79		
QO02	0,023 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07		
QM03	0,023 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76		
QC11	0,023 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43		
QC12	0,023 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69		
MBB11	0,006 Tn	Betún	253,86	1,52		
MBA02	0,020 M3	Arrocillo	28,80	0,58		
MBA25	0,200 M3	Grava 40/80 mm.	15,00	3,00		
MBA23	0,020 M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,37		
					Suma la partida.....	10,32
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.01.02.05	M2	Macadam calizo 20 cm esp. Macadam asfáltico de piedra caliza con 20 cm de espesor medio, con un riego de 3,50 kg/m2 de betún 80/100 y doble tratamiento superficial con 1,5 y 1 kg/m2 de betún 100/150			
19P2	0,006 H	Capataz	18,27	0,11	
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79	
QO02	0,023 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,07	
QM03	0,023 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,76	
QC11	0,023 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	1,43	
QC12	0,023 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,69	
MBB11	0,006 Tn	Betún	253,86	1,52	
MBA02	0,025 M3	Arrocillo	28,80	0,72	
MBA25	0,250 M3	Grava 40/80 mm.	15,00	3,75	
MBA23	0,025 M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	0,46	

Suma la partida.....		11,30
Costes indirectos.....	6,00%	0,68
TOTAL PARTIDA.....		11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 03.01.02 BASES RÍGIDAS

03.01.02.01	M3	Hormigón seco compactado HC-10 solera o pav. Hormigón seco compactado de 100 kg de resistencia en solera o pavimento de calzada			
19P7	0,128 H	Peón ordinario	17,20	2,20	
M03B01	1,000 M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-10	49,67	49,67	
QM03	0,032 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	1,06	
QO02	0,032 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,49	
QC12	0,032 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,96	
%CI	0,000		55,40	0,00	

Suma la partida.....		55,38
Costes indirectos.....	6,00%	3,32
TOTAL PARTIDA.....		58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.01.02.02	M3	Hormigón seco compactado HC-12,5 en zanja Hormigón en masa HC-12,5, consistencia seca, extendido y compactado en zanja			
19P2	0,071 H	Capataz	18,27	1,30	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M03B11	1,000 M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-16	55,60	55,60	
QS14	0,150 H	Rodillo v. manual tandem 800 kg.	3,48	0,52	

Suma la partida.....		62,58
Costes indirectos.....	6,00%	3,75
TOTAL PARTIDA.....		66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.02.03	M3	Hormigón seco compactado HC-16 o HC-20 extendedora Hormigón compactado fabricado en central con cemento tipo II, III, IV o V, de granulometría continua (HC-16 o HC-20), con extendedora y compactado al 97 % del Proctor Modificado			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
M03B11	1,000 M3	Hormigón compactado consistencia seca HC-16	55,60	55,60	
QV01	0,040 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QM03	0,040 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	1,32	
QC12	0,040 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	1,20	

Suma la partida.....		64,25
Costes indirectos.....	6,00%	3,86
TOTAL PARTIDA.....		68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.02.04	M3	Suelo-cemento elaborado en planta Suelo-cemento elaborado en planta, con tierra y cemento tipo Esp. VI-1 32,5 colocado con extendedora y compactado al 100 % de la densidad Proctor Modificado			
19P2	0,003 H	Capataz	18,27	0,05	
19P7	0,010 H	Peón ordinario	17,20	0,17	
QV01	0,010 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,83	
QV05	0,010 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,42	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M03BRS01	1,000 M3	Suelo para suelo-cemento	3,91	3,91	
MBC31	0,080 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	5,53	
				Suma la partida.....	11,89
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.01.02.05	M3	Grava-cemento Grava-cemento con cemento tipo Esp. VI-1 32,5 colocado con extendedora y compactada al 97 % de la densidad Proctor Modificado			
19P2	0,003 H	Capataz	18,27	0,05	
19P7	0,010 H	Peón ordinario	17,20	0,17	
QV01	0,010 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,83	
QV05	0,010 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,42	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
				Suma la partida.....	25,85
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

03.02.01	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	6,97	
QS18	0,100 H	Fratadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050 H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100 H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH63	0,150 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	19,07
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.02	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,146 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	7,65	
QS18	0,146 H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,19	
QS02	0,073 H	Sierra Cortadora	17,04	1,24	
QS10	0,146 H	Regla vibrante	3,28	0,48	
MBH63	0,200 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,10	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	23,68
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02.03	M2	Pav.horm. HM-15 fratas.mecánico e=25 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-15, de 25 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
QS18	0,160 H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,31	
QS02	0,080 H	Sierra Cortadora	17,04	1,36	
QS10	0,160 H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBH63	0,250 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	15,13	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	27,72
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.04	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	6,97	
QS18	0,100 H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050 H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100 H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH64	0,150 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	19,52
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.05	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,146 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	7,65	
QS18	0,146 H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,19	
QS02	0,073 H	Sierra Cortadora	17,04	1,24	
QS10	0,146 H	Regla vibrante	3,28	0,48	
MBH64	0,200 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	24,28
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.06	M2	Pav.horm. HM-17,5 fratas.mecánico e=25 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 25 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.			
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
QS18	0,160 H	Fratasadora de hormigón	8,18	1,31	
QS02	0,080 H	Sierra Cortadora	17,04	1,36	
QS10	0,160 H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBH64	0,250 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	15,88	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM III/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
				Suma la partida.....	28,47
				Costes indirectos.....	6,00% 1,71
				TOTAL PARTIDA.....	30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.02.07	M3	Hormigón HM-17,5 en pavim. aparcamiento Hormigón HM-17,5 de resistencia característica en pavimento de aparcamiento, vibrado, i/ formación de juntas.			
19P7	0,762 H	Peón ordinario	17,20	13,11	
MBH64	1,000 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	63,50	
QS17	0,190 H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,32	
QS02	0,200 H	Sierra Cortadora	17,04	3,41	
				Suma la partida.....	80,34
				Costes indirectos.....	6,00% 4,82
				TOTAL PARTIDA.....	85,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.08	M3	Hormigón HM-15 en pavim., i/extendido Hormigón HM-15 de resistencia característica en pavimento, vibrado, i/extendido y formación de juntas.			
19P7	0,762 H	Peón ordinario	17,20	13,11	
MBH63	1,000 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
QS17	0,190 H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,32	
QS02	0,200 H	Sierra Cortadora	17,04	3,41	
				Suma la partida.....	77,34
				Costes indirectos.....	6,00% 4,64
				TOTAL PARTIDA.....	81,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 PAVIMENTOS BITUMINOSOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 03.03.01 MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO					
03.03.01.01	Tn	Mezcla bituminosa en frío			
		Mezcla bituminosa en frío, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada incluso emulsión			
19P1	0,020 H	Encargado	18,95	0,38	
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
QV01	0,020 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,67	
QV07	0,020 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,84	
QV06	0,020 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,77	
QS02	0,005 H	Sierra Cortadora	17,04	0,09	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
M03MF21	1,000 Tn	Aglom. en frío	39,66	39,66	
		Suma la partida.....			44,65
		Costes indirectos.....		6,00%	2,68
		TOTAL PARTIDA.....			47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

SUBAPARTADO 03.03.02.01 MEZCLAS BITUMINOSAS

03.03.02.01.01	Tn	M.B.C. tipo D-20			
		Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC21	1,000 Tn	MBC tipo D-20 incluso betún y filler	36,49	36,49	
		Suma la partida.....			40,39
		Costes indirectos.....		6,00%	2,42
		TOTAL PARTIDA.....			42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.02.01.02	Tn	AC 22 D			
		Mezcla bituminosa en caliente AC 22 D extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC23	1,000 Tn	AC 22 D incluso betún y filler	35,21	35,21	
		Suma la partida.....			39,11
		Costes indirectos.....		6,00%	2,35
		TOTAL PARTIDA.....			41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.03	Tn	M.B.C. tipo D-12 Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-12 extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC22	1,000 Tn	MBC tipo D-12 incluso filler y betún	38,04	38,04	
Suma la partida.....					41,94
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03.02.01.04	Tn	AC 16 D Mezcla bituminosa en caliente AC 16 D extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC24	1,000 Tn	AC 16 D	37,15	37,15	
Suma la partida.....					41,05
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.02.01.05	Tn	M.B.C. tipo D-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-20, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC25	1,000 Tn	MBC tipo D-20 incluso betún y filler, a/ofítico	41,25	41,25	
Suma la partida.....					45,15
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.06	Tn	AC 22 D con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 22 D, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC27	1,000 Tn	AC 22 D incluso betún y filler, a/ofítico	40,18	40,18	
Suma la partida.....					44,08
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					46,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.02.01.07	Tn	M.B.C. tipo D-12 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-12, con árido ofítico, extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC26	1,000 Tn	MBC tipo D-12, a/ofítico	41,25	41,25	
Suma la partida.....					45,15
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03.02.01.08	Tn	AC 16 D con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 16 D, con árido ofítico, extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC28	1,000 Tn	AC 16 D, a/ofítico	40,18	40,18	
Suma la partida.....					44,08
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					46,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.09	Tn	M.B.C. tipo G-25 Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-25 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC01	1,000 Tn	MBC tipo G-25 incluso betún y filler	32,43	32,43	
%CI	0,000		36,30	0,00	

Suma la partida..... 36,33

Costes indirectos..... 6,00% 2,18

TOTAL PARTIDA..... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.02.01.10	Tn	AC 32 G Mezcla bituminosa en caliente AC 32 G, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC03	1,000 Tn	AC 32 G, incluso filler y betún	31,23	31,23	

Suma la partida..... 35,13

Costes indirectos..... 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA..... 37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.03.02.01.11	Tn	M.B.C. tipo G-20 Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC02	1,000 Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler	35,05	35,05	

Suma la partida..... 38,95

Costes indirectos..... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA..... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.12	Tn	AC 22 G Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC04	1,000 Tn	AC 22 G incluso betún y filler	34,10	34,10	
Suma la partida.....					38,00
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.03.02.01.13	Tn	M.B.C. tipo G-25 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-25, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC05	1,000 Tn	MBC tipo G-25 incluso betún y filler, a/ofítico	39,66	39,66	
Suma la partida.....					43,56
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.03.02.01.14	Tn	AC 32 G con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 32 G, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC07	1,000 Tn	AC 32 G incluso betún y filler, a/ofítico	38,53	38,53	
Suma la partida.....					42,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.15	Tn	M.B.C. tipo G-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC06	1,000 Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler, a/ofítico	39,66	39,66	
Suma la partida.....					43,56
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.03.02.01.16	Tn	AC 22 G con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de granulometría gruesa tipo G-20 con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC08	1,000 Tn	MBC tipo G-20 incluso betún y filler, a/ofítico	38,53	38,53	
Suma la partida.....					42,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.02.01.17	Tn	M.B.C. tipo S-20 Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa tipo S-20 extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,036 H	Peón ordinario	17,20	0,62	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC12	1,000 Tn	MBC tipo S-20 incluso betún y filler	38,04	38,04	
Suma la partida.....					42,01
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.18	Tn	AC 22 S Mezcla bituminosa en caliente AC 22 S, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,036 H	Peón ordinario	17,20	0,62	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC14	1,000 Tn	AC 22 S, incluso betún y filler	37,10	37,10	
Suma la partida.....					41,07
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02.01.19	Tn	M.B.C. tipo S-12 Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo S-12 extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC13	1,000 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	35,70	
Suma la partida.....					39,60
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.02.01.20	Tn	AC 16 S Mezcla bituminosa en caliente AC 16 S extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC17	1,000 Tn	AC S 16 incluso betún y filler	34,53	34,53	
Suma la partida.....					38,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.21	Tn	M.B.C. tipo S-20 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa tipo S-20, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,036 H	Peón ordinario	17,20	0,62	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC15	1,000 Tn	MBC tipo S-20 incluso betún y filler, a/ofítico	40,45	40,45	
				Suma la partida.....	44,42
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	47,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.03.02.01.22	Tn	AC 22 S con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 22 S, con árido ofítico, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,036 H	Peón ordinario	17,20	0,62	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC18	1,000 Tn	AC 22 S incluso betún y filler, a/ofítico	39,56	39,56	
				Suma la partida.....	43,53
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.03.02.01.23	Tn	M.B.C. tipo S-12 con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo S-12 con árido ofítico, extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC16	1,000 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler, a/ofítico	40,45	40,45	
				Suma la partida.....	44,35
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.02.01.24	Tn	AC 16 S con árido ofítico Mezcla bituminosa en caliente AC 16 S con árido ofítico, extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC19	1,000 Tn	AC 16 S incluso betún y filler, a/ofítico	39,56	39,56	
Suma la partida.....					43,46
Costes indirectos.....					6,00%
					2,61
TOTAL PARTIDA.....					46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03.02.01.25	M2	Riego de adherencia Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
19P7	0,012 H	Peón ordinario	17,20	0,21	
QC16	0,002 H	MiniDumpers de obra	15,83	0,03	
QC11	0,001 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,06	
QV10	0,012 H	Barredora	36,06	0,43	
MBB01	0,001 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	0,23	
Suma la partida.....					0,96
Costes indirectos.....					6,00%
					0,06
TOTAL PARTIDA.....					1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.03.02.01.26	M2	Barrido Soplado mediante barrido y preparación de la superficie.			
19P7	0,012 H	Peón ordinario	17,20	0,21	
QV10	0,012 H	Barredora	36,06	0,43	
Suma la partida.....					0,64
Costes indirectos.....					6,00%
					0,04
TOTAL PARTIDA.....					0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.02.01.27	Tn	M.B.C. tipo SMA-8 o similar Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo SMA-8 (o similar) extendida y compactada al 97 % , incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler.			
19P1	0,016 H	Encargado	18,95	0,30	
19P2	0,016 H	Capataz	18,27	0,29	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
QV01	0,016 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,33	
QV07	0,016 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,67	
QV06	0,016 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	0,62	
QV10	0,004 H	Barredora	36,06	0,14	
M03MC130	1,000 Tn	Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo SMA-8 Ca	45,04	45,04	
%CI	0,000		48,90	0,00	
Suma la partida.....					48,94
Costes indirectos.....					6,00%
					2,94
TOTAL PARTIDA.....					51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO 03.03.02.02 MICROAGLOMERADO					
03.03.02.01	Tn	Pav. microaglomerado Microaglomerado bituminoso denso en caliente, extendido y compactado			
19P1	0,040 H	Encargado	18,95	0,76	
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
QV01	0,040 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QV07	0,040 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	1,68	
QV06	0,040 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	1,55	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
M03MC31	1,000 Tn	Microaglom.bitum.caliente árido calizo	46,80	46,80	
Suma la partida.....					57,10
Costes indirectos.....					6,00%
					3,43
TOTAL PARTIDA.....					60,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02.02	Tn	Pav. microaglomerado en color Pavimento realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color, extendido y compactado, terminado.			
19P1	0,040 H	Encargado	18,95	0,76	
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
QV01	0,040 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	3,34	
QV07	0,040 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	1,68	
QV06	0,040 H	Apisonadora Tándem 8 tn	38,74	1,55	
QV10	0,010 H	Barredora	36,06	0,36	
M03MC32	1,000 Tn	Microaglom.bitum. en color	61,88	61,88	
Suma la partida.....					72,36
Costes indirectos.....					6,00%
					4,34
TOTAL PARTIDA.....					76,70

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.03 TRANSPORTE					
03.03.03.01	Ud	Transporte equipo extendido y compactación aglom. Transporte de equipo de extendido y compactación para extendido de aglomerado inferiores a 300 Tn			
M03MT01	1,000 Ud	Transporte equipo de extendido y compactación aglom.	1.000,00	1.000,00	
Suma la partida.....					1.000,00
Costes indirectos.....					6,00%
					60,00
TOTAL PARTIDA.....					1.060,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.04 ADOQUINADOS						
03.04.01	M2		Pav. Adoquín hormigón gris 20x10x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA01	1,000	M2	Adoquín hormigón gris 20x10x6	7,50	7,50	
					Suma la partida.....	22,18
					Costes indirectos.....	1,33
					TOTAL PARTIDA.....	23,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
03.04.02	M2		Pav. Adoquín hormigón gris 40x20x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 40x20x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA02	1,000	M2	Adoquín hormigón gris 40x20x6	10,00	10,00	
					Suma la partida.....	24,68
					Costes indirectos.....	1,48
					TOTAL PARTIDA.....	26,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
03.04.03	M2		Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA05	1,000	M2	Adoquín hormigón color 20x10x6	8,05	8,05	
					Suma la partida.....	22,73
					Costes indirectos.....	1,36
					TOTAL PARTIDA.....	24,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
03.04.04	M2		Pav. Adoquín hormigón color 40x20x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 40x20x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035	M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
M03AAA06	1,000	M2	Adoquín hormigón color 40x20x6	12,00	12,00	
					Suma la partida.....	26,68
					Costes indirectos.....	1,60
					TOTAL PARTIDA.....	28,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04.05	M2	Pav. Adoquín granito 20x10x8 Pavimento de adoquines de granito, corte de cantera, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M03AAA12	1,000 M2	Adoquín granítico 20x10x8	19,15	19,15	
MBA04	0,001 M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
Suma la partida.....					41,88
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.06	M2	Pav. Adoquín granito 20x10x10, i/hormigón Pavimento de adoquines de granito de 20x10x10 cm, corte de cantera, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor y solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M03AAA11	1,000 M2	Adoquín granítico 20x10x10	21,05	21,05	
MBA04	0,001 M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
Suma la partida.....					54,13
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.07	M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x8 Pavimento de adoquines Sierra Elvira, modelo Cubillas, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M03AAA31	1,000 M2	Adoquín Sierra Elvira 20x10x8	31,85	31,85	
MBA04	0,001 M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
Suma la partida.....					54,58
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					57,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.08	M2	Pav. Adoquín Sierra Elvira 20x10x6 Pavimento de adoquines Sierra Elvira, modelo Cubillas, de 20x10x6 cm, sentados sobre capa de mortero 1:6 de 3 cm de espesor, incluso rejuntado de arena, terminado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M03AAA32	1,000 M2	Adoquín granítico Sierra Elvira 20x10x6	24,28	24,28	
MBA04	0,001 M3	Arena de cantera	19,59	0,02	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
Suma la partida.....					47,01
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04.09	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x10x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 10x10x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE1	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,64	18,64	
		Suma la partida.....			33,32
		Costes indirectos.....		6,00%	2,00
		TOTAL PARTIDA.....			35,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
03.04.10	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 20x20x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 20x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE2	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,68	18,68	
		Suma la partida.....			33,36
		Costes indirectos.....		6,00%	2,00
		TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
03.04.11	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 10x20x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 10x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
MTNUE3	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,67	18,67	
		Suma la partida.....			33,35
		Costes indirectos.....		6,00%	2,00
		TOTAL PARTIDA.....			35,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
03.04.12	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x20x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 30x20x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MTNUE4	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,70	18,70	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
		Suma la partida.....			33,38
		Costes indirectos.....		6,00%	2,00
		TOTAL PARTIDA.....			35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
03.04.13	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 30x30x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 30x30x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MTNUE5	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,75	18,75	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
		Suma la partida.....			33,43
		Costes indirectos.....		6,00%	2,01
		TOTAL PARTIDA.....			35,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04.14	M2	Pav. Adoquín hormigón-granito abujardado 40x30x8 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón-granito en color gris, con protección RSF-3, de forma rectangular de 40x30x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MTNUE6	1,000 M2	Adoquín hormigón-granito textura abujardada	18,80	18,80	
MBA04	0,035 M3	Arena de cantera	19,59	0,69	
				Suma la partida.....	33,48
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.15	M2	Pav. Adoquín granítico 20x20x10, cara vista flameada Pavimento de adoquín granítico de 20x20x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
MBC01	0,100 M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
M03AAA13	1,000 M2	Adoquín granítico 20x20x10, cara exterior flameada	57,27	57,27	
				Suma la partida.....	89,37
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	94,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.16	M2	Pav. Adoquín granítico 10x10x10, cara vista flameada Pavimento de adoquín granítico de 10x10x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
MBC01	0,100 M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
M03AAA14	1,000 M2	Adoquín granítico 10x10x10, cara exterior flameada	58,37	58,37	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
				Suma la partida.....	90,47
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	95,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.04.17	M2	Pav. Adoquín granítico 10x20x10, cara vista flameada Pavimento de adoquín granítico de 10x20x10 cms, con caras al corte de sierra y la cara vista para rodadura flameada, con rejuntado de lechada líquida de 0,5 a 1 cm de espesor, sobre mortero de cemento de 10 cm de espesor, totalmente terminado y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
MBC01	0,100 M3	Mortero de cemento	58,08	5,81	
M03AAA15	1,000 M2	Adoquín granítico 10x20x10, cara exterior flameada	58,72	58,72	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
				Suma la partida.....	90,82
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.05 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES					
03.05.01	M2	Trat. superficial monocapa			
		Tratamiento superficial formado por riego con gravilla monocapa			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,050 H	Peón ordinario	17,20	0,86	
MBA71	0,006 M3	Arido 20/10 trat. superficial	18,56	0,11	
MBB03	0,001 Tn	Emulsión ECR2	154,94	0,15	
QC11	0,015 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,93	
QO02	0,020 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,93	
QV05	0,003 H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,13	
		Suma la partida.....			3,29
		Costes indirectos.....		6,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....			3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.02	M2	Trat. superf. monocapa doble engravillado			
		Tratamiento superficial formado por riego con gravilla monocapa doble engravillado			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P7	0,050 H	Peón ordinario	17,20	0,86	
MBA71	0,012 M3	Arido 20/10 trat. superficial	18,56	0,22	
MBB03	0,001 Tn	Emulsión ECR2	154,94	0,15	
QC11	0,015 H	Camión para riego asfáltico 6000 l	61,98	0,93	
QO02	0,040 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	1,86	
QV05	0,003 H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,13	
		Suma la partida.....			4,33
		Costes indirectos.....		6,00%	0,26
		TOTAL PARTIDA.....			4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.03	M2	PERCOLADO CARRILES BUS			
0303050125	1,000 M2	Riego de adherencia	0,96	0,96	
0303020127	0,100 Tn	M.B.C. tipo SMA-8 o similar	48,94	4,89	
1234567890	1,000 M2	Autopercolado para asfalto poroso premezclado sin color	6,34	6,34	
		Suma la partida.....			12,19
		Costes indirectos.....		6,00%	0,73
		TOTAL PARTIDA.....			12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.04	M2	PERCOLADO CARRILES BICI			
0303050125	1,000 M2	Riego de adherencia	0,96	0,96	
0303020127	0,100 Tn	M.B.C. tipo SMA-8 o similar	48,94	4,89	
1234567890-c	1,000 M2	Autopercolado para asfalto poroso premezclado color rojo	6,47	6,47	
		Suma la partida.....			12,32
		Costes indirectos.....		6,00%	0,74
		TOTAL PARTIDA.....			13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS DE ZONAS PEATONALES						
SUBCAPÍTULO 04.01 ELEMENTOS DE BORDE						
APARTADO 04.01.01 BORDILLOS						
04.01.01.01	MI		Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12 Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB35	1,000	MI	Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12	3,84	3,84	
					Suma la partida.....	14,99
					Costes indirectos.....	6,00% 0,90
					TOTAL PARTIDA.....	15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
04.01.01.02	MI		Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10 Bordillo de hormigón tipo A-2, bicapa, color gris, de 25x12x10 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,100	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	5,24	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB36	1,000	MI	Bordillo horm. tipo A-2, 25x12x10	2,71	2,71	
					Suma la partida.....	9,82
					Costes indirectos.....	6,00% 0,59
					TOTAL PARTIDA.....	10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
04.01.01.03	MI		Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12 Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB37	1,000	MI	Bordillo C5 bicapa 25x15x12 cm	3,34	3,34	
					Suma la partida.....	15,69
					Costes indirectos.....	6,00% 0,94
					TOTAL PARTIDA.....	16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
04.01.01.04	MI		Bord.horm.tipo C-7, 100x22x20 Bordillo de hormigón tipo C-7, color gris, de 100x22x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB38	1,000	MI	Bordillo C7 bicapa 100x22x20 cm	3,94	3,94	
					Suma la partida.....	16,29
					Costes indirectos.....	6,00% 0,98
					TOTAL PARTIDA.....	17,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.01.05		MI	Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm Bordillo de hormigón blanco de 100x20x10 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB46	1,000	MI	Bordillo horm. monoc. color 20x10	2,61	2,61	

Suma la partida.....		14,96
Costes indirectos.....	6,00%	0,90
TOTAL PARTIDA.....		15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.01.06		MI	Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m Bordillo de hormigón blanco tipo BJ de 0,40x0,50 m colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero blanco y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,350	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	18,33	
MBC93	0,010	M3	Mortero 1/4 con cemento blanco	78,80	0,79	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04ABB81	1,000	MI	Bordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco	9,10	9,10	

Suma la partida.....		34,27
Costes indirectos.....	6,00%	2,06
TOTAL PARTIDA.....		36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.01.07		MI	Bordillo de sillería, de 35x15 Bordillo de sillería, de 35x15 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,040	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,42	
M04ABB71	1,000	MI	Bordillo sillería 35x15	13,07	13,07	

Suma la partida.....		23,92
Costes indirectos.....	6,00%	1,44
TOTAL PARTIDA.....		25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.01.08		MI	Bordillo recto de granito 25x15 cm Bordillo recto de granito al corte de sierra de 25x15 cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB91	1,000	MI	Bordillo recto de granito, corte de sierra, 25x15	21,00	21,00	

Suma la partida.....		32,15
Costes indirectos.....	6,00%	1,93
TOTAL PARTIDA.....		34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 04.01.02 ALCORQUES					
04.01.02.01	Ud	Alcorque horm. pref. 2 piezas 0,80x0,80 m.			
		Alcorque de hormigón doble capa prefabricado, de planta cuadrada y 0,80 m. de lado y orificio circular interior de 60 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400 H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
19P7	1,400 H	Peón ordinario	17,20	24,08	
MBC92	0,010 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ01	1,000 M2	Marco alcorque horm. 2 piezas 0,80x0,80 m	17,36	17,36	
		Suma la partida.....			66,94
		Costes indirectos.....		6,00%	4,02
		TOTAL PARTIDA.....			70,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.02.02	Ud	Alcorque horm. pref. 4 piezas 1x1 m.			
		Alcorque de hormigón mono capa prefabricado, de cuatro piezas, de planta cuadrada y 1 m. de lado y orificio circular interior de 80 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400 H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
19P7	1,400 H	Peón ordinario	17,20	24,08	
MBC92	0,010 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ02	1,000 M2	Marco alcorque horm. 4 piezas 1x1 m	14,51	14,51	
		Suma la partida.....			64,09
		Costes indirectos.....		6,00%	3,85
		TOTAL PARTIDA.....			67,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.03	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm			
		Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,003 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB55	3,200 MI	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	6,40	
		Suma la partida.....			18,85
		Costes indirectos.....		6,00%	1,13
		TOTAL PARTIDA.....			19,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.02.04	Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco			
		Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,003 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB56	3,200 MI	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x10	2,10	6,72	
		Suma la partida.....			19,17
		Costes indirectos.....		6,00%	1,15
		TOTAL PARTIDA.....			20,32

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.05		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x6 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB57	3,200	MI	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x6	1,84	5,89	
Suma la partida.....						18,34
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.06		Ud	Alcorque 0,80x0,80 con bordillos de 50x20x6 cm, blanco Alcorque 0,80x0,80 m realizado con bordillos de 50x20x6 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,030	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	1,82	
M04ABB58	3,200	MI	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x6	1,96	6,27	
Suma la partida.....						18,72
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.07		Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm Alcorque 0,90x0,90 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,034	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,06	
M04ABB55	3,600	MI	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	7,20	
Suma la partida.....						22,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.02.08		Ud	Alcorque 0,90x0,90 con bordillos de 50x20x10 cm, blanco Alcorque 0,90x0,90 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color blanco sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
MBC91	0,003	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,15	
MBH63	0,034	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,06	
M04ABB56	3,600	MI	Bordillo horm. tipo romo blanco 50x20x10	2,10	7,56	
Suma la partida.....						22,87
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.09		Ud	Alcorque 1,20x1,20 con bordillos de 50x20x10 cm Alcorque 1,20x1,20 m realizado con bordillos de 50x20x10 cm color gris sobre hormigón HM-15, incluso rejuntado con mortero 1/6			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC91	0,005	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,25	
MBH63	0,046	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,78	
M04ABB55	4,800	MI	Bordillo horm. tipo romo gris 50x20x10	2,00	9,60	
Suma la partida.....						33,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.10		M2	Alcorque drenante Pavimentación de alcorque mediante colocación de fondo de grava de diámetro 40 mm suelta de 10 cm. de espesor, y superficie de grava tamaño 10/20 mm + mezcla, totalmente colocada			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
MBA21	0,050	M3	Grava 20/40 mm.	18,56	0,93	
MBA25	0,100	M3	Grava 40/80 mm.	15,00	1,50	
M04JT205	0,050	Kg	Mezcla para pavimentación Alcorques	171,65	8,58	
Suma la partida.....						16,17
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.01.02.11		Ud	Alcorque 0,90x0,90x 30 mm con estructura de tramex Alcorque de tramex y cerco de apoyo, de planta cuadrada 0,90x0,90 m y orificio circular interior, rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	17,20	24,08	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ04	1,000	Ud	Tramex 900x900x30	70,00	70,00	
M04JZ05	1,000	Ud	Cerco de apoyo tramex 900x900x30	38,00	38,00	
Suma la partida.....						157,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						167,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.01.02.12		Ud	Alcorque cuadrado 1,00x1,00x35 mm y Ø int. 450 mm Alcorque de fundición dúctil y cerco de apoyo, de planta cuadrada y orificio circular interior de 450 mm., rejuntado con mortero 1/6, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
19P7	1,400	H	Peón ordinario	17,20	24,08	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M04JZ03	1,000	Ud	Marco y cerco de apoyo, 1000x1000x35 y Ø int. 450	109,00	109,00	
Suma la partida.....						158,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						168,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.03 RIGOLAS

04.01.03.01		M2	Rigola de 40x20 Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
AU3000g	0,015	m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090	m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930aa	1,000	m2	Rigola de 40x20	7,85	7,85	
Suma la partida.....						25,79
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.03.02	M2	Rigola de 40x25 Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
AU3000g	0,015 m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090 m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930ab	1,000 m2	Rigola de 40x25	7,14	7,14	
Suma la partida.....					25,08
Costes indirectos.....					6,00%
					1,50
TOTAL PARTIDA.....					26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.03.03	M2	Rigola de 40x30 Rigola de hormigón prefabricado color gris, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
AU3000g	0,015 m3	Mortero M-20	55,34	0,83	
AU3001b	0,090 m3	Hormigón HM-20	73,64	6,63	
MT930ac	1,000 m2	Rigola de 40x30	6,72	6,72	
Suma la partida.....					24,66
Costes indirectos.....					6,00%
					1,48
TOTAL PARTIDA.....					26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 RELLENOS, BASES Y SOLERAS

04.02.01	M3	Solera hormigón HM-12,5 en aceras Solera de aceras con hormigón HM-12,5 por metro cúbico colocado, con cualquier espesor.			
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
MBH62	1,000 M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
Suma la partida.....					64,38
Costes indirectos.....					6,00%
					3,86
TOTAL PARTIDA.....					68,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.02.02	M3	Cama arena de río e=10 cm en aceras Extendido y rasanteado de cama de arena de río 0/6 mm de 10 cm de espesor.			
19P7	0,018 H	Peón ordinario	17,20	0,31	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	21,34	
QR06	0,080 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	2,26	
Suma la partida.....					23,91
Costes indirectos.....					6,00%
					1,43
TOTAL PARTIDA.....					25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.03 RAMPAS Y ESCALERAS						
04.03.01		MI	Peldaño in situ hormigón Peldaño de hormigón HM-15/20 realizado in situ i/colocación de armadura de acero corrugado, enfoscado con mortero 1/6, enriquecido con cemento y curado, terminado.			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P6	1,200	H	Peón especialista	17,35	20,82	
MBH63	0,042	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,54	
MBC01	0,015	M3	Mortero de cemento	58,08	0,87	
MBS61	0,420	M2	Malla 15x15x6	1,87	0,79	
					Suma la partida.....	46,42
					Costes indirectos.....	2,79
					TOTAL PARTIDA.....	49,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
04.03.02		MI	Escalón visto a sardinel o a sogá Escalón visto a sardinel o a sogá			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
MBH62	0,040	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	2,30	
MBL02	20,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	2,20	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
					Suma la partida.....	31,70
					Costes indirectos.....	1,90
					TOTAL PARTIDA.....	33,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
04.03.03		MI	Formación de peldaños Formación de peldaño para solar con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. y hormigón, totalmente terminado para solar.			
19P8	0,450	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	23,57	
MBH62	0,030	M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	1,73	
P01LH020	10,000	ml	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	0,10	1,00	
MBC91	0,018	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,90	
					Suma la partida.....	27,20
					Costes indirectos.....	1,63
					TOTAL PARTIDA.....	28,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
04.03.04		MI	Peldaño gra.co.pisa+tabica 34x16 cm. Peldaño recto de granito color, de 34x16 cm., formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento 1/6 de central (M-40), i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
19P8	0,850	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	44,52	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
P04XPB240	1,000	m.	Huella pel.grani.col.labr.40x6cm	45,76	45,76	
P04XPB245	1,000	m.	Tabica pel.grani.col.labr.10x6	12,51	12,51	
					Suma la partida.....	103,90
					Costes indirectos.....	6,23
					TOTAL PARTIDA.....	110,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
04.03.05		MI	Peldaño granito macizo Peldaño de granito macizo, recto de 38x13 cm., con bocel y cara superior flameada, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.				
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	17,83	16,94		
19P7	0,950	H	Peón ordinario	17,20	16,34		
MBC91	0,022	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,11		
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10		
M04AP04	1,000	m.	Peldaño granito cara s/flameada y bocel .38x13	89,58	89,58		
Suma la partida.....						124,07	
Costes indirectos.....						6,00%	7,44
TOTAL PARTIDA.....						131,51	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

04.04.01		M2	Pav.horm. HM-15 e=15 cm Pavimento de hormigón HM-15, de 15 cm de espesor, en paso peatonal o rampa, con superficies alabeadas y tratamiento superficial rugoso (cepillado o similar)				
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20		
QS16	0,160	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,17		
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08		
Suma la partida.....						30,02	
Costes indirectos.....						6,00%	1,80
TOTAL PARTIDA.....						31,82	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.02		M2	Pav.horm. HM-15 e=10 cm Pavimento de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, en paso peatonal o rampa, con tratamiento superficial (cepillado o similar), i/excavación de la base, extendido, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.				
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38		
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56		
QC24	0,080	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,56		
QS14	0,160	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,56		
QS16	0,160	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,17		
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05		
M04SN31	1,000	MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43		
MBC11	0,004	Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34		
Suma la partida.....						23,05	
Costes indirectos.....						6,00%	1,38
TOTAL PARTIDA.....						24,43	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04.03		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplastillado e=10 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 10 cm de espesor, con tratamiento superficial aplastillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P6	0,320	H	Peón especialista	17,35	5,55	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	17,20	5,50	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,150	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,26	
M04E15	0,150	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	0,97	
M04SN31	1,000	MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,100	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	6,35	
Suma la partida.....						30,03
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						31,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.04		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplastillado e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial aplastillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P6	0,320	H	Peón especialista	17,35	5,55	
19P7	0,320	H	Peón ordinario	17,20	5,50	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,200	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,34	
M04E15	0,200	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,29	
M04SN31	1,000	MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,150	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
Suma la partida.....						33,61
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						35,63

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.05		M2	Pav.horm. HM-17,5 aplastillado e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial aplastillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,178	H	Oficial 1ª	17,83	3,17	
19P6	0,356	H	Peón especialista	17,35	6,18	
19P7	0,356	H	Peón ordinario	17,20	6,12	
QS10	0,160	H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,250	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,43	
M04E15	0,250	M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,61	
M04SN31	1,000	MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000	Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000	M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
Suma la partida.....						38,76
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						41,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04.06	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=10 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 10 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P6	0,450 H	Peón especialista	17,35	7,81	
19P7	0,450 H	Peón ordinario	17,20	7,74	
QS10	0,160 H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,150 L	Líquidos desencofrante	1,71	0,26	
M04E15	0,150 M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	0,97	
M04SN31	1,000 MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000 Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000 M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,100 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	6,35	
Suma la partida.....					36,14
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.07	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=15 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P6	0,470 H	Peón especialista	17,35	8,15	
19P7	0,470 H	Peón ordinario	17,20	8,08	
QS10	0,160 H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,200 L	Líquidos desencofrante	1,71	0,34	
M04E15	0,200 M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,29	
M04SN31	1,000 MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000 Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000 M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,150 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	9,53	
Suma la partida.....					40,40
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.08	M2	Pav.horm. HM-17,5 aplant/esp e=20 cm Pavimento de hormigón vibrado HM-17,5, de 20 cm de espesor, con tratamiento superficial aplantillado, incluso extendido del hormigón, incorporación de minerales y pigmentos, parte proporcional de encofrado para diseño especial y cambio de colores y lacas de curado, formación de juntas, colocación de malla electrosoldada de 15x15x6, totalmente acabado			
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P6	0,500 H	Peón especialista	17,35	8,68	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS10	0,160 H	Regla vibrante	3,28	0,52	
MBD41	0,250 L	Líquidos desencofrante	1,71	0,43	
M04E15	0,250 M2	Encofrado de madera en cimientos	6,45	1,61	
M04SN31	1,000 MI	Junta de dilatación 10cm/16 m2	0,43	0,43	
MBD11	3,000 Kg	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2	1,91	5,73	
MBS61	1,000 M2	Malla 15x15x6	1,87	1,87	
MBH64	0,200 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
Suma la partida.....					45,03
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04.09	M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm Pavimento de hormigón coloreado, vibrado, HM-15, de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ curado con laca, formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	6,97	
QS18	0,100 H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050 H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100 H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBH63	0,150 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
Suma la partida.....					19,07
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.04.10	M2	Pav.horm. coloreado HM-15 e=15 cm, i/malla Pavimento de hormigón coloreado, vibrado, HM-15, de 15 cm. de espesor, sobre malla de acero 15x15x6 cm, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ curado con laca, formación de juntas y sellado.			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	6,97	
QS18	0,100 H	Fratasadora de hormigón	8,18	0,82	
QS02	0,050 H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QS10	0,100 H	Regla vibrante	3,28	0,33	
MBS61	1,000 M2	Malla 15x 15x 6	1,87	1,87	
MBH63	0,150 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC11	0,004 Tn	Cemento CEM I/A-L 32,5 R sacos	85,54	0,34	
MBA07	4,000 Kg	Arena cuarzo seleccionada	0,17	0,68	
Suma la partida.....					20,94
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.04.11	M3	Hormigón HM-12,5 en capa de regularización Hormigón de limpieza tipo HM-12,5 en capa de regularización			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
MBH62	1,000 M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
QS17	0,200 H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,34	
Suma la partida.....					66,44
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					70,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.12	M3	Hormigón HM-10 en capa de regularización Hormigón de limpieza tipo HM-10 en capa de regularización			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
MBH61	1,000 M3	Hormigón HA-10/20	54,50	54,50	
QS17	0,500 H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	1,71	0,86	
Suma la partida.....					63,96
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04.13		M2	Hormigón HM-10 capa de regularización e=10 cm Hormigón de limpieza tipo HM-10 en capa de regularización de 10 cm.			
19P7	0,150	H	Peón ordinario	17,20	2,58	
MBH61	0,100	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	5,45	
Suma la partida.....						8,03
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 PAVIMENTOS DE TERRAZOS E HIDRÁULICOS

APARTADO 04.05.01 PAV. LOSAS CEMENTO

04.05.01.01		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	8,38	
M04AAB14	1,050	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,020	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....						14,62
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05.01.02		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 10 cm Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
M04AAB14	1,000	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	4,89	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....						23,03
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05.01.03		M2	Pav. losetas de cemento de 20x20 cm, i/solera 15 cm Pavimento de losetas de cemento de 20x20 cm, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
M04AAB14	1,000	M2	Loseta hidr. cemento color.20x20	4,89	4,89	
MBH63	0,150	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....						26,06
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.01.04	M2	Pav. losetas de cemento de 40x40 cm Pavimento de loseta de cemento de 40x40 cms, sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	8,38	
M04AAB22	1,050 M2	Losa vibrado relieve 40x40	7,42	7,79	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					17,78
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05.01.05	M2	Pav.losa hormigón 60x30x5 cm Pavimento de losa de hormigón de 60x30x5 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	6,97	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB61	1,000 M2	Losas de hormigón 60x30x5 cm	8,82	8,82	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					17,75
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05.01.06	M2	Pav.losa hydr. cemento gris 60x30x5 cm Pavimento de losa hidráulica color gris de 60x30x5 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	6,97	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB21	1,000 M2	Losa hydr. lisa cemento gris	6,25	6,25	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					15,18
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.02 PAV. BALDOSAS TERRAZO

04.05.02.01	M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 10 cms Pavimento de baldosa de terrazo de chino lavado de 40x40x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-150 de 10 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB51	1,000 M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					27,53
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.02.02	M2	Pav.baldosa terrazo chino lav. 40x40x3 cm,i/solera 15 cms Pavimento de baldosa de terrazo de chino lavado de 40x40x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBH63	0,150 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB51	1,000 M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					30,56
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.02.03	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm. sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	8,38	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					15,71
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05.02.04	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 10 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	8,38	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					24,51
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.02.05	M2	Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
19P8	0,160 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	8,38	
MBH63	0,150 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	9,08	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M06AAB71	1,050 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					27,54
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.02.06	M2	Pav.baldosa terrazo barro prensado 30x30x3 cm Pavimento de loseta o baldosa de barro prensado de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cms, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,100 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	5,24	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB56	1,050 M2	Baldosa de barro prensado	3,46	3,63	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
				Suma la partida.....	16,43
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05.02.07	M2	Pav.baldosa terrazo color 30x30x3 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones color rojo de 30x30x3 cm para vado peatonal sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	6,97	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAB95	1,000 M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,00	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
				Suma la partida.....	15,93
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.02.08	M2	Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB95	1,050 M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,35	
				Suma la partida.....	28,14
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05.02.09	M2	Pav.terrazo gris 40x40x4, i/solera hormigón 10 cm. Pavimento de loseta o baldosa de terrazo, color gris, de 40x40x4 cm formando dibujos varias pastillas, sobre solera de hormigón H-125 de 10 cm de espesor, incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes.			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB92	1,050 M2	Baldosa terrazo acanalado gris 40 x 40 x 4	7,40	7,77	
				Suma la partida.....	28,56
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.02.10	M2	Pav.baldosa terrazo gris 40x40x3 cm con CORINDON Pavimento de loseta o baldosa de terrazo acanalado color gris de 40x40x4 cm con varios tacos, para vado peatonal sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,133 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	6,97	
M04AAB96	1,000 M2	Baldosa de terrazo gris 40x40x3, 64 tacos con CORINDON	7,87	7,87	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
				Suma la partida.....	16,80
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05.02.11	M2	Pav.terrazo amarillo 40x40x4, i/solera hormigón 10 cm. Pavimento de loseta o baldosa de terrazo, color amarillo, de 40x40x4 cm formando dibujos varias pastillas, sobre solera de hormigón H-125 de 10 cm de espesor, incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes.			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAB93	1,050 M2	Baldosa terrazo acanalado amarillo 40x40x4	9,40	9,87	
				Suma la partida.....	30,66
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL

04.06.01	M2	Pav.de baldosa de granito de 30x30 cm Pavimento de baldosa de granito (piedra natural) de 30x30 cm sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, incluso enlechado posterior, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP01	1,000 M2	Baldosa de granito 30x30	13,07	13,07	
				Suma la partida.....	25,06
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06.02	M2	Pavim. losa de Casares Pavimento de losa de Casares sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP05	1,000 M2	Losa de Casares	17,43	17,43	
				Suma la partida.....	29,42
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.06.03	M2	Pav.de canto rodado 20 mm Pavimento de canto rodado seleccionado de tamaño 18/20 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con cemento y colocado en capa uniforme de 2 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, lavado en fresco y con agua a presión una vez fraguado, terminado			
19P8	1,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC91	0,010 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,50	
M04AAP11	0,010 M3	Cantos rodados 0/10 mm	13,88	0,14	
Suma la partida.....					53,02
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.06.04	M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=4 cm, i/horm. Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, de 4 cm de espesor mínimo en vado peatonal, con superficie rugosa, sobre solera de hormigón HM-15 de 10 cms de espesor, incluso mortero de cemento 1:6 de agarre y lechchado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBC51	0,001 M3	Lechhada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAP22	1,000 M2	Solería piedra cuarcita o filita	34,80	34,80	
Suma la partida.....					72,09
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					76,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06.05	M2	Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, e=3 cm Pavimento de piedra cuarcita o filita roja, de 3 cm de espesor mínimo, incluso mortero de cemento 1:6 de agarre y lechchado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,250 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
MBC51	0,001 M3	Lechhada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAP25	1,000 M2	Solería piedra filita gris (60x30x3)	27,29	27,29	
Suma la partida.....					42,00
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06.06	M2	Solería Sierra Elvira hasta 30x30x6 cm Solería Sierra Elvira abujarda o apomazada hasta tamaños de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lechchado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC51	0,001 M3	Lechhada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC21	1,000 M2	Solería Sierra Elvira 30x30x6	45,80	45,80	
Suma la partida.....					68,36
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.06.07	M2	Solería Sierra Elvira tamaños mayores de 30x30x6 cm Solería Sierra Elvira abujardada o apomazada de tamaños mayores de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC22	1,000 M2	Solería Sierra Elvira mayor 30x30x6	64,00	64,00	
Suma la partida.....					91,80
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					97,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.06.08	M2	Solería Crema Marfil 30x30x6 cm Solería Crema Marfil abujardada o apomazada hasta tamaños de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC23	1,000 M2	Solería Crema Marfil 30x30x6	45,00	45,00	
Suma la partida.....					67,56
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					71,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.06.09	M2	Solería Negro Marquina 30x30x6 cm Solería Negro marquina abujardada o apomazada de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC24	1,000 M2	Solería negro marquina 30x30x6	57,50	57,50	
Suma la partida.....					80,06
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06.10	M2	Solería Blanco Macael 30x30x6 cm Solería Blanco Macael abujardada o apomazada de 30x30x6 cm incluso mortero de agarre y lechado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M04AAC25	1,000 M2	Solería blanco macael 30x30x6	50,30	50,30	
Suma la partida.....					72,86
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					77,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.07 PAVIMENTOS TERRIZOS					
04.07.01	M2	Pav. terrizo e=10 cm Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor con material granular o similar, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
QS14	0,020 H	Rodillo v. manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
QR06	0,020 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	0,57	
Suma la partida.....					3,54
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
04.07.02	M2	Pav.gravilla fina e=10 cm Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con medios indicados, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
QL09	0,020 H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,58	
QS14	0,020 H	Rodillo v. manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
MBA23	0,120 M3	Gravilla seleccionada 5/15 mm.	18,56	2,23	
Suma la partida.....					3,22
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
04.07.03	M2	Pav.terrizo albero e=10 cm. Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con albero tipo Alcalá de Guadaíra, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.			
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
QL09	0,020 H	Minicargadora neumáticos 60 CV	28,85	0,58	
QS14	0,020 H	Rodillo v. manual tandem 800 kg.	3,48	0,07	
MBA10	0,120 M3	Albero Alcalá Guadaíra	8,93	1,07	
Suma la partida.....					2,06
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
04.07.04	M2	Pav.baldosa cerámica 20x20 cm Pavimento de baldosa cerámica de 20x20 cm sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enluchado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
M04AAC01	1,000 M2	Baldosa cerámica monocapa 40x20x3,5	6,79	6,79	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					29,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.07.05	M2	Pav.ladrillos cerámicos Pavimento de ladrillos cerámicos sentada sobre capa de mortero 1/3 de cemento, incluso enlechado y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBC91	0,025 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,26	
M04AAC11	1,000 M2	Ladrillo cerámica	9,44	9,44	
MBC51	0,002 M3	Lechada de cemento	98,02	0,20	
Suma la partida.....					31,85
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					33,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.07.06	M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=6 cm Pavimento continuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 0/6 mm de tonalidad clara, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compactado con un espesor total de hasta 6 cm, completamente terminado.			
19P8	0,135 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	7,07	
MTNUE7	0,125 Tn	Arido machacado calizo o silíceo claro 0/5 mm	5,63	0,70	
MTNUE8	0,006 M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,07	
MT0110	0,006 m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,050 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,17	
QS14	0,050 H	Rodillo v .manual tandem 800 kg.	3,48	0,17	
Suma la partida.....					12,18
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07.07	M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=6 cm Pavimento continuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 0/5 mm de tonalidad oscura, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento con fibras de vidrio, puesto en obra, extendido y compactado con un espesor total de hasta 6 cm, completamente terminado.			
MTNUE8	0,006 M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,07	
MT0110	0,006 m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,050 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,17	
QS14	0,050 H	Rodillo v .manual tandem 800 kg.	3,48	0,17	
19P8	0,140 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	7,33	
MTNUE9	0,125 Tn	Arido machacado calizo o silíceo oscuro 0/5 mm	6,51	0,81	
Suma la partida.....					12,55
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.07.08	M2	Pav. continuo de árido blanco estabilizado de e=10 cm Pavimento continuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 5/12 mm de tonalidad clara, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compactado con un espesor total de hasta 10 cm, completamente terminado.			
19P8	0,140 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	7,33	
MTNUE8	0,008 M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,10	
MT0110	0,008 m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,055 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	4,59	
QS14	0,055 H	Rodillo v .manual tandem 800 kg.	3,48	0,19	
MTNUE10	0,130 Tn	Arido machacado calizo o silíceo claro 5/12 mm	4,98	0,65	
Suma la partida.....					12,86
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.07.09	M2	Pav. continuo de árido oscuro estabilizado de e=10 cm Pavimento continuo tipo CEVIPAR o similar, de árido machacado y seleccionado de calibre 5/12 mm de tonalidad oscura, estabilizado con ligante tipo ECO-ESTABIL o similar compuesto de cemento de vidrio reciclado, puesto en obra, extendido y compactado con un espesor total de hasta 10 cm, completamente terminado.			
19P8	0,140 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	7,33	
MTNUE8	0,008 M3	Ligante de cemento de vidrio reciclado	12,00	0,10	
MT0110	0,008 m3	Agua	0,59	0,00	
QV01	0,055 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	4,59	
QS14	0,055 H	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	3,48	0,19	
MTNUE11	0,130 Tn	Arido machacado calizo o siliceo oscuro 5/12 mm	6,72	0,87	
Suma la partida.....					13,08
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.08 PAVIMENTOS DE CAUCHO

04.08.01	M2	Pav.continuo de caucho			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
P04SG142	1,000 m2	P.continuo de caucho	37,20	37,20	
P04MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,52	1,23	
P04MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,50	1,25	
Suma la partida.....					40,75
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.08.02	M2	Pav.baldosas caucho zonas infantiles			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
P04SG141	1,000 m2	P.caucho. 500x500x5 mm. Multicolor	34,71	34,71	
P04MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,52	1,23	
P04MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,50	1,25	
Suma la partida.....					38,26
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 MUROS						
SUBCAPÍTULO 05.01 ACEROS						
05.01.01		Kg	Acero B-500-S, elaborado Acero B-500-S, elaborado en taller y transportado a obra			
				Sin descomposición		0,61
				Costes indirectos.....	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....			0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
05.01.02		Kg	Acero B-400-S Acero corrugado B-400-S de diferentes diámetros, puesto en obra y colocado			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
MBS05	1,000	Kg	Acero B-400-S, elaborado	0,57	0,57	
MBF41	0,010	Kg	Alambre recogido D=1,3 mm	0,76	0,01	
				Suma la partida.....		0,94
				Costes indirectos.....	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....			1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						
05.01.03		Kg	Acero en perfil laminado Acero en perfil laminado elaborado y colocado en obra			
19P3	0,015	H	Oficial 1ª	17,83	0,27	
19P6	0,030	H	Peón especialista	17,35	0,52	
MBS06	1,000	Kg	Acero laminado en perfiles	0,67	0,67	
				Suma la partida.....		1,46
				Costes indirectos.....	6,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....			1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO 05.02 ENCOFRADOS						
05.02.01		M2	Encofrado en cimientos Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	17,83	14,26	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	17,20	13,76	
M05E11	0,010	M3	Maderas para encofrados	174,55	1,75	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablonos	123,69	0,12	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
				Suma la partida.....		30,86
				Costes indirectos.....	6,00%	1,85
			TOTAL PARTIDA.....			32,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
05.02.02		M2	Encofrado de madera en alzados Encofrado de madera en alzados, incluso colocación, desencofrado y limpieza de la madera para nuevo uso			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	17,83	14,26	
19P7	0,800	H	Peón ordinario	17,20	13,76	
M05E11	0,010	M3	Maderas para encofrados	174,55	1,75	
M05E13	0,001	M3	Madera en tablonos	123,69	0,12	
MBF11	0,100	Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
MBD41	0,100	L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
QC10	0,010	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
				Suma la partida.....		31,51
				Costes indirectos.....	6,00%	1,89
				Redondeo.....		0,01
			TOTAL PARTIDA.....			33,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.03	M2	Encofrado visto curvo			
		Encofrado visto curvo, incluso colocación, desencofrado y limpieza para nuevo uso			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M05E11	0,015 M3	Maderas para encofrados	174,55	2,62	
M05E13	0,001 M3	Madera en tablonos	123,69	0,12	
MBD41	0,100 L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
MBF11	0,100 Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
QC10	0,010 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
Suma la partida.....					39,39
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					41,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.04	M2	Encofrado no visto curvo			
		Encofrado no visto curvo, incluso colocación, desencofrado y limpieza para nuevo uso			
19P2	0,045 H	Capataz	18,27	0,82	
19P3	0,900 H	Oficial 1ª	17,83	16,05	
19P7	0,900 H	Peón ordinario	17,20	15,48	
M05E11	0,015 M3	Maderas para encofrados	174,55	2,62	
M05E13	0,001 M3	Madera en tablonos	123,69	0,12	
MBD41	0,100 L	Líquidos desencofrante	1,71	0,17	
MBF11	0,100 Ud	Pequeño material	0,66	0,07	
QC10	0,010 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	0,47	
Suma la partida.....					35,80
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					37,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02.05	M2	Encofrado perdido en aligeramientos			
		Encofrado perdido en aligeramientos, totalmente colocado			
19P2	0,100 H	Capataz	18,27	1,83	
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
MBF61	1,000 M2	Material para aligeramiento	9,38	9,38	
Suma la partida.....					19,97
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					21,17

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.02.06	M2	Loseta pref. encofrado perdido			
		Loseta prefabricada para encofrado perdido, colocado en obra			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M05E51	1,000 M2	Loseta encofrado perdido	18,30	18,30	
QC10	0,050 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
Suma la partida.....					23,27
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					24,68

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES					
05.03.01	M3	Hormigón HM-10 en limpieza Hormigón de HM-10 y árido 20, fabricado en central, utilizado como limpieza, puesto en obra			
19P7	0,450 H	Peón ordinario	17,20	7,74	
MBH61	1,000 M3	Hormigón HA-10/20	54,50	54,50	
		Suma la partida.....			62,24
		Costes indirectos.....		6,00%	3,73
		TOTAL PARTIDA.....			65,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05.03.02	M3	Horm. en cimientos, HM-12,5 Hormigón HM-12,5, fabricado en central, en cimientos, puesto en obra y vibrado			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS16	0,500 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
MBH62	1,000 M3	Hormigón H-12,5/20	57,50	57,50	
		Suma la partida.....			66,65
		Costes indirectos.....		6,00%	4,00
		TOTAL PARTIDA.....			70,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.03.03	M3	Horm. en cimientos, HM-15 Hormigón HM-15, fabricado en central, en cimientos, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QS16	0,500 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	
MBH63	1,000 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
		Suma la partida.....			71,50
		Costes indirectos.....		6,00%	4,29
		TOTAL PARTIDA.....			75,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
05.03.04	M3	Horm. en cimientos, HM-17,5 Hormigón en cimientos HM-17,5, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660 H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
MBH64	1,000 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	63,50	
		Suma la partida.....			81,09
		Costes indirectos.....		6,00%	4,87
		TOTAL PARTIDA.....			85,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.03.05	M3	Horm. en cimientos, H-20 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660 H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH01	1,000 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	58,43	
		Suma la partida.....			91,48
		Costes indirectos.....		6,00%	5,49
		TOTAL PARTIDA.....			96,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.06	M3	Horm. en alzados, HM-15			
		Hormigón HM-15, fabricado en central, en alzados, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,659 H	Peón ordinario	17,20	11,33	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH53	1,000 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	56,51	

Suma la partida.....		89,54
Costes indirectos.....	6,00%	5,37
TOTAL PARTIDA.....		94,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.07	M3	Horm. alzados para armar, HA-17,5			
		Hormigón en alzados HA-17,5, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660 H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH54	1,000 M3	Hormigón HA-17,5/12	57,79	57,79	

Suma la partida.....		90,84
Costes indirectos.....	6,00%	5,45
TOTAL PARTIDA.....		96,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.03.08	M3	Horm. alzados para armar, HA-20			
		Hormigón en alzados HA-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660 H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH02	1,000 M3	Hormigón tipo H-20/12 Cem-I	59,65	59,65	

Suma la partida.....		92,70
Costes indirectos.....	6,00%	5,56
TOTAL PARTIDA.....		98,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.03.09	M3	Horm. alzados para armar, HA-25			
		Hormigón en alzados HA-25, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330 H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660 H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH14	1,000 M3	Hormigón tipo H-25/12 Cem-IIa	62,53	62,53	
%CI	0,000		95,60	0,00	

Suma la partida.....		95,58
Costes indirectos.....	6,00%	5,73
TOTAL PARTIDA.....		101,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.10		M3	Horm. alzados para armar, HA-30			
			Hormigón en alzados HA-30, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH22	1,000	M3	Hormigón tipo H-30/12 Cem-I	64,48	64,48	

Suma la partida.....		97,53
Costes indirectos.....	6,00%	5,85
TOTAL PARTIDA.....		103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.11		M3	Horm. alzados para armar, HA-35			
			Hormigón en alzados HA-35, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado			
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,660	H	Peón ordinario	17,20	11,35	
QS16	0,330	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,36	
QC10	0,330	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	15,46	
MBH26	1,000	M3	Hormigón tipo HM-35	68,20	68,20	

Suma la partida.....		101,25
Costes indirectos.....	6,00%	6,08
TOTAL PARTIDA.....		107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03.12		M2	Hormigón HM-10 en capa regular. e=10 cm			
			Hormigón de HM-10 en capa de regularización de 10 cm de espesor medio			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
MBH61	0,100	M3	Hormigón HA-10/20	54,50	5,45	

Suma la partida.....		7,17
Costes indirectos.....	6,00%	0,43
TOTAL PARTIDA.....		7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 MURO DE MAMPOSTERÍA

05.04.01		M3	Muro mampostería, careada a una sola cara			
			Muro de mampostería ordinaria, careada a una sola cara.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,100	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	5,38	
MBA41	0,600	M3	Piedra para mampostería	17,19	10,31	

Suma la partida.....		68,07
Costes indirectos.....	6,00%	4,08
TOTAL PARTIDA.....		72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.04.02		M3	Muro mampostería, careada a dos caras			
			Muro de mampostería ordinaria, careada dos caras			
19P8	2,350	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	123,09	
MBC92	0,310	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	16,69	
MBA41	1,100	M3	Piedra para mampostería	17,19	18,91	

Suma la partida.....		158,69
Costes indirectos.....	6,00%	9,52
TOTAL PARTIDA.....		168,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.05 MURO DE TIERRA ARMADA					
05.05.01	M2	M.Tierra Armada hasta 6 m Muro de Tierra Armada, de placas prefabricadas en forma de cruz, hasta 6 m de altura			
19P1	0,020 H	Encargado	18,95	0,38	
19P2	0,177 H	Capataz	18,27	3,23	
19P7	0,620 H	Peón ordinario	17,20	10,66	
M05MT01	1,000 M2	Tierra armada hasta 6 m.	97,72	97,72	
QC10	0,177 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,29	

Suma la partida.....		120,28
Costes indirectos.....	6,00%	7,22
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		127,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.05.02	M2	M.Tierra Armada entre 6-9 m Muro de Tierra Armada, de placas prefabricadas en forma de cruz, entre 6-9 m de altura			
19P1	0,020 H	Encargado	18,95	0,38	
19P2	0,177 H	Capataz	18,27	3,23	
19P7	0,700 H	Peón ordinario	17,20	12,04	
M05MT02	1,000 M2	Tierra armada entre 6-9 m.	104,50	104,50	
QC10	0,177 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	8,29	

Suma la partida.....		128,44
Costes indirectos.....	6,00%	7,71
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		136,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.06 MURO DE FABRICA					
05.06.01	M2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié de espesor, en exterior Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1 pie de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
MBL02	135,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	14,85	
MBC91	0,080 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,02	

Suma la partida.....		39,82
Costes indirectos.....	6,00%	2,39
TOTAL PARTIDA.....		42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.06.02	m2	Fábr.ladrillo macizo,1 pié 1/2 de espesor, en exterior Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1pié 1/2 de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,430 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	22,52	
MBL02	203,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	22,33	
MBC91	0,120 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	

Suma la partida.....		50,88
Costes indirectos.....	6,00%	3,05
TOTAL PARTIDA.....		53,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.06.03	m2	Fábr.ladrillo macizo,2 pié de espesor, en exterior Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 2 piés de espesor en exterior, recibido con mortero tipo M-40, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	31,43	
MBL02	270,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	29,70	
MBC91	0,080 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,02	
Suma la partida.....					65,15
Costes indirectos.....					6,00%
Costes indirectos.....					3,91
TOTAL PARTIDA.....					69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.07 MURO DE BLOQUE

05.07.01	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 gris estándar Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P9	0,782 H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	34,24	
P05BG080	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.	0,85	11,05	
MBS01	7,877 Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
Suma la partida.....					51,60
Costes indirectos.....					6,00%
Costes indirectos.....					3,10
TOTAL PARTIDA.....					54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.07.02	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 texturizado Fábrica de bloques huecos de hormigón gris texturizado de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. , rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
MBS01	7,877 Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
19P9	0,782 H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	34,24	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
P05BG081	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 con textura	1,35	17,55	
Suma la partida.....					58,10
Costes indirectos.....					6,00%
Costes indirectos.....					3,49
TOTAL PARTIDA.....					61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07.03	m2	Muro bloq. horm. armado 40x20x20 de color Fábrica de bloques huecos de hormigón de color de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. , rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
19P9	0,782 H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	34,24	
MBS01	7,877 Kg	Acero B-500-S, elaborado	0,61	4,80	
P05BC000	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 de color	1,27	16,51	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
Suma la partida.....					57,06
Costes indirectos.....					6,00%
Costes indirectos.....					3,42
TOTAL PARTIDA.....					60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.07.04	m1	Albardilla de hormigón Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, en piezas de 50X20X5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable.			
19P9	0,100 H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	4,38	
P05AE101	1,050 ml	albardilla prefabricada de hormigón	9,95	10,45	
MBC91	0,009 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,45	

Suma la partida.....		15,28
Costes indirectos.....	6,00%	0,92
TOTAL PARTIDA.....		16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.07.05	m1	Albardilla de piedra natural Suministro y colocación de albardilla de piedra natural para cubrición de muros, en piezas de 50X20X5 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable.			
19P9	0,150 H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	6,57	
P05AE102	1,000 ml	albardilla de piedra natural	12,50	12,50	
MBC91	0,009 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,45	

Suma la partida.....		19,52
Costes indirectos.....	6,00%	1,17
TOTAL PARTIDA.....		20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.08 ENFOSCADO

05.08.01	m2	Enfosc. Maestr.-Fratas. 1/4 Ver. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P5	0,230 H	Ayudante	17,35	3,99	
MBC91	0,020 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,01	

Suma la partida.....		13,92
Costes indirectos.....	6,00%	0,84
TOTAL PARTIDA.....		14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.09 GAVIONES

05.09.01	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8X10 2.7 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,300 H	Capataz	18,27	5,48	
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64	
QR08	0,150 H	Excav. hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65	
P05AE100	0,600 t.	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48	
M05W011	30,000 t.	km transporte de piedra	0,15	4,50	
P05AG110	0,180 ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93	
M05W230	4,800 t.	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,300 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43	

Suma la partida.....		54,54
Costes indirectos.....	6,00%	3,27
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.09.02	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,200 H	Capataz	18,27	3,65	
19P7	0,800 H	Peón ordinario	17,20	13,76	
QR08	0,100 H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	5,10	
P05AE100	0,400 t	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65	
M05W011	20,000 t	km transporte de piedra	0,15	3,00	
P05AG100	0,180 ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25	
M05W230	4,800 t	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,200 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29	

Suma la partida.....		38,13
Costes indirectos.....	6,00%	2,29
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.09.03	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección estribos de puentes, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,450 H	Capataz	18,27	8,22	
19P7	1,800 H	Peón ordinario	17,20	30,96	
QR08	0,225 H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	11,48	
P05AE100	0,600 t	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48	
M05W011	30,000 t	km transporte de piedra	0,15	4,50	
P05AG110	0,180 ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93	
M05W230	4,800 t	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,300 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43	

Suma la partida.....		71,43
Costes indirectos.....	6,00%	4,29
Redondeo.....		0,02
TOTAL PARTIDA.....		75,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.09.04	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de estribos de puentes, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.			
19P2	0,300 H	Capataz	18,27	5,48	
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64	
QR08	0,150 H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65	
P05AE100	0,400 t	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65	
M05W011	20,000 t	km transporte de piedra	0,15	3,00	
P05AG100	0,180 ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25	
M05W230	4,800 t	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43	
P05AG500	0,200 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29	

Suma la partida.....		49,39
Costes indirectos.....	6,00%	2,96
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
05.09.05	m2	Gavión e=0,30 m MALLA 8x10 2.7mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección cauces en zona urbana, ejecutado con malla galvanizada de 2,70 mm. de 8x10-16 y medidas 3x2x0,30 m., relleno de piedra con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.				
19P2	0,500 H	Capataz	18,27	9,14		
19P3	1,250 H	Oficial 1ª	17,83	22,29		
19P7	1,250 H	Peón ordinario	17,20	21,50		
QR08	0,200 H	Excav. hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	10,21		
P05AE100	0,600 t	Piedra en rama < 25 kg	9,13	5,48		
M05W011	30,000 t	km transporte de piedra	0,15	4,50		
P05AG110	0,180 ud	Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m	55,14	9,93		
M05W230	4,800 t	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43		
P05AG500	0,300 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,43		
					Suma la partida.....	83,91
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,02
					TOTAL PARTIDA.....	88,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.09.06	m2	Gavión e=0,20 m MALLA 5x7 2 mm. Gavión empleado en recubrimiento para protección de cauces en zona urbana, ejecutado con malla galvanizada de 2,00 mm. de 5x7-13 y medidas 3x2x0,20 m., relleno de piedra con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.				
19P2	0,300 H	Capataz	18,27	5,48		
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40		
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64		
QR08	0,150 H	Excav. hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	7,65		
P05AE100	0,400 t	Piedra en rama < 25 kg	9,13	3,65		
M05W011	20,000 t	km transporte de piedra	0,15	3,00		
P05AG100	0,180 ud	Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm	45,84	8,25		
M05W230	4,800 t	km transporte acero de gaviones	0,09	0,43		
P05AG500	0,200 kg	Alambre galvanizado	1,44	0,29		
					Suma la partida.....	70,79
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.10 MUROS DE ESCOLLERA

05.10.01	M3	Muros de escollera de 2.500 kg. Escollera de 2500 kg. en muros y protección de taludes, colocada y careada				
MBA61	1,000 M3	Escollera 2500 kg colocada	16,90	16,90		
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73		
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75		
QR04	0,160 H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	11,94		
					Suma la partida.....	32,32
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.10.02	M3	Muros de escollera de 500 a 1.000 kg. Escollera de cantos con peso medio entre 0,5 y 1 Tn. en muros y protección de taludes, colocada y careada			
MBA61.A	1,000 M3	Escollera peso medio entre 0,5 y 1 Tn	12,00	12,00	
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QR04	0,160 H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	11,94	
Suma la partida.....					27,06
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.10.03	M3	Manto de protección con escollera de 250 a 500 kg. Manto de protección de escollera con cantos de peso medio entre 0.25 y 0.5 Tn. para protección de taludes, colocada y careada			
MBA61.B	1,000 M3	Escollera peso medio entre 0.25 y 0.5 Tn	10,60	10,60	
19P2	0,002 H	Capataz	18,27	0,04	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
QR04	0,080 H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW	74,64	5,97	
Suma la partida.....					17,99
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y DRENAJE						
SUBCAPÍTULO 06.01 CUNETAS, CACES Y DRENES PROFUNDOS						
06.01.01		MI	Cuneta triangular revestida h=0,50 m Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P5	0,200	H	Ayudante	17,35	3,47	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
M04E12	0,200	M2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,08	0,42	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
QC03	0,100	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	3,90	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
			Suma la partida.....			28,39
			Costes indirectos.....		6,00%	1,70
			Redondeo.....			0,01
			TOTAL PARTIDA.....			30,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
06.01.02		MI	Cuneta triangular terriza Cuneta triangular de h=0,50 m. con taludes 2/1 terriza, incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P2	0,014	H	Capataz	18,27	0,26	
19P7	0,114	H	Peón ordinario	17,20	1,96	
QS07	0,057	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,13	
QC03	0,057	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	2,22	
QL06	0,057	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,63	
			Suma la partida.....			6,20
			Costes indirectos.....		6,00%	0,37
			TOTAL PARTIDA.....			6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
06.01.03		MI	Cuneta trapezoidal revestida Cuneta trapezoidal de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-15/20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.			
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P5	0,200	H	Ayudante	17,35	3,47	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
M04E12	0,300	M2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,08	0,62	
QC03	0,100	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3	39,01	3,90	
MBH53	0,225	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	12,71	
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	
			Suma la partida.....			30,90
			Costes indirectos.....		6,00%	1,85
			TOTAL PARTIDA.....			32,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.04			MI. Caz R-30 Prefab. hormigón Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección triangular 30x13-10, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QS07	0,100	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,23	
QL07	0,050	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,50	
M06LCC01	1,000	MI	Caz R-30 prefa. (30x13-10) d.c.	5,81	5,81	
MBH51	0,030	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	1,62	
			Suma la partida.....			14,38
			Costes indirectos.....		6,00%	0,86
			TOTAL PARTIDA.....			15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.01.05			MI. Caz R-40 Prefabr. hormigón Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección triangular 40x13-10, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,120	H	Oficial 1ª	17,83	2,14	
19P6	0,200	H	Peón especialista	17,35	3,47	
QS07	0,120	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,27	
QL07	0,060	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	1,80	
M06LCC02	1,000	MI	Caz R-40 prefa. (40x13-10) d.c.	7,73	7,73	
MBH51	0,040	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,16	
			Suma la partida.....			17,57
			Costes indirectos.....		6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....			18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.06			MI. Caz R-50 Prefabr. hormigón Caz tipo R-50, prefabricado de hormigón HM-20/20 doble capa, de sección curva 50x15-11, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QS07	0,150	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,34	
QL07	0,075	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	2,24	
M06LCC04	1,000	MI	Caz R-50 prefa. (50x15-11) d.c.	10,05	10,05	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
			Suma la partida.....			21,44
			Costes indirectos.....		6,00%	1,29
			TOTAL PARTIDA.....			22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.07			MI. Caz R-60 Prefabr. hormigón Caz tipo R-60, prefabricado de hormigón HM-20/20, de sección curva 60x15-11, sobre solera de hormigón HM-10/20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.			
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QS07	0,200	H	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,25	0,45	
QL07	0,100	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw	29,92	2,99	
M06LCC06	1,000	MI	Caz R-60 prefa. (60x15-11)	11,05	11,05	
MBH51	0,060	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,24	
			Suma la partida.....			24,70
			Costes indirectos.....		6,00%	1,48
			TOTAL PARTIDA.....			26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.08		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,15 Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD01	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 15 cm.	5,01	5,16	
Suma la partida.....						23,89
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.09		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,20 Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 200 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD02	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 20 cm.	5,23	5,39	
Suma la partida.....						24,12
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.10		MI	Dren Hormigón Poroso D=0,30 Dren longitudinal formado por tubería de hormigón poroso de diámetro 300 mm., incluso preparación de la superficie de asiento, geotextil y material filtrante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD03	1,030	MI	Tub.drenaje hgon.poroso 30 cm.	6,02	6,20	
Suma la partida.....						24,93
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.11		MI	Dren Abovedado P.V.C. D= 100 mm Dren longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. abovedada y ranurada de diámetro 100 mm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, geotextil y material drenante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
M06LD13	1,030	MI	Tubo dren.PVC corrug.abov.D=100	3,63	3,74	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
Suma la partida.....						19,77
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.12		MI	Dren Abovedado P.V.C. D= 200 mm Dren longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. abovedada y ranurada de diámetro 200 mm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, geotextil y material drenante, de 1 m. de altura, terminado.			
19P2	0,030	H	Capataz	18,27	0,55	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QL06	0,250	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	7,13	
M06LD14	1,030	MI	Tubo dren.PVC corrug.abov.D=200	10,89	11,22	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	

Suma la partida.....		27,25
Costes indirectos.....	6,00%	1,64
TOTAL PARTIDA.....		28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.13		MI	Dren Circular P.V.C. D= 50 mm Drenaje longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. circular, ranurada, de diámetro 50 mm., incluso excavación, geotextil y relleno de material filtrante, terminado.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QL06	0,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,70	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD11	1,030	MI	Tubo drenaje PVC corrugado D=50	1,14	1,17	

Suma la partida.....		17,43
Costes indirectos.....	6,00%	1,05
TOTAL PARTIDA.....		18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.14		MI	Dren Circular P.V.C. D= 200 mm Drenaje longitudinal formado por tubería corrugada de P.V.C. circular, ranurada, de diámetro 200 mm., incluso excavación, geotextil y relleno de material filtrante, terminado.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QL06	0,200	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,70	
MBH51	0,050	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	2,70	
MBF01	3,000	M2	Geotextil 200 gr/m2	1,35	4,05	
M06LD12	1,030	MI	Tubo drenaj.PVC corrug.d.p.D=200	10,80	11,12	

Suma la partida.....		27,38
Costes indirectos.....	6,00%	1,64
TOTAL PARTIDA.....		29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.01.15		ud	Arqueta no registrable pref. HM 50x50x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón armado y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	17,83	12,48	
19P6	1,300	H	Peón especialista	17,35	22,56	
P06HM020	0,036	m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	74,78	2,69	
P06EAH030	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	45,19	45,19	
P06EAT100	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HA-20 50x50cm	17,24	17,24	
AUX.18P6DDD	0,800	m3	Excavación en cualquier tipo de terreno	16,52	13,22	

Suma la partida.....		122,73
Costes indirectos.....	6,00%	7,36
TOTAL PARTIDA.....		130,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.16		MI	Marco prefabricado de 2x2,5 m Marco prefabricado de 2x2,5 m, totalmente colocado			
19P2	0,067	H	Capataz	18,27	1,22	
19P6	0,267	H	Peón especialista	17,35	4,63	
M06TP91	1,000	MI	Marco prefabricado 2,00x2,50 m	699,92	699,92	
P01AA020	0,013	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,28	
QG03	0,267	H	Grúa hasta 50 tn.	100,21	26,76	
Suma la partida.....						732,81
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						776,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.17		MI	Tubo HM Ench.Camp.D=800 mm Tubo para drenaje longitudinal de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QR01	0,160	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,48	
M06T26	1,000	MI	T.horm. masa ench. camp. D=800mm	36,67	36,67	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
Suma la partida.....						56,03
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						3,36
TOTAL PARTIDA.....						59,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.18		MI	Tubo HM Ench.Camp.D=1000 mm Tubo para drenaje longitudinal de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T27	1,000	MI	T.horm. masa ench. camp. D=1000 mm	55,86	55,86	
P01AA020	0,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....						79,53
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						84,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.19		MI	Tubo drenaje HA D=800 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T55	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=800 mm	59,00	59,00	
P01AA020	0,260	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
Suma la partida.....						81,82
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						86,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.20		MI. Tubo drenaje HA D=1000 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T56	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=1000 mm	78,00	78,00	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....					101,67
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.21		MI. Tubo drenaje HA D=1200 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR02	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T57	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=1200 mm	114,00	114,00	
P01AA020	0,374 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98	
Suma la partida.....					139,67
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					148,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.01.22		MI. Tubo drenaje HA D=1500 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR02	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T58	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=1500 mm	180,00	180,00	
P01AA020	0,418 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,92	
Suma la partida.....					206,61
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					219,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.01.23		MI. Tubo drenaje HA D=1800 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QG02	0,200 H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48		
M06T59	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=1800 mm	241,00	241,00		
P01AA020	0,528 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	11,27		
					Suma la partida.....	276,67
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	293,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.24		MI. Tubo drenaje HA D=2000 Clase 135 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 2000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QG02	0,200 H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48		
M06T60	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=2000 mm	319,00	319,00		
P01AA020	0,572 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	12,21		
					Suma la partida.....	355,61
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	376,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.25		MI. Tubo drenaje HA D=800 Clase 180 Tubería para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35		
M06T65	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=800 mm	57,00	57,00		
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55		
					Suma la partida.....	79,82
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	84,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.26		MI. Tubo drenaje HA D=1000 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de espesor de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
M06T66	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=1000 mm	85,00	85,00	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....					108,67
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					115,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.01.27		MI. Tubo drenaje HA D=1200 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR02	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T67	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=1200 mm	128,00	128,00	
P01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
Suma la partida.....					152,95
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					162,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.01.28		MI. Tubo drenaje HA D=1500 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR02	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
M06T68	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=1500 mm	197,00	197,00	
P01AA020	0,380 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
Suma la partida.....					222,80
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					236,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.29		MI. Tubo drenaje HA D=1800 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 1800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QG02	0,200 H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T59	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=1800 mm	241,00	241,00	
P01AA020	0,528 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	11,27	
Suma la partida.....					276,67
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					293,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.30		MI. Tubo drenaje HA D=2000 Clase 180 Tubo para drenaje longitudinal de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe de campana con junta elástica, de 2000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QG02	0,200 H	Grúa hasta 35 tn.	82,42	16,48	
M06T60	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=2000 mm	319,00	319,00	
P01AA020	0,572 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	12,21	
Suma la partida.....					355,61
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					376,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.31		MI Caz de piedra natural e=10 cm Caz de baldosa de piedra natural de 30x30 cm sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, incluso enlechado posterior, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (imbornal o similar).			
19P8	0,200 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,48	
MBC91	0,021 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,06	
M06AAP02	0,600 M2	Baldosa de piedra natural e=10 cm	60,10	36,06	
Suma la partida.....					47,60
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					50,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 06.02 COLECTORES

APARTADO 06.02.01 Polietileno estructurado bicapa

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.01		MI.	Tub.Saneam.PE D=110 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 110 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC21	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=110 mm	7,71	7,71	
			Suma la partida.....			11,21
			Costes indirectos.....		6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....			11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.02		MI.	Tub.Saneam.PE D=200 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC24	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=200 mm	25,15	25,15	
			Suma la partida.....			28,65
			Costes indirectos.....		6,00%	1,72
			TOTAL PARTIDA.....			30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.03		MI.	Tub.Saneam.PE D=315 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC26	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=315 mm	62,19	62,19	
			Suma la partida.....			66,12
			Costes indirectos.....		6,00%	3,97
			TOTAL PARTIDA.....			70,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.04		MI.	Tub.Saneam.PE D=400 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
M06SC27	1,000	MI	Tubo san.PE/AD D=400 mm	100,03	100,03	
			Suma la partida.....			105,77
			Costes indirectos.....		6,00%	6,35
			TOTAL PARTIDA.....			112,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.05		MI. Tub.Saneam.PE D=500 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
M06SC28	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=500 mm	161,89	161,89	
Suma la partida.....					168,27
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					178,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.01.06		MI. Tub.Saneam.PE D=630 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 630 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,69	
M06SC29	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=630 mm	248,70	248,70	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					258,85
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					274,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.01.07		MI. Tub.Saneam.PE D=800 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 800 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
M06SC30	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=800 mm	372,64	372,64	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					383,65
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					406,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.01.08		MI. Tub.Saneam.PE D=1000 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 1000 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
M06SC31	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=1000 mm	600,60	600,60	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					612,46
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					649,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.01.09			MI. Tub. Saneam. PE D=1200 mm Tubería de saneamiento de Polietileno estructurado bicapa de Alta Densidad de 1200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
M06SC32	1,000	MI	Tubo san. PE/AD D=1200 mm	762,42	762,42	
QL06	0,080	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
			Suma la partida.....			775,14
			Costes indirectos.....		6,00%	46,51
			TOTAL PARTIDA.....			821,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.02 Horm. Armado

06.02.02.01			MI. Tub. Saneam. HA D=500 Clase 90 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 90, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,080	H	Capataz	18,27	1,46	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T41	1,000	MI	T.horm. arm. clase 90 D=500 mm	30,64	30,64	
P01AA020	0,200	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,27	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			47,13
			Costes indirectos.....		6,00%	2,83
			TOTAL PARTIDA.....			49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.02.02			MI. Tub. Saneam. HA D=600 Clase 90 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T42	1,000	MI	T.horm. arm. clase 90 D=600 mm	40,30	40,30	
P01AA020	0,170	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,63	
SA003	1,000	MI	Junta elástica	0,60	0,60	
			Suma la partida.....			55,42
			Costes indirectos.....		6,00%	3,33
			TOTAL PARTIDA.....			58,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.02.03	MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T43	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=300 mm	13,53	13,53	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
Suma la partida.....					27,26
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.02.02.04	MI.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M04T44	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=400 mm	27,77	27,77	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
Suma la partida.....					42,46
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

06.02.02.05	MI.	Tub. Saneam.HA D=500 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T45	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=500 mm	33,21	33,21	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
Suma la partida.....					47,90
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.02.06	MI.	Tub. Saneam.HA D=600 Clase 135 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T46	1,000 MI	T.horm. arm. clase 135 D=600 mm	43,66	43,66	
P01AA020	0,160 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,41	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	

Suma la partida.....		58,56
Costes indirectos.....	6,00%	3,51
TOTAL PARTIDA.....		62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.02.02.07	MI.	Tub. Saneam.HA D=300 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T47	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=300 mm	21,65	21,65	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	

Suma la partida.....		35,38
Costes indirectos.....	6,00%	2,12
TOTAL PARTIDA.....		37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.02.02.08	MI.	Tub. Saneam.HA D=400 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T48	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=400 mm	26,00	26,00	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	

Suma la partida.....		40,05
Costes indirectos.....	6,00%	2,40
TOTAL PARTIDA.....		42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.02.09		MI. Tub. Saneam.HA D=500 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T49	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=500 mm	34,00	34,00	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
Suma la partida.....					48,69
Costes indirectos.....					6,00%
					2,92
TOTAL PARTIDA.....					51,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.02.10		MI. Tub. Saneam.HA D=600 Clase 180 Tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T50	1,000 MI	T.horm. arm. clase 180 D=600 mm	39,00	39,00	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,84	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
Suma la partida.....					54,33
Costes indirectos.....					6,00%
					3,26
TOTAL PARTIDA.....					57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.03 Horm. Masa

06.02.03.01		MI. Tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T06	1,000 MI	Tubo horm.masa M-H D=20 cm.	4,16	4,16	
P01AA020	0,370 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,90	
Suma la partida.....					19,35
Costes indirectos.....					6,00%
					1,16
TOTAL PARTIDA.....					20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.03.02	MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T07	1,000 MI	Tubo horm.masa M-H D=25 cm.	5,00	5,00	
P01AA020	0,380 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
				Suma la partida.....	20,40
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.03.03	MI.	Tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 300 mm. de diámetro interior, colocada sobre capa de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T08	1,000 MI	Tubo horm.masa M-H D=30 cm.	5,40	5,40	
P01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	9,82	
				Suma la partida.....	22,75
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.03.04	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=200 mm Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
M06T09	1,000 MI	T.horm. masa ench. camp. D=200mm	6,86	6,86	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60	
				Suma la partida.....	16,67
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.02.03.05	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 13 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.				
19P2	0,013 H	Capataz	18,27	0,24		
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06		
QL06	0,053 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51		
M06T10	1,000 MI	T.horm. masa ench. camp. D=300 mm	17,00	17,00		
P01AA020	0,091 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,94		
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60		
					Suma la partida.....	23,35
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.03.06	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 14 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.				
19P2	0,013 H	Capataz	18,27	0,24		
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84		
QL06	0,053 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51		
M06T11	1,000 MI	T.horm. masa ench. camp. D=400 mm	20,00	20,00		
P01AA020	0,112 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,39		
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60		
					Suma la partida.....	26,58
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02.03.07	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.				
19P2	0,017 H	Capataz	18,27	0,31		
19P7	0,133 H	Peón ordinario	17,20	2,29		
QR01	0,067 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,13		
M06T12	1,000 MI	T.horm. masa ench. camp. D=500 mm	23,00	23,00		
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20		
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60		
					Suma la partida.....	32,53
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.03.08	MI.	T.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N Tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 16 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.				
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49		
19P7	0,213 H	Peón ordinario	17,20	3,66		
QR01	0,107 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00		
M06T13	1,000 MI	T.horm. masa ench. camp. D=600 mm	24,51	24,51		
P01AA020	0,176 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76		
SA003	1,000 MI	Junta elástica	0,60	0,60		
					Suma la partida.....	38,02
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 06.02.04 P.V.C.						
06.02.04.01	MI		Tub. Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 160 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC11	1,000	MI	Tubo san.PVC D=160 corrug.	8,25	8,25	
Suma la partida.....						11,75
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						12,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
06.02.04.02	MI		Tub. Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC12	1,000	MI	Tubo san.PVC corrug. D=200	12,12	12,12	
Suma la partida.....						15,62
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						16,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
06.02.04.03	MI		Tub. Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 250 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC13	1,000	MI	Tubo san.PVC D=250	19,10	19,10	
Suma la partida.....						23,03
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						24,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
06.02.04.04	MI		Tub. Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,013	H	Capataz	18,27	0,24	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	17,83	0,94	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
M06SC14	1,000	MI	Tubo san.PVC D=315	28,36	28,36	
Suma la partida.....						32,80
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						34,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.04.05	MI	Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
M06SC15	1,000 MI	Tubo san.PVC D=400	46,38	46,38	
Suma la partida.....					52,12
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.02.04.06	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 110 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC16	1,000 MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=110	4,78	4,78	
Suma la partida.....					8,28
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.04.07	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 125 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC17	1,000 MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=125	5,45	5,45	
Suma la partida.....					8,95
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.04.08	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 160 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC18	1,000 MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=160	7,47	7,47	
Suma la partida.....					10,97
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.04.09		MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 200 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC19	1,000	MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=200	11,51	11,51	
Suma la partida.....						15,01
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.04.10		MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC20	1,000	MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=250	18,05	18,05	
Suma la partida.....						21,55
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.04.11		MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 315 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC22	1,000	MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=315	28,06	28,06	
Suma la partida.....						31,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.04.12		MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC23	1,000	MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=400	45,19	45,19	
Suma la partida.....						48,69
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						51,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.04.13	MI	Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4, sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
M06SC25	1,000 MI	Tubo saneamiento PVC color teja D=500	77,96	77,96	
				Suma la partida.....	81,46
				Costes indirectos.....	6,00% 4,89
				TOTAL PARTIDA.....	86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 06.02.05 Protecciones de hormigón

06.02.05.01	M3	Protección de hormigón HM-15 Protección de hormigón HM-15			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
MBH63	1,000 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	60,50	
				Suma la partida.....	69,10
				Costes indirectos.....	6,00% 4,15
				TOTAL PARTIDA.....	73,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 POZOS REGISTRO, ABSORBEDORES Y ARQUETAS

06.03.01	Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,700 H	Oficial 1ª	17,83	30,31	
19P6	3,850 H	Peón especialista	17,35	66,80	
19P7	3,850 H	Peón ordinario	17,20	66,22	
MBH53	0,360 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250 M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	504,000 Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	55,44	
MBC91	0,296 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000 Ud	Pate polipropil. 33x16 cm D=25 mm	3,97	7,94	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
				Suma la partida.....	266,36
				Costes indirectos.....	6,00% 15,98
				TOTAL PARTIDA.....	282,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.02		Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,700	H	Oficial 1ª	17,83	30,31	
19P6	3,850	H	Peón especialista	17,35	66,80	
19P7	3,850	H	Peón ordinario	17,20	66,22	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						266,36
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						282,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.03		Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,700	H	Oficial 1ª	17,83	48,14	
19P6	5,850	H	Peón especialista	17,35	101,50	
19P7	5,850	H	Peón ordinario	17,20	100,62	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						397,13
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						420,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.04		Ud	Pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,700	H	Oficial 1ª	17,83	48,14	
19P6	5,850	H	Peón especialista	17,35	101,50	
19P7	5,850	H	Peón ordinario	17,20	100,62	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						397,13
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						420,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.05		Ud	Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,700	H	Oficial 1ª	17,83	65,97	
19P6	7,850	H	Peón especialista	17,35	136,20	
19P7	7,850	H	Peón ordinario	17,20	135,02	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	527,90
					Costes indirectos.....	6,00% 31,67
					TOTAL PARTIDA.....	559,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.06		Ud	Pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,700	H	Oficial 1ª	17,83	65,97	
19P6	7,850	H	Peón especialista	17,35	136,20	
19P7	7,850	H	Peón ordinario	17,20	135,02	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	527,90
					Costes indirectos.....	6,00% 31,67
					TOTAL PARTIDA.....	559,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.07		Ud	Pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,700	H	Oficial 1ª	17,83	83,80	
19P6	8,850	H	Peón especialista	17,35	153,55	
19P7	8,850	H	Peón ordinario	17,20	152,22	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	623,53
					Costes indirectos.....	6,00% 37,41
					TOTAL PARTIDA.....	660,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.08		Ud	Pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo toscó de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,700	H	Oficial 1ª	17,83	83,80	
19P6	8,850	H	Peón especialista	17,35	153,55	
19P7	8,850	H	Peón ordinario	17,20	152,22	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x7	0,11	140,14	
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	623,53
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	660,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.09		Ud	Pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo toscó de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,700	H	Oficial 1ª	17,83	101,63	
19P5	10,850	H	Ayudante	17,35	188,25	
19P7	10,850	H	Peón ordinario	17,20	186,62	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	754,30
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	799,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.10		Ud	Pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00 Pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo toscó de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	5,700	H	Oficial 1ª	17,83	101,63	
19P5	10,350	H	Ayudante	17,35	179,57	
19P7	10,350	H	Peón ordinario	17,20	178,02	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
					Suma la partida.....	737,02
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	781,24

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.11		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	17,83	137,29	
19P5	16,850	H	Ayudante	17,35	292,35	
19P7	16,850	H	Peón ordinario	17,20	289,82	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.239,30
Costes indirectos.....						6,00% 74,36
TOTAL PARTIDA.....						1.313,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.12		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	17,83	137,29	
19P5	16,350	H	Ayudante	17,35	283,67	
19P7	16,350	H	Peón ordinario	17,20	281,22	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.222,02
Costes indirectos.....						6,00% 73,32
TOTAL PARTIDA.....						1.295,34

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.13		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	17,83	137,29	
19P5	19,350	H	Ayudante	17,35	335,72	
19P7	19,350	H	Peón ordinario	17,20	332,82	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	14,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	55,58	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.368,65
Costes indirectos.....						6,00% 82,12
TOTAL PARTIDA.....						1.450,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.14		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	7,700	H	Oficial 1ª	17,83	137,29	
19P5	19,350	H	Ayudante	17,35	335,72	
19P7	19,350	H	Peón ordinario	17,20	332,82	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	13,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	51,61	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.364,68
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA						1.446,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.15		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	9,700	H	Oficial 1ª	17,83	172,95	
19P5	20,850	H	Ayudante	17,35	361,75	
19P7	20,850	H	Peón ordinario	17,20	358,62	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.498,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA						1.587,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.16		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	9,700	H	Oficial 1ª	17,83	172,95	
19P5	20,350	H	Ayudante	17,35	353,07	
19P7	20,350	H	Peón ordinario	17,20	350,02	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.480,82
Costes indirectos.....						6,00% 88,85
TOTAL PARTIDA.....						1.569,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.17		Ud	Pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,700	H	Oficial 1ª	17,83	190,78	
19P5	22,350	H	Ayudante	17,35	387,77	
19P7	22,350	H	Peón ordinario	17,20	384,42	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	63,52	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.609,71
Costes indirectos.....						6,00% 96,58
TOTAL PARTIDA.....						1.706,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.18		Ud	Pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00 Pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	17,83	196,13	
19P5	22,500	H	Ayudante	17,35	390,38	
19P7	22,500	H	Peón ordinario	17,20	387,00	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x 16 cm D=25 m	3,97	63,52	
M06SP82	1,000	Ud	Tapa y marco acera fund.dúctil D=60 cm	58,00	58,00	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.678,25
Costes indirectos.....						6,00% 100,70
TOTAL PARTIDA.....						1.778,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.19		Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas Pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	1,300	H	Oficial 1ª	17,83	23,18	
19P7	1,300	H	Peón ordinario	17,20	22,36	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	1,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	47,53	
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	5,000	Ud	Pate polipropil.33x 16 cm D=25 m	3,97	19,85	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	0,666	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	31,21	
Suma la partida.....						220,87
Costes indirectos.....						6,00% 13,25
TOTAL PARTIDA.....						234,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.20		Ud	Pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas Pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	1,800	H	Oficial 1ª	17,83	32,09	
19P7	1,800	H	Peón ordinario	17,20	30,96	
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	2,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	95,06	
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
Suma la partida.....						313,47
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						18,81
TOTAL PARTIDA.....						332,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.03.21		Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzadas Pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,300	H	Oficial 1ª	17,83	41,01	
19P7	2,300	H	Peón ordinario	17,20	39,56	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	3,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59	
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	56,23	
Suma la partida.....						465,28
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						27,92
TOTAL PARTIDA.....						493,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.22		Ud	Pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzadas Pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,800	H	Oficial 1ª	17,83	49,92	
19P7	2,800	H	Peón ordinario	17,20	48,16	
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	4,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	190,12	
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	65,60	
Suma la partida.....						551,60
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						584,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.03.23		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=65 cm Marco y tapa de fundición Ø=65 cm colocada en obra			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP83	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=65 cm	41,25	41,25	
Suma la partida.....						62,20
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						65,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.24		Ud	Pozo de Registro Prefabric PVC Ø=400 mm l/tapa Fund. calz 2.00 m Colocación de pozo de registro telescópico de 400 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzada, fabricado con PVC, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, incluso cerco y tapa de fundición con p.p. de conexión a colector existente y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P6	0,500	H	Peón especialista	17,35	8,68	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
SA001	1,000	Ud.	Pozo Registro PVC Telescópico D=400 mm l/tapa Fund calz. H=2 m	619,29	619,29	
SA002	2,000	Ud.	Unión Tubo hormigón-PVC i/junta elástica D=300 mm.	47,95	95,90	
Suma la partida.....						770,64
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						816,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.25		Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo			
			Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición Ø=20 cm.			
19P8	2,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	120,47	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
MBL01	180,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
Suma la partida.....						358,32
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						379,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03.26		Ud	Absorbedor con rejilla y boca, incluso codo			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo			
19P8	2,300	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	120,47	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	200,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	22,00	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
Suma la partida.....						395,16
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						418,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.27		Ud	Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de un pié de espesor, de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, incluso codo fundición de 200 mm			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	261,90	
MBH53	0,268	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	15,14	
MBL01	621,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	68,31	
MBC91	0,400	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,10	
M06PC76	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta	129,04	129,04	
M06SA30	1,000	Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
M06SA31	1,000	Ud	Tragadero fundición 800x225x200 mm	74,03	74,03	
Suma la partida.....						733,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						777,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.28		Ud	Acoplamiento de buzón de absorbedor de rejilla			
			Acoplamiento de buzón de absorbedor de rejilla			
19P8	1,143	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	59,87	
M01AV11	1,000	M2	Demolición pav. de acera	7,04	7,04	
M01AV02	0,500	MI	Levante de bordillo existente	5,67	2,84	
M01AE02	0,200	M3	Demolición muro de fábrica compresor	45,33	9,07	
MBC91	0,050	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	2,51	
MBH52	0,045	M3	Hormigón HM-12,5/12	55,21	2,48	
MBL01	75,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	8,25	
M06AAB71	0,500	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	2,68	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
Suma la partida.....						129,38
Costes indirectos.....						6,00%
						7,76
TOTAL PARTIDA.....						137,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.03.29		Ud	Absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de registro			
			Absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de registro			
19P8	9,800	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	513,32	
MBH53	1,150	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	
M06LAP32	2,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	69,28	
M06LAA25	2,000	Ud	Marco y Rejilla fund. 60x60x5 cm.	123,85	247,70	
Suma la partida.....						1.134,09
Costes indirectos.....						6,00%
						68,05
TOTAL PARTIDA.....						1.202,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.03.30		Ud	Absorbedor con doble rejilla y pozo de registro			
			Absorbedor con doble rejilla y pozo de registro			
19P8	10,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	523,80	
MBH53	1,150	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	
M06SP81	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
M06LAA25	2,000	Ud	Marco y Rejilla fund. 60x60x5 cm.	123,85	247,70	
Suma la partida.....						1.149,29
Costes indirectos.....						6,00%
						68,96
TOTAL PARTIDA.....						1.218,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.03.31		Ud	Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca, sin codo			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, sin codo			
19P8	2,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	130,95	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	200,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	22,00	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
M06LAP32	1,000	Ud	Buzón absorbedor fund. 50 cm	34,64	34,64	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
Suma la partida.....						276,60
Costes indirectos.....						6,00%
						16,60
TOTAL PARTIDA.....						293,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.32		Ud	Absorbedor con rejilla 70x70 cm. y 1m, sin codo			
			Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, sin codo			
19P8	2,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	130,95	
MBH53	0,120	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	180,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
Suma la partida.....						239,76
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						254,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.03.33		Ud	Absorbedor 80x80 cm. y 80 cm de altura, con rejilla y boca			
			Absorbedor con rejilla y boca, de ladrillo de un pié de espesor, de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, sin codo			
19P8	5,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	261,90	
MBH53	0,268	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	15,14	
MBL01	621,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	68,31	
MBC91	0,400	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,10	
M06SA30	1,000	Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
M06SA31	1,000	Ud	Tragadero fundición 800x225x200 mm	74,03	74,03	
Suma la partida.....						604,47
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						640,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.34		Ud	Arqueta ladrillo 40x40x80 cm, tapa hormigón			
			Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 40x40x80 cm., base de hormigón HM/15 de 15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de hormigón, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
MBH53	0,050	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	2,83	
MBC91	0,025	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,26	
MBL01	70,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	7,70	
M03SA01	1,000	Ud	Tapa arqueta HA 40x40x6 cm., i/marco	37,07	37,07	
Suma la partida.....						69,81
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						74,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS

06.03.35		Ud	Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm			
			Arqueta de recogida para cunetas de fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., base de hormigón HM/15 de 15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
MBH53	0,182	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	10,28	
MBC91	0,173	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,69	
MBL01	140,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	15,40	
Suma la partida.....						60,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.36		Ud	Arqueta recogida aguas pluviales 100x100x80 cm Arqueta de recogida aguas pluviales de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, de dimensiones interiores 100x100x80 cm., base de hormigón HM/15 de 15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBH53	0,100	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	5,65	
MBC91	0,100	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	5,03	
MBL01	320,000	Ud	Ladrillo perfora. toscos 25x12x7	0,11	35,20	

Suma la partida.....		98,26
Costes indirectos.....	6,00%	5,90
TOTAL PARTIDA.....		104,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.03.37		Ud	Arqueta saneamiento de 40x40 y 55 cms Arqueta de registro en saneamiento de 40x40 y 55 cms. de profundidad de poliéster armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M06SA41	1,000	Ud	Arqueta de poliéster de 40x40 y 55 de profundidad	76,31	76,31	
MBH01	0,140	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	8,18	

Suma la partida.....		87,93
Costes indirectos.....	6,00%	5,28
TOTAL PARTIDA.....		93,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.03.38		Ud	Arqueta saneamiento de 50x50 y 55 cms Arqueta de registro en saneamiento de 50x50 y 55 cms. de profundidad de poliéster armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M06SA42	1,000	Ud	Arqueta de poliéster de 50x50 y 55 de profundidad	91,56	91,56	
MBH01	0,164	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	9,58	

Suma la partida.....		105,44
Costes indirectos.....	6,00%	6,33
TOTAL PARTIDA.....		111,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.39		Ud	Arqueta saneamiento de 60x60 y 55 cms Arqueta de registro en saneamiento de 60x60 y 55 cms. de profundidad de poliéster armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M06SA43	1,000	Ud	Arqueta de poliéster de 60x60 y 55 de profundidad	107,59	107,59	
MBH01	0,190	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	11,10	

Suma la partida.....		123,85
Costes indirectos.....	6,00%	7,43
TOTAL PARTIDA.....		131,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.03.40		Ud	Arqueta saneamiento de 90,5x81,5 y 120 cms Arqueta de registro en saneamiento de 90,5x81,5 y 120 cms. de profundidad de poliéster armado con fibra de vidrio, incluso tapa fundición y relleno de hormigón			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M06SA44	1,000	Ud	Arqueta de poliéster de 90,5x81,5 y 120 de profundidad	191,88	191,88	
MBH01	0,600	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	35,06	

Suma la partida.....		244,14
Costes indirectos.....	6,00%	14,65
TOTAL PARTIDA.....		258,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.41		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en acera Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para acera tipo B-125.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP82	1,000	Ud	Tapa y marco acera fund.dúctil D=60 cm	58,00	58,00	
Suma la partida.....						78,95
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03.42		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm en calzada Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para calzada tipo D-400.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP81	1,000	Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
Suma la partida.....						94,95
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						100,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.43		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm para calzada tipo D-400, tipo rexel.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP88	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil tipo rexel D=60 cm	114,16	114,16	
Suma la partida.....						135,11
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						143,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.03.44		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm acerrojada soluble Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm soluble para calzada tipo D-400.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP89	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil tipo rexel D=60 cm soluble	129,63	129,63	
Suma la partida.....						150,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.45		Ud	Marco y tapa de fundición Ø=60 cm perforada Suministro y colocación de tapa y marco de fundición Ø=60 cm perforada.			
19P8	0,400	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
M06SP90	1,000	Ud	Tapa y marco de. fun.dúctil perforada D=60 cm	129,63	129,63	
Suma la partida.....						150,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.46		Ud	Marco y tapa de fundición 40x40 cm Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 40x40 cm para arqueta de poliéster, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
M06SP84	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 40x40 cm	26,00	26,00	
Suma la partida.....						36,48
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03.47		Ud	Marco y tapa de fundición 50x50 cm Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 50x50 cm para arqueta de poliéster, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
M06SP85	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 50x50 cm	36,00	36,00	
Suma la partida.....						46,48
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.03.48		Ud	Marco y tapa de fundición 60x60 cm Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 60x60 cm para arqueta de poliéster, clase B-125.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
M06SP86	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 60x60 cm	56,00	56,00	
Suma la partida.....						66,48
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						70,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.49		Ud	Marco y tapa de fundición 90x80 cm Suministro y colocación de tapa y marco de fundición 90x80 cm para arqueta de poliéster, clase B-125.			
19P8	0,300	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	15,71	
M06SP87	1,000	Ud	Tapa y marco acera. fun.dúctil 90x80 cm	140,00	140,00	
Suma la partida.....						155,71
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						165,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 CONVENIO EMASA

APARTADO 06.04.01 Colectores

06.04.01.01		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=110 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 110 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....						3,50
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.02		MI.	Colocación Tub.Saneam.PE D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....						3,50
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.03		MI. Colocación Tub.Saneam.PE D=315 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	

Suma la partida.....		3,93
Costes indirectos.....	6,00%	0,24
TOTAL PARTIDA.....		4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04.01.04		MI. Colocación Tub.Saneam.PE D=400 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	

Suma la partida.....		5,74
Costes indirectos.....	6,00%	0,34
TOTAL PARTIDA.....		6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.04.01.05		MI. Colocación tub.Saneam.PE D=500 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
M06SC28	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=500 mm	161,89	161,89	

Suma la partida.....		168,27
Costes indirectos.....	6,00%	10,10
TOTAL PARTIDA.....		178,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.01.06		MI. Colocación Tub.Saneam.PE D=630 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 630 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,69	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	

Suma la partida.....		10,15
Costes indirectos.....	6,00%	0,61
TOTAL PARTIDA.....		10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.07		MI. Colocación tub.Saneam.PE D=800 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 800 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					11,01
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.01.08		MI. Colocación tub.Saneam.PE D=1000 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 1000 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
M06SC31	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=1000 mm	600,60	600,60	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					612,46
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					649,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.04.01.09		MI. Colocación tub.Saneam.PE D=1200 mm Colocación tubería de saneamiento de Polietileno de Alta Densidad de 1200 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
M06SC32	1,000 MI	Tubo san. PE/AD D=1200 mm	762,42	762,42	
QL06	0,080 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,28	
Suma la partida.....					775,14
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					821,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.01.10		MI. Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=300 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 300 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,025 H	Capataz	18,27	0,46	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QL06	0,050 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,43	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
Suma la partida.....					9,35
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.11	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=400 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 400 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,213 H	Peón ordinario	17,20	3,66	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
Suma la partida.....					11,67
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.01.12	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=500 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 500 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,029 H	Capataz	18,27	0,53	
19P3	0,114 H	Oficial 1ª	17,83	2,03	
19P7	0,229 H	Peón ordinario	17,20	3,94	
QR01	0,114 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,33	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....					15,03
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04.01.13	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=600 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 600 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 16 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,033 H	Capataz	18,27	0,60	
19P3	0,133 H	Oficial 1ª	17,83	2,37	
19P7	0,267 H	Peón ordinario	17,20	4,59	
QR01	0,133 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	6,22	
P01AA020	0,176 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76	
Suma la partida.....					17,54
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04.01.14	MI.	Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=700 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 700 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 17 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,033 H	Capataz	18,27	0,60	
19P3	0,133 H	Oficial 1ª	17,83	2,37	
19P7	0,267 H	Peón ordinario	17,20	4,59	
QG01	0,133 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	8,95	
P01AA020	0,204 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,35	
Suma la partida.....					20,86
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.15		MI. Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=800 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 800 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 18 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,320 H	Peón ordinario	17,20	5,50	
QG01	0,160 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	10,76	
P01AA020	0,234 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,99	
Suma la partida.....					24,83
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.01.16		MI. Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=900 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 900 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 19 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QG01	0,200 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	13,45	
P01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,76	
Suma la partida.....					30,57
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.17		MI. Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.000 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 1.000 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QG01	0,200 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	13,45	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....					31,21
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.04.01.18		MI. Coloc. tub.Saneam.Fibroc. D=1.200 Colocación tubería de saneamiento de fibrocemento, de unión por manguito y junta de goma, de 1.200 mm. de diámetro interior y RCE=9000 kg/cm2. de resistencia al aplastamiento, colocada sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.			
19P2	0,067 H	Capataz	18,27	1,22	
19P3	0,267 H	Oficial 1ª	17,83	4,76	
19P7	0,533 H	Peón ordinario	17,20	9,17	
QG01	0,267 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	17,96	
P01AA020	0,374 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98	
Suma la partida.....					41,09
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.19	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 90 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,080 H	Capataz	18,27	1,46	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	4,27	
Suma la partida.....					15,89
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.01.20	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 90 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,170 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,63	
Suma la partida.....					14,52
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04.01.21	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 90 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
Suma la partida.....					22,82
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.04.01.22	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 90 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 90., colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR02	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	9,77	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....					24,09
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.23			MI. Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,105	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
Suma la partida.....						13,13
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.01.24			MI. Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....						14,09
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.01.25			MI. Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 135., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....						14,09
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.01.26			MI. Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040	H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160	H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
M06T46	1,000	MI	T.horm. arm. clase 135 D=600 mm	43,66	43,66	
P01AA020	0,160	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,41	
Suma la partida.....						57,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						61,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.04.01.27	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm., sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35		
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55		
					Suma la partida.....	22,82
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.04.01.28	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35		
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40		
					Suma la partida.....	23,67
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.01.29	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35		
P01AA020	0,374 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,98		
					Suma la partida.....	25,25
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.01.30	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 135 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 135, colocada en zanja sobre cama de arena de 22 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.				
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91		
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57		
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44		
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35		
P01AA020	0,418 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,92		
					Suma la partida.....	26,19
					Costes indirectos.....	6,00%
					Redondeo.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.31	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=300 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,105 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,24	
Suma la partida.....					13,13
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.01.32	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=400 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
Suma la partida.....					13,45
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.04.01.33	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=500 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....					14,09
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.01.34	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=600 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,160 H	Oficial 1ª	17,83	2,85	
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
QL06	0,160 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	4,56	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,84	
Suma la partida.....					14,73
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.35	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=800 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	
Suma la partida.....					22,82
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.04.01.36	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1000 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de espesor de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	
Suma la partida.....					23,67
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.01.37	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1200 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1200 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	
Suma la partida.....					24,53
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

06.04.01.38	MI.	Coloc. tub.Sanem.HA D=1500 Clase 180 Colocación tubería de saneamiento de hormigón armado y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1500 mm. de diámetro interior Clase 180, colocada en zanja sobre cama de arena de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,050 H	Capataz	18,27	0,91	
19P3	0,200 H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QR01	0,200 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	9,35	
P01AA020	0,380 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
Suma la partida.....					25,38
Costes indirectos.....					6,00%
Redondeo.....					0,01
TOTAL PARTIDA.....					26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.39	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,370 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,90	
Suma la partida.....					15,19
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.01.40	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=250 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,380 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	8,11	
Suma la partida.....					15,40
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.01.41	MI.	Coloc. tub. Saneam.HM unión M-H D=300 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, de unión por junta machihembrada, de 300 mm. de diámetro interior, colocada sobre capa de arena de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con el mismo hormigón, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,040 H	Capataz	18,27	0,73	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	9,82	
Suma la partida.....					17,35
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04.01.42	MI.	Coloc. tub. San. HM Ench.Camp.D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,107 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	3,05	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....					9,21
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.43		MI. Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=300 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 300 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 13 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013 H	Capataz	18,27	0,24	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
QL06	0,053 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
P01AA020	0,091 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,94	
Suma la partida.....					5,75
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.01.44		MI. Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=400 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 14 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013 H	Capataz	18,27	0,24	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
QL06	0,053 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
P01AA020	0,112 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,39	
Suma la partida.....					5,98
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.01.45		MI. Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=500 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 500 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,017 H	Capataz	18,27	0,31	
19P7	0,133 H	Peón ordinario	17,20	2,29	
QR01	0,067 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,13	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....					8,93
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.01.46		MI. Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=600 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 600 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 16 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P7	0,213 H	Peón ordinario	17,20	3,66	
QR01	0,107 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00	
P01AA020	0,176 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,76	
Suma la partida.....					12,91
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.47	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=800 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 800 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025 H	Capataz	18,27	0,46	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QG01	0,100 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,260 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	5,55	

Suma la partida.....		16,18
Costes indirectos.....	6,00%	0,97
TOTAL PARTIDA.....		17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.04.01.48	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1000 mm, serie N Colocación tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1000 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025 H	Capataz	18,27	0,46	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QG01	0,100 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,300 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	6,40	

Suma la partida.....		17,03
Costes indirectos.....	6,00%	1,02
TOTAL PARTIDA.....		18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.04.01.49	MI.	Coloc. tub.San. HM Ench.Camp.D=1.200 mm, serie N Coloc. tubería de saneamiento de hormigón en masa y sección circular, unión por enchufe y campana con junta elástica, de 1.200 mm. de diámetro interior, serie N, colocada sobre cama de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,025 H	Capataz	18,27	0,46	
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
QG01	0,100 H	Grúa hasta 25 tn.	67,27	6,73	
P01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	7,26	

Suma la partida.....		17,89
Costes indirectos.....	6,00%	1,07
TOTAL PARTIDA.....		18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.01.50	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=160 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 160 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	

Suma la partida.....		3,50
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.51	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.52	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=250 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 250 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
Suma la partida.....					3,93
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04.01.53	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,013 H	Capataz	18,27	0,24	
19P3	0,053 H	Oficial 1ª	17,83	0,94	
19P7	0,053 H	Peón ordinario	17,20	0,91	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,35	
Suma la partida.....					4,44
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.54	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,56	
Suma la partida.....					5,74
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.55	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC.Corrug. D=560 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 560 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	3,20	
Suma la partida.....					6,38
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.01.56	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=110 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 110 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.57	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=125 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 125 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.58	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=160 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 160 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.59	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=200 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 200 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	

Suma la partida.....		3,50
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.60	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=250 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	

Suma la partida.....		3,50
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.61	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=315 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 315 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	

Suma la partida.....		3,50
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.01.62	MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=400 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010 H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	

Suma la partida.....		3,50
Costes indirectos.....	6,00%	0,21
TOTAL PARTIDA.....		3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.01.63		MI	Coloc. tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm Colocación tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
P01AA020	0,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	1,92	
Suma la partida.....						3,50
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 06.04.02 Pozos Registro

06.04.02.01		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P6	4,000	H	Peón especialista	17,35	69,40	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						276,89
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						293,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.04.02.02		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P6	4,000	H	Peón especialista	17,35	69,40	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	504,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	55,44	
MBC91	0,296	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	14,88	
MBS41	2,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 mm	3,97	7,94	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						276,89
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						293,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.02.03		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P6	6,000	H	Peón especialista	17,35	104,10	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	17,20	103,20	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						407,66
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						24,46
TOTAL PARTIDA.....						432,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.04.02.04		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en aceras, h=1,50 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P6	5,500	H	Peón especialista	17,35	95,43	
19P7	5,500	H	Peón ordinario	17,20	94,60	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	760,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	83,60	
MBC91	0,450	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	22,62	
MBS41	4,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	15,88	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						390,39
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						23,42
TOTAL PARTIDA.....						413,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.02.05		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P6	8,000	H	Peón especialista	17,35	138,80	
19P7	8,000	H	Peón ordinario	17,20	137,60	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	111,76	
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36	
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	23,82	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						538,43
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						32,31
TOTAL PARTIDA.....						570,74

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.04.02.06		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo I en acera, h=2,00 Ejecución pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.				
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49		
19P6	8,000	H	Peón especialista	17,35	138,80		
19P7	8,000	H	Peón ordinario	17,20	137,60		
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34		
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21		
MBL01	1.016,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	111,76		
MBC91	0,604	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	30,36		
MBS41	6,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	23,82		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
					Suma la partida.....	520,60	
					Costes indirectos.....	6,00%	31,24
					TOTAL PARTIDA.....	551,84	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.02.07		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en calzada, h=2,50 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.				
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	17,83	89,15		
19P6	9,000	H	Peón especialista	17,35	156,15		
19P7	9,000	H	Peón ordinario	17,20	154,80		
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34		
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21		
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	140,14		
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29		
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	31,76		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
					Suma la partida.....	634,06	
					Costes indirectos.....	6,00%	38,04
					TOTAL PARTIDA.....	672,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.02.08		Ud	Ejecución pozo Reg. tipo II en acera, h=2,50 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en acera, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.				
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	17,83	89,15		
19P6	9,000	H	Peón especialista	17,35	156,15		
19P7	9,000	H	Peón ordinario	17,20	154,80		
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34		
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21		
MBL01	1.274,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	140,14		
MBC91	0,742	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	37,29		
MBS41	8,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	31,76		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
					Suma la partida.....	634,06	
					Costes indirectos.....	6,00%	38,04
					TOTAL PARTIDA.....	672,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.02.09		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en calzada, h=3,00 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	17,83	106,98	
19P5	11,000	H	Ayudante	17,35	190,85	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	17,20	189,20	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x 16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	

Suma la partida.....		764,83
Costes indirectos.....	6,00%	45,89
TOTAL PARTIDA.....		810,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.02.10		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo II en aceras, h=3,00 Ejecución pozo de registro tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	17,83	106,98	
19P5	11,000	H	Ayudante	17,35	190,85	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	17,20	189,20	
MBH53	0,360	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	20,34	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	1.530,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	168,30	
MBC91	0,896	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	45,03	
MBS41	10,000	Ud	Pate polipropil.33x 16 cm D=25 m	3,97	39,70	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	

Suma la partida.....		764,83
Costes indirectos.....	6,00%	45,89
TOTAL PARTIDA.....		810,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.02.11		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=3,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	17,83	142,64	
19P5	17,000	H	Ayudante	17,35	294,95	
19P7	17,000	H	Peón ordinario	17,20	292,40	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x 16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	

Suma la partida.....		1.249,83
Costes indirectos.....	6,00%	74,99
TOTAL PARTIDA.....		1.324,82

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.02.12		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=3,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	17,83	142,64	
19P5	16,500	H	Ayudante	17,35	286,28	
19P7	16,500	H	Peón ordinario	17,20	283,80	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	2.805,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	308,55	
MBC91	1,650	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	82,93	
MBS41	12,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.232,56
Costes indirectos.....						6,00% 73,95
TOTAL PARTIDA.....						1.306,51

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.02.13		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	17,83	142,64	
19P5	19,500	H	Ayudante	17,35	338,33	
19P7	19,500	H	Peón ordinario	17,20	335,40	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	14,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	55,58	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.379,19
Costes indirectos.....						6,00% 82,75
TOTAL PARTIDA.....						1.461,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.02.14		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	8,000	H	Oficial 1ª	17,83	142,64	
19P5	19,500	H	Ayudante	17,35	338,33	
19P7	19,500	H	Peón ordinario	17,20	335,40	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.055,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	336,05	
MBC91	1,800	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	90,47	
MBS41	13,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	51,61	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.375,22
Costes indirectos.....						6,00% 82,51
TOTAL PARTIDA.....						1.457,73

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.02.15		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=4,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	17,83	178,30	
19P5	21,000	H	Ayudante	17,35	364,35	
19P7	21,000	H	Peón ordinario	17,20	361,20	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.508,63
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						90,52
TOTAL PARTIDA.....						1.599,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.04.02.16		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=4,50 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,50 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	17,83	178,30	
19P5	20,500	H	Ayudante	17,35	355,68	
19P7	20,500	H	Peón ordinario	17,20	352,60	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.325,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	365,75	
MBC91	1,965	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	98,76	
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.491,36
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						89,48
TOTAL PARTIDA.....						1.580,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.02.17		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en calzada, h=5,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	17,83	196,13	
19P5	22,500	H	Ayudante	17,35	390,38	
19P7	22,500	H	Peón ordinario	17,20	387,00	
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29	
MBS61	2,250	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	395,45	
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05	
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	63,52	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....						1.620,25
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						97,22
TOTAL PARTIDA.....						1.717,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.04.02.18		Ud	Ejecución pozo Reg.tipo III en aceras, h=5,00 Ejecución pozo de registro tipo III de 110 cm. de diámetro interior y hasta 5,00 m. de profundidad libre en aceras, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.				
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	17,83	196,13		
19P5	22,500	H	Ayudante	17,35	390,38		
19P7	22,500	H	Peón ordinario	17,20	387,00		
MBH53	1,350	M3	Hormigón HM-15/12	56,51	76,29		
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21		
MBL01	3.595,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7	0,11	395,45		
MBC91	2,130	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	107,05		
MBS41	16,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	63,52		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
					Suma la partida.....	1.620,25	
					Costes indirectos.....	6,00%	97,22
					TOTAL PARTIDA.....	1.717,47	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.02.19		Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 1,60 m, an calzadas Ejecución pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 1,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.				
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75		
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80		
MBH63	0,338	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45		
MBS61	2,250	M2	Malla 15x 15x 6	1,87	4,21		
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54		
M06SP62	1,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	47,53		
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32		
MBS41	5,000	Ud	Pate polipropil. 33x 16 cm D=25 m	3,97	19,85		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
QC10	0,666	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	31,21		
					Suma la partida.....	227,88	
					Costes indirectos.....	6,00%	13,67
					TOTAL PARTIDA.....	241,55	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.02.20	Ud	Ejecución pozo Pref. Horm. tipo II D=110, h= 2,60 m, an calzadas Ejecución pozo de registro de hormigón prefabricado completo en calzadas, tipo II de 110 cm. de diámetro interior y hasta 2,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,000 H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
MBH63	0,338 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	20,45	
MBS61	2,250 M2	Malla 15x15x6	1,87	4,21	
MBC92	0,010 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	2,000 MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	95,06	
M06SP72	1,000 MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	8,000 Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	31,76	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
				Suma la partida.....	320,48
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA	339,71

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04.02.21	Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 3,60 m, en calzada Ejecución pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.			
19P3	2,500 H	Oficial 1ª	17,83	44,58	
19P7	2,500 H	Peón ordinario	17,20	43,00	
MBH63	1,350 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68	
MBS61	2,400 M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49	
MBC92	0,010 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54	
M06SP62	3,000 MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59	
M06SP72	1,000 MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32	
MBS41	12,000 Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	47,64	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
QC10	1,200 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	56,23	
				Suma la partida.....	472,29
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA	500,63

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
06.04.02.22		Ud	Ejecución pozo Pref. horm. tipo III D=110, h= 4,60 m, en calzada Ejecución pozo de registro tipo III de hormigón prefabricado completo en calzadas, de 110 cm. de diámetro interior y hasta 4,60 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de 1,00 m, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.				
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49		
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60		
MBH63	1,350	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	81,68		
MBS61	2,400	M2	Malla 15x15x6	1,87	4,49		
MBC92	0,010	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,54		
M06SP62	3,000	MI	Anillo pozo HM D=120 H=110	47,53	142,59		
M06SP72	1,000	MI	Cono asim. Horm. Masa 120/75/60	51,32	51,32		
MBS41	15,000	Ud	Pate polipropil.33x16 cm D=25 m	3,97	59,55		
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22		
QC10	1,400	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	65,60		
					Suma la partida.....	511,08	
					Costes indirectos.....	6,00%	30,66
					TOTAL PARTIDA	541,74	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 06.04.03 Ingerencias

06.04.03.01		MI	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=200 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Fibrocemento de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja				
19P8	0,266	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,93		
					Suma la partida.....	13,93	
					Costes indirectos.....	6,00%	0,84
					TOTAL PARTIDA	14,77	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04.03.02		MI	Coloc. inger. vivienda o absorv. Fibroc. Ø=300 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Fibrocemento de 300 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja				
19P2	0,100	H	Capataz	18,27	1,83		
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35		
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16		
					Suma la partida.....	12,34	
					Costes indirectos.....	6,00%	0,74
					TOTAL PARTIDA	13,08	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.04.03.03		MI	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja				
19P2	0,200	H	Capataz	18,27	3,65		
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88		
QL06	0,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85		
					Suma la partida.....	13,38	
					Costes indirectos.....	6,00%	0,80
					Redondeo.....		0,01
					TOTAL PARTIDA	14,19	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.03.04	MI	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=300 mm Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 300 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja			
19P2	0,200 H	Capataz	18,27	3,65	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
QL06	0,100 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	

Suma la partida.....		13,38
Costes indirectos.....	6,00%	0,80
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.04.03.05	MI	Coloc. inger. vivienda o absorv. hormigón masa Ø=200 mm, i/horm. Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con tubería de Hormigón en masa enchufe de campana de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales, sin incluir la excavación ni el relleno y compactación posterior de la zanja, y protección posterior de hormigón HM/15			
19P2	0,200 H	Capataz	18,27	3,65	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
MBH53	0,080 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	4,52	
QL06	0,100 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	2,85	

Suma la partida.....		19,84
Costes indirectos.....	6,00%	1,19
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 06.04.04 Arquetas

06.04.04.01	Ud	Coloc. absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de regis Colocación absorbedor con doble rejilla, boca y pozo de registro			
19P8	10,000 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	523,80	
MBH53	1,150 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	64,99	
MBL01	1.650,000 Ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x7	0,11	181,50	
MBC91	1,140 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	57,30	

Suma la partida.....		827,59
Costes indirectos.....	6,00%	49,66
TOTAL PARTIDA.....		877,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 06.04.05 Absorbedores					
06.04.05.01	Ud	Absorbedor con rejilla, i/codo			
		Absorbedor con rejilla, de ladrillo de 1/2 pie de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición Ø=20 cm.			
19P8	2,300 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	120,47	
MBH53	0,120 M3	Hormigón HM-15/12	56,51	6,78	
MBL01	180,000 Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	19,80	
MBC91	0,130 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,53	
QL06	0,190 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	5,42	
QC24	0,070 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	2,24	
M06LAA26	1,000 Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
Suma la partida.....					229,28
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					243,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA						
SUBCAPÍTULO 07.01 TUBERÍAS						
APARTADO 07.01.01 Polietileno						
07.01.01.01		MI	Tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
19P7	0,020	H	Peón ordinario	17,20	0,34	
M07TA21	1,000	MI	Tubo PE/AD 20 mm y 16 Atm	0,49	0,49	
Suma la partida.....						1,19
Costes indirectos.....						6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.....						1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.01.01.02		MI	Tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	17,20	0,40	
M07TA22	1,000	MI	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	0,63	
Suma la partida.....						1,44
Costes indirectos.....						6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.....						1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.01.03		MI	Tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	17,20	0,40	
M07TA23	1,000	MI	Tubo PE/AD 32 mm y 16 Atm	1,01	1,01	
Suma la partida.....						1,82
Costes indirectos.....						6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.....						1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.01.04		MI	Tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,027	H	Oficial 1ª	17,83	0,48	
19P7	0,027	H	Peón ordinario	17,20	0,46	
M07TA24	1,000	MI	Tubo PE/AD 40 mm y 16 Atm	1,62	1,62	
Suma la partida.....						2,56
Costes indirectos.....						6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.....						2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
07.01.01.05	MI	Tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71		
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69		
M07TA25	1,000 MI.	Tubo PE/AD 50 mm y 16 Atm	2,48	2,48		
					Suma la partida.....	3,88
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
07.01.01.06	MI	Tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,043 H	Oficial 1ª	17,83	0,77		
19P7	0,043 H	Peón ordinario	17,20	0,74		
M07TA26	1,000 MI.	Tubo PE/AD 63 mm y 16 Atm	3,93	3,93		
					Suma la partida.....	5,44
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07.01.01.07	MI	Tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 90 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,046 H	Oficial 1ª	17,83	0,82		
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79		
M057TA27	1,000 MI.	Tubo PE/AD 90 mm y 16 Atm	7,95	7,95		
					Suma la partida.....	9,56
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
07.01.01.08	MI	Tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,018 H	Oficial 1ª	17,83	0,32		
19P7	0,018 H	Peón ordinario	17,20	0,31		
M07TM11	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 20 mm 10 atm	0,40	0,40		
					Suma la partida.....	1,03
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
07.01.01.09	MI	Tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,020 H	Oficial 1ª	17,83	0,36		
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34		
M07TM12	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 25 mm 10 atm	0,59	0,59		
					Suma la partida.....	1,29
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.01.10	MI	Tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023 H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023 H	Peón ordinario	17,20	0,40	
M07TM13	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 32 mm 10 atm	0,93	0,93	
		Suma la partida.....			1,74
		Costes indirectos.....		6,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA.....			1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
07.01.01.11	MI	Tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,032 H	Oficial 1ª	17,83	0,57	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
M07TM14	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 40 mm 10 atm	1,47	1,47	
		Suma la partida.....			2,59
		Costes indirectos.....		6,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....			2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
07.01.01.12	MI	Tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
M07TM15	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 50 mm 10 atm	2,28	2,28	
		Suma la partida.....			3,68
		Costes indirectos.....		6,00%	0,22
		TOTAL PARTIDA.....			3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
07.01.01.13	MI	Tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046 H	Oficial 1ª	17,83	0,82	
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79	
M07TM16	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 63 mm 10 atm	3,60	3,60	
		Suma la partida.....			5,21
		Costes indirectos.....		6,00%	0,31
		TOTAL PARTIDA.....			5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
07.01.01.14	MI	Tub. PE/AD de Ø=110 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 110 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,070 H	Oficial 1ª	17,83	1,25	
19P7	0,070 H	Peón ordinario	17,20	1,20	
M07TA28	1,000 MI	Tubo PE/AD 110 mm y 16 Atm	11,26	11,26	
		Suma la partida.....			13,71
		Costes indirectos.....		6,00%	0,82
		TOTAL PARTIDA.....			14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.01.15	MI	Tub. PE/AD de Ø=125 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 125 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
M07TA29	1,000 MI.	Tubo PE/AD 125 mm y 16 Atm	14,56	14,56	
					Suma la partida.....
					17,37
					Costes indirectos..... 6,00%
					1,04
					TOTAL PARTIDA.....
					18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
07.01.01.16	MI	Tub. PE/AD de Ø=140 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 140 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
M07TA30	1,000 MI.	Tubo PE/AD 140 mm y 16 Atm	18,14	18,14	
					Suma la partida.....
					20,95
					Costes indirectos..... 6,00%
					1,26
					TOTAL PARTIDA.....
					22,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
07.01.01.17	MI	Tub. PE/AD de Ø=160 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M07TA31	1,000 MI.	Tubo PE/AD 160 mm y 16 Atm	23,81	23,81	
					Suma la partida.....
					27,31
					Costes indirectos..... 6,00%
					1,64
					TOTAL PARTIDA.....
					28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
07.01.01.18	MI	Tub. PE/AD de Ø=180 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 180 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,110 H	Oficial 1ª	17,83	1,96	
19P7	0,110 H	Peón ordinario	17,20	1,89	
M07TA32	1,000 MI.	Tubo PE/AD 180 mm y 16 Atm	30,10	30,10	
					Suma la partida.....
					33,95
					Costes indirectos..... 6,00%
					2,04
					TOTAL PARTIDA.....
					35,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
07.01.01.19	MI	Tub. PE/AD de Ø=200 mm y Pt= 16 atm Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 200 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,120 H	Oficial 1ª	17,83	2,14	
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06	
M07TA33	1,000 MI.	Tubo PE/AD 200 mm y 16 Atm	37,11	37,11	
					Suma la partida.....
					41,31
					Costes indirectos..... 6,00%
					2,48
					TOTAL PARTIDA.....
					43,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.01.20	MI	Tub. PE/MD de Ø=75 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 75 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,050 H	Oficial 1ª	17,83	0,89	
19P7	0,050 H	Peón ordinario	17,20	0,86	
M07TM17	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 75 mm 10 atm	5,02	5,02	
		Suma la partida.....			6,77
		Costes indirectos.....		6,00%	0,41
		TOTAL PARTIDA.....			7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
07.01.01.21	MI	Tub. PE/MD de Ø=90 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 75 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046 H	Oficial 1ª	17,83	0,82	
19P7	0,046 H	Peón ordinario	17,20	0,79	
M07TM18	1,000 MI	Tubo PE50/MD de 90 mm 10 atm	7,27	7,27	
		Suma la partida.....			8,88
		Costes indirectos.....		6,00%	0,53
		TOTAL PARTIDA.....			9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
07.01.01.22	MI	Tub. PE/MD de Ø=110 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 110 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,070 H	Oficial 1ª	17,83	1,25	
19P7	0,070 H	Peón ordinario	17,20	1,20	
M07TM19	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 110 mm 10 atm	7,47	7,47	
		Suma la partida.....			9,92
		Costes indirectos.....		6,00%	0,60
		TOTAL PARTIDA.....			10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
07.01.01.23	MI	Tub. PE/MD de Ø=125 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 125 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
M07TM20	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 125 mm 10 atm	8,86	8,86	
		Suma la partida.....			11,67
		Costes indirectos.....		6,00%	0,70
		TOTAL PARTIDA.....			12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
07.01.01.24	MI	Tub. PE/MD de Ø=140 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 140 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
M07TM21	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 140 mm 10 atm	11,10	11,10	
		Suma la partida.....			13,91
		Costes indirectos.....		6,00%	0,83
		TOTAL PARTIDA.....			14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
07.01.01.25	MI	Tub. PE/MD de Ø=160 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78		
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72		
M07TM22	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 160 mm 10 atm	14,49	14,49		
					Suma la partida.....	17,99
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.01.01.26	MI	Tub. PE/MD de Ø=180 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 160 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,110 H	Oficial 1ª	17,83	1,96		
19P7	0,110 H	Peón ordinario	17,20	1,89		
M07TM23	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 180 mm 10 atm	18,39	18,39		
					Suma la partida.....	22,24
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.01.27	MI	Tub. PE/MD de Ø=200 mm y Pt= 10 atm Tubería de polietileno de media densidad (PE80/MD) de 180 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.				
19P3	0,120 H	Oficial 1ª	17,83	2,14		
19P7	0,120 H	Peón ordinario	17,20	2,06		
M07TM24	1,000 MI	Tubo PE80/MD de 180 mm 10 atm	22,55	22,55		
					Suma la partida.....	26,75
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 07.01.02 Fundición

07.01.02.01	MI	Tub. fundición dúctil Ø=80 mm Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.				
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15		
QL06	0,032 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91		
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55		
19P3	0,032 H	Oficial 1ª	17,83	0,57		
M07TF02	1,000 MI	Tubo fundición 80 mm	17,50	17,50		
					Suma la partida.....	19,68
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.02.02		MI	Tub. fundición dúctil Ø=100 mm Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,008	H	Capataz	18,27	0,15	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
19P7	0,032	H	Peón ordinario	17,20	0,55	
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	17,83	0,57	
M07TF03	1,000	MI.	Tubo fundición 100 mm	21,60	21,60	
					Suma la partida.....	23,78
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.01.02.03		MI	Tub. fundición dúctil Ø=150 mm Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
M07TF05	1,000	MI.	Tubo fundición 150 mm	31,10	31,10	
					Suma la partida.....	33,82
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.02.04		MI	Tub. fundición dúctil Ø=200 mm Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18	
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
M07TF06	1,000	MI.	Tubo fundición 200 mm	42,64	42,64	
					Suma la partida.....	45,36
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	48,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.01.02.05		MI	Tub. fundición dúctil Ø=250 mm Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	18,27	0,24	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	17,83	0,94	
M07TF07	1,000	MI.	Tubo fundición 250 mm	54,35	54,35	
					Suma la partida.....	57,95
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	61,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.02.06		MI	Tub. fundición dúctil Ø=300 mm Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,013	H	Capataz	18,27	0,24	
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51	
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91	
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	17,83	0,94	
M07TF08	1,000	MI.	Tubo fundición 300 mm	70,80	70,80	
Suma la partida.....						74,40
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						78,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.02.07		MI	Tub. fundición dúctil Ø=400 mm Tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,017	H	Capataz	18,27	0,31	
QL06	0,067	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,91	
19P7	0,067	H	Peón ordinario	17,20	1,15	
19P3	0,067	H	Oficial 1ª	17,83	1,19	
M07TF10	1,000	MI.	Tubo fundición 400 mm	107,40	107,40	
Suma la partida.....						111,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02.08		MI	Tub. fundición dúctil Ø=500 mm Tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
M07TF12	1,000	MI.	Tubo fundición 500 mm	133,78	133,78	
Suma la partida.....						140,70
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						149,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.01.02.09		MI	Tub. fundición dúctil Ø=600 mm Tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020	H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
19P3	0,080	H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
QR01	0,080	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
M07TF13	1,000	MI.	Tubo fundición 600 mm	194,12	194,12	
Suma la partida.....						201,04
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						213,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.02 VÁLVULAS E HIDRANTES						
APARTADO 07.02.01 V. Compuerta						
07.02.01.01		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC30	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida/hierro	102,38	102,38	
					Suma la partida.....	144,42
					Costes indirectos.....	6,00% 8,67
					TOTAL PARTIDA.....	153,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.01.02		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
M07VC31	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida/hierro	131,62	131,62	
					Suma la partida.....	184,17
					Costes indirectos.....	6,00% 11,05
					TOTAL PARTIDA.....	195,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
07.02.01.03		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC32	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida/hierro	203,82	203,82	
					Suma la partida.....	295,27
					Costes indirectos.....	6,00% 17,72
					TOTAL PARTIDA.....	312,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.01.04		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC33	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida/hierro	332,85	332,85	
					Suma la partida.....	459,33
					Costes indirectos.....	6,00% 27,56
					TOTAL PARTIDA.....	486,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.01.05		Ud.	Válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm) Válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QL06	2,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	57,04	
M07VC34	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida/hierro	496,94	496,94	
Suma la partida.....						694,10
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						41,65
TOTAL PARTIDA.....						735,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.01.06		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 60 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC04	1,000	Ud	Válvula compuerta 65 mm (16 atm) brida,dist.larga.	124,72	124,72	
Suma la partida.....						166,76
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						10,01
TOTAL PARTIDA.....						176,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.01.07		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC05	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida,dist.larga	140,64	140,64	
Suma la partida.....						182,68
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						10,96
TOTAL PARTIDA.....						193,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.01.08		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
M07VC06	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga	167,48	167,48	
Suma la partida.....						220,03
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						13,20
TOTAL PARTIDA.....						233,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

07.02.01.09		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC07	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida,dist.larga	343,89	343,89	
Suma la partida.....						435,34
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						26,12
TOTAL PARTIDA.....						461,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.01.10		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07VC08	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.larga	546,42	546,42	

Suma la partida.....		672,90
Costes indirectos.....	6,00%	40,37
TOTAL PARTIDA.....		713,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.02.01.11		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm),dist.larga Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07VC09	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida,dist.larga	911,82	911,82	

Suma la partida.....		1.080,46
Costes indirectos.....	6,00%	64,83
TOTAL PARTIDA.....		1.145,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.02.01.12		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=40 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC10	1,000	Ud.	Válv.compuerta 40 mm (16atm), dist.corta.	101,58	101,58	

Suma la partida.....		143,62
Costes indirectos.....	6,00%	8,62
TOTAL PARTIDA.....		152,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.02.01.13		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=50 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC11	1,000	Ud	Válvula compuerta 50 mm (16 atm) brida,dist.corta.	104,15	104,15	

Suma la partida.....		146,19
Costes indirectos.....	6,00%	8,77
TOTAL PARTIDA.....		154,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.01.14		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/60 mm (16atm),dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC12	1,000	Ud	Válvula compuerta 65/60 mm (16 atm) brida,dist.corta.	114,42	114,42	

Suma la partida.....		156,46
Costes indirectos.....	6,00%	9,39
TOTAL PARTIDA.....		165,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.01.15		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=65/65 mm (16 atm),dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC13	1,000	Ud	Válvula compuerta 65/65 mm (16 atm) brida,dist.corta.	114,42	114,42	
Suma la partida.....						156,46
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						9,39
TOTAL PARTIDA.....						165,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.01.16		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC14	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida,dist.corta.	137,82	137,82	
Suma la partida.....						179,86
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						10,79
TOTAL PARTIDA.....						190,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.01.17		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC15	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.corta.	164,12	164,12	
Suma la partida.....						206,16
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						12,37
TOTAL PARTIDA.....						218,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.01.18		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC16	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida,dist.corta.	280,45	280,45	
Suma la partida.....						322,49
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						19,35
TOTAL PARTIDA.....						341,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.01.19		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm), dist. corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC17	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.corta.	495,11	495,11	
Suma la partida.....						537,15
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						32,23
TOTAL PARTIDA.....						569,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.01.20		Ud.	Válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm), dist.corta			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VC18	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida,dist.corta.	826,13	826,13	
Suma la partida.....						868,17
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						52,09
TOTAL PARTIDA.....						920,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.02.02 V. Mariposa						
07.02.02.01		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07VM01	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=80 mm	201,62	201,62	
			Suma la partida.....			236,65
			Costes indirectos.....		6,00%	14,20
			TOTAL PARTIDA.....			250,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07.02.02.02		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07VM02	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=100 mm	213,37	213,37	
			Suma la partida.....			248,40
			Costes indirectos.....		6,00%	14,90
			TOTAL PARTIDA.....			263,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
07.02.02.03		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07VM03	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=150 mm	376,00	376,00	
			Suma la partida.....			411,03
			Costes indirectos.....		6,00%	24,66
			TOTAL PARTIDA.....			435,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.02.04		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M07VM04	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=200 mm	654,14	654,14	
			Suma la partida.....			747,63
			Costes indirectos.....		6,00%	44,86
			TOTAL PARTIDA.....			792,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.02.05		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM05	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=250 mm	945,20	945,20	
			Suma la partida.....			1.097,15
			Costes indirectos.....		6,00%	65,83
			TOTAL PARTIDA.....			1.162,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.02.06		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	17,83	62,41	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	17,20	60,20	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM06	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=300 mm	1.184,00	1.184,00	
Suma la partida.....						1.353,47
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.434,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.02.07		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500	H	Oficial 1ª	17,83	62,41	
19P7	3,500	H	Peón ordinario	17,20	60,20	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM07	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=400 mm	2.126,85	2.126,85	
Suma la partida.....						2.296,32
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						2.434,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.02.02.08		Ud.	Válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm) Válvula de mariposa, de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
M07VM08	1,000	Ud	Válvula mariposa Ø=500 mm	3.780,00	3.780,00	
Suma la partida.....						3.966,98
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						4.205,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.02.03 V. Esfera						
07.02.03.01		Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 20 mm Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 20 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
M07VB01	1,000	Ud	Válv. esfera 20 mm (1/2") cuerpo PVC	3,09	3,09	
Suma la partida.....						8,44
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07.02.03.02		Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 25 mm Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 25 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
Suma la partida.....						11,37
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
07.02.03.03		Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 32 mm Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 32 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
M07VB03	1,000	Ud	Válv. esfera 32 mm (1") cuerpo PVC	6,28	6,28	
Suma la partida.....						13,41
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						14,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
07.02.03.04		Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 40 mm Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 40 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M07VB04	1,000	Ud	Válv. esfera 40 mm (1 1/4") cuerpo PVC	10,82	10,82	
Suma la partida.....						19,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						20,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.02.03.05		Ud	Válvula paso con cierre de esfera, 50 mm Válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 50 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M07VB05	1,000	Ud	Válv. esfera 50 mm (1 1/2") cuerpo PVC	16,19	16,19	
Suma la partida.....						25,11
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						26,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.02.04 V. Reductora						
07.02.04.01		Ud	Válvula reductora de presión de 25 mm Válvula reductora de presión de 25 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	17,20	10,32	
M07VR01	1,000	Ud	Válvulas reductora 25 mm	46,37	46,37	
M07VR11	2,000	Ud	Manómetro y collarines 25	37,72	75,44	
M07VR21	1,000	Ud	Manguitos y racores 25	8,60	8,60	
					Suma la partida.....	151,43
					Costes indirectos.....	6,00% 9,09
					TOTAL PARTIDA.....	160,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.02.04.02		Ud	Válvula reductora de presión de 32 mm Válvula reductora de presión de 32 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07VR02	1,000	Ud	Válvulas reductora 32 mm	56,88	56,88	
M07VR12	2,000	Ud	Manómetro y collarines 32	47,82	95,64	
M07VR22	1,000	Ud	Manguitos y racores 32	10,63	10,63	
					Suma la partida.....	198,18
					Costes indirectos.....	6,00% 11,89
					TOTAL PARTIDA.....	210,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
07.02.04.03		Ud	Válvula reductora de presión de 60 mm Válvula reductora de presión de 60 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M07VR04	1,000	Ud	Válvulas reductora 60 mm	204,41	204,41	
M07VR14	2,000	Ud	Manómetro y collarines 60	61,99	123,98	
M07VR24	1,000	Ud	Tornillería y juntas 60	12,87	12,87	
					Suma la partida.....	411,32
					Costes indirectos.....	6,00% 24,68
					TOTAL PARTIDA.....	436,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS						
07.02.04.04		Ud	Válvula reductora de presión de 80 mm Válvula reductora de presión de 80 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M07VR06	1,000	Ud	Válvulas reductora 80 mm	334,22	334,22	
M07VR16	2,000	Ud	Manómetro y collarines 80	91,96	183,92	
M07VR26	1,000	Ud	Tornillería y juntas 80	16,54	16,54	
					Suma la partida.....	604,74
					Costes indirectos.....	6,00% 36,28
					TOTAL PARTIDA.....	641,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.02.05 V. Enterradas						
07.02.05.01		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=80 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07VE01	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida	126,62	126,62	
M07VEF01	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	29,82	29,82	
					Suma la partida.....	198,48
					Costes indirectos.....	6,00% 11,91
					TOTAL PARTIDA.....	210,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.05.02		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=100 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
M07VE02	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida	150,78	150,78	
M07VEF02	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	31,04	31,04	
					Suma la partida.....	234,37
					Costes indirectos.....	6,00% 14,06
					TOTAL PARTIDA.....	248,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
07.02.05.03		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=150 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M07VE03	1,000	Ud	Válvula compuerta 150 mm (16 atm) brida	257,66	257,66	
M07VEF03	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	30,57	30,57	
					Suma la partida.....	358,29
					Costes indirectos.....	6,00% 21,50
					TOTAL PARTIDA.....	379,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.02.05.04		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=200 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M07VE04	1,000	Ud	Válvula compuerta 200 mm (16 atm) brida	454,88	454,88	
M07VEF04	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	37,09	37,09	
					Suma la partida.....	562,03
					Costes indirectos.....	6,00% 33,72
					TOTAL PARTIDA.....	595,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.05.05		Ud.	Válv.compuerta enterrada brida fund.Ø=250 mm (16 atm) Válvula de compuerta enterrada de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., incluso conjunto maniobra fijo, colocada en obra y probada.			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
M07VE05	1,000	Ud	Válvula compuerta 250 mm (16 atm) brida	759,00	759,00	
M07VEF05	1,000	Ud	Conjunto Maniobra fijo	37,09	37,09	
Suma la partida.....						936,21
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						992,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 07.02.06 Hidrantes

07.02.06.01		Ud	Hidrante diam. 80 mm Hidrante de 80 mm. diámetro con racor de salida Ø=70 mm tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normalizada, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	6,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	314,28	
M07AH01	1,000	Ud	Hidrante diam. 80 mm tipo "Barcelona"	245,89	245,89	
M07VC05	1,000	Ud	Válvula compuerta 80 mm (16 atm) brida, dist.larga	140,64	140,64	
M07PC02	2,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=80 mm	66,03	132,06	
M07TF02	2,000	MI.	Tubo fundición 80 mm	17,50	35,00	
M07R21	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición hidrante	83,19	83,19	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
M16V08.10	1,000	MI	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
M07V01.4	1,000	Ud	Señal normalizada de indicación	25,20	25,20	
Suma la partida.....						1.019,46
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.080,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.06.02		Ud	Hidrante diam. 100 mm Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normalizada, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	8,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	419,04	
M07AH02	1,000	Ud	Hidrante diam. 100 mm tipo "Barcelona"	398,55	398,55	
M07VC06	1,000	Ud	Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida, dist.larga	167,48	167,48	
M07PC03	2,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=100 mm	77,25	154,50	
M07TF03	2,000	MI.	Tubo fundición 100 mm	21,60	43,20	
M07R21	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición hidrante	83,19	83,19	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
M16V08.10	1,000	MI	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
Suma la partida.....						1.309,16
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.387,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.03 PIEZAS ESPECIALES						
APARTADO 07.03.01 Bridas						
07.03.01.01		Ud	Brida ciega fund. 80 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M07PB01	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=80 mm	12,36	12,36	
			Suma la partida.....			40,40
			Costes indirectos.....		6,00%	2,42
			TOTAL PARTIDA.....			42,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.03.01.02		Ud	Brida ciega fund. 100 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PB02	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=100 mm	15,87	15,87	
			Suma la partida.....			68,02
			Costes indirectos.....		6,00%	4,08
			TOTAL PARTIDA.....			72,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
07.03.01.03		Ud	Brida ciega fund. 150 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PB03	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=150 mm	23,29	23,29	
			Suma la partida.....			92,03
			Costes indirectos.....		6,00%	5,52
			TOTAL PARTIDA.....			97,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07.03.01.04		Ud	Brida ciega fund. 200 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PB04	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=200 mm	32,64	32,64	
			Suma la partida.....			144,85
			Costes indirectos.....		6,00%	8,69
			TOTAL PARTIDA.....			153,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
07.03.01.05		Ud	Brida ciega fund. 250 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PB05	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=250 mm	56,68	56,68	
			Suma la partida.....			214,00
			Costes indirectos.....		6,00%	12,84
			TOTAL PARTIDA.....			226,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.01.06		Ud	Brida ciega fund. 300 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PB06	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=300 mm	70,26	70,26	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		267,54
Costes indirectos.....	6,00%	16,05
TOTAL PARTIDA.....		283,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.01.07		Ud	Brida ciega fund. 400 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PB07	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=400 mm	150,24	150,24	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		422,59
Costes indirectos.....	6,00%	25,36
TOTAL PARTIDA.....		447,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.01.08		Ud	Brida ciega fund. 500 mm			
			Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PB08	1,000	Ud	Brida ciega fund. dúctil Ø=500 mm	351,18	351,18	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		691,52
Costes indirectos.....	6,00%	41,49
TOTAL PARTIDA.....		733,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

07.03.01.09		Ud	Brida ciega hierro 80 mm			
			Brida ciega de hierro fundido de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M05PB11	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=80 mm	9,66	9,66	

Suma la partida.....		37,70
Costes indirectos.....	6,00%	2,26
TOTAL PARTIDA.....		39,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.01.10		Ud	Brida ciega hierro 100 mm			
			Brida ciega de hierro fundido de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PB12	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=100 mm	13,18	13,18	

Suma la partida.....		65,33
Costes indirectos.....	6,00%	3,92
TOTAL PARTIDA.....		69,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.03.01.11		Ud	Brida ciega hierro 150 mm			
			Brida ciega de hierro fundido de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PB13	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=150 mm	27,18	27,18	

Suma la partida.....		95,92
Costes indirectos.....	6,00%	5,76
TOTAL PARTIDA.....		101,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.01.12		Ud	Brida ciega hierro 200 mm			
			Brida ciega de hierro fundido de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PB14	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=200 mm	48,33	48,33	

Suma la partida.....		160,54
Costes indirectos.....	6,00%	9,63
TOTAL PARTIDA.....		170,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.03.01.13		Ud	Brida ciega hierro 250 mm			
			Brida ciega de hierro fundido de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PB15	1,000	Ud	Brida ciega hierro Ø=250 mm	68,86	68,86	

Suma la partida.....		226,18
Costes indirectos.....	6,00%	13,57
TOTAL PARTIDA.....		239,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.03.02 Codos						
07.03.02.01		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=80 mm			
			Codo de fundición de 80 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC02	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=80 mm	66,03	66,03	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
			Suma la partida.....			113,91
			Costes indirectos.....		6,00%	6,83
			TOTAL PARTIDA.....			120,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
07.03.02.02		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=100 mm			
			Codo de fundición de 100 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC03	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=100 mm	77,25	77,25	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
			Suma la partida.....			133,42
			Costes indirectos.....		6,00%	8,01
			TOTAL PARTIDA.....			141,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
07.03.02.03		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=150 mm			
			Codo de fundición de 150 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC04	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=150 mm	113,76	113,76	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
			Suma la partida.....			212,70
			Costes indirectos.....		6,00%	12,76
			TOTAL PARTIDA.....			225,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
07.03.02.04		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=200 mm			
			Codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC05	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=200 mm	154,89	154,89	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
			Suma la partida.....			312,31
			Costes indirectos.....		6,00%	18,74
			TOTAL PARTIDA.....			331,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
07.03.02.05		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=250 mm			
			Codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC06	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=250 mm	253,24	253,24	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
			Suma la partida.....			464,04
			Costes indirectos.....		6,00%	27,84
			TOTAL PARTIDA.....			491,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.02.06		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=300 mm			
			Codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC07	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=300 mm	388,79	388,79	
M07PA47	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=300 mm	229,02	229,02	

Suma la partida.....		649,59
Costes indirectos.....	6,00%	38,98
TOTAL PARTIDA.....		688,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.02.07		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=400 mm			
			Codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PC08	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=400 mm	711,50	711,50	
M07PA48	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=400 mm	328,85	328,85	

Suma la partida.....		1.088,01
Costes indirectos.....	6,00%	65,28
TOTAL PARTIDA.....		1.153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.02.08		Ud	Codo fundición a 90°, Ø=500 mm			
			Codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PC09	1,000	Ud	Codo fundición 90° Ø=500 mm	1.153,08	1.153,08	
M07PA49	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=500 mm	476,98	476,98	

Suma la partida.....		1.677,72
Costes indirectos.....	6,00%	100,66
TOTAL PARTIDA.....		1.778,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.02.09		Ud	Codo hierro a 90°, Ø=80 mm			
			Codo de hierro fundido de 80 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC12	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=80 mm	14,81	14,81	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	

Suma la partida.....		62,69
Costes indirectos.....	6,00%	3,76
TOTAL PARTIDA.....		66,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.02.10		Ud	Codo hierro a 90°, Ø=100 mm			
			Codo de hierro fundido de 100 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC13	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=100 mm	19,03	19,03	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	

Suma la partida.....		75,20
Costes indirectos.....	6,00%	4,51
TOTAL PARTIDA.....		79,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.02.11		Ud	Codo hierro a 90°, Ø=150 mm			
			Codo de hierro fundido de 150 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PC14	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=150 mm	45,64	45,64	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	

Suma la partida.....		144,58
Costes indirectos.....	6,00%	8,67
TOTAL PARTIDA.....		153,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.03.02.12		Ud	Codo hierro a 90°, Ø=200 mm			
			Codo de hierro fundido de 200 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC15	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=200 mm	96,77	96,77	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	

Suma la partida.....		254,19
Costes indirectos.....	6,00%	15,25
TOTAL PARTIDA.....		269,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.02.13		Ud	Codo hierro a 90°, Ø=250 mm			
			Codo de hierro fundido de 250 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PC16	1,000	Ud	Codo hierro 90° Ø=250 mm	154,45	154,45	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	

Suma la partida.....		365,25
Costes indirectos.....	6,00%	21,92
TOTAL PARTIDA.....		387,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.03.02.14		Ud	Codo fundición a 45°, Ø=80 mm			
			Codo de fundición de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado (accesorio + junta).			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
M07PC52	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=80 mm	66,03	66,03	

Suma la partida.....		104,47
Costes indirectos.....	6,00%	6,27
TOTAL PARTIDA.....		110,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.02.15	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=100 mm			
		Codo de fundición de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA23	1,000 Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
M07PC53	1,000 Ud	Codo fundición 45° Ø=100 mm	77,25	77,25	

Suma la partida.....		123,56
Costes indirectos.....	6,00%	7,41
TOTAL PARTIDA.....		130,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.02.16	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=150 mm			
		Codo de fundición de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA24	1,000 Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
M07PC54	1,000 Ud	Codo fundición 45° Ø=150 mm	113,76	113,76	

Suma la partida.....		185,53
Costes indirectos.....	6,00%	11,13
TOTAL PARTIDA.....		196,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.02.17	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=200 mm			
		Codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000 Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
M07PC55	1,000 Ud	Codo fundición 45° Ø=200 mm	150,12	150,12	

Suma la partida.....		252,16
Costes indirectos.....	6,00%	15,13
TOTAL PARTIDA.....		267,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.02.18	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=250 mm			
		Codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000 Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
M07PC56	1,000 Ud	Codo fundición 45° Ø=250 mm	253,24	253,24	

Suma la partida.....		394,80
Costes indirectos.....	6,00%	23,69
TOTAL PARTIDA.....		418,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.02.19	Ud	Codo fundición a 45°, Ø=300 mm			
		Codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750 H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750 H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA27	1,000 Ud	Anclaje para codo 45° Ø=300 mm	145,69	145,69	
M07PC57	1,000 Ud	Codo fundición 45° Ø=300 mm	383,44	383,44	

Suma la partida.....		576,79
Costes indirectos.....	6,00%	34,61
TOTAL PARTIDA.....		611,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.02.20		Ud	Codo fundición a 45°, Ø=400 mm			
			Codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA28	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=400 mm	198,32	198,32	
M07PC58	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=400 mm	584,96	584,96	

Suma la partida.....		830,94
Costes indirectos.....	6,00%	49,86
TOTAL PARTIDA.....		880,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.03.02.21		Ud	Codo fundición a 45°, Ø=500 mm			
			Codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA29	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=500 mm	301,56	301,56	
M07PC59	1,000	Ud	Codo fundición 45° Ø=500 mm	955,32	955,32	

Suma la partida.....		1.304,54
Costes indirectos.....	6,00%	78,27
TOTAL PARTIDA.....		1.382,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.02.22		Ud	Codo hierro a 45°, Ø=80 mm			
			Codo de hierro fundido de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
M07PC62	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=80 mm	15,55	15,55	

Suma la partida.....		53,99
Costes indirectos.....	6,00%	3,24
TOTAL PARTIDA.....		57,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

07.03.02.23		Ud	Codo hierro a 45°, Ø=100 mm			
			Codo de hierro fundido de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
M07PC63	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=100 mm	20,88	20,88	

Suma la partida.....		67,19
Costes indirectos.....	6,00%	4,03
TOTAL PARTIDA.....		71,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.03.02.24		Ud	Codo hierro a 45°, Ø=150 mm			
			Codo de hierro fundido de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
M07PC64	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=150 mm	41,94	41,94	

Suma la partida.....		113,71
Costes indirectos.....	6,00%	6,82
TOTAL PARTIDA.....		120,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.02.25		Ud	Codo hierro a 45°, Ø=200 mm Codo de hierro fundido de 200 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
M07PC65	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=200 mm	85,84	85,84	

Suma la partida.....		187,88
Costes indirectos.....	6,00%	11,27
TOTAL PARTIDA.....		199,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.03.02.26		Ud	Codo hierro a 45°, Ø=250 mm Codo de hierro fundido de 250 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
M07PC66	1,000	Ud	Codo hierro 45° Ø=250 mm	115,98	115,98	

Suma la partida.....		257,54
Costes indirectos.....	6,00%	15,45
TOTAL PARTIDA.....		272,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.03 Empalme Brida-Enchufe

07.03.03.01		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 80 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,300	H	Peón especialista	17,35	5,21	
M07PB21	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 80 mm	51,98	51,98	

Suma la partida.....		62,54
Costes indirectos.....	6,00%	3,75
TOTAL PARTIDA.....		66,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.03.02		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,350	H	Oficial 1ª	17,83	6,24	
19P6	0,350	H	Peón especialista	17,35	6,07	
M07PB22	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 100 mm	55,82	55,82	

Suma la partida.....		68,13
Costes indirectos.....	6,00%	4,09
TOTAL PARTIDA.....		72,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.03.03.03		Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 150 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P6	0,400	H	Peón especialista	17,35	6,94	
M07PB23	1,000	Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 150 mm	72,02	72,02	

Suma la partida.....		86,09
Costes indirectos.....	6,00%	5,17
TOTAL PARTIDA.....		91,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.03.04	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500 H	Peón especialista	17,35	8,68	
M07PB24	1,000 Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 200 mm	111,10	111,10	
		Suma la partida.....			128,70
		Costes indirectos.....		6,00%	7,72
		TOTAL PARTIDA.....			136,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
07.03.03.05	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,750 H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P6	0,750 H	Peón especialista	17,35	13,01	
QL06	0,750 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PB25	1,000 Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 250 mm	153,38	153,38	
		Suma la partida.....			201,15
		Costes indirectos.....		6,00%	12,07
		TOTAL PARTIDA.....			213,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
07.03.03.06	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P6	1,000 H	Peón especialista	17,35	17,35	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PB26	1,000 Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 300 mm	217,98	217,98	
		Suma la partida.....			281,68
		Costes indirectos.....		6,00%	16,90
		TOTAL PARTIDA.....			298,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
07.03.03.07	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100 H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P6	1,100 H	Peón especialista	17,35	19,09	
QL06	1,100 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
M07PB27	1,000 Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 400 mm	390,44	390,44	
		Suma la partida.....			460,51
		Costes indirectos.....		6,00%	27,63
		TOTAL PARTIDA.....			488,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
07.03.03.08	Ud	Emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm) Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P6	1,200 H	Peón especialista	17,35	20,82	
QL06	1,200 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	34,22	
M07PB28	1,000 Ud	Brida-enchufe fund. dúctil 500 mm	625,73	625,73	
		Suma la partida.....			702,17
		Costes indirectos.....		6,00%	42,13
		TOTAL PARTIDA.....			744,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.03.04 "T"						
07.03.04.01		Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PT11	1,000	Ud	T fundición 80mm, salida 60 mm (16 atm)	65,73	65,73	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
					Suma la partida.....	93,77
					Costes indirectos.....	6,00% 5,63
					TOTAL PARTIDA.....	99,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.03.04.02		Ud	T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
M07PT12	1,000	Ud	T fundición 80mm, salida 80 mm (16 atm)	65,73	65,73	
					Suma la partida.....	93,77
					Costes indirectos.....	6,00% 5,63
					TOTAL PARTIDA.....	99,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.03.04.03		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT2288	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 60 mm (16 atm)	81,56	81,56	
					Suma la partida.....	124,95
					Costes indirectos.....	6,00% 7,50
					TOTAL PARTIDA.....	132,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04.04		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT2289	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 80 mm (16 atm)	81,56	81,56	
					Suma la partida.....	124,95
					Costes indirectos.....	6,00% 7,50
					TOTAL PARTIDA.....	132,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.05		Ud	T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
M07PT23	1,000	Ud	T fundición 100 mm, salida 100 mm (16 atm)	81,56	81,56	
Suma la partida.....						124,95
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						7,50
TOTAL PARTIDA.....						132,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04.06		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT3186	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 60 mm (16 atm)	115,55	115,55	
Suma la partida.....						184,29
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						11,06
TOTAL PARTIDA.....						195,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04.07		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT3187	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 80 mm (16 atm)	115,55	115,55	
Suma la partida.....						184,29
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						11,06
TOTAL PARTIDA.....						195,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04.08		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT34	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 100 mm (16 atm)	115,55	115,55	
Suma la partida.....						184,29
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						11,06
TOTAL PARTIDA.....						195,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04.09		Ud	T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
M07PT36	1,000	Ud	T fundición 150 mm, salida 150 mm (16 atm)	115,55	115,55	
Suma la partida.....						184,29
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						11,06
TOTAL PARTIDA.....						195,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.10		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT41	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 60 mm (16 atm)	156,14	156,14	
Suma la partida.....						265,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						281,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

07.03.04.11		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT42	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 80 mm (16 atm)	156,14	156,14	
Suma la partida.....						265,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						281,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

07.03.04.12		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT44	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 100 mm (16 atm)	156,14	156,14	
Suma la partida.....						265,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						281,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

07.03.04.13		Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT46	1,000	Ud	T fundición 200 mm, salida 150 mm (16 atm)	156,14	156,14	
Suma la partida.....						265,10
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						281,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.14	Ud	T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
M07PT47	1,000 Ud	T fundición 200 mm, salida 200 mm (16 atm)	156,14	156,14	

Suma la partida.....		265,10
Costes indirectos.....	6,00%	15,91
TOTAL PARTIDA.....		281,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

07.03.04.15	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT51	1,000 Ud	T fundición 250 mm, salida 60 mm (16 atm)	259,78	259,78	

Suma la partida.....		413,85
Costes indirectos.....	6,00%	24,83
TOTAL PARTIDA.....		438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04.16	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT5279	1,000 Ud	T fundición 250 mm, salida 80 mm (16 atm)	259,78	259,78	

Suma la partida.....		413,85
Costes indirectos.....	6,00%	24,83
TOTAL PARTIDA.....		438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04.17	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
PET05P1	1,000 Ud	T fundición 250 mm, salida 100 mm (16 atm)	259,78	259,78	

Suma la partida.....		413,85
Costes indirectos.....	6,00%	24,83
TOTAL PARTIDA.....		438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.18	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT5474	1,000 Ud	T fundición 250 mm, salida 150 mm (16 atm)	259,78	259,78	
				Suma la partida.....	413,85
				Costes indirectos.....	6,00% 24,83
				TOTAL PARTIDA.....	438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04.19	Ud	T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
M07PT55	1,000 Ud	T fundición 250 mm, salida 250 mm (16 atm)	259,78	259,78	
				Suma la partida.....	413,85
				Costes indirectos.....	6,00% 24,83
				TOTAL PARTIDA.....	438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04.20	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT61	1,000 Ud	T fundición 300 mm, salida 60 mm (16 atm)	431,59	431,59	
				Suma la partida.....	611,36
				Costes indirectos.....	6,00% 36,68
				TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.21	Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT62	1,000 Ud	T fundición 300 mm, salida 80 mm (16 atm)	431,59	431,59	
				Suma la partida.....	611,36
				Costes indirectos.....	6,00% 36,68
				TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.22		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
PET07P25	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 100 mm (16 atm)	431,59	431,59	

Suma la partida.....	611,36
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.23		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT63	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 150 mm (16 atm)	431,59	431,59	

Suma la partida.....	611,36
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.24		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT64	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 200 mm (16 atm)	431,59	431,59	

Suma la partida.....	611,36
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.25		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT65	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 250 mm (16 atm)	431,59	431,59	

Suma la partida.....	611,36
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.26		Ud	T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
M07PT66	1,000	Ud	T fundición 300 mm, salida 300 mm (16 atm)	431,59	431,59	
					Suma la partida.....	611,36
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	648,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.27		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT71	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 100 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.28		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT72	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 150 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.29		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT73	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 200 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.30		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT74	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 250 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.31		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT75	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 300 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.32		Ud	T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
M07PT76	1,000	Ud	T fundición 400 mm, salida 400 mm (16 atm)	664,84	664,84	
					Suma la partida.....	951,45
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.008,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.04.33		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT81	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 100 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
					Suma la partida.....	1.512,01
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.34		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT82	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 150 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
					Suma la partida.....	1.512,01
					Costes indirectos.....	6,00% 90,72
					TOTAL PARTIDA.....	1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.04.35		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT83	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 200 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
					Suma la partida.....	1.512,01
					Costes indirectos.....	6,00% 90,72
					TOTAL PARTIDA.....	1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.04.36		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT84	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 250 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
					Suma la partida.....	1.512,01
					Costes indirectos.....	6,00% 90,72
					TOTAL PARTIDA.....	1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.04.37		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT85	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 300 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
					Suma la partida.....	1.512,01
					Costes indirectos.....	6,00% 90,72
					TOTAL PARTIDA.....	1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.04.38		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT86	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 400 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
Suma la partida.....						1.512,01
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.04.39		Ud	T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm) T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 500 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
M07PT87	1,000	Ud	T fundición 500 mm, salida 500 mm (16 atm)	1.157,41	1.157,41	
Suma la partida.....						1.512,01
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.602,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.05 Empalme Brida-Liso

07.03.05.01		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P6	0,250	H	Peón especialista	17,35	4,34	
M07PB52	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 80 mm	26,99	26,99	
Suma la partida.....						35,79
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.05.02		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,300	H	Peón especialista	17,35	5,21	
M07PB53	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 100 mm	28,51	28,51	
Suma la partida.....						39,07
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						41,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.05.03		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P6	0,400	H	Peón especialista	17,35	6,94	
M07PB54	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 150 mm	49,26	49,26	
Suma la partida.....						63,33
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.05.04		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500	H	Peón especialista	17,35	8,68	
M05PB55	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 200 mm	68,26	68,26	
Suma la partida.....						85,86
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						91,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
07.03.05.05		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500	H	Peón especialista	17,35	8,68	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PB56	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 250 mm	108,51	108,51	
Suma la partida.....						140,37
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						148,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.03.05.06		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	17,83	12,48	
19P6	0,700	H	Peón especialista	17,35	12,15	
QL06	0,700	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	19,96	
M07PB57	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 300 mm	131,12	131,12	
Suma la partida.....						175,71
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						186,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
07.03.05.07		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P6	1,000	H	Peón especialista	17,35	17,35	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PB58	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 400 mm	228,95	228,95	
Suma la partida.....						292,65
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						310,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
07.03.05.08		Ud	Emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm) Empalme Brida-Liso fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P6	1,100	H	Peón especialista	17,35	19,09	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
M07PB59	1,000	Ud	Brida-liso fund. dúctil 500 mm	479,43	479,43	
Suma la partida.....						549,50
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						582,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.03.06 Conos Reducción						
07.03.06.01		Ud	Cono reducción fundición Ø=100/60			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 100/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M07PN03	1,000	Ud	Cono reducción 100/60 fund.	70,85	70,85	
			Suma la partida.....			81,36
			Costes indirectos.....		6,00%	4,88
			TOTAL PARTIDA.....			86,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
07.03.06.02		Ud	Cono reducción fundición Ø=150/80			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M07PN13	1,000	Ud	Cono reducción 150/80 fund.	106,07	106,07	
			Suma la partida.....			120,08
			Costes indirectos.....		6,00%	7,20
			TOTAL PARTIDA.....			127,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
07.03.06.03		Ud	Cono reducción fundición Ø=150/100			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M07PN14	1,000	Ud	Cono reducción 150/100 fund.	107,57	107,57	
			Suma la partida.....			121,58
			Costes indirectos.....		6,00%	7,29
			TOTAL PARTIDA.....			128,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07.03.06.04		Ud	Cono reducción fundición Ø=200/100			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PN21	1,000	Ud	Cono reducción 200/100 fund.	136,14	136,14	
			Suma la partida.....			153,66
			Costes indirectos.....		6,00%	9,22
			TOTAL PARTIDA.....			162,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
07.03.06.05		Ud	Cono reducción fundición Ø=200/150			
			Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PN22	1,000	Ud	Cono reducción 200/150 fund.	140,60	140,60	
			Suma la partida.....			158,12
			Costes indirectos.....		6,00%	9,49
			TOTAL PARTIDA.....			167,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.06.06		Ud	Cono reducción fundición Ø=250/150 Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	17,83	16,94	
19P7	0,950	H	Peón ordinario	17,20	16,34	
M07PN31	1,000	Ud	Cono reducción 250/150 fund.	222,30	222,30	
Suma la partida.....						255,58
Costes indirectos.....						6,00% 15,33
TOTAL PARTIDA.....						270,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.06.07		Ud	Cono reducción fundición Ø=250/200 Cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/200 mm, colocado en obra y probado			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PN32	1,000	Ud	Cono reducción 250/200 fund.	230,13	230,13	
Suma la partida.....						265,16
Costes indirectos.....						6,00% 15,91
TOTAL PARTIDA.....						281,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.07 Ventosas

07.03.07.01		Ud	Ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm) Ventosa trifuncional de 40 mm de diámetro y 16 atm, de fundición dúctil, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PV01	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=40 mm (16 atm)	196,16	196,16	
Suma la partida.....						231,19
Costes indirectos.....						6,00% 13,87
TOTAL PARTIDA.....						245,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.03.07.02		Ud	Ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm) Ventosa trifuncional de 60 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
M07PV02	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=60 mm (16 atm)	196,16	196,16	
Suma la partida.....						248,71
Costes indirectos.....						6,00% 14,92
TOTAL PARTIDA.....						263,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.07.03		Ud	Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm) Ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
M07PV11	1,000	Ud	Ventosa Ø=80 mm (16 atm)	530,26	530,26	
Suma la partida.....						600,32
Costes indirectos.....						6,00% 36,02
TOTAL PARTIDA.....						636,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.07.04		Ud	Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm) Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
M07PV04	1,000	Ud	Ventosa trifunc. Ø=100 mm (16 atm) fund. dúctil	788,54	788,54	
Suma la partida.....						893,63
Costes indirectos.....						6,00%
						53,62
TOTAL PARTIDA.....						947,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.08 Junta Expres

07.03.08.01		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 80 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=80 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PJ01	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 80 mm	13,57	13,57	
Suma la partida.....						22,33
Costes indirectos.....						6,00%
						1,34
TOTAL PARTIDA.....						23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.08.02		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 100 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=100 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M07PJ02	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 100 mm	15,07	15,07	
Suma la partida.....						25,58
Costes indirectos.....						6,00%
						1,53
TOTAL PARTIDA.....						27,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.03.08.03		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 150 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=150 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M07PJ03	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 150 mm	19,53	19,53	
Suma la partida.....						33,54
Costes indirectos.....						6,00%
						2,01
TOTAL PARTIDA.....						35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.08.04		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 200 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=200 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PJ04	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 200 mm	27,36	27,36	
Suma la partida.....						44,88
Costes indirectos.....						6,00%
						2,69
TOTAL PARTIDA.....						47,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.08.05		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 250 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=250 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
M07PJ05	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 250 mm	37,81	37,81	

Suma la partida.....		64,08
Costes indirectos.....	6,00%	3,84
TOTAL PARTIDA.....		67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.08.06		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 300 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=300 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,900	H	Oficial 1ª	17,83	16,05	
19P7	0,900	H	Peón ordinario	17,20	15,48	
M07PJ06	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 300 mm	51,23	51,23	

Suma la partida.....		82,76
Costes indirectos.....	6,00%	4,97
TOTAL PARTIDA.....		87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.08.07		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 400 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=400 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P7	1,100	H	Peón ordinario	17,20	18,92	
M07PJ07	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 400 mm	66,79	66,79	

Suma la partida.....		105,32
Costes indirectos.....	6,00%	6,32
TOTAL PARTIDA.....		111,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.08.08		Ud	Junta Expres de fundición dúctil, 500 mm Junta Expres de fundición dúctil, Ø=500 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
M07PJ08	1,000	Ud	Anillo de junta y contrabrida 500 mm	94,71	94,71	

Suma la partida.....		136,75
Costes indirectos.....	6,00%	8,21
TOTAL PARTIDA.....		144,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 07.03.09 Uniones						
07.03.09.01		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 60 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
M07PU03	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 60 mm	43,99	43,99	
			Suma la partida.....			49,34
			Costes indirectos.....		6,00%	2,96
			TOTAL PARTIDA.....			52,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
07.03.09.02		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 80 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 80 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,450	H	Oficial 1ª	17,83	8,02	
M07PU04	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 80 mm	57,12	57,12	
			Suma la partida.....			65,14
			Costes indirectos.....		6,00%	3,91
			TOTAL PARTIDA.....			69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
07.03.09.03		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 100 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 100 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,550	H	Oficial 1ª	17,83	9,81	
M07PU05	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 100 mm	68,00	68,00	
			Suma la partida.....			77,81
			Costes indirectos.....		6,00%	4,67
			TOTAL PARTIDA.....			82,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
07.03.09.04		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 150 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 150 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,800	H	Oficial 1ª	17,83	14,26	
M07PU06	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 150 mm	100,43	100,43	
			Suma la partida.....			114,69
			Costes indirectos.....		6,00%	6,88
			TOTAL PARTIDA.....			121,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07.03.09.05		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 200 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 200 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,300	H	Oficial 1ª	17,83	23,18	
M07PU07	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 200 mm	130,43	130,43	
			Suma la partida.....			153,61
			Costes indirectos.....		6,00%	9,22
			TOTAL PARTIDA.....			162,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
07.03.09.06		Ud	Unión manguito, de fundión dúctil, de 250 mm			
			Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 250 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
M07PU08	1,000	Ud	Unión Manguito fund. dúctil 250 mm	218,24	218,24	
			Suma la partida.....			243,20
			Costes indirectos.....		6,00%	14,59
			TOTAL PARTIDA.....			257,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03.09.07	Ud	Unión manguito, de fundición dúctil, de 300 mm Unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 300 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,100 H	Oficial 1ª	17,83	37,44	
M07PU09	1,000 Ud	Unión Manguito fund. dúctil 300 mm	293,25	293,25	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
				Suma la partida.....	359,21
				Costes indirectos.....	6,00% 21,55
				TOTAL PARTIDA.....	380,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.09.08	Ud	Unión manguito, de fundición dúctil, de 400 mm Unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 400 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400 H	Oficial 1ª	17,83	42,79	
M07PU11	1,000 Ud	Unión Manguito fund. dúctil 400 mm	427,21	427,21	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
				Suma la partida.....	498,52
				Costes indirectos.....	6,00% 29,91
				TOTAL PARTIDA.....	528,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.09.09	Ud	Unión manguito, de fundición dúctil, de 500 mm Unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 500 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400 H	Oficial 1ª	17,83	42,79	
M07PU12	1,000 Ud	Unión Manguito fund. dúctil 500 mm	637,02	637,02	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
				Suma la partida.....	708,33
				Costes indirectos.....	6,00% 42,50
				TOTAL PARTIDA.....	750,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.04 ANCLAJES Y ARQUETAS

APARTADO 07.04.01 ANCLAJES

07.04.01.01	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 80 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M07AA01	0,673 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	6,37	
MBH01	0,082 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,79	
QC10	0,150 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	7,03	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
				Suma la partida.....	21,85
				Costes indirectos.....	6,00% 1,31
				TOTAL PARTIDA.....	23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.04.01.02	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 100 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M07AA01	0,953 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	9,02	
MBH01	0,128 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,48	
QC10	0,350 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	16,40	
QS16	0,400 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,44	
				Suma la partida.....	40,22
				Costes indirectos.....	6,00% 2,41
				TOTAL PARTIDA.....	42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.03	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 150 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07AA01	1,475 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	13,97	
MBH01	0,283 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	16,54	
QC10	0,400 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
QS16	0,500 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	

Suma la partida.....		58,40
Costes indirectos.....	6,00%	3,50
TOTAL PARTIDA.....		61,90

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.04.01.04	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 200 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	
M07AA01	1,971 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	18,67	
MBH01	0,510 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	29,80	
QC10	0,600 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	0,600 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,65	

Suma la partida.....		87,56
Costes indirectos.....	6,00%	5,25
TOTAL PARTIDA.....		92,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04.01.05	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 250 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	2,963 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	28,06	
MBH01	0,792 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	46,28	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		139,49
Costes indirectos.....	6,00%	8,37
TOTAL PARTIDA.....		147,86

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.01.06	Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 300 mm Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	3,689 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	34,93	
MBH01	1,138 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	66,49	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		166,57
Costes indirectos.....	6,00%	9,99
TOTAL PARTIDA.....		176,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.07		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 400 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	6,070	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	57,48	
MBH01	2,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	122,70	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		245,33
Costes indirectos.....	6,00%	14,72
TOTAL PARTIDA.....		260,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.04.01.08		Ud	Anclaje "T" o bridas-ciegas tubería de 500 mm			
			Anclaje "T" o bridas-ciegas para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	7,365	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	69,75	
MBH01	3,135	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	183,18	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		318,08
Costes indirectos.....	6,00%	19,08
TOTAL PARTIDA.....		337,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.04.01.09		Ud	Anclaje Codo 90° tubería de 80 mm			
			Anclaje Codo 90° para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M07AA01	0,825	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	7,81	
MBH01	0,119	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	6,95	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	

Suma la partida.....		27,79
Costes indirectos.....	6,00%	1,67
TOTAL PARTIDA.....		29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.01.10		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 100 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M07AA01	1,058	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	10,02	
MBH01	0,180	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	10,52	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,300	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,33	

Suma la partida.....		35,40
Costes indirectos.....	6,00%	2,12
TOTAL PARTIDA.....		37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.11		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 150 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,600	H	Peón ordinario	17,20	10,32	
M07AA01	1,834	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	17,37	
MBH01	0,404	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	23,61	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
QS16	0,600	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,65	

Suma la partida.....		75,38
Costes indirectos.....	6,00%	4,52
TOTAL PARTIDA.....		79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.04.01.12		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 200 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	0,800	H	Peón ordinario	17,20	13,76	
M07AA01	2,690	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	25,47	
MBH01	0,730	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	42,65	
QC10	0,700	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	32,80	
QS16	0,800	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,87	

Suma la partida.....		115,55
Costes indirectos.....	6,00%	6,93
TOTAL PARTIDA.....		122,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.04.01.13		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 250 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	3,669	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	34,75	
MBH01	1,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	64,27	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		164,17
Costes indirectos.....	6,00%	9,85
TOTAL PARTIDA.....		174,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.04.01.14		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 300 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	4,948	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	46,86	
MBH01	1,624	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	94,89	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		206,90
Costes indirectos.....	6,00%	12,41
TOTAL PARTIDA.....		219,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.15		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 400 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	6,871	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	65,07	
MBH01	2,790	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	163,02	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		293,24
Costes indirectos.....	6,00%	17,59
TOTAL PARTIDA.....		310,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.01.16		Ud	Anclaje Codo 90 tubería de 500 mm			
			Anclaje Codo 90 para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	9,910	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	93,85	
MBH01	4,485	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	262,06	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	

Suma la partida.....		421,06
Costes indirectos.....	6,00%	25,26
TOTAL PARTIDA.....		446,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.01.17		Ud	Anclaje Codo 45° tubería de 80 mm			
			Anclaje Codo 45° para tubería de 80 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M07AA01	0,535	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	5,07	
MBH01	0,066	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	3,86	
QC10	0,150	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	7,03	
QS16	0,200	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	

Suma la partida.....		19,62
Costes indirectos.....	6,00%	1,18
TOTAL PARTIDA.....		20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.04.01.18		Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 100 mm			
			Anclaje Codo 45 para tubería de 100 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
M07AA01	0,685	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	6,49	
MBH01	0,100	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	5,84	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
QS16	0,300	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,33	

Suma la partida.....		27,19
Costes indirectos.....	6,00%	1,63
TOTAL PARTIDA.....		28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.19	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 150 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 150 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M07AA01	1,208 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	11,44	
MBH01	0,223 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	13,03	
QC10	0,400 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	18,74	
QS16	0,400 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,44	

Suma la partida.....	50,53
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	53,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.01.20	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 200 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 200 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07AA01	1,810 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	17,14	
MBH01	0,400 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	23,37	
QC10	0,300 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	14,06	
QS16	0,500 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,55	

Suma la partida.....	63,72
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04.01.21	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 250 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 250 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,700 H	Peón ordinario	17,20	12,04	
M07AA01	2,834 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	26,84	
MBH01	0,627 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	36,64	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
QS16	0,700 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,76	

Suma la partida.....	99,71
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.01.22	Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 300 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 300 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	0,800 H	Peón ordinario	17,20	13,76	
M07AA01	3,844 M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	36,40	
MBH01	0,891 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	52,06	
QC10	0,600 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	0,800 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,87	

Suma la partida.....	131,21
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	139,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.01.23		Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 400 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 400 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	4,558	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	43,16	
MBH01	1,519	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	88,76	
QC10	0,600	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	28,12	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
Suma la partida.....						178,33
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						189,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.04.01.24		Ud	Anclaje Codo 45 tubería de 500 mm Anclaje Codo 45 para tubería de 500 mm con hormigón tipo HM-20, incluso encofrado y protección de tubería según plano de detalle			
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07AA01	6,385	M2	Encofrado de madera en cimientos	9,47	60,47	
MBH01	2,465	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	144,03	
QC10	1,000	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
QS16	1,000	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	1,09	
Suma la partida.....						269,65
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						285,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 07.04.02 ARQUETAS

07.04.02.01		Ud	Arqueta reg. tipo I, en acera Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P5	4,000	H	Ayudante	17,35	69,40	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
M07R11	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 60 cm.	52,26	52,26	
MBL02	378,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	41,58	
MBC91	0,234	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	11,76	
MBH63	0,360	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	21,78	
Suma la partida.....						336,90
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						357,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.04.02.02		Ud	Arqueta reg. tipo I, en calzada Arqueta registro tipo I en calzada, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso protección de tubería según plano de detalle, tapa y marco de fundición			
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P5	4,000	H	Ayudante	17,35	69,40	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
M07R15	1,000	Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
MBL02	378,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	41,58	
MBC91	0,234	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	11,76	
MBH63	0,360	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	21,78	
Suma la partida.....						367,83
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						389,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04.02.03	Ud	Arqueta reg. tipo II, aceras Arqueta registro tipo II en aceras, para válvulas y ventosas en tuberías de 250 a 500 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición			
19P3	6,000 H	Oficial 1ª	17,83	106,98	
19P5	6,000 H	Ayudante	17,35	104,10	
19P7	6,000 H	Peón ordinario	17,20	103,20	
M07R11	1,000 Ud	Marco y tapa fundición arq. 60 cm.	52,26	52,26	
MBL02	620,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	68,20	
MBC91	0,411 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,66	
MBH63	0,647 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	39,14	
				Suma la partida.....	494,54
				Costes indirectos.....	6,00% 29,67
				TOTAL PARTIDA.....	524,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.04.02.04	Ud	Arqueta reg. tipo II, calzadas Arqueta registro tipo II en calzadas, para válvulas y ventosas en tuberías de 250 a 500 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso protección de tubería según plano de detalle, tapa y marco de fundición			
19P3	6,000 H	Oficial 1ª	17,83	106,98	
19P5	6,000 H	Ayudante	17,35	104,10	
19P7	6,000 H	Peón ordinario	17,20	103,20	
M07R15	1,000 Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
MBL02	620,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	68,20	
MBC91	0,411 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	20,66	
MBH63	0,647 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	39,14	
				Suma la partida.....	525,47
				Costes indirectos.....	6,00% 31,53
				TOTAL PARTIDA.....	557,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

SUBCAPÍTULO 07.05 CONVENIO EMASA

APARTADO 07.05.01 Tuberías

07.05.01.01	MI	Coloc. tub. fibrocemento Ø=80 mm 20 atm Colocación tubería de fibrocemento de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,178 H	Oficial 1ª	17,83	3,17	
19P7	0,178 H	Peón ordinario	17,20	3,06	
M07TB01	1,000 MI	Tub. fibrocemento Ø=80 mm 20 atm	9,47	9,47	
				Suma la partida.....	15,70
				Costes indirectos.....	6,00% 0,94
				TOTAL PARTIDA.....	16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.01.02	MI	Coloc. tub. fibrocemento Ø=100 mm 20 atm Colocación tubería de fibrocemento de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada			
19P3	0,229 H	Oficial 1ª	17,83	4,08	
19P7	0,229 H	Peón ordinario	17,20	3,94	
M07TB02	1,000 MI	Tub. fibrocemento Ø=100 mm 20 atm	10,76	10,76	
				Suma la partida.....	18,78
				Costes indirectos.....	6,00% 1,13
				TOTAL PARTIDA.....	19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
07.05.01.03		MI	Coloc. tub. fibrocemento Ø=150 mm 20 atm Colocación tubería de fibrocemento de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada				
19P3	0,364	H	Oficial 1ª	17,83	6,49		
19P7	0,364	H	Peón ordinario	17,20	6,26		
M07TB03	1,000	MI	Tub. fibrocemento Ø=150 mm 20 atm	21,15	21,15		
						Suma la partida.....	33,90
						Costes indirectos.....	6,00%
						TOTAL PARTIDA.....	35,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS							
07.05.01.04		MI	Coloc. tub. fibrocemento Ø=200 mm 20 atm Colocación tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada				
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92		
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60		
M07TB04	1,000	MI	Tub. fibrocemento Ø=200 mm 20 atm	34,95	34,95		
						Suma la partida.....	52,47
						Costes indirectos.....	6,00%
						TOTAL PARTIDA.....	55,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS							
07.05.01.05		MI	Coloc. tub. fibrocemento Ø=250 mm 20 atm Colocación tubería de fibrocemento de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de unión Gibault, timbrada a 20 atm., colocada en obra y timbrada				
19P3	0,625	H	Oficial 1ª	17,83	11,14		
19P7	0,625	H	Peón ordinario	17,20	10,75		
M07TB05	1,000	MI	Tub. fibrocemento Ø=250 mm 20 atm	43,53	43,53		
						Suma la partida.....	65,42
						Costes indirectos.....	6,00%
						TOTAL PARTIDA.....	69,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS							
07.05.01.06		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=80 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.				
19P2	0,008	H	Capataz	18,27	0,15		
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91		
19P7	0,032	H	Peón ordinario	17,20	0,55		
19P3	0,032	H	Oficial 1ª	17,83	0,57		
						Suma la partida.....	2,18
						Costes indirectos.....	6,00%
						TOTAL PARTIDA.....	2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS							
07.05.01.07		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=100 mm Colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.				
19P2	0,016	H	Capataz	18,27	0,29		
QL06	0,064	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,83		
19P7	0,064	H	Peón ordinario	17,20	1,10		
19P3	0,064	H	Oficial 1ª	17,83	1,14		
						Suma la partida.....	4,36
						Costes indirectos.....	6,00%
						TOTAL PARTIDA.....	4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS							

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
07.05.01.08		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=150 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.					
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18			
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14			
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71			
						Suma la partida.....	2,72	
						Costes indirectos.....	6,00%	0,16
						TOTAL PARTIDA.....	2,88	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.01.09		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=200 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.					
19P2	0,010	H	Capataz	18,27	0,18			
QL06	0,040	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,14			
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71			
						Suma la partida.....	2,72	
						Costes indirectos.....	6,00%	0,16
						TOTAL PARTIDA.....	2,88	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.01.10		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=250 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.					
19P2	0,013	H	Capataz	18,27	0,24			
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51			
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91			
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	17,83	0,94			
						Suma la partida.....	3,60	
						Costes indirectos.....	6,00%	0,22
						TOTAL PARTIDA.....	3,82	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.01.11		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=300 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.					
19P2	0,013	H	Capataz	18,27	0,24			
QL06	0,053	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,51			
19P7	0,053	H	Peón ordinario	17,20	0,91			
19P3	0,053	H	Oficial 1ª	17,83	0,94			
						Suma la partida.....	3,60	
						Costes indirectos.....	6,00%	0,22
						TOTAL PARTIDA.....	3,82	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.01.12		MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=400 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.					
19P2	0,017	H	Capataz	18,27	0,31			
QL06	0,067	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	1,91			
19P7	0,067	H	Peón ordinario	17,20	1,15			
19P3	0,067	H	Oficial 1ª	17,83	1,19			
						Suma la partida.....	4,56	
						Costes indirectos.....	6,00%	0,27
						TOTAL PARTIDA.....	4,83	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.01.13	MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=500 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
QR01	0,080 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
				Suma la partida.....	6,92
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.01.14	MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=600 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,020 H	Capataz	18,27	0,37	
19P7	0,080 H	Peón ordinario	17,20	1,38	
19P3	0,080 H	Oficial 1ª	17,83	1,43	
QR01	0,080 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,74	
				Suma la partida.....	6,92
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.01.15	MI	Coloc. tub. fundición dúctil Ø=800 mm Colocación tubería de fundición dúctil de 800 mm de diámetro interior y revestimiento interior de mortero de cemento, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.			
19P2	0,027 H	Capataz	18,27	0,49	
19P7	0,107 H	Peón ordinario	17,20	1,84	
19P3	0,107 H	Oficial 1ª	17,83	1,91	
QR01	0,107 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,00	
				Suma la partida.....	9,24
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.01.16	MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=20mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020 H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
				Suma la partida.....	0,70
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.01.17	MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=25 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023 H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023 H	Peón ordinario	17,20	0,40	
				Suma la partida.....	0,81
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.01.18		MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=32 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023	H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023	H	Peón ordinario	17,20	0,40	
Suma la partida.....						0,81
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.01.19		MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=40 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,027	H	Oficial 1ª	17,83	0,48	
19P7	0,027	H	Peón ordinario	17,20	0,46	
Suma la partida.....						0,94
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

07.05.01.20		MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=50 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040	H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040	H	Peón ordinario	17,20	0,69	
Suma la partida.....						1,40
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.01.21		MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=63 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	17,83	0,82	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	17,20	0,79	
Suma la partida.....						1,61
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.01.22		MI	Coloc. tub. PE/AD de Ø=90 mm y Pt= 16 atm Colocación tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 90 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	17,83	0,82	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	17,20	0,79	
Suma la partida.....						1,61
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.01.23	MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=20 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 20 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,018 H	Oficial 1ª	17,83	0,32	
19P7	0,018 H	Peón ordinario	17,20	0,31	
		Suma la partida.....			0,63
		Costes indirectos.....		6,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....			0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
07.05.01.24	MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=25 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 25 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,020 H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
		Suma la partida.....			0,70
		Costes indirectos.....		6,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....			0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
07.05.01.25	MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=32 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 32 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,023 H	Oficial 1ª	17,83	0,41	
19P7	0,023 H	Peón ordinario	17,20	0,40	
		Suma la partida.....			0,81
		Costes indirectos.....		6,00%	0,05
		TOTAL PARTIDA.....			0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.05.01.26	MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=40 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 40 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,032 H	Oficial 1ª	17,83	0,57	
19P7	0,032 H	Peón ordinario	17,20	0,55	
		Suma la partida.....			1,12
		Costes indirectos.....		6,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA.....			1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
07.05.01.27	MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=50 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 50 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,040 H	Oficial 1ª	17,83	0,71	
19P7	0,040 H	Peón ordinario	17,20	0,69	
		Suma la partida.....			1,40
		Costes indirectos.....		6,00%	0,08
		TOTAL PARTIDA.....			1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.01.28		MI	Coloc. tub. PE/MD de Ø=63 mm y Pt= 10 atm Colocación tubería de polietileno de media densidad (PE/MD) de 63 mm de diámetro exterior, uso doméstico, para una Pt= 10 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...) totalmente colocada y probada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.			
19P3	0,046	H	Oficial 1ª	17,83	0,82	
19P7	0,046	H	Peón ordinario	17,20	0,79	
Suma la partida.....						1,61
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 07.05.02 Válvulas

07.05.02.01		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=80 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200	H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200	H	Peón ordinario	17,20	20,64	
Suma la partida.....						42,04
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.02.02		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
Suma la partida.....						52,55
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.05.02.03		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=150 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
Suma la partida.....						91,45
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						96,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.02.04		Ud.	Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
Suma la partida.....						126,48
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						134,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.02.05		Ud. Coloc. válv.compuerta brida hierro Ø=250 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de hierro fundido de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000 H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000 H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QL06	2,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	57,04	
Suma la partida.....					197,16
Costes indirectos.....					6,00%
					11,83
TOTAL PARTIDA.....					208,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.02.06		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=60 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 60 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64	
Suma la partida.....					42,04
Costes indirectos.....					6,00%
					2,52
TOTAL PARTIDA.....					44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.02.07		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64	
Suma la partida.....					42,04
Costes indirectos.....					6,00%
					2,52
TOTAL PARTIDA.....					44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.02.08		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	1,500 H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500 H	Peón ordinario	17,20	25,80	
Suma la partida.....					52,55
Costes indirectos.....					6,00%
					3,15
TOTAL PARTIDA.....					55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.05.02.09		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=150 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 150 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	2,000 H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
QL06	0,750 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
Suma la partida.....					91,45
Costes indirectos.....					6,00%
					5,49
TOTAL PARTIDA.....					96,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.02.10		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	3,000 H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000 H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QL06	0,750 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
		Suma la partida.....			126,48
		Costes indirectos.....		6,00%	7,59
		TOTAL PARTIDA.....			134,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
07.05.02.11		Ud. Coloc. válv.compuerta brida fund.Ø=250 mm (16 atm) Colocación válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 250 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada			
19P3	4,000 H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000 H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
		Suma la partida.....			168,64
		Costes indirectos.....		6,00%	10,12
		TOTAL PARTIDA.....			178,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.05.02.12		Ud Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 20 mm Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 20 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
		Suma la partida.....			5,35
		Costes indirectos.....		6,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....			5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
07.05.02.13		Ud Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 25 mm Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 25 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
		Suma la partida.....			7,13
		Costes indirectos.....		6,00%	0,43
		TOTAL PARTIDA.....			7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.05.02.14		Ud Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 32 mm Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 32 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
		Suma la partida.....			7,13
		Costes indirectos.....		6,00%	0,43
		TOTAL PARTIDA.....			7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.05.02.15		Ud Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 40 mm Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 40 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
		Suma la partida.....			8,92
		Costes indirectos.....		6,00%	0,54
		TOTAL PARTIDA.....			9,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
07.05.02.16	Ud	Coloc. válvula paso con cierre de esfera, 50 mm Colocación válvula de paso con cierre de esfera, cuerpo de P.V.C., de diámetro 50 mm para tubería de polietileno, incluso accesorios de unión, colocada y probada				
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92		
					Suma la partida.....	8,92
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.02.17	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=80 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada				
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83		
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20		
					Suma la partida.....	35,03
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.05.02.18	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=100 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada				
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83		
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20		
					Suma la partida.....	35,03
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.05.02.19	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=150 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada				
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83		
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20		
					Suma la partida.....	35,03
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.05.02.20	Ud.	Coloc. válv. mariposa fund Ø=200 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada				
19P3	2,000 H	Oficial 1ª	17,83	35,66		
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40		
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43		
					Suma la partida.....	93,49
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	99,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.02.21		Ud. Coloc. válv. mariposa fund Ø=250 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,000 H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000 H	Peón ordinario	17,20	51,60	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	

Suma la partida.....	151,95
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	161,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.05.02.22		Ud. Coloc. válv. mariposa fund Ø=300 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500 H	Oficial 1ª	17,83	62,41	
19P7	3,500 H	Peón ordinario	17,20	60,20	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	

Suma la partida.....	169,47
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	179,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.02.23		Ud. Coloc. válv. mariposa fund Ø=400 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	3,500 H	Oficial 1ª	17,83	62,41	
19P7	3,500 H	Peón ordinario	17,20	60,20	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	

Suma la partida.....	169,47
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	179,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.02.24		Ud. Coloc. válv. mariposa fund Ø=500 mm (16 atm) Colocación válvula de mariposa, de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, con eje de acero inoxidable, colocada en obra y probada			
19P3	4,000 H	Oficial 1ª	17,83	71,32	
19P7	4,000 H	Peón ordinario	17,20	68,80	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	

Suma la partida.....	186,98
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	198,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.05.02.25		Ud Coloc. válvula reductora de presión de 25 mm Colocación válvula reductora de presión de 25 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....	21,02
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.02.26		Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 32 mm Colocación válvula reductora de presión de 32 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
Suma la partida.....						35,03
Costes indirectos.....						6,00%
						2,10
TOTAL PARTIDA.....						37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.05.02.27		Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 60 mm Colocación válvula reductora de presión de 60 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
Suma la partida.....						70,06
Costes indirectos.....						6,00%
						4,20
TOTAL PARTIDA.....						74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.05.02.28		Ud	Coloc. válvula reductora de presión de 80 mm Colocación válvula reductora de presión de 80 mm con cuerpo de fundición dúctil, incluso manómetros de control, con margen mínimo de regulación de 5 atm, colocada y probada			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
Suma la partida.....						70,06
Costes indirectos.....						6,00%
						4,20
TOTAL PARTIDA.....						74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 07.05.03 Piezas especiales

07.05.03.01		Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
Suma la partida.....						28,04
Costes indirectos.....						6,00%
						1,68
TOTAL PARTIDA.....						29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03.02		Ud	Coloc. T fundición Ø=80 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 80 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
Suma la partida.....						28,04
Costes indirectos.....						6,00%
						1,68
TOTAL PARTIDA.....						29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.03		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
Suma la partida.....						43,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.04		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
Suma la partida.....						43,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.05		Ud	Coloc. T fundición Ø=100 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
Suma la partida.....						43,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.06		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
Suma la partida.....						68,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.07		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
Suma la partida.....						68,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.08		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
Suma la partida.....						68,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						72,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
07.05.03.09		Ud	Coloc. T fundición Ø=150 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 150 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
Suma la partida.....						68,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						72,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
07.05.03.10		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....						108,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						115,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
07.05.03.11		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....						108,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						115,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
07.05.03.12		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....						108,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						115,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.13		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....						108,96
Costes indirectos.....						6,00%
						6,54
TOTAL PARTIDA.....						115,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.05.03.14		Ud	Coloc. T fundición Ø=200 mm y deriv. 200 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....						108,96
Costes indirectos.....						6,00%
						6,54
TOTAL PARTIDA.....						115,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.05.03.15		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
Suma la partida.....						154,07
Costes indirectos.....						6,00%
						9,24
TOTAL PARTIDA.....						163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.16		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
Suma la partida.....						154,07
Costes indirectos.....						6,00%
						9,24
TOTAL PARTIDA.....						163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.17		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
Suma la partida.....						154,07
Costes indirectos.....						6,00%
						9,24
TOTAL PARTIDA.....						163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.18		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
					Suma la partida.....	154,07
					Costes indirectos.....	6,00% 9,24
					TOTAL PARTIDA.....	163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.19		Ud	Coloc. T fundición Ø=250 mm y deriv. 250 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 250 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
					Suma la partida.....	154,07
					Costes indirectos.....	6,00% 9,24
					TOTAL PARTIDA.....	163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.20		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 60 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
					Suma la partida.....	179,77
					Costes indirectos.....	6,00% 10,79
					TOTAL PARTIDA.....	190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.21		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 80 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 80 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
					Suma la partida.....	179,77
					Costes indirectos.....	6,00% 10,79
					TOTAL PARTIDA.....	190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.22		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
					Suma la partida.....	179,77
					Costes indirectos.....	6,00% 10,79
					TOTAL PARTIDA.....	190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.23		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
Suma la partida.....						179,77
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.24		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
Suma la partida.....						179,77
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.25		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 250 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
Suma la partida.....						179,77
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.26		Ud	Coloc. T fundición Ø=300 mm y deriv. 300 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
Suma la partida.....						179,77
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						190,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.27		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
Suma la partida.....						286,61
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.28		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
					Suma la partida.....	286,61
					Costes indirectos.....	6,00% 17,20
					TOTAL PARTIDA.....	303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.29		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 200 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
					Suma la partida.....	286,61
					Costes indirectos.....	6,00% 17,20
					TOTAL PARTIDA.....	303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.30		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 250 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
					Suma la partida.....	286,61
					Costes indirectos.....	6,00% 17,20
					TOTAL PARTIDA.....	303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.31		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 300 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
					Suma la partida.....	286,61
					Costes indirectos.....	6,00% 17,20
					TOTAL PARTIDA.....	303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.32		Ud	Coloc. T fundición Ø=400 mm y deriv. 400 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 400 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
					Suma la partida.....	286,61
					Costes indirectos.....	6,00% 17,20
					TOTAL PARTIDA.....	303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.33		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
					Suma la partida.....	354,60
					Costes indirectos.....	6,00% 21,28
					TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.34		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 150 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 150 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
					Suma la partida.....	354,60
					Costes indirectos.....	6,00% 21,28
					TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.35		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 200 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
					Suma la partida.....	354,60
					Costes indirectos.....	6,00% 21,28
					TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.36		Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 250 mm (16 atm) Colocación T de fundición ductil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 250 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
					Suma la partida.....	354,60
					Costes indirectos.....	6,00% 21,28
					TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.37	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 300 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 300 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
				Suma la partida.....	354,60
				Costes indirectos.....	6,00% 21,28
				TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.38	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 400 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 400 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
				Suma la partida.....	354,60
				Costes indirectos.....	6,00% 21,28
				TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.39	Ud	Coloc. T fundición Ø=500 mm y deriv. 500 mm (16 atm) Colocación T de fundición dúctil de 500 mm de diámetro y derivación brida a 500 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
M07PA09	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
				Suma la partida.....	354,60
				Costes indirectos.....	6,00% 21,28
				TOTAL PARTIDA.....	375,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.40	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 80 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 80 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,300 H	Peón especialista	17,35	5,21	
				Suma la partida.....	10,56
				Costes indirectos.....	6,00% 0,63
				TOTAL PARTIDA.....	11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.41	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,350 H	Oficial 1ª	17,83	6,24	
19P6	0,350 H	Peón especialista	17,35	6,07	
				Suma la partida.....	12,31
				Costes indirectos.....	6,00% 0,74
				TOTAL PARTIDA.....	13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.42	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 150 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 150 mm., timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P6	0,400 H	Peón especialista	17,35	6,94	
				Suma la partida.....	14,07
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.43	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500 H	Peón especialista	17,35	8,68	
				Suma la partida.....	17,60
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.44	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 250 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,750 H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P6	0,750 H	Peón especialista	17,35	13,01	
QL06	0,750 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
				Suma la partida.....	47,77
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.45	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P6	1,000 H	Peón especialista	17,35	17,35	
QL06	1,000 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
				Suma la partida.....	63,70
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03.46	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 400 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100 H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P6	1,100 H	Peón especialista	17,35	19,09	
QL06	1,100 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
				Suma la partida.....	70,07
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	74,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.47	Ud	Coloc. emp. Brida-enchufe fund. 500 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P6	1,200 H	Peón especialista	17,35	20,82	
QL06	1,200 H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	34,22	

Suma la partida.....		76,44
Costes indirectos.....	6,00%	4,59
TOTAL PARTIDA.....		81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.05.03.48	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 80 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P6	0,250 H	Peón especialista	17,35	4,34	

Suma la partida.....		8,80
Costes indirectos.....	6,00%	0,53
TOTAL PARTIDA.....		9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.05.03.49	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 100 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,300 H	Peón especialista	17,35	5,21	

Suma la partida.....		10,56
Costes indirectos.....	6,00%	0,63
TOTAL PARTIDA.....		11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.50	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 150 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P6	0,400 H	Peón especialista	17,35	6,94	

Suma la partida.....		14,07
Costes indirectos.....	6,00%	0,84
TOTAL PARTIDA.....		14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03.51	Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 200 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500 H	Peón especialista	17,35	8,68	

Suma la partida.....		17,60
Costes indirectos.....	6,00%	1,06
TOTAL PARTIDA.....		18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.52		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 250 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P6	0,500	H	Peón especialista	17,35	8,68	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
					Suma la partida.....	31,86
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	33,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07.05.03.53		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 300 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	17,83	12,48	
19P6	0,700	H	Peón especialista	17,35	12,15	
QL06	0,700	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	19,96	
					Suma la partida.....	44,59
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	47,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
07.05.03.54		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 400 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P6	1,000	H	Peón especialista	17,35	17,35	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
					Suma la partida.....	63,70
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	67,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.05.03.55		Ud	Coloc. emp. Brida-Liso fund. 500 mm (16 atm) Colocación empalme Brida-Liso fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, timbrada a 16 atm, incluso junta y tornillería, totalmente colocada			
19P3	1,100	H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P6	1,100	H	Peón especialista	17,35	19,09	
QL06	1,100	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	31,37	
					Suma la partida.....	70,07
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	74,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
07.05.03.56		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=80 mm Colocación codo de fundición de 80 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	
					Suma la partida.....	47,88
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	50,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.57		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=100 mm			
			Colocación codo de fundición de 100 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	
			Suma la partida.....			56,17
			Costes indirectos.....		6,00%	3,37
			TOTAL PARTIDA.....			59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.58		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=150 mm			
			Colocación codo de fundición de 150 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	
			Suma la partida.....			98,94
			Costes indirectos.....		6,00%	5,94
			TOTAL PARTIDA.....			104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.59		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=200 mm			
			Colocación codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	
			Suma la partida.....			157,42
			Costes indirectos.....		6,00%	9,45
			TOTAL PARTIDA.....			166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.03.60		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=250 mm			
			Colocación codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	
			Suma la partida.....			210,80
			Costes indirectos.....		6,00%	12,65
			TOTAL PARTIDA.....			223,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.61		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=300 mm			
			Colocación codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA47	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=300 mm	229,02	229,02	
			Suma la partida.....			260,80
			Costes indirectos.....		6,00%	15,65
			TOTAL PARTIDA.....			276,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.62		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=400 mm Colocación codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA48	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=400 mm	328,85	328,85	

Suma la partida.....		376,51
Costes indirectos.....	6,00%	22,59
TOTAL PARTIDA.....		399,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.05.03.63		Ud	Coloc. codo fundición a 90°, Ø=500 mm Colocación codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA49	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=500 mm	476,98	476,98	

Suma la partida.....		524,64
Costes indirectos.....	6,00%	31,48
TOTAL PARTIDA.....		556,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.05.03.64		Ud	Coloc. codo hierro a 90°, Ø=80 mm Colocación codo de hierro fundido de 80 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA42	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=80 mm	30,36	30,36	

Suma la partida.....		47,88
Costes indirectos.....	6,00%	2,87
TOTAL PARTIDA.....		50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.65		Ud	Coloc. codo hierro a 90°, Ø=100 mm Colocación codo de hierro fundido de 100 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA43	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=100 mm	38,65	38,65	

Suma la partida.....		56,17
Costes indirectos.....	6,00%	3,37
TOTAL PARTIDA.....		59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.66		Ud	Coloc. codo hierro a 90°, Ø=150 mm Colocación codo de hierro fundido de 150 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA44	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=150 mm	81,42	81,42	

Suma la partida.....		98,94
Costes indirectos.....	6,00%	5,94
TOTAL PARTIDA.....		104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.67		Ud	Coloc. codo hierro a 90°, Ø=200 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 200 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA45	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=200 mm	125,64	125,64	

Suma la partida.....		157,42
Costes indirectos.....	6,00%	9,45
TOTAL PARTIDA.....		166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.03.68		Ud	Coloc. codo hierro a 90°, Ø=250 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 250 mm, a 90°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA46	1,000	Ud	Anclaje para codo 90° Ø=250 mm	179,02	179,02	

Suma la partida.....		210,80
Costes indirectos.....	6,00%	12,65
TOTAL PARTIDA.....		223,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.69		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=80 mm			
			Colocación codo de fundición de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	

Suma la partida.....		38,44
Costes indirectos.....	6,00%	2,31
TOTAL PARTIDA.....		40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.70		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=100 mm			
			Colocación codo de fundición de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	

Suma la partida.....		46,31
Costes indirectos.....	6,00%	2,78
TOTAL PARTIDA.....		49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.71		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=150 mm			
			Colocación codo de fundición de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	

Suma la partida.....		71,77
Costes indirectos.....	6,00%	4,31
TOTAL PARTIDA.....		76,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.72		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=200 mm Colocación codo de fundición de 200 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	

Suma la partida.....		102,04
Costes indirectos.....	6,00%	6,12
TOTAL PARTIDA.....		108,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.05.03.73		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=250 mm Colocación codo de fundición de 250 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	

Suma la partida.....		141,56
Costes indirectos.....	6,00%	8,49
TOTAL PARTIDA.....		150,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.74		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=300 mm Colocación codo de fundición de 300 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA27	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=300 mm	145,69	145,69	

Suma la partida.....		193,35
Costes indirectos.....	6,00%	11,60
TOTAL PARTIDA.....		204,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.75		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=400 mm Colocación codo de fundición de 400 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA28	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=400 mm	198,32	198,32	

Suma la partida.....		245,98
Costes indirectos.....	6,00%	14,76
TOTAL PARTIDA.....		260,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.76		Ud	Coloc. codo fundición a 45°, Ø=500 mm Colocación codo de fundición de 500 mm de diámetro, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,750	H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750	H	Peón ordinario	17,20	12,90	
QL06	0,750	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	21,39	
M07PA29	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=500 mm	301,56	301,56	

Suma la partida.....		349,22
Costes indirectos.....	6,00%	20,95
TOTAL PARTIDA.....		370,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.77		Ud	Coloc. codo hierro a 45°, Ø=80 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 80 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA22	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=80 mm	20,92	20,92	
			Suma la partida.....			38,44
			Costes indirectos.....		6,00%	2,31
			TOTAL PARTIDA.....			40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.78		Ud	Coloc. codo hierro a 45°, Ø=100 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 100 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA23	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=100 mm	28,79	28,79	
			Suma la partida.....			46,31
			Costes indirectos.....		6,00%	2,78
			TOTAL PARTIDA.....			49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.79		Ud	Coloc. codo hierro a 45°, Ø=150 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 150 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA24	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=150 mm	54,25	54,25	
			Suma la partida.....			71,77
			Costes indirectos.....		6,00%	4,31
			TOTAL PARTIDA.....			76,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.05.03.80		Ud	Coloc. codo hierro a 45°, Ø=200 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 200 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA25	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=200 mm	70,26	70,26	
			Suma la partida.....			102,04
			Costes indirectos.....		6,00%	6,12
			TOTAL PARTIDA.....			108,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.05.03.81		Ud	Coloc. codo hierro a 45°, Ø=250 mm			
			Colocación codo de hierro fundido de 250 mm, a 45°, incluso anclajes, colocado y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	
M07PA26	1,000	Ud	Anclaje para codo 45° Ø=250 mm	109,78	109,78	
			Suma la partida.....			141,56
			Costes indirectos.....		6,00%	8,49
			TOTAL PARTIDA.....			150,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.82		Ud	Coloc. brida ciega fund. 80 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	
			Suma la partida.....			28,04
			Costes indirectos.....		6,00%	1,68
			TOTAL PARTIDA.....			29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03.83		Ud	Coloc. brida ciega fund. 100 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	
			Suma la partida.....			52,15
			Costes indirectos.....		6,00%	3,13
			TOTAL PARTIDA.....			55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.05.03.84		Ud	Coloc. brida ciega fund. 150 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
			Suma la partida.....			68,74
			Costes indirectos.....		6,00%	4,12
			TOTAL PARTIDA.....			72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.85		Ud	Coloc. brida ciega fund. 200 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA05	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
			Suma la partida.....			112,21
			Costes indirectos.....		6,00%	6,73
			TOTAL PARTIDA.....			118,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.86		Ud	Coloc. brida ciega fund. 250 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA06	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
			Suma la partida.....			157,32
			Costes indirectos.....		6,00%	9,44
			TOTAL PARTIDA.....			166,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.87		Ud	Coloc. brida ciega fund. 300 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA07	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm	147,99	147,99	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		197,28
Costes indirectos.....	6,00%	11,84
TOTAL PARTIDA.....		209,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.05.03.88		Ud	Coloc. brida ciega fund. 400 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 400 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA08	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=400 mm	223,06	223,06	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		272,35
Costes indirectos.....	6,00%	16,34
TOTAL PARTIDA.....		288,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.89		Ud	Coloc. brida ciega fund. 500 mm			
			Colocación brida ciega de fundición dúctil de 500 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA09	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=500 mm	291,05	291,05	
QL06	0,500	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	14,26	

Suma la partida.....		340,34
Costes indirectos.....	6,00%	20,42
TOTAL PARTIDA.....		360,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.90		Ud	Coloc. brida ciega hierro 80 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 80 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,250	H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
M07PA02	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=80 mm	19,28	19,28	

Suma la partida.....		28,04
Costes indirectos.....	6,00%	1,68
TOTAL PARTIDA.....		29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03.91		Ud	Coloc. brida ciega hierro 100 mm			
			Colocación brida ciega de hierro fundido de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA03	1,000	Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm	34,63	34,63	

Suma la partida.....		52,15
Costes indirectos.....	6,00%	3,13
TOTAL PARTIDA.....		55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.92	Ud	Coloc. brida ciega hierro 150 mm Colocación brida ciega de hierro fundido de 150 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
M07PA04	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=150 mm	51,22	51,22	
Suma la partida.....					68,74
Costes indirectos.....					6,00% 4,12
TOTAL PARTIDA.....					72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.93	Ud	Coloc. brida ciega hierro 200 mm Colocación brida ciega de hierro fundido de 200 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA05	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=200 mm	77,18	77,18	
Suma la partida.....					112,21
Costes indirectos.....					6,00% 6,73
TOTAL PARTIDA.....					118,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.94	Ud	Coloc. brida ciega hierro 250 mm Colocación brida ciega de hierro fundido de 250 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M07PA06	1,000 Ud	Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=250 mm	122,29	122,29	
Suma la partida.....					157,32
Costes indirectos.....					6,00% 9,44
TOTAL PARTIDA.....					166,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.03.95	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 80 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=80 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,250 H	Oficial 1ª	17,83	4,46	
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
Suma la partida.....					8,76
Costes indirectos.....					6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.....					9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.05.03.96	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 100 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=100 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....					10,51
Costes indirectos.....					6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.....					11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.97	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 150 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=150 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
				Suma la partida.....	14,01
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.98	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 200 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=200 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
				Suma la partida.....	17,52
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.03.99	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 250 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=250 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,750 H	Oficial 1ª	17,83	13,37	
19P7	0,750 H	Peón ordinario	17,20	12,90	
				Suma la partida.....	26,27
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.100	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 300 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=300 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	0,900 H	Oficial 1ª	17,83	16,05	
19P7	0,900 H	Peón ordinario	17,20	15,48	
				Suma la partida.....	31,53
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03.101	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 400 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=400 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,100 H	Oficial 1ª	17,83	19,61	
19P7	1,100 H	Peón ordinario	17,20	18,92	
				Suma la partida.....	38,53
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	40,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03.102	Ud	Coloc. junta Expres de fundición dúctil, 500 mm Colocación junta Expres de fundición dúctil, Ø=500 mm, para cerrojamiento de piezas especiales, completa, totalmente colocada			
19P3	1,200 H	Oficial 1ª	17,83	21,40	
19P7	1,200 H	Peón ordinario	17,20	20,64	
				Suma la partida.....	42,04
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.103		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=100/80			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 100/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
			Suma la partida.....			10,51
			Costes indirectos.....		6,00%	0,63
			TOTAL PARTIDA.....			11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.05.03.104		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/80			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/80 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
			Suma la partida.....			14,01
			Costes indirectos.....		6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....			14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.105		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=150/100			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 150/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
			Suma la partida.....			14,01
			Costes indirectos.....		6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....			14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.03.106		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/100			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/100 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
			Suma la partida.....			17,52
			Costes indirectos.....		6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....			18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.03.107		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=200/150			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 200/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
			Suma la partida.....			17,52
			Costes indirectos.....		6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....			18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.03.108		Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/150			
			Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/150 mm, colocado en obra y probado			
19P3	0,950	H	Oficial 1ª	17,83	16,94	
19P7	0,950	H	Peón ordinario	17,20	16,34	
			Suma la partida.....			33,28
			Costes indirectos.....		6,00%	2,00
			TOTAL PARTIDA.....			35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.109	Ud	Coloc. cono reducción fundición Ø=250/200 Colocación cono de reducción de fundición dúctil, de diámetro 250/200 mm, colocado en obra y probado			
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
		Suma la partida.....			35,03
		Costes indirectos.....		6,00%	2,10
		TOTAL PARTIDA.....			37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
07.05.03.110	Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 60 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
		Suma la partida.....			5,35
		Costes indirectos.....		6,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....			5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
07.05.03.111	Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 80 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 80 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,450 H	Oficial 1ª	17,83	8,02	
		Suma la partida.....			8,02
		Costes indirectos.....		6,00%	0,48
		TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
07.05.03.112	Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 100 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 100 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,550 H	Oficial 1ª	17,83	9,81	
		Suma la partida.....			9,81
		Costes indirectos.....		6,00%	0,59
		TOTAL PARTIDA.....			10,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
07.05.03.113	Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 150 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 150 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	0,800 H	Oficial 1ª	17,83	14,26	
		Suma la partida.....			14,26
		Costes indirectos.....		6,00%	0,86
		TOTAL PARTIDA.....			15,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
07.05.03.114	Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 200 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 200 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,300 H	Oficial 1ª	17,83	23,18	
		Suma la partida.....			23,18
		Costes indirectos.....		6,00%	1,39
		TOTAL PARTIDA.....			24,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.115		Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 250 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 250 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	1,400	H	Oficial 1ª	17,83	24,96	
Suma la partida.....						24,96
Costes indirectos.....						6,00%
						1,50
TOTAL PARTIDA.....						26,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
07.05.03.116		Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 300 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 300 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,100	H	Oficial 1ª	17,83	37,44	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
Suma la partida.....						65,96
Costes indirectos.....						6,00%
						3,96
TOTAL PARTIDA.....						69,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.05.03.117		Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 400 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 400 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	17,83	42,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
Suma la partida.....						71,31
Costes indirectos.....						6,00%
						4,28
TOTAL PARTIDA.....						75,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.05.03.118		Ud	Coloc. unión manguito, de fundición dúctil, de 500 mm Colocación unión mediante manguito, de fundición dúctil, de 500 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada			
19P3	2,400	H	Oficial 1ª	17,83	42,79	
QL06	1,000	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	28,52	
Suma la partida.....						71,31
Costes indirectos.....						6,00%
						4,28
TOTAL PARTIDA.....						75,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
07.05.03.119		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=40 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 40 mm de diámetro y 16 atm, de fundición dúctil, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
Suma la partida.....						35,03
Costes indirectos.....						6,00%
						2,10
TOTAL PARTIDA.....						37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
07.05.03.120		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=60 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 60 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	1,500	H	Oficial 1ª	17,83	26,75	
19P7	1,500	H	Peón ordinario	17,20	25,80	
Suma la partida.....						52,55
Costes indirectos.....						6,00%
						3,15
TOTAL PARTIDA.....						55,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.03.121		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 80 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
					Suma la partida.....	70,06
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.05.03.122		Ud	Coloc. ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm) Colocación ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red			
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P7	3,000	H	Peón ordinario	17,20	51,60	
					Suma la partida.....	105,09
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	111,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO 07.05.04 Acometidas e Hidrantes

07.05.04.01		Ud	Acometida domiciliaria de 32 mm Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de media densidad de 32 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	104,76	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosko 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
					Suma la partida.....	117,97
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	125,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.05.04.02		Ud	Acometida domiciliaria de 40 mm Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	104,76	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosko 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
					Suma la partida.....	117,97
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	125,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.04.03		Ud	Acometida domiciliaria de 50 mm Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	104,76	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
Suma la partida.....						117,97
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						125,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.05.04.04		Ud	Acometida domiciliaria de 63 mm Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm de diámetro, incluso válvula de esfera, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundición, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada			
19P8	2,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	104,76	
MBL01	24,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,64	
MBC91	0,016	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,80	
M07R01	1,000	Ud	Marco y tapa fundición arq. 20x20 cm.	9,16	9,16	
MBH63	0,010	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	0,61	
Suma la partida.....						117,97
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						125,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.05.04.05		Ud	Entronque o conexión red municipal 80 mm Entronque o conexión a la red municipal de 80 mm colocado			
19P3	6,000	H	Oficial 1ª	17,83	106,98	
19P7	6,000	H	Peón ordinario	17,20	103,20	
Suma la partida.....						210,18
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						222,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.04.06		Ud	Entronque o conexión red municipal 100 mm Entronque o conexión a la red municipal de 100 mm colocado			
19P3	7,500	H	Oficial 1ª	17,83	133,73	
19P7	7,500	H	Peón ordinario	17,20	129,00	
Suma la partida.....						262,73
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						278,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05.04.07		Ud	Entronque o conexión red municipal 150 mm Entronque o conexión a la red municipal de 150 mm colocado			
19P3	9,000	H	Oficial 1ª	17,83	160,47	
19P7	9,000	H	Peón ordinario	17,20	154,80	
Suma la partida.....						315,27
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						334,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.04.08		Ud	Entronque o conexión red municipal 200 mm Entronque o conexión a la red municipal de 200 mm colocado			
19P3	10,000	H	Oficial 1ª	17,83	178,30	
19P7	10,000	H	Peón ordinario	17,20	172,00	
					Suma la partida.....	350,30
					Costes indirectos.....	6,00% 21,02
					TOTAL PARTIDA.....	371,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.04.09		Ud	Entronque o conexión red municipal 250 mm Entronque o conexión a la red municipal de 250 mm colocado			
19P3	11,000	H	Oficial 1ª	17,83	196,13	
19P7	11,000	H	Peón ordinario	17,20	189,20	
					Suma la partida.....	385,33
					Costes indirectos.....	6,00% 23,12
					TOTAL PARTIDA.....	408,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.05.04.10		Ud	Entronque o conexión red municipal 300 mm Entronque o conexión a la red municipal de 300 mm colocado			
19P3	12,000	H	Oficial 1ª	17,83	213,96	
19P7	12,000	H	Peón ordinario	17,20	206,40	
					Suma la partida.....	420,36
					Costes indirectos.....	6,00% 25,22
					TOTAL PARTIDA.....	445,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05.04.11		Ud	Entronque o conexión red municipal 400 mm Entronque o conexión a la red municipal de 400 mm colocado			
19P3	13,000	H	Oficial 1ª	17,83	231,79	
19P7	13,000	H	Peón ordinario	17,20	223,60	
					Suma la partida.....	455,39
					Costes indirectos.....	6,00% 27,32
					TOTAL PARTIDA.....	482,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.04.12		Ud	Hidrante diam. 80 mm Hidrante de 80 mm. diámetro con racor de salida Ø=70 mm tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de fundición, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	6,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	314,28	
MBL02	160,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
					Suma la partida.....	349,72
					Costes indirectos.....	6,00% 20,98
					TOTAL PARTIDA.....	370,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05.04.13	Ud	Hidrante diam. 100 mm Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de fundición, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada			
19P8	8,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	419,04	
MBL02	160,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	17,60	
MBC91	0,066 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	3,32	
MBH63	0,240 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,52	
Suma la partida.....					454,48
Costes indirectos.....					6,00%
					27,27
TOTAL PARTIDA.....					481,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 REDES DE SERVICIOS						
SUBCAPÍTULO 08.01 CANALIZACIONES						
APARTADO 08.01.01 RED DE GAS						
08.01.01.01		MI	Tubería Gas PE-100, D=63 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=63 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso 20 soldaduras en los 100 primeros metros, protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,263	H	Oficial 1ª	17,83	4,69	
19P7	0,263	H	Peón ordinario	17,20	4,52	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
M08T01	1,000	MI	Tubería PE-100, D=63 mm.SDR-17,6	2,68	2,68	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						17,22
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.01.01.02		MI	Tubería Gas PE-100, D=90 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=90 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,263	H	Oficial 1ª	17,83	4,69	
19P7	0,263	H	Peón ordinario	17,20	4,52	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
M08T02	1,000	MI	Tubería PE-100, D=90 mm.SDR-17,6	5,45	5,45	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						19,99
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.01.01.03		MI	Tubería Gas PE-100, D=110 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,325	H	Oficial 1ª	17,83	5,79	
19P7	0,325	H	Peón ordinario	17,20	5,59	
M08A51	0,050	Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
M08T03	1,000	MI	Tubería PE-100, D=110 mm.SDR-17,6	7,71	7,71	
MBH63	0,060	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050	Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						24,42
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.04	MI	Tubería Gas PE-100, D=160 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,325 H	Oficial 1ª	17,83	5,79	
19P7	0,325 H	Peón ordinario	17,20	5,59	
M08A51	0,050 Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
M08T04	1,000 MI	Tubería PE-100, D=160 mm.SDR-17,6	16,11	16,11	
MBH63	0,080 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,84	
MAT01	0,050 Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....					34,03
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.01.01.05	MI	Tubería Gas PE-100, D=200 mm.SDR 17,6 Tubería enterrada, en polietileno PE-100 de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso protección de hormigón, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), s/incluir válvulas de línea, apertura ni reposición de zanja.			
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
M08A51	0,050 Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
M08T05	1,000 MI	Tubería PE-100, D=200 mm.SDR-17,6	25,15	25,15	
MBH63	0,080 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,84	
MAT01	0,050 Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....					45,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.01.06	MI	Tuber. Acero DIN 2440 D=10" Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=10", para redes de distribución, banda de señalización 30 cm. por encima del punto más alto de la instalación, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo.			
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	
QL08	0,200 H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	40,84	8,17	
QR02	0,400 H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw	48,83	19,53	
QC24	0,100 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	3,20	
M08T51	1,000 MI	Tuber.acero DIN 2440 D=1" s/sold.	21,42	21,42	
M08A53	0,025 L	Imprimación para Densolen R-20	20,32	0,51	
M08A51	0,050 Ud	Cinta Densolen R-20 50 mx 5 cm	18,46	0,92	
MBH63	0,060 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	3,63	
MAT01	0,050 Ud	Cinta de señalización gas 20cmx250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....					79,18
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.07		M3	Recubrimiento de arena y base Suministro y colocación de base de arena de 10 cm de espesor y recubrimiento con arena de río de las tuberías de gas, independientemente del diámetro, ejecutado según el pliego de la compañía instaladora, totalmente ejecutado.			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
QR08	0,010	H	Excav. hidráulica neumáticos 84 CV	51,03	0,51	
P01AA020	0,015	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	0,32	
Suma la partida.....						11,34
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO 08.01.02 RED ELÉCTRICA

08.01.02.01		MI	Canalización eléct. PE corrugado 160 mm bajo aceras Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBN10	1,000	MI	Tubería PE 160 mm doble pared en barras	3,85	3,85	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						6,06
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.02.02		MI	Canalización eléct. PE corrugado 160 mm bajo calzada Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con protección de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBN10	1,000	MI	Tubería PE 160 mm doble pared en barras	3,85	3,85	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH51	0,058	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,13	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						10,67
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.02.03		MI	Canalización eléct. PE corrugado 200 mm bajo aceras Tubo de polietileno de 200 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBN11	1,000	MI	Tubería PE 200 mm doble pared en barras	5,87	5,87	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						8,08
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.02.04		MI	Canalización eléct. PE corrugado 200 mm bajo calzada Tubo de polietileno de 200 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBN11	1,000	MI	Tubería PE 200 mm doble pared en barras	5,87	5,87	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH51	0,058	M3	Hormigón HM-10/12	53,93	3,13	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT02	0,050	Ud	Cinta de señalización cables eléctricos 250m	15,63	0,78	
Suma la partida.....						12,69
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 08.01.03 RED TELEFÓNICA

08.01.03.01		MI	Canalización 2x63 mm PE doble pared Canalización doble para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160	H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBN05	2,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	3,82	
MBN22	2,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
MBH01	0,040	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,34	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
Suma la partida.....						9,95
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.03.02		MI	Canalización 4x63 mm PE doble pared Canalización cuádruple para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBN05	4,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	7,64	
MBN22	4,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
MBH01	0,050	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,92	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
QS16	0,100	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
Suma la partida.....						15,14
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03.03	MI	Canalización 6x63 mm PE doble pared Canalización sextuple para red telefónica, con tubos de PE doble pared de 63 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, y banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación, sin incluir excavación ni relleno posterior			
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
MBN05	6,000 MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	11,46	
MBN22	6,000 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,30	
MBH01	0,060 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	3,51	
MAT03	0,050 Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
QS16	0,200 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,22	
Suma la partida.....					23,20
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.03.04	MI	Canalización 1x110 mm de PVC Canalización simple para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBN07	1,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	1,96	
MBN22	1,000 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
MBH01	0,040 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	2,34	
QS16	0,100 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
Suma la partida.....					7,21
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.03.05	MI	Canalización 2x110 mm de PVC Canalización doble para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,160 H	Peón ordinario	17,20	2,75	
MBN07	2,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	3,92	
MBN22	2,000 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
MBH01	0,070 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,09	
QS16	0,100 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
Suma la partida.....					10,97
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.03.06	MI	Canalización 4x110 mm de PVC Canalización cuádruple para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,200 H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBN07	4,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN22	4,000 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,20	
MBH01	0,120 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	7,01	
QS16	0,100 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
Suma la partida.....					18,60
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03.07	MI	Canalización 6x110 mm de PVC Canalización de seis tubos para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,220 H	Peón ordinario	17,20	3,78	
MBN07	6,300 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	12,35	
MBN22	6,300 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,32	
MBH01	0,191 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	11,16	
QS16	0,100 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
				Suma la partida.....	27,72
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.03.08	MI	Canalización 8x110 mm de PVC Canalización de ocho tubos para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.			
19P7	0,250 H	Peón ordinario	17,20	4,30	
MBN07	8,400 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	16,46	
MBN22	8,400 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,42	
MBH01	0,220 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	12,85	
QS16	0,100 H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,11	
				Suma la partida.....	34,14
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 08.01.04 TELECOMUNICACIONES

08.01.04.01	MI	Prisma 60x35 con 6 T 110 + 2 tritubo 3 T 40 Prisma de 60x35 con 6 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40 mm de diámetro			
19P2	0,087 H	Capataz	18,27	1,59	
19P3	0,290 H	Oficial 1ª	17,83	5,17	
19P7	0,579 H	Peón ordinario	17,20	9,96	
QS01	0,036 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,50	
MBH63	0,145 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,77	
MBN22	13,200 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,66	
MBN01	6,000 MI	Tubería PE 40 mm doble pared en rollos	1,66	9,96	
MBN07	6,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	11,76	
MBN31	0,040 Ud	Manguito empalme	9,67	0,39	
MBN41	0,240 Ud	Tapón tubo 40 mm	4,94	1,19	
MBN42	0,240 Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	7,68	
MBN51	1,500 Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	3,15	
MAT03	0,050 Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
				Suma la partida.....	61,61
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	65,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.04.02		MI	Prisma 40x35 con 4 T 110 + 2 tritubo 3 T 40 Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de polietileno constituido por 3 tubos de 40 mm de diámetro			
19P2	0,076	H	Capataz	18,27	1,39	
19P3	0,253	H	Oficial 1ª	17,83	4,51	
19P7	0,507	H	Peón ordinario	17,20	8,72	
QS01	0,030	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,41	
MBH63	0,094	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	11,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,55	
MBN01	6,000	MI	Tubería PE 40 mm doble pared en rollos	1,66	9,96	
MBN07	4,000	MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN31	0,040	Ud	Manguito empalme	9,67	0,39	
MBN41	0,240	Ud	Tapón tubo 40 mm	4,94	1,19	
MBN42	0,160	Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	5,12	
MBN51	1,000	Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	2,10	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
Suma la partida.....						48,70
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.04.03		MI	Prisma 40x25 con 6 T 63 mm Prisma de 40x25 con 6 tubos de polietileno corrugado de 63 mm de diámetro.			
19P2	0,076	H	Capataz	18,27	1,39	
19P3	0,253	H	Oficial 1ª	17,83	4,51	
19P7	0,507	H	Peón ordinario	17,20	8,72	
QS01	0,018	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,25	
MBH63	0,081	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,90	
MBN22	6,600	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,33	
MBN05	6,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	11,46	
MBN52	1,500	Ud	Separador tubo 63 mm	1,58	2,37	
MBN43	0,240	Ud	Tapón tubo 63 mm	11,66	2,80	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
Suma la partida.....						37,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.04.04		MI	Prisma 40x20 con 3 T 63 mm Prisma de 40x20 con 3 tubos de polietileno corrugado de 63 mm de diámetro.			
19P2	0,060	H	Capataz	18,27	1,10	
19P3	0,199	H	Oficial 1ª	17,83	3,55	
19P7	0,398	H	Peón ordinario	17,20	6,85	
QS01	0,009	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,12	
MBH63	0,071	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,30	
MBN22	3,300	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,17	
MBN05	3,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	5,73	
MBN52	0,750	Ud	Separador tubo 63 mm	1,58	1,19	
MBN43	0,120	Ud	Tapón tubo 63 mm	11,66	1,40	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	
Suma la partida.....						25,24
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.04.05	MI	Prisma 40x25 con 2 T 110 mm			
		Prisma de 40x25 con 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054 H	Capataz	18,27	0,99	
19P3	0,181 H	Oficial 1ª	17,83	3,23	
19P7	0,361 H	Peón ordinario	17,20	6,21	
QS01	0,006 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,08	
MBH63	0,081 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,90	
MBN22	2,200 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,11	
MBN07	2,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	3,92	
MBN51	0,500 Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	1,05	
MBN42	0,080 Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	2,56	
MAT03	0,050 Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	

Suma la partida.....		23,88
Costes indirectos.....	6,00%	1,43
TOTAL PARTIDA.....		25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.04.06	MI	Prisma 40x35 con 4 T 110 mm			
		Prisma de 40x35 con 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054 H	Capataz	18,27	0,99	
19P3	0,181 H	Oficial 1ª	17,83	3,23	
19P7	0,361 H	Peón ordinario	17,20	6,21	
QS01	0,025 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,35	
MBH63	0,094 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	4,400 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,22	
MBN07	4,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	7,84	
MBN51	1,000 Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	2,10	
MBN42	0,160 Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	5,12	
MAT03	0,050 Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	

Suma la partida.....		32,58
Costes indirectos.....	6,00%	1,95
TOTAL PARTIDA.....		34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.04.07	MI	Prisma 60x35 con 6 T 110 mm			
		Prisma de 60x35 con 6 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro.			
19P2	0,054 H	Capataz	18,27	0,99	
19P3	0,181 H	Oficial 1ª	17,83	3,23	
19P7	0,361 H	Peón ordinario	17,20	6,21	
QS01	0,036 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,50	
MBH63	0,094 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,69	
MBN22	6,600 MI	Alambre galvanizado	0,05	0,33	
MBN07	6,000 MI	Tubería Rígida de PVC 110	1,96	11,76	
MBN51	1,500 Ud	Separador tubo 110 mm	2,10	3,15	
MBN42	0,240 Ud	Tapón tubo 110 mm	32,01	7,68	
MAT03	0,050 Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	

Suma la partida.....		40,37
Costes indirectos.....	6,00%	2,42
TOTAL PARTIDA.....		42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.04.08		MI	Prisma 40x35 con 6 T 63 + 2 tritubo 3 T 40			
19P2	0,087	H	Capataz	18,27	1,59	
19P3	0,290	H	Oficial 1ª	17,83	5,17	
19P7	0,579	H	Peón ordinario	17,20	9,96	
QS01	0,036	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	0,50	
MBH63	0,145	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,77	
MBN22	13,200	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,66	
MBN01	6,000	MI	Tubería PE 40 mm doble pared en rollos	1,66	9,96	
MBN05	6,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	11,46	
MBN31	0,040	Ud	Manguito empalme	9,67	0,39	
MBN52	0,750	Ud	Separador tubo 63 mm	1,58	1,19	
MBN41	0,240	Ud	Tapón tubo 40 mm	4,94	1,19	
MBN43	0,120	Ud	Tapón tubo 63 mm	11,66	1,40	
MAT03	0,050	Ud	Cinta señalización telecomun. 15cmx250m	16,59	0,83	

Suma la partida.....		53,07
Costes indirectos.....	6,00%	3,18
TOTAL PARTIDA.....		56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 08.01.05 RED ALUMBRADO

08.01.05.01		MI	Canalización simple PE corrugado Ø 90 mm			
			MI. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
MBN06	1,000	MI	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	2,66	
P01AA020	0,108	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,30	
QL06	0,030	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,86	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	

Suma la partida.....		9,59
Costes indirectos.....	6,00%	0,58
TOTAL PARTIDA.....		10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.01.05.02		MI	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm			
			MI. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.			
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,150	H	Peón ordinario	17,20	2,58	
MBN06	2,000	MI	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	5,32	
P01AA020	0,108	m3	Arena de río 0/6 mm.	21,34	2,30	
QL06	0,030	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,86	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	

Suma la partida.....		13,11
Costes indirectos.....	6,00%	0,79
TOTAL PARTIDA.....		13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.01.05.03		MI	Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm en calzada			
			Canalización doble, con dos tubos de PVC rígido de Ø 90 mm con refuerzo de hormigón, incluso colocación de tubo y guía			
MBN06	2,000	MI	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	5,32	
MBN22	2,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,10	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
MBH63	0,111	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,72	

Suma la partida.....		15,58
Costes indirectos.....	6,00%	0,93
TOTAL PARTIDA.....		16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.05.04		MI	Tubo corrugado PE de Ø 90 mm Ud. de suministro de tubo corrugado de doble pared en PE Ø 90 mm, puesto en obra.			
MBN06	1,000	MI	Tubería PE 90 mm doble pared en barras	2,66	2,66	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
Suma la partida.....						4,09
Costes indirectos.....						6,00%
						0,25
TOTAL PARTIDA.....						4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.05.05		MI	Tubo corrugado PE de Ø 63 mm Ud. de suministro de tubo corrugado de Ø 63 mm, puesto en obra.			
MBN05	1,000	MI	Tubería PE 63 mm doble pared en barras	1,91	1,91	
MBN22	1,000	MI	Alambre galvanizado	0,05	0,05	
19P7	0,080	H	Peón ordinario	17,20	1,38	
Suma la partida.....						3,34
Costes indirectos.....						6,00%
						0,20
TOTAL PARTIDA.....						3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y CÁMARAS

APARTADO 08.02.01 RED ELÉCTRICA

08.02.01.01		Ud	Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion Arqueta tipo A-1 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de hormigón aligerada, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M08A02	1,000	Ud	Arqueta pref. horm. Tipo A1 H=105 cm BT	80,78	80,78	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A41	1,000	Ud	Tapa y Marco A1 de 62x72 cm HA c/logo	54,09	54,09	
Suma la partida.....						152,67
Costes indirectos.....						6,00%
						9,16
TOTAL PARTIDA.....						161,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.01.02		Ud	Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion Arqueta tipo A-2 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de hormigón aligerada, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M07A11	1,000	Ud	Arqueta pref. horm. Tipo A2 H=120 cm MT	106,58	106,58	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A42	1,000	Ud	Tapa y Marco A2 de 62x72 cm HA c/logo	108,18	108,18	
Suma la partida.....						232,56
Costes indirectos.....						6,00%
						13,95
TOTAL PARTIDA.....						246,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.01.03		Ud	Arq. A-1 en calzada modelo Endesa Distribucion Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y tapa de fundición, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M08A02	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A1 H=105 cm BT	80,78	80,78	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
Suma la partida.....						186,39
Costes indirectos.....						6,00%
						11,18
TOTAL PARTIDA.....						197,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.01.04		Ud	Arq. A-2 en calzada modelo Endesa Distribución Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición, modelo Endesa Distribución, totalmente terminada			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M07A11	1,000	Ud	Arqueta pref. horm.Tipo A2 H=120 cm MT	106,58	106,58	
QC31	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	41,33	4,13	
MBC92	0,190	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	10,23	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
Suma la partida.....						292,21
Costes indirectos.....						6,00%
						17,53
TOTAL PARTIDA.....						309,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 08.02.02 RED TELEFÓNICA

08.02.02.01		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "MF" Arqueta prefabricada modelo tipo "MF", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A31	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" con tapas	86,47	86,47	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						93,79
Costes indirectos.....						6,00%
						5,63
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						99,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.02.02		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "M", s/tapa Arqueta prefabricada modelo tipo "M", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A32	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" sin tapas	47,19	47,19	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						54,51
Costes indirectos.....						6,00%
						3,27
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.02.03		Ud	Arqueta tipo "H" fábrica de ladrillo Arqueta tipo "H" de fábrica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica, con tapa prefabricada homologada, totalmente terminada			
19P8	2,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	115,24	
MBH63	0,074	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	4,48	
MBL02	194,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	21,34	
MBC92	0,175	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	9,42	
M08A21	1,000	Ud	Marco y tapa tipo "H" prefabricada	125,04	125,04	

Suma la partida.....		275,52
Costes indirectos.....	6,00%	16,53
TOTAL PARTIDA.....		292,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.02.02.04		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF II" Arqueta prefabricada modelo tipo "HF II", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A22	1,000	Ud	Arqueta tipo "HF II" con tapas	414,17	414,17	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		421,49
Costes indirectos.....	6,00%	25,29
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		446,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02.02.05		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF III" Arqueta prefabricada modelo tipo "HF III" con tapas, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A23	1,000	Ud	Arqueta modelo "HF III" con tapas	322,22	322,22	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		329,54
Costes indirectos.....	6,00%	19,77
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		349,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.02.06		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "HF", s/tapa Arqueta prefabricada modelo tipo "HF", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A24	1,000	Ud	Arqueta tipo "HF" sin tapas	197,18	197,18	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		204,50
Costes indirectos.....	6,00%	12,27
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		216,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.02.07		Ud	Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo			
			Arqueta tipo "D" de fábrica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica, con tapa prefabricada, totalmente terminado			
19P8	3,700	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	193,81	
MBH63	0,224	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	13,55	
MBL02	712,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	78,32	
MBC92	0,600	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	32,30	
M08A01	1,000	Ud	Marco y tapa Tipo D para arqueta	243,38	243,38	
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	

Suma la partida.....		570,73
Costes indirectos.....	6,00%	34,24
TOTAL PARTIDA.....		604,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.02.08		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF II"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF II", totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A11	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF II" con tapas	592,03	592,03	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		599,35
Costes indirectos.....	6,00%	35,96
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		635,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.02.09		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF III"			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF III" con tapas, para calzada totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A12	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF III" con tapas	486,17	486,17	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		493,49
Costes indirectos.....	6,00%	29,61
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		523,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.02.02.10		Ud	Arqueta prefabricada modelo tipo "DF", s/tapa			
			Arqueta prefabricada modelo tipo "DF", sin tapa, totalmente colocada			
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A13	1,000	Ud	Arqueta tipo "DF" sin tapas	242,79	242,79	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		250,11
Costes indirectos.....	6,00%	15,01
Redondeo.....		0,01
TOTAL PARTIDA.....		265,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.02.02.11		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "M", colocada			
			Marco y tapa para arqueta tipo "M", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A32	1,000	Ud	Arqueta tipo "M" sin tapas	47,19	47,19	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	

Suma la partida.....		53,60
Costes indirectos.....	6,00%	3,22
TOTAL PARTIDA.....		56,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.02.12		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "HF", colocada Marco y tapa para arqueta tipo "HF", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A21	1,000	Ud	Marco y tapa tipo "H" prefabricada	125,04	125,04	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						131,45
Costes indirectos.....						6,00%
						7,89
TOTAL PARTIDA.....						139,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.02.13		Ud	Marco y tapa para arqueta tipo "DF", colocada Marco y tapa para arqueta tipo "DF", colocada			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M08A01	1,000	Ud	Marco y tapa Tipo D para arqueta	243,38	243,38	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						249,79
Costes indirectos.....						6,00%
						14,99
TOTAL PARTIDA.....						264,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 08.02.03 RED ALUMBRADO

08.02.03.01		Ud	Arq.reg.alum.púb.40x40x70 cm., marco y tapa poliamida Arqueta registro para alumbrado público en fábrica de ladrillo macizo con fondo terrizo de 0.40x0.40x0.70 m. paredes enfoscadas, marco y tapa de poliamida con 4 puntos de cierre, totalmente terminada.			
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08L10.10	1,000	Ud	Marco y tapa de poliamida 4 punt	35,64	35,64	
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
Suma la partida.....						98,43
Costes indirectos.....						6,00%
						5,91
TOTAL PARTIDA.....						104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.03.02		Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa HA Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de hormigón, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A45	1,000	Ud	Tapa 40x40 H.Armado	31,25	31,25	
Suma la partida.....						94,04
Costes indirectos.....						6,00%
						5,64
TOTAL PARTIDA.....						99,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02.03.03		Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund. Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,030	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A43	1,000	Ud	Tapa y marco 40x40 fundición	45,00	45,00	
Suma la partida.....						107,79
Costes indirectos.....						6,00%
						6,47
TOTAL PARTIDA.....						114,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.03.04	Ud	Arq.reg.alum.púb.50x50x70 cm., marco y tapa de angulares Ud. de arqueta de registro para alumbrado público en fábrica de ladrillo macizo, con fondo terrizo, de 0.50x0.50x0.70 m. paredes enfoscadas, marco y tapa de angulares, totalmente terminada.			
M08L05.18	1,000 Ud	Marco y tapa angul. 50x50 cm.	29,24	29,24	
MBL02	84,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	9,24	
19P8	1,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,040 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	2,15	
Suma la partida.....					93,01
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					98,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02.03.05	Ud	Arq. alumbrado 50x50x70 cm de ladrillo, tapa fund. Arqueta para alumbrado de 50x50x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,040 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	2,15	
MBL02	84,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	9,24	
M08A44	1,000 Ud	Tapa y marco 50x50 fundición	16,42	16,42	
Suma la partida.....					80,19
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

08.02.03.06	Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund. Arqueta para alumbrado de 60x60x200 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada			
19P3	2,000 H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P6	2,000 H	Peón especialista	17,35	34,70	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
MBC92	0,080 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	4,31	
MBL02	294,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	32,34	
M08A46	1,000 Ud	Tapa 60x60 de fundición	47,68	47,68	
Suma la partida.....					189,09
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.03.07	Ud	Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund soluble Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa soluble y marco de fundición, terminada			
19P8	1,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
MBC92	0,030 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,61	
MBL02	80,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	8,80	
M08A47	1,000 Ud	Tapa y marco 40x40 fundición soluble	41,00	41,00	
Suma la partida.....					103,79
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					110,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.03.08	Ud	Arq. alumbrado 60x60x200 cm de ladrillo, tapa fund. solable Arqueta para alumbrado de 60x60x200 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa solable y marco de fundición, terminada			
19P3	2,000 H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P6	2,000 H	Peón especialista	17,35	34,70	
19P7	2,000 H	Peón ordinario	17,20	34,40	
MBC92	0,080 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	4,31	
MBL02	294,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	32,34	
M08A48	1,000 Ud	Tapa 60x60 solable	70,00	70,00	
Suma la partida.....					211,41
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					224,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 ALUMBRADO PÚBLICO						
SUBCAPÍTULO 09.01 BÁCULOS Y LUMINARIAS						
APARTADO 09.01.01 BÁCULOS, COLUMNAS Y SOPORTES						
09.01.01.01		Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 6 m. de altura y brazo de 1 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.02	1,000	Ud	Báculo de 6 m.alt.1.5m de vuelo. Puesto en obra	115,67	115,67	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
					Suma la partida.....	133,19
					Costes indirectos.....	6,00% 7,99
					TOTAL PARTIDA.....	141,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
09.01.01.02		Ud	Bác.tipo AM acer.galv.3 mm.6 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 6 m. de altura y brazo de 1,5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.02	1,000	Ud	Báculo de 6 m.alt.1.5m de vuelo. Puesto en obra	115,67	115,67	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
					Suma la partida.....	133,19
					Costes indirectos.....	6,00% 7,99
					TOTAL PARTIDA.....	141,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
09.01.01.03		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.7 m.alt.1.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 7 m. de altura y brazo de 1 m. de vuelo con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.13	1,000	Ud	Báculo 7 m.galv. puesto en obra	150,96	150,96	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
					Suma la partida.....	168,48
					Costes indirectos.....	6,00% 10,11
					TOTAL PARTIDA.....	178,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
09.01.01.04		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8m. alt.1.5 m Ud. Báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 8 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.09	1,000	Ud	Báculo 8 m.galv. puesto en obra	231,66	231,66	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
					Suma la partida.....	249,18
					Costes indirectos.....	6,00% 14,95
					TOTAL PARTIDA.....	264,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.05		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L03.10	1,000	Ud	Báculo 9 m.galv. puesto en obra	253,11	253,11	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	
Suma la partida.....						277,98
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						294,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.06		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 10 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, placa de asiento y pernos de anclaje.			
PP12IIIII	1,000	Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m	650,79	650,79	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	
Suma la partida.....						675,66
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						716,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.01.01.07		Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 12 m. de altura y brazo de 2 m. de vuelo; con portezuela y bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M10L03.12	1,000	Ud	Báculo de 12 m. puesto en obra	421,85	421,85	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	
Suma la partida.....						446,72
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						473,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.01.08		Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.8 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 8 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.05	1,000	Ud	Báculo 8 m.galv. puesto en obra	293,15	293,15	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						310,67
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						329,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.09	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.9 m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.06	1,000 Ud	Báculo 9 m. galv. puesto en obra	253,11	253,11	
19P3	0,710 H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710 H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....	277,98
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	294,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.10	Ud	Bác. AM acer.galv.3 mm.10m.alt.1.5 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 10 m. de altura y doble brazo de 1.5 m. de vuelo con sus pernos de anclaje, placa de asiento, con portezuela y bornas de conexión.			
M09L03.07	1,000 Ud	Báculo 10 m.galv. puesto en obra	278,14	278,14	
19P3	0,710 H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710 H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....	303,01
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	321,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.11	Ud	Bác. AM acer.galv.4 mm.12m.alt.2.0 m Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, totalmente troncocónico de 12 m. de altura y doble brazo de 2 m. de vuelo con sus pernos de fijación.			
M09L03.08	1,000 Ud	Báculo 12 m.galv. puesto en obra	464,75	464,75	
19P3	0,710 H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710 H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....	489,62
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	519,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS

09.01.01.12	Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m Ud. báculo AM Modelo MERIDIANA de 11m, construido en chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, con portezuela y bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
PP12IIIIII	1,000 Ud	Bác. AM. Modelo MERIDIANA de 11m	650,79	650,79	
19P3	0,710 H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710 H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....	675,66
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	716,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.01.01.13	Ud	Columna tronc. 3 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 3 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y sus correspondientes pernos.			
M09L04.24	1,000 Ud	Columna 3 m. puesta en obra	61,45	61,45	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....	71,96
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	76,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.14		Ud	Columna tronc. 3.5 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 3.5 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.25	1,000	Ud	Columna 3.5m. puesta en obra	66,11	66,11	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						76,62
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						81,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
09.01.01.15		Ud	Columna tronc. 3.9 m alt Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 3.90 m. de altura, terminada en su parte superior con un diámetro de 60 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.26	1,000	Ud	Columna 3.9m. puesta en obra	122,98	122,98	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						133,49
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						141,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
09.01.01.16		Ud	Columna tronc. 5 m alt Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 5 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.27	1,000	Ud	Columna 5 m. puesta en obra	138,71	138,71	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						149,22
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						158,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
09.01.01.17		Ud	Columna tronc 6 m alt. mod. Escala Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 6 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.57	1,000	Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						1.054,66
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.117,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.01.01.18		Ud	Columna tronc.7 m alt. mod. Escala Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor y 7 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.58	1,000	Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
19P3	0,400	H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400	H	Peón ordinario	17,20	6,88	
Suma la partida.....						1.211,81
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.284,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.19		Ud	Columna tronc. 8 m alt. Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 8 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.21	1,000	Ud	Columna de 8 m. puesta en obra.	195,91	195,91	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	

Suma la partida.....		213,43
Costes indirectos.....	6,00%	12,81
TOTAL PARTIDA.....		226,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.20		Ud	Columna tronc.9 m alt. Ud. de columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 9 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.31	1,000	Ud	Columna 9 m puesta en obra	230,23	230,23	
19P3	0,706	H	Oficial 1ª	17,83	12,59	
19P7	0,731	H	Peón ordinario	17,20	12,57	

Suma la partida.....		255,39
Costes indirectos.....	6,00%	15,32
TOTAL PARTIDA.....		270,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.01.21		Ud	Columna tronc. 10 alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de de 10 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.85	1,000	Ud	Columna de 10 m y 4 mm p/obra	257,40	257,40	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....		282,27
Costes indirectos.....	6,00%	16,94
TOTAL PARTIDA.....		299,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.01.01.22		Ud	Columna tronc.12 alt. Ud. de columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizada de 4 mm. de espesor de 12 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.90	1,000	Ud	Columna de 12 m p/obra	341,77	341,77	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....		366,64
Costes indirectos.....	6,00%	22,00
TOTAL PARTIDA.....		388,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.23		Ud	Col. telescópica hierro 3.9 m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de hasta 3.9 m de altura y diámetros de 130 y 100 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, zócalo en hierro fundido, todo colocado.			
M09L13.89	1,000	Ud	Col. telescópica 3,9 m alt.	110,00	110,00	
M09L05.71	1,000	Ud	Zócalo en hierro fundido, p/obra	21,04	21,04	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		145,12
Costes indirectos.....	6,00%	8,71
TOTAL PARTIDA.....		153,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.24	Ud	Col. telescópica bronce. 3.9 m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de hasta 3.9 m de altura y diámetros de 130 y 100 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, con embellecedor de bronce con inscripción, todo colocado.			
M09L13.90	1,000 Ud	Col. tel. con embellece. 3,9 m alt., p/obra	110,00	110,00	
M09L05.71	1,000 Ud	Zócalo en hierro fundido, p/obra	21,04	21,04	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		145,12
Costes indirectos.....	6,00%	8,71
TOTAL PARTIDA.....		153,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.25	Ud	Col. telescópica 7m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 7 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L04.98	1,000 Ud	Col. tel. 3 diámetros 7m alt.	776,49	776,49	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		797,51
Costes indirectos.....	6,00%	47,85
TOTAL PARTIDA.....		845,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.26	Ud	Col. telescópica 8m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L13.28	1,000 Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		819,68
Costes indirectos.....	6,00%	49,18
TOTAL PARTIDA.....		868,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.27	Ud	Col. telescópica 9 m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 9 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L13.59	1,000 Ud	Col. tel. 3 diámetros 9m alt.	944,52	944,52	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		965,54
Costes indirectos.....	6,00%	57,93
TOTAL PARTIDA.....		1.023,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.01.28	Ud	Col. telescópica 9,5 m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 9,5 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L13.63	1,000 Ud	Col. tel. 3 dia. 9,5m alt.	1.026,03	1.026,03	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		1.047,05
Costes indirectos.....	6,00%	62,82
TOTAL PARTIDA.....		1.109,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.29		Ud	Col. telescópica 8 m alt., con brazos Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L13.28	1,000	Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
M09L13.09	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		831,36
Costes indirectos.....	6,00%	49,88
TOTAL PARTIDA.....		881,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.30		Ud	Columna poliamida 4 m.4 brazos Ud. columna fabricada en poliamida con fibra de vidrio con alma metálica galvanizada de 4 metros de altura con portezuela.			
M09L04.20	1,000	Ud	Columna pol.4m.4 brazos p/obras	462,78	462,78	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		473,29
Costes indirectos.....	6,00%	28,40
TOTAL PARTIDA.....		501,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.31		Ud	Col. poliamida de 6m alt. Ud. columna fabricada en poliamida con fibra de vidrio con alma metálica galvanizada de 6 metros de altura con portezuela.			
M09L13.91	1,000	Ud	Col. tipo atlas de 6m alt.	403,28	403,28	
19P3	0,333	H	Oficial 1ª	17,83	5,94	
19P7	0,333	H	Peón ordinario	17,20	5,73	

Suma la partida.....		414,95
Costes indirectos.....	6,00%	24,90
TOTAL PARTIDA.....		439,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.01.32		Ud	Soporte tipo bulevar 2 columnas de 4 m Soporte tipo bulevar compuesto por 2 columnas de 4 m. de altura y otro central de 9 m. construidas en poliamidas con fibra de vidrio y alma de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, abrazaderas, accesorios y bornas de conexión, portezuela y anclajes			
M09L05.61	1,000	Ud	Diseño tipo Bulevar	1.123,89	1.123,89	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	

Suma la partida.....		1.158,92
Costes indirectos.....	6,00%	69,54
TOTAL PARTIDA.....		1.228,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.33	Ud	Col.tronc.y brazo 6 m alt. Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor y 6 m de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje y doble soporte.			
M09L04.58	1,000 Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
M09L03.68	1,000 Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	

Suma la partida.....		1.233,46
Costes indirectos.....	6,00%	74,01
TOTAL PARTIDA.....		1.307,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.01.34	Ud	Col.tronc.y brazo 7 m alt Ud. Columna troncocónica tipo A. M. mod. Escala (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m. de altura, con portezuela, placa de asiento, pernos de anclaje y doble soporte, colocada.			
M09L04.57	1,000 Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
M09L03.68	1,000 Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	

Suma la partida.....		1.076,31
Costes indirectos.....	6,00%	64,58
TOTAL PARTIDA.....		1.140,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.35	Ud	Col.tronc.y brazo 8 m alt Ud. columna tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, totalmente troncocónica de 8 m. de altura con portezuela, placa de asiento y pernos de anclaje, y doble soporte, colocado.			
M09L04.21	1,000 Ud	Columna de 8 m. puesta en obra.	195,91	195,91	
M09L03.68	1,000 Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	

Suma la partida.....		235,08
Costes indirectos.....	6,00%	14,10
TOTAL PARTIDA.....		249,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.01.01.36	Ud	Col.tronc.y brazo 10 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 10 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje, y doble soporte, todo colocado.			
M09L04.85	1,000 Ud	Columna de 10 m y 4 mm p/obra	257,40	257,40	
M09L03.68	1,000 Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		300,07
Costes indirectos.....	6,00%	18,00
TOTAL PARTIDA.....		318,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.37		Ud	Col.tronc.y brazo 12 m alt. Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizada de 4 mm. de espesor de 12 m. de altura, con portezuela, bornas de conexión placa de asiento y pernos de anclaje y doble soporte colocado.			
M09L04.90	1,000	Ud	Columna de 12 m p/obra	341,77	341,77	
M09L03.68	1,000	Ud	Brazo doble recto 1 m vuelo	21,65	21,65	
19P3	0,710	H	Oficial 1ª	17,83	12,66	
19P7	0,710	H	Peón ordinario	17,20	12,21	

Suma la partida.....		388,29
Costes indirectos.....	6,00%	23,30
TOTAL PARTIDA.....		411,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.38		Ud	Columna tronc. 10 m alt tipo Parque Ud. columna troncocónica tipo Parque (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 10 m. de altura, con terminación en Ø=76 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.59	1,000	Ud	Columna tipo parque	260,00	260,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		270,51
Costes indirectos.....	6,00%	16,23
TOTAL PARTIDA.....		286,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.39		Ud	Columna tronc. 8 m alt tipo Urbe Ud. columna troncocónica tipo Urbe (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm. de espesor de 8 m. de altura, con terminación en Ø=76 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.61	1,000	Ud	Columna Tipo Urbe	280,00	280,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		290,51
Costes indirectos.....	6,00%	17,43
TOTAL PARTIDA.....		307,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.40		Ud	Col. tel. 8 m alt. brazo recto Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 8 m de altura y brazo recto, diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 3 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado			
M09L13.28	1,000	Ud	Columna telescópica 8m de altura	798,66	798,66	
M09L13.05	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600	H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		831,36
Costes indirectos.....	6,00%	49,88
TOTAL PARTIDA.....		881,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.41	Ud	Columna de 10 m alt. un solo brazo Ud columna troncocónica tipo A.M. mod. Escala un solo brazo, de acero galvanizado de 3mm de espesor, de 10 m. de altura con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.57	1,000 Ud	Columna de 6 m alt. mod. escala	1.037,14	1.037,14	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
				Suma la partida.....	1.047,65
				Costes indirectos.....	6,00% 62,86
				TOTAL PARTIDA.....	1.110,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
09.01.01.42	Ud	Columna de 10 m alt. doble brazo Ud columna troncocónica tipo A.M. mod. Escala doble brazo, de acero galvanizado de 3mm de espesor, de 10m. de altura con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje.			
M09L04.58	1,000 Ud	Columna de 7 m alt. Mod. escala	1.197,80	1.197,80	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
				Suma la partida.....	1.208,31
				Costes indirectos.....	6,00% 72,50
				TOTAL PARTIDA.....	1.280,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
09.01.01.43	Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.32	1,000 Ud	Columna 7 m. acero galv. 3 mm y Ø=76 mm	234,66	234,66	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
				Suma la partida.....	252,18
				Costes indirectos.....	6,00% 15,13
				TOTAL PARTIDA.....	267,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
09.01.01.44	Ud	Columna tronc 7 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 7 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.33	1,000 Ud	Columna 7 m. acero galv. 3 mm y Ø=88 mm	246,33	246,33	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
				Suma la partida.....	263,85
				Costes indirectos.....	6,00% 15,83
				TOTAL PARTIDA.....	279,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.01.01.45	Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 8 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.34	1,000 Ud	Columna 8 m. acero galv. 3 mm y Ø=76 mm	252,93	252,93	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
				Suma la partida.....	270,45
				Costes indirectos.....	6,00% 16,23
				TOTAL PARTIDA.....	286,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.46		Ud	Columna tronc 8 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm de espesor de 8 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.35	1,000	Ud	Columna 8 m. acero galv. 3 mm y Ø=88 mm	260,29	260,29	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						277,81
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						294,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.01.47		Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.36	1,000	Ud	Columna 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=76 mm	299,65	299,65	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						317,17
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						336,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.01.01.48		Ud	Columna tronc 9 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.37	1,000	Ud	Columna 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	317,68	317,68	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						335,20
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						355,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.01.49		Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 76 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 10 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 76 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 76 mm de Ø.			
M09L04.38	1,000	Ud	Columna 10 m. acero galv. 4 mm y Ø=76 mm	334,10	334,10	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						351,62
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						372,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.50		Ud	Columna tronc 10 m alt. Terminación 88 mm Columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 10 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.39	1,000	Ud	Columna 10 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	351,57	351,57	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						369,09
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						391,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.51		Ud	Columna Matroni 9 m alt. Terminación 88 mm Columna Platonix troncocónica tipo A. M. con aretes soldados (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 4 mm de espesor de 9 m de altura, en su parte superior con un diámetro de 88 mm con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y pernos de anclaje. Terminación 88 mm de Ø.			
M09L04.40	1,000	Ud	Columna Matroni 9 m. acero galv. 4 mm y Ø=88 mm	587,00	587,00	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						604,52
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						640,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.52		Ud	Columna Tipo Avenida Ud. Columna tipo Avenida de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.50	1,000	Ud	Columna Tipo Avenida	380,00	380,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						390,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						413,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.53		Ud	Columna Tipo Parque Ud. Columna tipo Parque de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.59	1,000	Ud	Columna tipo parque	260,00	260,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						270,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						286,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.54		Ud	Columna Tipo Urbe Ud. Columna tipo Urbe de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.61	1,000	Ud	Columna Tipo Urbe	280,00	280,00	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						290,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						307,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.55	Ud	Columna Tipo Colonial Ud. Columna tipo Colonial de 4 mts de altura fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.63	1,000 Ud	Columna Tipo Colonial	280,00	280,00	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		290,51
Costes indirectos.....	6,00%	17,43
TOTAL PARTIDA.....		307,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.56	Ud	Columna Tipo Avda. 4m con dos brazos Ud. Columna tipo Avenida de 4 mts de altura y dos brazos fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tubo interior de acero de 2,5 mm de espesor.			
M09L04.60	1,000 Ud	Columna Tipo Av da. 4m con dos brazos	392,62	392,62	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		403,13
Costes indirectos.....	6,00%	24,19
TOTAL PARTIDA.....		427,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.01.57	Ud	Columna de 16 m alt. tipo CL-5 Ud. columna de 16mts. tipo CL-5, cilíndrica. Columna cilíndrica, incluso anillos para colocación de proyectores, colocada en obra.			
M09L04.55	1,000 Ud	Columna de 16 m alt. tipo CL-5	1.892,21	1.892,21	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	

Suma la partida.....		1.902,72
Costes indirectos.....	6,00%	114,16
TOTAL PARTIDA.....		2.016,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.01.58	Ud	Col. telescópica 11 m alt. Ud. columna telescópica de acero galvanizado y pintado de 11 m de altura y diámetros de 219, 165 y 114 mm, con 4 mm de espesor, incluida portezuela, placa de anclaje y pernos, y decoración de aro, todo colocado.			
M09L04.56	1,000 Ud	Col. tel. 3 día. 11m alt.	720,00	720,00	
19P3	0,600 H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
19P7	0,600 H	Peón ordinario	17,20	10,32	

Suma la partida.....		741,02
Costes indirectos.....	6,00%	44,46
TOTAL PARTIDA.....		785,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.01.59	Ud	Brazo vuelo inclinado 1.30 m Ud. de brazo con vuelo inclinado de 1.30 m fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior y pintura poliéster exterior, con fijación mediante accesorio de poliamida con fibra de vidrio.			
M09L11.02	1,000 Ud	Brazo 1.30 vuelo	59,86	59,86	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		63,36
Costes indirectos.....	6,00%	3,80
TOTAL PARTIDA.....		67,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.60		Ud	Brazo vuelo recto 66 cm. Ud. brazo con vuelo recto de 66 cm. fabricado en tubo de acero doble recubrimiento galvanizado exterior e interior y pintura poliéster exterior con fijación mediante accesorio de poliamida reforzada con fibra de vidrio.			
M09L11.10	1,000	Ud	Brazo vuelo recto 66 cms	83,38	83,38	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		86,88
Costes indirectos.....	6,00%	5,21
TOTAL PARTIDA.....		92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.61		Ud	Brazo recto de 0,66m con cartela Ud. brazo recto de longitud 0,66 m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.11	1,000	Ud	Brazo recto de 0,66m con cartela	49,73	49,73	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		53,23
Costes indirectos.....	6,00%	3,19
TOTAL PARTIDA.....		56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.01.62		Ud	Brazo doble recto 1 m.vuelo Ud. de doble brazo recto de 1 m. de vuelo construido en tubo de acero galvanizado de 3 mm. de espesor y 60 de diámetro para colocar sobre columna.			
M09L11.01	1,000	Ud	Brazo doble puesto en obra	20,76	20,76	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		24,26
Costes indirectos.....	6,00%	1,46
TOTAL PARTIDA.....		25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.01.63		Ud	Brazo triple recto 1m. Ud. de triple brazo recto de 1 m. de vuelo construido en tubo de acero galvanizado de 3 mm. de espesor para colocar sobre columna.			
M09L11.13	1,000	Ud	Brazo triple en obra	40,72	40,72	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		44,22
Costes indirectos.....	6,00%	2,65
TOTAL PARTIDA.....		46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.01.64		Ud	Brazo recrecido recto 1.5 m. Ud. de recrecido recto de altura 1.5 m. en tubo de acero galvanizado y anclaje para sustentar brazo con equipo incluido.			
M09L11.11	1,000	Ud	Recrecido recto	11,23	11,23	
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,330	H	Peón ordinario	17,20	5,68	

Suma la partida.....		22,79
Costes indirectos.....	6,00%	1,37
TOTAL PARTIDA.....		24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.65		Ud	Brazo recrecido de alt.2-3 m. Ud. de brazo recrecido de altura 2 y 3 m. y 1 m. de vuelo en tubo de acero galvanizado y con anclaje para sustentar luminaria con equipo incorporado.			
M09L11.12	1,000	Ud	Brazo recrecido alt. 2-3 m.	55,57	55,57	
19P3	0,330	H	Oficial 1ª	17,83	5,88	
19P7	0,330	H	Peón ordinario	17,20	5,68	

Suma la partida.....		67,13
Costes indirectos.....	6,00%	4,03
TOTAL PARTIDA.....		71,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.01.01.66		Ud	Brazo vuelo semicircular 66 cm. Ud. brazo con vuelo semicircular de 66 cm. fabricado en tubo de acero doble recubrimiento galvanizado exterior e interior y pintura poliéster exterior con fijación mediante accesorio de poliamida reforzada con fibra de vidrio.			
M09L11.14	1,000	Ud	Brazo vuelo semicircular	67,66	67,66	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		71,16
Costes indirectos.....	6,00%	4,27
TOTAL PARTIDA.....		75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.67		Ud	Brazo curvo cartela 1m mural Ud. brazo curvo de 1m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro de 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.08	1,000	Ud	Brazo curvo de 1m con cartela	102,30	102,30	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		105,80
Costes indirectos.....	6,00%	6,35
TOTAL PARTIDA.....		112,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.01.01.68		Ud	Bra. curvo cartela 1m en columna Ud. brazo curvo de 1m para adosar en columna, de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro de 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.07	1,000	Ud	Brazo curvo cartela 1 m en columna	88,38	88,38	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		91,88
Costes indirectos.....	6,00%	5,51
TOTAL PARTIDA.....		97,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.69		Ud	Brazo vuelo semicircular 60 cm. Brazo con vuelo semicircular de 60 cm. fabricado en tubo de acero galvanizado exterior e interior y pintado, con aretes para adosar en columna Nikolson, colocado.			
M09L11.15	1,000	Ud	Brazo vuelo semicircular 60 cm	52,84	52,84	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		56,34
Costes indirectos.....	6,00%	3,38
TOTAL PARTIDA.....		59,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.70		Ud	Brazo mural galv. 1.0 m Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 1.0 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.04	1,000	Ud	Brazo mural 1 m. puesto en obra	16,83	16,83	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	

Suma la partida.....		23,84
Costes indirectos.....	6,00%	1,43
TOTAL PARTIDA.....		25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.01.01.71		Ud	Brazo en L de 0,66m con cartela Ud. brazo en L de longitud 0,66 m de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 60 mm con cartela de adorno y fijación según dibujo.			
M09L13.10	1,000	Ud	Brazo en L de 0,66m con cartela	54,42	54,42	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		57,92
Costes indirectos.....	6,00%	3,48
TOTAL PARTIDA.....		61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.01.01.72		Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 0,15 m de longitud y 60 mm de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L13.05	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.15 m vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		15,18
Costes indirectos.....	6,00%	0,91
TOTAL PARTIDA.....		16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.73		Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 0,65 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L13.09	1,000	Ud	Brazo simple recto 0.65 m. vuelo	11,68	11,68	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		15,18
Costes indirectos.....	6,00%	0,91
TOTAL PARTIDA.....		16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.74		Ud	Brazo soporte sobre columna Ud. de brazo mural de 0.7 m de longitud para sustentación de luminaria adosado a columna, de tubo de acero galvanizado de 60 mm de diámetro, incluido herrajes.			
M09L13.12	1,000	Ud	Brazo soporte sobre columna	16,15	16,15	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....		19,65
Costes indirectos.....	6,00%	1,18
TOTAL PARTIDA.....		20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.75		Ud	Brazo mural galv. 1.5 m Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 1.5 m. de longitud y 60 mm. de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.05	1,000	Ud	Brazo mural 1.5 m. puesto en obr	22,55	22,55	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	

Suma la partida.....	29,56
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.76		Ud	Brazo mural galv. 2.0 m. Ud. de brazo mural en tubo de acero galvanizado de 2.0 m. de longitud y 60 mm de diámetro con sus garras de fijación.			
M09L11.06	1,000	Ud	Brazo mural 2m. puesto en obra	26,92	26,92	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	

Suma la partida.....	33,93
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.01.77		Ud	Brazo mural prefabricado Brazo mural prefabricado con perfiles extruidos de aluminio de diámetro 50 mm pintado en gris de aplicación en alumbrado decorativo urbano, suministro con pernos de anclaje.			
M09L11.08	1,000	Ud	Brazo mural aluminio	21,09	21,09	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	

Suma la partida.....	28,10
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	29,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.78		Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac. Ud. de brazo soporte fabricado en tubo de acero con doble recubrimiento de poliester de 480 mm. de longitud.			
M09L11.07	1,000	Ud	Brazo puesta en obra. 48 cm	34,92	34,92	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....	38,42
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.79		Ud	Brazo soporte fabricado tubo ac. Ud. de brazo soporte fabricado en tubo de acero con doble recubrimiento de poliester de 60 cm. de longitud.			
M09L11.09	1,000	Ud	Brazo puesta en obra. 60	83,37	83,37	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	

Suma la partida.....	86,87
Costes indirectos.....	6,00%
TOTAL PARTIDA.....	92,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.80		Ud	Palomilla tipo palacio 0.87 m. Ud. de palomilla tipo Palacio de 0.87 m. en fundición de hierro, colocada.			
M09L11.52	1,000	Ud	Palomilla 0.87 m.	162,22	162,22	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
19P7	0,201	H	Peón ordinario	17,20	3,46	
Suma la partida.....						169,25
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						179,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.01.81		Ud	Palomilla tipo Carrera Ud. de palomilla tipo Carrera para punto de luz suspendido, fabricada artesanalmente con tubo de acero galvanizado y adornado con remate de forja fina.			
M09L11.51	1,000	Ud	Palomilla tipo Carrera p/o	296,02	296,02	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09	
Suma la partida.....						306,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						324,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.01.82		Ud	SopORTE doble sobre columna Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 2 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.42	1,000	Ud	SopORTE doble sobre columna puesta en obra	28,94	28,94	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						32,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.83		Ud	SopORTE triple sobre columna Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 3 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.43	1,000	Ud	SopORTE triple sobre columna puesta en obra	37,03	37,03	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						40,60
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.84		Ud	SopORTE cuádruple sobre columna Ud. soporte de 0,7 m de vuelo, fabricado en tubo de acero con galvanizado interior y exterior, para la adaptación de 4 luminarias en una columna, inclinado 15 grados respecto a la horizontal.			
M09L03.41	1,000	Ud	SopORTE cuádruple sobre columna puesta en obra	43,59	43,59	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						47,16
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						49,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.85		Ud	Soporte para 2 proyectores Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 2 proyectores, colocado.			
M09L03.44	1,000	Ud	Soporte para 2 proyectores puesta en obra	18,51	18,51	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						22,08
Costes indirectos.....						6,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.....						23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.01.01.86		Ud	Soporte subt. para 3 proyectores Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 3 proyectores, colocada.			
M09L03.45	1,000	Ud	Soporte sustentación 3 proyect. puesta en obra	23,56	23,56	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						27,13
Costes indirectos.....						6,00% 1,63
TOTAL PARTIDA.....						28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.87		Ud	Soporte subt. para 6 proyect. Ud. soporte sustentación en chapa de acero galvanizado para 6 proyectadores, colocada.			
M09L03.46	1,000	Ud	Soporte sustentación 6 proyect. puesta en obra	30,30	30,30	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						33,87
Costes indirectos.....						6,00% 2,03
TOTAL PARTIDA.....						35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.01.88		Ud	Palomilla tipo Villa Ud. Palomilla tipo Villa de 0.52 m. en fundición.			
M09L11.53	1,000	Ud	Palomilla tipo Villa	45,24	45,24	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						55,75
Costes indirectos.....						6,00% 3,35
TOTAL PARTIDA.....						59,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.01.01.89		Ud	Zócalo en hierro fundido Ud. zócalo en hierro fundido para columnas Nikolson, instalado			
M09L13.75	1,000	Ud	Base de fundición 1,3m	165,76	165,76	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						169,33
Costes indirectos.....						6,00% 10,16
TOTAL PARTIDA.....						179,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.90		Ud	Base de fundición 1,3m Ud. Base de fundición de 1,3m de altura, colocada.			
M09L13.75	1,000	Ud	Base de fundición 1,3m	165,76	165,76	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						169,33
Costes indirectos.....						6,00% 10,16
TOTAL PARTIDA.....						179,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.01.91		Ud	Repisa Mayor Gracia Repisa Mayor Gracia en fundición de aluminio de 2,38 m de largo y 2,26 de altura con 4 taladros para anclaje en dos placas base			
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000	H	Peón ordinario	17,20	17,20	
M09L11.61	1,000	Ud	Repisa Mayos Gracia	988,64	988,64	
Suma la partida.....						1.023,67
Costes indirectos.....						6,00%
						61,42
TOTAL PARTIDA.....						1.085,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.01.01.92		Ud	Lira tipo FLF Ud. de lira en aluminio fundido de 910 mm. de altura y 770 mm. de máxima anchura para luminaria tipo Harmony D-10 y D-8.			
M09L13.40	1,000	Ud	Lira tipo FLF	303,46	303,46	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
Suma la partida.....						307,03
Costes indirectos.....						6,00%
						18,42
TOTAL PARTIDA.....						325,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.01.93		Ud	Corona para 4 puntos de luz Ud. de corona para cuatro puntos de luz, construida en tubo de acero galvanizado de 3 mm. de espesor para colocar sobre columna.			
M09L10.16	1,000	Ud	Corona 4 puntos puesto en obra	33,66	33,66	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						37,16
Costes indirectos.....						6,00%
						2,23
TOTAL PARTIDA.....						39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 09.01.02 LUMINARIAS Y PROYECTORES

09.01.02.01		Ud	Luminaria cerrada tipo IVA1K Ud. luminaria cerrada de dimensiones 611x280x220 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 100 W, con cubeta de policarbonato, carcasa-reflector de aluminio con alojamiento para equipo de encendido de doble nivel.			
M09L02.04	1,000	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA1K puesta en obra	111,79	111,79	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09	
Suma la partida.....						122,16
Costes indirectos.....						6,00%
						7,33
TOTAL PARTIDA.....						129,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.02		Ud	Luminaria cerrada tipo IVA 2 Ud. luminaria cerrada con cubeta policarbonato, carcasa-reflector de aluminio con alojamiento para equipo de encendido con dimensiones 763x330x280 mm, para lámparas S.A.P. hasta 250 W, tanto elipsoidales como tubulares.			
M09L02.05	1,000	Ud	Luminaria cerrada tipo IVA 2	134,59	134,59	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09	
Suma la partida.....						144,96
Costes indirectos.....						6,00%
						8,70
TOTAL PARTIDA.....						153,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.03	Ud	Lum. cerrada IP66 730x340x295 - IVH-1 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 730x 340x295 mm, para lámparas tubulares S.A.P. de hasta 250 W con carcasa formada por dos piezas de aleación ligera inyectada, articuladas entre sí directamente y con cierre a presión, sistema óptico compuesto por reflector de aluminio hidroconformado y anodizado y cierre de vidrio templado de geometría lenticular, sellados con silicona y bandeja portaequipos, tapa de aislamiento y cazoleta portalámparas en material plástico de alta resistencia térmica.			
M09L02.06	1,000 Ud	Luminaria cerrada IP66 (Viento) puesta en obra	165,15	165,15	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					180,71
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					191,55

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.04	Ud	Lum. cerrada IP66 891x400x342 - IVH-6 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 891x400x342 mm, para lámparas de S.A.P. hasta 600 W tubulares, con carcasa formada por dos piezas de aleación ligera inyectada, articuladas entre sí directamente y con cierre a presión, sistema óptico compuesto por reflector de aluminio hidroconformado y anodizado y cierre de vidrio templado de geometría lenticular, sellados con silicona y bandeja portaequipos, tapa de aislamiento y cazoleta portalámparas en material plástico de alta resistencia térmica.			
M10L02.07	1,000 Ud	Luminaria cerrada IP66 (Viento) puesta en obra	207,35	207,35	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					222,91
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					236,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.01.02.05	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.08	1,000 Ud	Luminaria tipo Harmony D-10	378,24	378,24	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....					393,66
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					417,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.01.02.06	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-SIN CORONA Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.09	1,000 Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS	306,98	306,98	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....					322,40
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					341,74

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.07		Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS Ud. de luminaria tipo Harmony D-10 de clase I en aluminio fundido, con difusor ajustable de metacrilato de 4 mm de espesor, con doble corona, equipada con portalámparas en porcelana para lámpara de 250 W y pintada.			
M09L02.10	1,000	Ud	Luminaria tipo Harmony D-10 - FDS-DIO-VT-CS-CI- DOBLE CORANAS	308,98	308,98	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....						353,01
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						374,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.08		Ud	Lum. tipo visual IVF Ud. de luminaria tipo Visual IVF para lámpara de 150 W. de clase I, en aluminio extruido, con carcasa y base de fijación embisagradas entre si, con pestillo de cierre en aluminio extruido. Sistema óptico formado por reflector hidroconformado y anodizado con cierre de vidrio plano templado, serigrafiado de 4mm sellado con silicona.			
M09L02.11	1,000	Ud	Lum. tipo visual IVF	140,00	140,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						155,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						164,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.09		Ud	Lum. tipo Z1. Pro. policarbonato Ud. de luminaria para lámparas de hasta 125 W de mercurio y 100 W de sodio alta presión, de dimensiones 390x210x230 mm, formada por un cuerpo de inyección de aluminio, un reflector de dos caras de aluminio abrillantado y anodizado, un capó de poliestireno y un protector de policarbonato liso			
M09L02.20	1,000	Ud	Lum. tipo Z1. Pro. policarbonato	102,17	102,17	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						117,73
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						124,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.10		Ud	Lum. tipo ONYX2 Ud. de luminaria compuesta de dos piezas de aluminio extruido, articuladas mediante bisagras y con sistema de cierre de acero inoxidable, con placa de auxiliares eléctricos desmontables, con bloque óptico con protector de vidrio liso curvo y templado, con reflector en aluminio embutido, para lámparas de 70 W hasta 250 W			
M09L02.21	1,000	Ud	Lum. tipo ONYX2	173,14	173,14	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						188,70
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						200,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.11	Ud	Lum. tipo ONYX3 Ud. de luminaria compuesta de dos piezas de aluminio extruido, articuladas mediante bisagras y con sistema de cierre de acero inoxidable, con placa de auxiliares eléctricos desmontables, con bloque óptico con protector de vidrio liso curvo y templado, con reflector en aluminio embutido, para lámparas de 250 W hasta 600 W.			
M09L02.22	1,000 Ud	Lum. tipo ONYX3	197,32	197,32	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
				Suma la partida.....	212,88
				Costes indirectos.....	6,00% 12,77
				TOTAL PARTIDA.....	225,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.12	Ud	Luminaria tipo ALBANY 100W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio brillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 100W.			
M09L02.23	1,000 Ud	Luminaria tipo Albany 100 W	247,78	247,78	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
				Suma la partida.....	263,34
				Costes indirectos.....	6,00% 15,80
				TOTAL PARTIDA.....	279,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.01.02.13	Ud	Luminaria tipo ALBANY 150W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio brillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 150W.			
M09L02.24	1,000 Ud	Luminaria tipo Albany 150 W	253,27	253,27	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
				Suma la partida.....	268,83
				Costes indirectos.....	6,00% 16,13
				TOTAL PARTIDA.....	284,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.02.14	Ud	Luminaria tipo ALBANY 250W Luminaria hermética ALBANY, grado de hermeticidad IP66, compuesta por un cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente coextruido termoformado estabilizado para los rayos UV y reflector de aluminio brillantado y anodizado, con placa para equipos auxiliares eléctrico desmontable de 250W.			
M09L02.25	1,000 Ud	Luminaria tipo Albany 250 W	295,40	295,40	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
				Suma la partida.....	310,96
				Costes indirectos.....	6,00% 18,66
				TOTAL PARTIDA.....	329,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.15	Ud	Lum. cerrada semiesférica 100 w. Ud. luminaria semiesférica formada por carcasa de aleación ligera, reflector de aluminio, cuba de vidrio plano templado equipo de doble nivel con arrancador temporizado para lámpara de 100 W de V.S con acoplamiento simple a columna.			
M09L02.26	1,000 Ud	Luminaria semiesférica de vidrio puesta en obra	172,51	172,51	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
					Suma la partida.....
					187,93
					Costes indirectos..... 6,00%
					11,28
					TOTAL PARTIDA.....
					199,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
09.01.02.16	Ud	Luminaria colgante tipo Ribera Ud. de luminaria colgante tipo Ribera con conjunto metálico fabricado en aluminio y esfera de policarbonato para lámpara 150 W de V.S.			
M09L02.27	1,000 Ud	Farol Ribera en aluminio puesta en obra	69,34	69,34	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
					Suma la partida.....
					72,84
					Costes indirectos..... 6,00%
					4,37
					TOTAL PARTIDA.....
					77,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
09.01.02.17	Ud	Luminaria tipo Lira Princesa en fundición de aluminio Luminaria tipo Lira Princesa en fundición de aluminio con tubo de hierro inserto para paso del cableado; armadura, corona, cúpula y remate en fundición de aluminio; jaula embellecedero del difusor de hierro electrozincado, reflector de aluminio anodizado a los rayos uv, tornillería de acero inoxidable, placa portaequipos y acceso abisagrado para mantenimiento			
M09L02.28	1,000 Ud	Luminaria tipo Lira Princesa	432,85	432,85	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
					Suma la partida.....
					450,37
					Costes indirectos..... 6,00%
					27,02
					TOTAL PARTIDA.....
					477,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.01.02.18	Ud	Lum.adosada en pared OA400 Lum.adosada en pared OA400, de fundición de aluminio cierre vidrio templado, reflector asimétrico de aluminio anodizado para lámpara hasta 250 W vapor de sodio			
M09L02.29	1,000 Ud	Lum.adosada en pared OA400	283,74	283,74	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
					Suma la partida.....
					287,24
					Costes indirectos..... 6,00%
					17,23
					TOTAL PARTIDA.....
					304,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.01.02.19	Ud	Luminaria tipo Alameda Ud. de luminaria tipo Alameda fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.50	1,000 Ud	Luminaria tipo Alameda puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....
					159,57
					Costes indirectos..... 6,00%
					9,57
					TOTAL PARTIDA.....
					169,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.20		Ud	Luminaria tipo Alameda Vial Unidad luminaria tipo de Alameda Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.51	1,000	Ud	Luminaria tipo Alameda Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						233,31
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						247,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.21		Ud	Luminaria tipo Astral Ud. de luminaria tipo Astral fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.52	1,000	Ud	Luminaria tipo Astral puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						159,57
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.01.02.22		Ud	Luminaria tipo Astral Vial Unidad luminaria tipo de Astral Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.53	1,000	Ud	Luminaria tipo Astral Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						233,31
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						247,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.23		Ud	Lum. tipo Villa Ud. luminaria tipo Villa , con capacidad hasta 250 W. de V.S.A.P. fabricada en poliamida reforzada con fibre de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm. de espesor, estabilizado contra los rayos u.v..			
M09L02.54	1,000	Ud	Luminaria puesta en obra	213,92	213,92	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....						229,34
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						243,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.01.02.24		Ud	Luminaria tipo Pescador Ud. de luminaria tipo Pescador fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.55	1,000	Ud	Luminaria tipo Pescador puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						159,57
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.25	Ud	Luminaria tipo Europa Ud. Luminaria tipo Europa fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor y reflector de lamas, estabilizado a los rayos u.v. con equipo auxiliar de doble nivel incorporado para lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios.			
M09L02.56	1,000 Ud	Luminaria Europa puesta en obra	159,01	159,01	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....					174,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					184,90

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.02.26	Ud	Luminaria tipo Pescador Vial Unidad luminaria tipo de Pescador Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.57	1,000 Ud	Luminaria tipo Pescador Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					233,31
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					247,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.27	Ud	Luminaria tipo Paseo Ud. de luminaria tipo Paseo fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara.			
M09L02.58	1,000 Ud	Luminaria Paseo puesta en obra	144,01	144,01	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					159,57
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					169,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.01.02.28	Ud	Luminaria tipo Paseo con lamas Ud. de luminaria tipo Paseo fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos u.v. y equipada con portalámpara y reflector de lamas.			
M09L02.58	1,000 Ud	Luminaria Paseo puesta en obra	144,01	144,01	
M09L02.101	1,000 Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....					188,04
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					199,32

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.02.29	Ud	Luminaria tipo Paseo Vial Unidad luminaria tipo de Paseo Vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.60	1,000 Ud	Luminaria tipo Paseo Vial puesta en obra	217,75	217,75	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					233,31
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					247,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.30		Ud	Luminaria tipo Siglo 250 Ud. luminaria tipo Siglo-250 con armazón de poliamida reforzada con fibra de vidrio en color verde con difusor de policarbonato opal de 4 mm de espesor, estabilizado contra los rayos U.V. con reflector y equipo auxiliar de doble nivel de potencia para lámpara de V.S. de 150 W.			
M09L02.61	1,000	Ud	Luminaria Siglo 250 puesta en obra	255,68	255,68	
M09L02.111	1,000	Ud	Reflector de aluminio puesta en obra	21,64	21,64	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						292,88
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						310,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09.01.02.31		Ud	Luminaria tipo Alfa 2-A Ud. de luminaria tipo Alfa 2-A, armazón de poliamida reforzada con fibra de vidrio con difusor de policarbonato y anillo de policarbonato transparente equipada con portalámpara.			
M09L02.62	1,000	Ud	Luminaria tipo Alfa 2-A	190,54	190,54	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
Suma la partida.....						205,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						218,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
09.01.02.32		Ud	Luminaria tipo Libra Ud. de luminaria tipo Libra vial fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con bloque óptico, clase II, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor, bandeja portaequipos.			
M09L02.63	1,000	Ud	Luminaria tipo Libra Vial	195,01	195,01	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
Suma la partida.....						210,43
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						223,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
09.01.02.33		Ud	Luminaria tipo Milenium Unidad luminaria tipo de Milenium con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, bloque óptico con reflector de aluminio, difusor de vidrio templado de 5mm de espesor, con equipo incorporado de doble nivel para lámpara de 150W de vapor de sodio.			
M09L02.64	1,000	Ud	Luminaria tpo Milenium	219,00	219,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						234,56
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						248,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
09.01.02.34		Ud	Lum. tipo SRS 420 Ud. Luminaria con carcasa de aluminio en montaje lateral, reflector de aluminio afacetado, con regulación horizontal de la lámpara, brazo de montaje con fijación y guía de aluminio y cierre de vidrio plano.			
M09L02.75	1,000	Ud	Lum. tipo SRS 420	470,93	470,93	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						486,49
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						515,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
09.01.02.35		Ud	Luminaria tipo Málaga Ud. luminaria compuesta por carcasa de propileno con fibra de vidrio, cierre de policarbonato y reflector de aluminio para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 vatios, incluido equipo auxiliar de encendido, todo colocado.				
M09L02.76	1,000	Ud	Luminaria tipo Málaga puesto en obra	142,51	142,51		
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92		
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64		
						Suma la partida.....	158,07
						Costes indirectos.....	6,00% 9,48
						TOTAL PARTIDA.....	167,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.36		Ud	Luminaria tipo 482 Ud. luminaria cerrada con cubierta de metacrilato o policarbonato, con carcasa de fundición de aluminio, con reflector de una sola pieza con chapa de aluminio de gran calidad, anodizado, para lámparas de S.A.P. hasta 150 W.				
M09L02.77	1,000	Ud	Luminaria tipo 482 puesta en obra	113,40	113,40		
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28		
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09		
						Suma la partida.....	123,77
						Costes indirectos.....	6,00% 7,43
						TOTAL PARTIDA.....	131,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.01.02.37		Ud	Luminaria tipo 483 policarbonato Ud. luminaria cerrada con cubierta de policarbonato, con carcasa de fundición de aluminio, con reflector de una sola pieza con chapa de aluminio de gran calidad, anodizado, para lámpara de vapor de sodio de 250 w de alto factor.				
M09L02.78	1,000	Ud	Luminaria tipo 483	187,51	187,51		
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92		
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64		
						Suma la partida.....	203,07
						Costes indirectos.....	6,00% 12,18
						TOTAL PARTIDA.....	215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.01.02.38		Ud	Luminaria con carcasa de fundición aluminio 400 w. V. Sodio Luminaria cerrada con carcasa de fundición de aluminio, cierre de vidrio, reflector de aluminio anodizado homologado por el I.A.C. para lámpara hasta 400 w de V. Sodio				
M09L02.79	1,000	Ud	Luminaria tipo 483 cierre vidrio puesto en obra	164,89	164,89		
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92		
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64		
						Suma la partida.....	180,45
						Costes indirectos.....	6,00% 10,83
						TOTAL PARTIDA.....	191,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.01.02.39		Ud	Luminaria tipo Combi GS 70 W Ud. luminarias tipo Combi carcasa en inyección de aluminio, cubeta de cierre de policarbonato, reflector de aluminio anodizado.				
M09L02.80	1,000	Ud	Luminaria tipo Combi puesta en obra	75,63	75,63		
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28		
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09		
						Suma la partida.....	86,00
						Costes indirectos.....	6,00% 5,16
						TOTAL PARTIDA.....	91,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.40		Ud	Luminaria con chsis iny.alum. Ud. luminaria con chasis de inyección de aluminio, carcass y difusor de policarbonato anti UVm grado de protección IP-65 clase II, óptica de aluminio, para lámpara de 80 w. v.m.c.c. con equipo auxiliar incorporado.			
M09L02.81	1,000	Ud	Luminaria CV puesta en obra	144,24	144,24	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						159,80
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						169,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
09.01.02.41		Ud	Lum. tipo 151 Ud. luminaria cerrada formada por: carcasa de aluminio, reflector anodizado una sola pieza, doble alojamiento, equipo y óptica, vidrio borosilicatado, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.82	1,000	Ud	Lum. tipo 151 puesta obra	174,77	174,77	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						190,33
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						201,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09.01.02.42		Ud	Luminaria tipo 451 Ud. luminaria cerrada formada por: carcasa de aluminio, reflector anodizado en una sola pieza, doble alojamiento equipo y óptica de vidrio borosilicatado, filtro ambientador, para tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.83	1,000	Ud	Luminaria tipo 451 p/obra	234,77	234,77	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						250,33
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						265,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09.01.02.43		Ud	Lum. tipo 305 cierre vidrio Ud. luminaria clase II, 1P-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cierre metacrilato, óptica regulable en horizontal y vertical y reflector de aluminio afacetado, anodizado y electrobrillatado, para lámparas tubulares V.S.A.P. hasta 150 W.			
M09L02.84	1,000	Ud	Lum. tipo 305 cierre vidrio puesta en obra	171,76	171,76	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						187,32
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						198,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
09.01.02.44		Ud	Ud. luminaria clase II doble alojamiento Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cierre metacrilato, doble alojamiento para óptica regulable en horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, que irá incorporado con arrancador temporizado, para lámparas tubulares V.S.A.P. hasta 150 W.			
M09L02.85	1,000	Ud	Lum. tipo 305 cierre metacrilato	153,02	153,02	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						168,58
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						178,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.45		Ud	Lum. tipo 306 cierre metacrilato Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cierre de metacrilato, doble alojamiento para óptica rgulable horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.86	1,000	Ud	Lum. tipo 306 cierre metacrilato	193,89	193,89	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....	209,45
					Costes indirectos.....	12,57
					TOTAL PARTIDA.....	222,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
09.01.02.46		Ud	Lum. tipo 306 cierre vidrio Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cierre de vidrio plano, doble alojamiento para óptica rgulable horizontal y vertical para equipo de encendido con doble nivel, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 400 W.			
M09L02.87	1,000	Ud	Lum. tipo 306 cierre vidrio puesta en obra	212,65	212,65	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....	228,21
					Costes indirectos.....	13,69
					TOTAL PARTIDA.....	241,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
09.01.02.47		Ud	Lum. metronomis Berlín Ud. luminaria tipo metronomis-Berlin modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección según dibujo, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....	348,68
					Costes indirectos.....	20,92
					TOTAL PARTIDA.....	369,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
09.01.02.48		Ud	Lum. metronomis Berlín c/ lamas Ud. luminaria tipo metronomis-Berlin modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección y reflector de lamas, según dibujo, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....	377,29
					Costes indirectos.....	22,64
					TOTAL PARTIDA.....	399,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
09.01.02.49		Ud	Lum. metronomis Berlín c/ rotaci Ud. luminaria tipo metronomis-Berlin modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente con dos nervios de sujección según dibujo, y reflector simétrico-rotacional, todo colocado.			
M09L02.90	1,000	Ud	Lum. tipo metronomis Berlín	333,12	333,12	
M09L02.115	1,000	Ud	Reflector rotacional	46,95	46,95	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
					Suma la partida.....	395,63
					Costes indirectos.....	23,74
					TOTAL PARTIDA.....	419,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.50		Ud	Lum. tipo metro. Annecy c/lamas Ud. luminaria tipo metronomis-Annecy modular con chasis de fundición de aluminio inyectado y difusor de policarbonato transparente según dibujo con reflector de lama, todo colocado.			
M09L02.91	1,000	Ud	Lum. tipo metro. Annecy	246,95	246,95	
M09L02.101	1,000	Ud	Reflector de lamas puesta en obra	28,61	28,61	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						291,12
Costes indirectos.....						6,00%
						17,47
TOTAL PARTIDA.....						308,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.51		Ud	Lum. tipo Iridium vidrio lenticu-253 Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio lenticular, doble alojamiento para óptica regulable horizontal y verticalmente, y para equipo de encendido, para lámparas tubulares de S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.92	1,000	Ud	Lum. tipo Iridium vidrio lenticu	222,00	222,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						237,56
Costes indirectos.....						6,00%
						14,25
TOTAL PARTIDA.....						251,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.52		Ud	Lum. tipo Iridium hasta 400 W - 254 Ud. luminaria clase II, IP-65 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado a alta presión, cierre de vidrio lenticular, doble alojamiento para óptica regulable horizontal y verticalmente, y para equipo de encendido, para lámparas tubulares de hasta S.A.P. de 400 W.			
M09L02.93	1,000	Ud	Lum. tipo Iridium 400 W	318,70	318,70	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						334,26
Costes indirectos.....						6,00%
						20,06
TOTAL PARTIDA.....						354,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.02.53		Ud	Luminaria tipo TMW065/158 Ud. luminaria formada por regleta compacta funcional estanca al polvo y a chorros de agua para una lámpara fluorescente de 58 w, con carcasa de poliéster gris reforzado con fibra de vidrio, arrancador con acceso desde el exterior, regleta de conexiones con fusible, reflector de aluminio para conectar la luz, y tubo de protección de policarbonato, incluido un arrancador SIS10.			
M09L02.94	1,000	Ud	Luminaria tipo TMW065 puesta en obra	34,86	34,86	
M09L02.120	1,000	Ud	Reflector puesta en obra	29,15	29,15	
M09L14.70	1,000	Ud	Tubo protección puesta en obra	22,36	22,36	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						101,93
Costes indirectos.....						6,00%
						6,12
TOTAL PARTIDA.....						108,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.54		Ud	Luminaria tipo City-Citea Ud. Luminaria tipo City - Citea, con grado de hermeticidad IP66, compuesta con corona y luneta en reflector de aluminio, bloque óptico y placas auxiliares eléctricos desmontables para adosar en columnas.			
M09L02.95	1,000	Ud	Luminaria tipo City-Citea	220,00	220,00	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	

Suma la partida.....		235,42
Costes indirectos.....	6,00%	14,13
TOTAL PARTIDA.....		249,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.55		Ud	Lum. tubo visto fluorescente Tubo visto de aluminio y difusor de policarbonato con precableado y 2TLI-D58w fluorescente colocado.			
M09L02.96	1,000	Ud	Luminaria tubo visto fluorescente	79,44	79,44	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	

Suma la partida.....		94,86
Costes indirectos.....	6,00%	5,69
TOTAL PARTIDA.....		100,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.56		Ud	Lum. tipo Modena SGP 681 Ud. Luminaria tipo Modena SGP 681 cerrada con doble IP66, carcasa de aluminio inyectado, reflector metalizado al vacío, cierre de vidrio plano o lenticular para lámpara de 150W, pieza de fijación reversible para poste de 60mm.			
M09L02.97	1,000	Ud	Lum. tipo Modena SGP 681	336,90	336,90	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	

Suma la partida.....		352,46
Costes indirectos.....	6,00%	21,15
TOTAL PARTIDA.....		373,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.02.57		Ud	Lum. tipo Modena SGP 682 Ud. Luminaria tipo Modena SGP 682 cerrada con doble IP66, carcasa de aluminio inyectado, reflector metalizado al vacío, cierre de vidrio plano o lenticular para lámpara de 250W, pieza de fijación reversible para poste de 60mm.			
M09L02.98	1,000	Ud	Lum. tipo Modena SGP 682	400,00	400,00	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	

Suma la partida.....		415,56
Costes indirectos.....	6,00%	24,93
TOTAL PARTIDA.....		440,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.58		Ud	Lum. tipo Combi RX 70 w Luminaria tipo Combi RX con carcasa de inyección de aluminio, cubierta de policarbonato y reflector de aluminio compacta con lámpara de 70 w de sodio y equipo auxiliar ambos instalado.			
M09L02.100	1,000	Ud	Lum. tipo Combi RX 70 w	110,00	110,00	
19P3	0,296	H	Oficial 1ª	17,83	5,28	
19P7	0,296	H	Peón ordinario	17,20	5,09	

Suma la partida.....		120,37
Costes indirectos.....	6,00%	7,22
TOTAL PARTIDA.....		127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.59		Ud	Luminaria AP-1 tipo 1 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 636x284x199 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 250 W, formada por: cubierta superior en polipropileno, base en poliamida P66 reforzada con fibra de vidrio y con soporte interior de fijación en aluminio, reflector de aluminio anodizado con junta de estanqueidad, receptáculo para el equipo eléctrico.			
M09L02.105	1,000	Ud	Luminaria AP-1 tipo1 puesta en obra	191,12	191,12	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						206,68
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						219,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.01.02.60		Ud	Luminaria AP-2 tipo 2 Ud. luminaria cerrada de dimensiones 815x362x256 mm, para lámparas de V.S.A.P. hasta 400 W, formada por: cubierta superior en polipropileno, base en poliamida P66 reforzada con fibra de vidrio y con soporte interior de fijación en aluminio, reflector de aluminio anodizado con junta de estanqueidad, receptáculo para el equipo eléctrico.			
M09L02.106	1,000	Ud	Luminaria AP-1 tipo 2 puesta en obra	199,96	199,96	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						215,52
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						228,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.61		Ud	Luminaria tipo Globo Ud. luminaria con difusor en forma esférica con prismas internos y externos realizados en policarbonato transparente, base de forma esférica con manguito externo de unión en policarbonato de color negro, reflector interior de aluminio anodizado, para lámparas de V.S.A.P. hasta 250 W.			
M09L02.107	1,000	Ud	Luminaria tipo Globo puesta en obra	171,59	171,59	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						187,15
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.02.62		Ud	Luminaria tipo AP 101 Ud. de luminaria compuesta por: cuerpo y tapa en fundición de aluminio inyectado. Reflector facetado en chapa de aluminio anodizada. Vidrio de cierre templado. Sellado al reflector y al cuerpo. Mecanismo de regulación de posición de la lámpara. Placa de cierre en aluminio y portalampara.			
M09L02.108	1,000	Ud	Luminaria tipo AP101	217,87	217,87	
19P3	0,440	H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440	H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....						233,29
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						247,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.63		Ud	Luminaria tubular con soporte Ud. de luminaria tubular para lámparas de V.S.A.P. de 100 W y lámparas de V.M.H.M. de 150 W, con equipo auxiliar incorporado y puesta de soporte de acero galvanizado de 4 m. de altura con pernos, pintado en color negro forja, difusor en metacrilato con apertura tanto por la parte inferior o superior para cambio de lámparas, reflector de lamas de aluminio anodizado, juntas de estanqueidad de caucho sintético.			
M09L02.109	1,000	Ud	Lum. tubular con soporte puesta en obra	634,61	634,61	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						645,12
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						683,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.64		Ud	Luminaria en forma esférica con prismas internos 250 W U.S.A.P. Luminaria en forma esférica con prismas internos y externos realizado en policarbonato transparente, base de forma esférica con manguito externo de unión en policarbonato en color, reflector interno emisférico en aluminio anodizado, para lámpara hasta 250 W U.S.A.P.			
M09L02.110	1,000	Ud	Luminaria tipo Globo BR-7 puesto en obra	161,07	161,07	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						176,63
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						187,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.01.02.65		Ud	Luminaria fundición de aluminio y pintado en color forja Luminaria de fundición de aluminio y pintado en color forja, con difusor transparente termoconformado en policarbonato, reflector en aluminio anodizado, portalámpara de porcelana E-40, junta de estanqueidad y tapa superior en aluminio pintado en gris forja y lamas antideslumbrantes.			
M09L02.112	1,000	Ud	Luminaria FO-5 tipo 2 puesto en obra	269,85	269,85	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						285,41
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						302,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.66		Ud	Lum. con soporte de 4mts de altura FO-8 Luminaria con soporte de 4mts de altura de acero galvanizado con difusor de metacrilato, con dos lámparas de 100w de halogenuros metálicos incorporadas, colocada y conexionada.			
M09L02.113	1,000	Ud	Luminaria con soporte de 4mts de altura FO-8	767,76	767,76	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						778,27
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						824,97

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.67	Ud	Lum. tipo condolux de 3,9mts Luminaria empotrable de 3,9 mts, tipo CONDOLUX compuesta por una caja que contiene el reflector, la lámpara y los auxiliares eléctricos y elementos conductor de luz formado por un cuerpo de aluminio y un refractor con distribución uniforme de la luz con lámparas de 250w de halogenuros, unida a columna de 4mts. de altura en una sola pieza puesta en obra y colocada.			
M09L02.114	1,000 Ud	Lum. tipo condolux de 3,9mts	3.737,75	3.737,75	
19P3	0,300 H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....					3.748,26
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3.973,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.01.02.68	Ud	Lum. Basic Ud. Luminaria Basic fabricada en fundición de aluminio, con grado de estanqueidad IP-65, con bisagra de tapa y aro integrada en fundición. Cierre de palanca realizado en acero inoxidable y aluminio. Grupo óptico sellado herméticamente IP-66 compuesto por reflector de aluminio AA1085 anodizado. Difusor de vidrio templado.			
M09L02.200	1,000 Ud	Lum. Basic	270,60	270,60	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					286,16
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					303,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.69	Ud	Proyector IP-559 H.M. 100 w Ud. Proyector compacto con alojamiento para equipos auxiliares formado por una carcasa inyectada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, de color negro, reflector de aluminio anodizado, difusor inyectado en policarbonato estabilizado a la radiación U.V. y con lira de orientación, incluida lámpara y equipo de H.M. de 100 w.			
M09L06.45	1,000 Ud	Proy. incluida lámpara H.M.100 w	124,95	124,95	
M09L01.43	1,000 Ud	Lámpara halogenuro met. 100 w. puesta en obra	21,04	21,04	
19P3	0,296 H	Oficial 1ª	17,83	5,28	
19P7	0,296 H	Peón ordinario	17,20	5,09	
Suma la partida.....					156,36
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					165,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02.70	Ud	Proyector SNF 100/02 K Ud. proyector formada por cuerpo resistente a la corrosión, moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de las radiaciones UV, reflector de aluminio de alta pureza marteleado, anodizado y abrillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, y así como equipo eléctrico para lámparas de V.S.A.P. tubular de 100 w.			
M09L06.65	1,000 Ud	Proyector	169,83	169,83	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					185,39
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					196,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.71		Ud	Proyector SNF-100 100 WSK Ud. proyector formada por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 5 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, colocado. Se sirve con lámpara y equipo			
M09L06.57	1,000	Ud	Proyector SNF-100 100WSK	223,06	223,06	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						238,62
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						252,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02.72		Ud	Proyector MVF 606 Ud. de proyector formado por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, colocado.			
M09L06.62	1,000	Ud	Proyector MVF 606	362,32	362,32	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						377,88
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						400,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.73		Ud	Proyector MVF 616/150 Ud. de proyector formado por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV. de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de espesor y juntas de goma de silicona, y así como equipo eléctrico para lámpara de descarga de 150 w, colocado.			
M09L06.63	1,000	Ud	Proyector MVF 616	385,41	385,41	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						400,97
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						425,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.01.02.74		Ud	Proyector H.M. 150 w. d.n. Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 150 w. de halogenuros metálicos, todo colocado.			
M09L06.52	1,000	Ud	Proyector MSWF 130 (TEMPO)	143,46	143,46	
M09L01.04	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 150 w. puesta en obra	36,96	36,96	
M09L06.06	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w	16,03	16,03	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						212,01
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						224,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.75		Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.250w d.n Ud. proyector formado por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre para evitar la corrosión, óptica de aluminio de alta pureza, metalizada al vacío para aumentar su rendimiento, óptica de alumbrado público (traffic visión) y lira de acero galvanizado en caliente que permite su fijación, y así como el equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. de 250 w., colocado.			
M09L06.41	1,000	Ud	Proyector IP-65	223,06	223,06	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						286,67
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						303,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.02.76		Ud	Proyector IP-557 VSAP 250w d.n. Ud. proyector de apertura rectangular con alojamiento de equipos, formados por: carcasa de aluminio tratado, acabada en poliéster de color gris, reflectores de aluminio anodizado, cierre de vidrio templado y serigrafiado, con tornillos de fijación y equipo de doble nivel de V.S.A.P. de 250 w.			
M09L06.43	1,000	Ud	Proyector IP-557	190,18	190,18	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						253,79
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						269,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.01.02.77		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n. Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. 250 w.			
M09L06.46	1,000	Ud	Proyector IZX	165,90	165,90	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						229,51
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						243,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.01.02.78		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. s.n. Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de simple nivel para lámpara de V.S.A.P. 250 w.			
M09L06.46	1,000	Ud	Proyector IZX	165,90	165,90	
M09L06.23	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 250 W	27,37	27,37	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						208,83
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						221,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.79		Ud	Proyector V.S.A.P. 250 w. d.n. Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 250 w. de V.S.A.P.			
M09L06.49	1,000	Ud	Proyector SWF 230 (TEMPO)	140,42	140,42	
M09L01.81	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra	12,32	12,32	
M09L06.13	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						216,35
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						229,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.80		Ud	Proyector H.M. 250 w. d.n. Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 250 w. de halogenuros metálicos, todo colocado.			
M09L06.53	1,000	Ud	Proyector	157,01	157,01	
M09L01.06	1,000	Ud	Lámpara halogenuro. meta. 250 w. puesta en obra	36,96	36,96	
M09L06.07	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w	19,50	19,50	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						229,03
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						242,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.02.81		Ud	Proyector SNF 300 Ud. de proyector formado por cuerpo resistente a la corrosión moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de las radiaciones UV. reflector de aluminio marteleado; anodizado y abillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, indicador de ángulos de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, y así como equipo eléctrico para lámpara de v.s.a.p. tubular de 250 w. colocado.			
M09L06.66	1,000	Ud	Proyector SNF 300	261,46	261,46	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						277,02
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						293,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02.82		Ud	Proyector MVF 617/400 Ud. de proyector formada por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintada de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor, juntas de goma de silicona, y así como equipo para lámpara de halogenuros metálico de 400 w, colocado.			
M09L06.64	1,000	Ud	Proyector MVF-617	462,74	462,74	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						478,30
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						507,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.83		Ud	Proyector IP-65 V.S.A.P.400w d.n Ud. proyector formado por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre para evitar la corrosión, óptica de aluminio de alta pureza, metalizada al vacío para aumentar su rendimiento, óptica de alumbrado público (traffic visión) y lira de acero galvanizado en caliente que permite su fijación, y así como el equipo de doble nivel para lámpara de V.S.A.P. de 400 w., colocado.			
M09L06.42	1,000	Ud	Proyector IP-65	236,28	236,28	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						301,82
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						319,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.84		Ud	Proyector IP-557 VSAP 400w d.n. Ud. proyector de apertura rectangular con alojamiento de equipos, formados por: carcasa de aluminio tratado, acabada en poliéster de color gris, reflectores de aluminio anodizado, cierre de vidrio templado y serigrafiado, con tornillos de fijación y equipo de doble nivel de V.S.A.P. de 400 w.			
M09L06.44	1,000	Ud	Proyector IP-557	203,40	203,40	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						268,94
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						285,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.01.02.85		Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. s.n. Ud. proyector formado por carcasa y tapa en aleación ligera inyectada, con reflector de tipo dispersor fabricado en aluminio anodizado y vidrio templado sellado a la tapa de cierre, con lira de orientación en perfil extruido de aluminio y con equipo de simple nivel para lámpara de V.S.A.P. 400 w.			
M09L06.47	1,000	Ud	Proyector IZX	179,12	179,12	
M09L06.24	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 400 W	30,23	30,23	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						224,91
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						238,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.01.02.86		Ud	Proyector alum. para lámp.400 w. Ud. proyector en aluminio inyectado, con cierre de vidrio templado, equipado con unidad eléctrica para lámpara de 400 w. V.S.A.P., lira de orientación y portalámparas, incluso colocación.			
M09L06.48	1,000	Ud	Proyector de RS 400 w.	231,39	231,39	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						246,95
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						261,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.87		Ud	Proyector V.S.A.P. 400 w. d.n. Ud. proyector formada por carcasa de inyección de aluminio con bajo contenido en cobre, pintada en color negro, reflector de aluminio de alta pureza simétrico o asimétrico, cierre de vidrio fijado mediante 2 clips y 2 bisagras, con lira de fijación, se sirve con lámpara y equipo de 400 w. de V.S.A.P.			
M09L06.50	1,000	Ud	Proyector SWF 330 (TEMPO)	147,04	147,04	
M09L01.26	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 400 w puesta en obra	12,92	12,92	
M09L06.14	1,000	Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						225,50
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						239,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.01.02.88		Ud	Proyector SNF 400 Ud. proyector formada por cuerpo resistente a la corrosión, moldeado por inyección y estabilizado frente a los efectos del calor y de los radiaciones UV, reflector de aluminio de alta pureza marteleado, anodizado y brillantado, cristal endurecido térmicamente de 5 mm de espesor, clips de bisagra a presión de acero inoxidable, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente y elementos de fijación de acero inoxidable, para lámparas de 400 W.			
M09L13.98	1,000	Ud	Proyector SNF 400	425,43	425,43	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						440,99
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						467,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.89		Ud	Proyector SVF 617/400 v.s.a.p. Ud. de proyector formada por difusor, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio, reflectores de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado pintado de color gris oscuro, tapas finales de polipropileno estabilizado a las radiaciones UV de color gris claro, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor, juntas de goma de silicona, y así como el equipo para lámpara de v.s.a.p. de 400 w, colocado.			
M09L06.67	1,000	Ud	Proyector SVF 617	487,69	487,69	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						503,25
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						533,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.90		Ud	Proyector MVF 024 1000 W Ud. de proyector formada por carcasa de inyección de aluminio resistente a la corrosión y tapa trasera con bisagras, reflector de aluminio de alto poder reflectante, cristal endurecido térmicamente de 4 mm de espesor y soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente.			
M09L06.61	1,000	Ud	Proyector MVF-024	461,74	461,74	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						477,30
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						505,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.02.91	Ud	Proyector HNF 326 Ud. proyector formada por carcasa de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre, ópticas de aluminio de alta pureza abrillantado y anodizado con acabado liso (haz intensivo) o martelado (haz extensivo), cierre de vidrio templado y cerrado con clips de apertura manual, juntas de silicona para asegurar la hermeticidad y lira de acero galvanizado en caliente, y así como equipo auxiliar de encendido, colocado.			
M09L06.56	1,000 Ud	Proyector HNF-326	440,30	440,30	
M09L06.82	2,000 Ud	Condensador	6,22	12,44	
M09L06.81	2,000 Ud	Cebador	16,73	33,46	
M09L06.84	2,000 Ud	Reactancia	19,97	39,94	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					541,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					574,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.01.02.92	Ud	Proyector empotrado en pretil TCL-18 Luminaria de orientación de empotrar con distribución extensiva de haz de luminoso para lámpara fluorescente TCL-18 vatios (tipo BEGA 2090), y lámparas, portalámparas, anclaje a pretil de hormigón, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado			
M09L06.68	1,000 Ud	Proyector empotrado pretil TCL-18	228,44	228,44	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					244,00
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					258,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02.93	Ud	Proyector empotrado en pretil HPL Luminaria de orientación de empotrar con distribución extensiva de haz de luminoso para lámpara de vapor de mercurio HPL Comfort de 80 W, y lámparas, portalámparas, equipo auxiliar de encendido, anclaje a pretil de hormigón, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado			
M09L06.69	1,000 Ud	Proyector empotrado pretil lamp. HPL	248,27	248,27	
19P3	0,444 H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					263,83
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					279,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
SUBCAPÍTULO 09.02 FAROLAS Y CANDELABROS							
09.02.01		Ud	Candelabro tipo Bailen II Ud. de candelabro tipo Bailen II fabricado en hierro fundido de 1ª calidad, con 2 palomillas tipo Fernando VII y dos faroles tipo Fernando VII de tamaño mediano que llevarán incorporados un bloque óptico, incluso equipo auxiliar de encendido de doble nivel de potencia para lámpara de 100 w de vapor de sodio de 100 w, alto factor y lámpara, todo colocado.				
M09L05.07	1,000	Ud	Material en obra	2.176,85	2.176,85		
19P3	4,000	H	Oficial 1ª	17,83	71,32		
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80		
						Suma la partida.....	2.316,97
						Costes indirectos.....	6,00% 139,02
						TOTAL PARTIDA.....	2.455,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS							
09.02.02		Ud	Candelabro tipo Bailen II 5.54 Ud. candelabro tipo Bailén II de 5.50 m de altura construida en fundición gris laminar CG-22, según norma DIN-1961 de 1ª calidad, con limpieza de superficie mediante gramallado, con 2 brazos tipo Palacio para 2 puntos de luz, con piezas mecanizadas para ajuste y verticalidad, con portezuela, bornas, pernos de anclaje y placa de asiento y pintada con imprimación epoxidica en su base y acabados a convenir.				
M09L09.01	1,000	Ud	Candelabro Bailén II 2 brazos	894,76	894,76		
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37		
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	17,83	10,70		
19P7	0,600	H	Peón ordinario	17,20	10,32		
						Suma la partida.....	925,15
						Costes indirectos.....	6,00% 55,51
						TOTAL PARTIDA.....	980,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS							
09.02.03		Ud	Candelabro tipo Palacio 3.6 Ud. de columna de fundición de 1ª calidad de 3.6 m. de altura tipo Imperial con tres brazos modelo Palacio, con el escudo de la ciudad, portezuela, placa base y pernos de anclaje colocada.				
M09L07.02	1,000	Ud	Candelabro 3.60 m. 3 b. Palacio	630,97	630,97		
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92		
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60		
						Suma la partida.....	648,49
						Costes indirectos.....	6,00% 38,91
						TOTAL PARTIDA.....	687,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS							
09.02.04		Ud	Candelabro tipo Avenida Ud. candelabro tipo Avenida con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con portezuela, anclaje y accesorios y bornas para conexión.				
M09L04.02	1,000	Ud	Columna Avenida 4 m puesta en obra	344,47	344,47		
						Suma la partida.....	344,47
						Costes indirectos.....	6,00% 20,67
						TOTAL PARTIDA.....	365,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS							
09.02.05		Ud	Candelabro tipo Avenida D/brazo Ud. Candelabro tipo Avenida con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos, portezuela, anclaje, accesorios y bornas de conexión.				
M09L04.01	1,000	Ud	Columna a Avda. 4 m dos brazos puesta en obra	431,89	431,89		
						Suma la partida.....	431,89
						Costes indirectos.....	6,00% 25,91
						TOTAL PARTIDA.....	457,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS							
09.02.06		Ud	Candelabro tipo Urbe Ud. Candelabro tipo Urbe con fuste de poliamida con fibra de vidrio reforzada con alma de acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos, portezuela, anclaje, accesorios y bornas de conexión.				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M09L04.03	1,000 Ud	Columna tipo Urbe de 4 m. puesta en obra	243,53	243,53	
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
Suma la partida.....					278,56
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					295,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.07	Ud	Farol tipo Fernando VII			
Ud. de farol tipo Fernando VII de tamaño mediano con coronas en fundición de aluminio, refractor de metacrilato grabado y bloque óptico tipo Sealsafe de una sola pieza en policarbonato y equipo auxiliar abatible en la parte superior del farol, con lámpara de 150 w.v.s. confort., todo colocado.					
M09L07.31	1,000 Ud	Farol Fernandino	376,84	376,84	
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
Suma la partida.....					390,85
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					414,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.08	Ud	Farol tipo Palacio			
Farol tipo palacio de forma troncocónica con cúpula de aluminio entallado la corona, largueros, cruceros y puerta son de aluminio fundido y los difusores de policarbonato.					
M09L07.33	1,000 Ud	Farol tipo Palacios	121,02	121,02	
19P3	0,440 H	Oficial 1ª	17,83	7,85	
19P7	0,440 H	Peón ordinario	17,20	7,57	
Suma la partida.....					136,44
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					144,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.09	Ud	Farol tipo Imperial			
Farol tipo Imperial de forma hexagonal, fabricado en chapa de aluminio con coronas en fundición techo desmontable y en su interior lleva un reflector esmaltado en blanco y sobre el se puede alojar el equipo eléctrico. Cerrado al exterior mediante seis difusores de metacrilato, policarbonato o vidrio. El acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resina de poliéster.					
M09L13.25	1,000 Ud	Farol tipo Imperial	125,61	125,61	
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
Suma la partida.....					139,62
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					148,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.10	Ud	Farola tipo Avenida 4.40 m.			
Ud. de farola tipo Avenida de 4,40 m de altura, clase II compuesta por zócalo, base y fuste estriado fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio de 2.5 mm de espesor y 100 mm de diámetro exterior y tubo inferior de unión fabricado en acero galvanizado de 4 mm de espesor, con dos brazos rectos fabricados en poliamida para suspender dos faroles tipo Alameda con capa, chasis y visera de poliamida con fibra de vidrio y difusor de policarbonato tratado contra rayos U.V. y reflector de lamas y portalámparas E-40.					
M09L07.32	1,000 Ud	Farola 2 brazos tipo Alameda	971,63	971,63	
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83	
19P7	1,000 H	Peón ordinario	17,20	17,20	
Suma la partida.....					1.006,66
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1.067,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.11		Ud	Farola tipo Imperial de 3,6 m Ud. de farola tipo Imperial en fundición de hierro de 3,6 metros de altura.			
M09L13.26	1,000	Ud	Farola tipo Imperial de 3,6 m	390,06	390,06	
19P3	0,444	H	Oficial 1ª	17,83	7,92	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....						405,62
Costes indirectos.....						6,00%
						24,34
TOTAL PARTIDA.....						429,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 EQUIPOS DE ENCENDIDO Y LÁMPARAS

09.03.01		Ud	Equipo de medida Equipo de medida			
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	1,000	H	Peón especialista	17,35	17,35	
M09L09.81	1,000	Ud	Equipo de medida	493,20	493,20	
Suma la partida.....						515,90
Costes indirectos.....						6,00%
						30,95
TOTAL PARTIDA.....						546,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.02		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 70 w Equipo auxiliar encendido para lámpara de vapor de sodio de 70 w, alto factor colocado.			
M09L06.26	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 70 W	12,40	12,40	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
Suma la partida.....						14,18
Costes indirectos.....						6,00%
						0,85
TOTAL PARTIDA.....						15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.03.03		Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 80w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 80 w, colocado.			
M09L06.18	1,000	Ud	Equipo auxiliar VM 80 W	5,29	5,29	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
Suma la partida.....						7,07
Costes indirectos.....						6,00%
						0,42
TOTAL PARTIDA.....						7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.04		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 100 w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de sodio de 100 w, con doble nivel de potencia, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.11	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 100 w	43,51	43,51	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....						46,18
Costes indirectos.....						6,00%
						2,77
TOTAL PARTIDA.....						48,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.05		Ud	Equipo de ahorro 100 w Equipo de ahorro de energía para lámpara de 100 w. V.S. alto factor de potencia.			
M09L06.10	1,000	Ud	Equipo completo	43,51	43,51	
Suma la partida.....						43,51
Costes indirectos.....						6,00%
						2,61
TOTAL PARTIDA.....						46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.06		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 100w Equipo auxiliar encendido para lámpara de V.S. de 100 w, alto factor, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.19	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 100 w	23,21	23,21	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
			Suma la partida.....			25,88
			Costes indirectos.....		6,00%	1,55
			TOTAL PARTIDA.....			27,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
09.03.07		Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.125w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 125 w, con doble nivel de potencia, colocado.			
M09L06.08	1,000	Ud	Equipo VM d.n. 125 w	24,28	24,28	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
			Suma la partida.....			26,06
			Costes indirectos.....		6,00%	1,56
			TOTAL PARTIDA.....			27,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
09.03.08		Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 125w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 125 w, colocado.			
M09L06.16	1,000	Ud	Equipo auxiliar VM 125 w	6,42	6,42	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
			Suma la partida.....			8,20
			Costes indirectos.....		6,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....			8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
09.03.09		Ud	Equipo aux. encend. VS d.n.150 w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de vapor de sodio tubular de 150 w con doble nivel de potencia, alto factor, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.12	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 150 w	46,11	46,11	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
			Suma la partida.....			48,78
			Costes indirectos.....		6,00%	2,93
			TOTAL PARTIDA.....			51,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
09.03.10		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 150w Equipo auxiliar encendido para lámpara de vapor de sodio de 150 w. alto factor, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.20	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 150 W	24,70	24,70	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
			Suma la partida.....			27,37
			Costes indirectos.....		6,00%	1,64
			TOTAL PARTIDA.....			29,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS						
09.03.11		Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halogenuros metálicos de 150 w, colocado.			
M09L06.06	1,000	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 150w	16,03	16,03	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
			Suma la partida.....			18,70
			Costes indirectos.....		6,00%	1,12
			TOTAL PARTIDA.....			19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.12	Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halogenuros metálicos de 250 w, colocado.			
M09L06.07	1,000 Ud	Equipo aux. encend. HM d.n. 250w	19,50	19,50	
19P3	0,150 H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....					22,17
Costes indirectos.....					6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA.....					23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.03.13	Ud	Equipo aux. encend. VM d.n.250 w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 250 w, con doble nivel de potencia, colocado.			
M09L06.09	1,000 Ud	Equipo VM d.n. 250 w	38,62	38,62	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
Suma la partida.....					40,40
Costes indirectos.....					6,00% 2,42
TOTAL PARTIDA.....					42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.14	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 250w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de sodio de 250 w, con doble nivel de potencia, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.13	1,000 Ud	Equipo auxiliar VS d.n. 250 W	48,05	48,05	
19P3	0,150 H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....					50,72
Costes indirectos.....					6,00% 3,04
TOTAL PARTIDA.....					53,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.15	Ud	Equipo aux. encend. VM s.n. 250w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de mercurio de 250 w, colocado.			
M09L06.17	1,000 Ud	Equipo auxiliar VM 250 W	31,60	31,60	
19P3	0,100 H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
Suma la partida.....					33,38
Costes indirectos.....					6,00% 2,00
TOTAL PARTIDA.....					35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.16	Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 250w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de vapor de sodio de 250 w, alto factor, con arrancador temporizado incluido, colocado.			
M09L06.23	1,000 Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 250 W	27,37	27,37	
19P3	0,150 H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....					30,04
Costes indirectos.....					6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA.....					31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.17	Ud	Equipo aux. encend. VS d.n. 400w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor de sodio de 400 w, con doble nivel de potencia, alto factor, colocado.			
M09L06.14	1,000 Ud	Equipo auxiliar VSDN 400 w	49,98	49,98	
19P3	0,150 H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....					52,65
Costes indirectos.....					6,00% 3,16
TOTAL PARTIDA.....					55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.18		Ud	Equipo aux. encend. VS s.n. 400w Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor sodio de 400 w, colocado.			
M09L06.24	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS s.n. 400 W	30,23	30,23	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....						32,90
Costes indirectos.....						6,00%
						1,97
TOTAL PARTIDA.....						34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.19		Ud	Equipo aux. encend. HM 1000 w Equipo auxiliar de encendido para lámpara de halógenos metálicos de 1000 w, colocado.			
M09L06.15	1,000	Ud	Equipo aux. HM 1000 W	150,11	150,11	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....						152,78
Costes indirectos.....						6,00%
						9,17
TOTAL PARTIDA.....						161,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.20		Ud	Equipo aux. enc. V.S.A.P. 1000w Ud. equipo auxiliar encendido para lámpara de v.s.a.p. de 1000 w, alto factor, colocado.			
M09L06.22	1,000	Ud	Equipo auxiliar VS 1000 W	195,51	195,51	
19P3	0,150	H	Oficial 1ª	17,83	2,67	
Suma la partida.....						198,18
Costes indirectos.....						6,00%
						11,89
TOTAL PARTIDA.....						210,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.03.21		Ud	Condensador 8 µF Ud. condensador de 8 µF, colocado.			
M09L09.61	1,000	Ud	Condensador 8 µF	2,15	2,15	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
Suma la partida.....						2,51
Costes indirectos.....						6,00%
						0,15
TOTAL PARTIDA.....						2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.22		Ud	Condensador 12 µF Ud. condensador de 12 µF, colocado.			
M09L09.62	1,000	Ud	Condensador 12 µF	2,81	2,81	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
Suma la partida.....						3,17
Costes indirectos.....						6,00%
						0,19
TOTAL PARTIDA.....						3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.23		Ud	Condensador 16 µF Ud condensador de 16 µF, colocado.			
M09L09.63	1,000	Ud	Condensador 16 µF	3,48	3,48	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
Suma la partida.....						3,84
Costes indirectos.....						6,00%
						0,23
TOTAL PARTIDA.....						4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.24		Ud	Condensador 18 µF			
			Ud. condensador 18 µF, colocado.			
M09L09.64	1,000	Ud	Condensador 18 µF	3,97	3,97	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
			Suma la partida.....			4,33
			Costes indirectos.....		6,00%	0,26
			TOTAL PARTIDA.....			4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
09.03.25		Ud	Condensador 20 µF			
			Ud. condensador 20 µF, colocado.			
M09L09.65	1,000	Ud	Condensador 20 µF	3,97	3,97	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
			Suma la partida.....			4,33
			Costes indirectos.....		6,00%	0,26
			TOTAL PARTIDA.....			4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
09.03.26		Ud	Condensador 25 µF			
			Ud. condensador 25 µF, colocado.			
M09L09.66	1,000	Ud	Condensador 25 µF	4,30	4,30	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
			Suma la partida.....			4,66
			Costes indirectos.....		6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....			4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.03.27		Ud	Condensador 35 µF			
			Ud. condensador de 35 µF, colocado.			
M09L09.67	1,000	Ud	Condensador 35 µF	4,96	4,96	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
			Suma la partida.....			5,32
			Costes indirectos.....		6,00%	0,32
			TOTAL PARTIDA.....			5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.03.28		Ud	Arrancador lámpara tubular			
			Arrancador lámpara tubular de vapor de sodio, colocado.			
M09L05.87	1,000	Ud	Arrandador	7,60	7,60	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
			Suma la partida.....			7,96
			Costes indirectos.....		6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....			8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.03.29		Ud	Lampara PH CDM-T 35 w/830 G12			
			Lampara de descarga de alta intensidad de 35 w			
M09L01.82	1,000	Ud	Lámpara PH CDM-T 35 w/830 G-12	56,59	56,59	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			58,31
			Costes indirectos.....		6,00%	3,50
			TOTAL PARTIDA.....			61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
09.03.30		Ud Lámpara de descarga 70 w Ud. lámpara de descarga compacta tipo CDM-T con posición de funcionamiento universal de 70 w .				
M09L01.02	1,000 Ud	Lámpara descarga 70 w puesta en obra	55,61	55,61		
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72		
					Suma la partida.....	57,33
					Costes indirectos.....	3,44
					TOTAL PARTIDA	60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.31		Ud Lámpara de descarga 150 w Ud. de lámpara de descarga compacta tipo CDM-TD con posición de funcionamiento P45, de 150 w .				
M09L01.03	1,000 Ud	Lámpara descarga 150 w puesta en obra	51,99	51,99		
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72		
					Suma la partida.....	53,71
					Costes indirectos.....	3,22
					TOTAL PARTIDA	56,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.32		Ud Lámpara PH CDM-TD 150 w/830 Lampara de descarga de alta intensidad de 150 w				
M09L01.83	1,000 Ud	Lámpara PH CDM-T 150 w/830	49,01	49,01		
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72		
					Suma la partida.....	50,73
					Costes indirectos.....	3,04
					TOTAL PARTIDA	53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.33		Ud Lámpara electrónica 9 w. Ud. de lámpara de 9 w compacta integrada electrónica.				
M09L01.10	1,000 Ud	Lámpara electrónica 9 w . puesta en obra	7,81	7,81		
					Suma la partida.....	7,81
					Costes indirectos.....	0,47
					TOTAL PARTIDA	8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.03.34		Ud Lámpara electrónica 11 w. Ud. de lámpara de 11 w compacta integrada electrónica.				
M09L01.11	1,000 Ud	Lámpara electrónica 11 w . puesta en obra	7,81	7,81		
					Suma la partida.....	7,81
					Costes indirectos.....	0,47
					TOTAL PARTIDA	8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.03.35		Ud Lámpara electrónica 15 w. Ud. de lámpara de 15 w compacta integrada electrónica.				
M09L01.13	1,000 Ud	Lámpara electrónica 15 w . puesta en obra	7,81	7,81		
					Suma la partida.....	7,81
					Costes indirectos.....	0,47
					TOTAL PARTIDA	8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.36		Ud	Lámpara electrónica 20 w. Ud. de lámpara de 20 w compacta integrada electrónica.			
M09L01.14	1,000	Ud	Lámpara electrónica 20 w. puesta en obra	7,81	7,81	
			Suma la partida.....			7,81
			Costes indirectos.....		6,00%	0,47
			TOTAL PARTIDA.....			8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
09.03.37		Ud	Lámpara electrónica 23 w Ud. de lámpara compacta integrada electrónica 23 w			
M09L01.15	1,000	Ud	Lámpara 23 w colocada puesta en obra	8,41	8,41	
			Suma la partida.....			8,41
			Costes indirectos.....		6,00%	0,50
			TOTAL PARTIDA.....			8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
09.03.38		Ud	Lámpara H.M. 35 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 35 w.			
M09L01.07	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 35 w. puesta en obra	16,83	16,83	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			18,55
			Costes indirectos.....		6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....			19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
09.03.39		Ud	Lámpara H.M. 70 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 70 w.			
M09L01.09	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 70 w. puesta en obra	19,83	19,83	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			21,55
			Costes indirectos.....		6,00%	1,29
			TOTAL PARTIDA.....			22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.03.40		Ud	Lámpara H.M. 150 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 150 w.			
M09L01.04	1,000	Ud	Lámpara halogenuro met. 150 w. puesta en obra	36,96	36,96	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			38,68
			Costes indirectos.....		6,00%	2,32
			TOTAL PARTIDA.....			41,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS						
09.03.41		Ud	Lámp.mastercolour 100W Ud. lámpara de descarga MASTERCOLOUR tubular de 100 W.			
M09L13.38	1,000	Ud	Lámp.mastercolour 100W	30,64	30,64	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			32,36
			Costes indirectos.....		6,00%	1,94
			TOTAL PARTIDA.....			34,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.42		Ud	Lámp.mastercolour 150W Ud. lámpara de descarga MASTERCOLOUR tubular de 150 W.			
M09L13.39	1,000	Ud	Lámp.mastercolour 150W	31,68	31,68	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						33,40
Costes indirectos.....						2,00
TOTAL PARTIDA.....						35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.03.43		Ud	Lámpara H.M. 250 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 250 w.			
M09L01.06	1,000	Ud	Lámpara halogenuro. meta. 250 w. puesta en obra	36,96	36,96	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						38,68
Costes indirectos.....						2,32
TOTAL PARTIDA.....						41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS

09.03.44		Ud	Lámpara H.M. 400 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 400 w.			
M09L01.08	1,000	Ud	Lámpara halogenuro meta. 400 w. puesta en obra	34,94	34,94	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						36,66
Costes indirectos.....						2,20
TOTAL PARTIDA.....						38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.45		Ud	Lámpara H.M. 1000 w. Ud. lámpara de halogenuros metálicos de 1000 w.			
M09L01.05	1,000	Ud	Lámpara halogenuros met. 1000 w. puesta en obra	117,63	117,63	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						119,35
Costes indirectos.....						7,16
TOTAL PARTIDA.....						126,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.46		Ud	Lámpara H.M. 2000 W Lámpara Halogenuros Metálicos 2000 W			
M09L13.29	1,000	Ud	Lámpara halogenuros met. 2000 W	141,53	141,53	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						143,25
Costes indirectos.....						8,60
TOTAL PARTIDA.....						151,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.47		Ud	Lámpara Halog. Master+ tub. 400 W Lámpara Halogenuros Metálicos tubular de 400 W			
M09L01.84	1,000	Ud	Lampara halogenuro Master+tub 400 w	39,76	39,76	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						41,48
Costes indirectos.....						2,49
TOTAL PARTIDA.....						43,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
09.03.48		Ud	Lámp. mercurio alta pres.80 w Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión color corregido de 80 w.				
M09L01.40	1,000	Ud	Lámpara de v.m. 80 w. puesta en obra	2,63	2,63		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	4,35
						Costes indirectos.....	6,00% 0,26
						TOTAL PARTIDA.....	4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.49		Ud	Lámp. mercurio alta pres.125 w Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión color corregido de 125 W.				
M09L01.18	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 125 w puesta en obra	2,73	2,73		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	4,45
						Costes indirectos.....	6,00% 0,27
						TOTAL PARTIDA.....	4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.50		Ud	Lámp. mercurio alta pres.250 w Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión de 250 W.				
M09L01.51	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 250 w puesta en obra	6,77	6,77		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	8,49
						Costes indirectos.....	6,00% 0,51
						TOTAL PARTIDA.....	9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

09.03.51		Ud	Lámp. mercurio alta pres. 400 w Ud. lámpara de vapor de mercurio de alta presión de 400 w.				
M09L02.14	1,000	Ud	Lámpara vapor mercurio 400 w puesta en obra	9,02	9,02		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	10,74
						Costes indirectos.....	6,00% 0,64
						TOTAL PARTIDA.....	11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.52		Ud	Lámp. sodio A.P. 100 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 w.				
M09L01.41	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 100 w. puesta en obra	10,82	10,82		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	12,54
						Costes indirectos.....	6,00% 0,75
						TOTAL PARTIDA.....	13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.03.53		Ud	Lámp. sodio A.P. 150 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 w.				
M09L01.71	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P.150 w puesta en obra	12,09	12,09		
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72		
						Suma la partida.....	13,81
						Costes indirectos.....	6,00% 0,83
						TOTAL PARTIDA.....	14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.54		Ud	Lámp. sodio A.P. 250 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W.			
M09L01.81	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 250 W puesta en obra	12,32	12,32	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						14,04
Costes indirectos.....						6,00%
						0,84
TOTAL PARTIDA.....						14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.55		Ud	Lámp. sodio A.P. 400 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión de 400 w.			
M09L01.26	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 400 w puesta en obra	12,92	12,92	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						14,64
Costes indirectos.....						6,00%
						0,88
TOTAL PARTIDA.....						15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.56		Ud	Lámpara sodio A. P. 1000W Ud. de lámpara de vapor de sodio alta presión de 1000w.			
M09L01.22	1,000	Ud	Lámpara V.S.A.P. 1000w puesta en obra	130,91	130,91	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						132,63
Costes indirectos.....						6,00%
						7,96
TOTAL PARTIDA.....						140,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.57		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 100 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 100 w.			
M09L01.19	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 100 w puesta en obra	19,47	19,47	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						21,19
Costes indirectos.....						6,00%
						1,27
TOTAL PARTIDA.....						22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.58		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 150 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 150 w.			
M09L01.21	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 150 w puesta en obra	24,10	24,10	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						25,82
Costes indirectos.....						6,00%
						1,55
TOTAL PARTIDA.....						27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.59		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 250 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 250 w.			
M09L01.24	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 250 w puesta en obra	25,69	25,69	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						27,41
Costes indirectos.....						6,00%
						1,64
TOTAL PARTIDA.....						29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.60		Ud	Lámp. sodio A.P. plus 400 w Ud. lámpara de vapor de sodio alta presión, PLUS de 400 w.			
M09L01.30	1,000	Ud	Lámp. sodio A.P. plus 400 w puesta en obra	27,47	27,47	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						29,19
Costes indirectos.....						6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA.....						30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.61		Ud	Lámpara V.S. 150 w confort Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 150 w alta presión.			
M09L01.53	1,000	Ud	Lámpara V.S. 150 w confort puesta en obra	30,14	30,14	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						31,86
Costes indirectos.....						6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA.....						33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03.62		Ud	Lámpara V.S. 250 w confort Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 250 w alta presión.			
M09L01.23	1,000	Ud	Lámpara V.S. 250 w confort puesta en obra	31,36	31,36	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						33,08
Costes indirectos.....						6,00% 1,98
TOTAL PARTIDA.....						35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.03.63		Ud	Lámpara V.S. 400 w confort Ud. lámpara de vapor de sodio CONFORT. Luz blanca calida de 400 w alta presión.			
M09L01.27	1,000	Ud	Lámpara V.S. 400 w confort puesta en obra	33,90	33,90	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						35,62
Costes indirectos.....						6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA.....						37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.64		Ud	Lámpara V.S. blanco 50 w. Ud. lámpara de vapor de sodio BLANCO de 50 w.			
M09L01.36	1,000	Ud	Lámpara de 50 w . puesta en obra	38,77	38,77	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						40,49
Costes indirectos.....						6,00% 2,43
TOTAL PARTIDA.....						42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.65		Ud	Lámpara V.S. blanco 100 w. Ud. lámpara de vapor de sodio BLANCO de 100 w.			
M09L01.34	1,000	Ud	Lámpara de 100 w . puesta en obra	45,98	45,98	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						47,70
Costes indirectos.....						6,00% 2,86
TOTAL PARTIDA.....						50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.66		Ud	Lámpara fluorescente 58 w Ud. de lámpara fluorescente de 58 w.			
M09L01.17	1,000	Ud	Lámpara fluorescente 58 w. puesta en obra	5,24	5,24	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						6,96
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 MONJATES Y DESMONTAJES

09.04.01		Ud	Desmontaje báculo transp.almacén Ud. desmontaje báculo; incluso ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
19P5	0,500	H	Ayudante	17,35	8,68	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						40,71
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.04.02		Ud	Desmontaje brazo mural Ud. de desmontaje brazo mural; incluso equipos, ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,250	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	11,72	
19P5	0,250	H	Ayudante	17,35	4,34	
Suma la partida.....						16,06
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.04.03		Ud	Desmontaje columna transp.almacé Ud. desmontaje columna; incluso ayuda de albañilería, carga y transporte a almacenes generales.			
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
19P5	0,500	H	Ayudante	17,35	8,68	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
Suma la partida.....						40,71
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.04.04		Ud	Desmontaje de punto de luz Ud. de desmontaje de punto de luz sobre poste de madera, incluso ayuda de albañilería y reposición de cimentación y retirada de zanja			
QC10	0,200	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	9,37	
19P5	0,450	H	Ayudante	17,35	7,81	
19P7	0,450	H	Peón ordinario	17,20	7,74	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
Suma la partida.....						33,84
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.05 CUADROS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL						
09.05.01		Ud	Cuadro maniobra modular Cuadro de maniobra modular, hasta 15 kw . en hornacina de fábrica, compuesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfilera porta equipos, cerradura tipo ayuntamiento, célula fotoeléctrica, reloj astronómico, interruptor diferencial 500 mA., interruptor magnetotérmico omnipolar, contador, D.T. y reloj con sus módulos, módulo contador de reactiva, contactores e interruptores magnetotérmico de salida para cada circuito con sus conexiones, totalmente colocado.			
M09L10.15	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
M09L10.09	1,000	Ud	Módulo protección alm.h.15 kw.	578,49	578,49	
M09L10.11	1,000	Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
19P3	3,000	H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P6	1,000	H	Peón especialista	17,35	17,35	
Suma la partida.....						1.545,81
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.638,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05.02		Ud	Cuadro de obra modular Ud. de cuadro de obra modular, hasta 15 kW en hornacina de fábrica de ladrillos macizos, compuesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfilera portaequipos, cerradura tipo Ayuntamiento, toma de tierra, con ventilación lateral y superior por convección y ventilador acoplado. Caja de conexión de la Cia., caja I.C.P., transformador toroidal diferencial de 300/500 mA con seis reconexiones automáticas, interruptor magnetotérmico omnipolar 4/40 A y contactor de 100 A con programador tipo URBILUX con célula fotoeléctrica e interruptor manual con sus tres transformadores de intensidad.			
M09L10.15	1,000	Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
M09L10.11	1,000	Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
M09L10.14	1,000	Ud	Programador astronómico Urbilux	833,54	833,54	
M09L13.70	3,000	Ud	Transformador de intensidad	15,86	47,58	
M09L13.51	1,000	Ud	Mando manual	13,22	13,22	
M09L13.16	1,000	Ud	Celula fotoeléctrica	33,06	33,06	
M09L13.71	1,000	Ud	Trans. diferencial toroidal	136,27	136,27	
M09L13.21	1,000	Ud	Contactor	5,62	5,62	
M09L13.37	1,000	Ud	Interruptor térmico 4/40	45,16	45,16	
M09L09.71	1,000	Ud	Toma de tierra compuerta por pica de acero	15,14	15,14	
M09L08.56	0,500	MI	Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu	5,90	2,95	
19P3	5,000	H	Oficial 1ª	17,83	89,15	
19P6	3,000	H	Peón especialista	17,35	52,05	
Suma la partida.....						2.170,22
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						2.300,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05.03	Ud	Cuadro accionable con ficha Ud. de armario de poliester incluyendo base de cimentación, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 300 mA, un magnetotérmico tetrapolar de 40 A, un magnetotérmico de 3/32 A po circuito, 2 interruptores manuales y reloj automático de encendido y apagado mediante ficha.			
M09L13.19	1,000 Ud	Armario poliester reforzado.	181,15	181,15	
M09L10.09	1,000 Ud	Módulo protección alm.h.15 kw.	578,49	578,49	
19P3	3,000 H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P6	1,000 H	Peón especialista	17,35	17,35	
M09L13.22	1,000 Ud	Contador 15/60	248,45	248,45	
M09L13.60	1,000 Ud	Placa de montaje	9,82	9,82	
M09L13.62	1,000 Ud	Reloj ORBIS de moneda	142,64	142,64	
M09L13.20	2,000 Ud	Contactores 13-c30	62,78	125,56	
M09L13.37	1,000 Ud	Interruptor térmico 4/40	45,16	45,16	
M09L13.35	3,000 Ud	Interruptor térmico 1/10	4,11	12,33	
M09L13.32	2,000 Ud	Interruptor diferencial 4/40/300	93,12	186,24	
M09L13.02	9,000 Ud	Bornas carril 16 gris	1,24	11,16	
M09L13.01	3,000 Ud	Bornas carril 10 azul	1,19	3,57	
M09L13.69	4,000 Ud	Topes bornas	0,95	3,80	
M09L13.06	3,000 Ud	Tapas finales	0,79	2,37	
M09L13.13	4,000 MI	Canaleta 60 x 40	4,11	16,44	
M09L13.41	50,000 MI	Cable LPCX-67	0,21	10,50	
M09L13.61	70,000 Ud	Punteras-16	0,08	5,60	
M09L13.04	4,000 Ud	Bornas carril 4	0,78	3,12	
M09L13.03	1,000 Ud	Bornas carril 16 tierra	5,52	5,52	
M09L13.30	1,000 Ud	Caja ICP	1,55	1,55	
M09L13.57	3,000 Ud	Portafusibles 2I-100	3,09	9,27	
M109L13.14	3,000 Ud	Cartuchos 40 A	1,66	4,98	
M09L13.53	1,000 Ud	Módulo monofásico ext.	39,17	39,17	
M09L13.34	2,000 Ud	Interruptor manual	24,73	49,46	
M09L13.31	1,000 Ud	Interruptor diferencial 2/25/30	36,94	36,94	
M09L13.17	1,000 Ud	Caja fusible	5,41	5,41	
		Suma la partida.....			1.809,54
		Costes indirectos.....		6,00%	108,57
		TOTAL PARTIDA.....			1.918,11

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.05.04	Ud	Cuadro de obra modular 24 kW Cuadro de obra modular 24 kW			
M09L10.11	1,000 Ud	Hornacina en fábrica aloj. cuadr	122,31	122,31	
M09L10.14	1,000 Ud	Programador astronómico Urbilux	833,54	833,54	
M09L13.70	3,000 Ud	Transformador de intensidad	15,86	47,58	
M09L13.52	1,000 Ud	Tarjeta de modem telefónico	198,33	198,33	
M09L13.51	1,000 Ud	Mando manual	13,22	13,22	
M09L13.16	1,000 Ud	Celula fotoeléctrica	33,06	33,06	
M09L13.71	1,000 Ud	Trans. diferencial toroidal	136,27	136,27	
M09L13.21	1,000 Ud	Contactore	5,62	5,62	
M09L13.77	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico 4/80A	137,51	137,51	
M09L13.54	1,000 Ud	Modulo de medida todo inclu.	659,13	659,13	
M09L13.74	1,000 Ud	Ventilador para cuadro	9,92	9,92	
M09L09.71	1,000 Ud	Toma de tierra compuerta por pica de acero	15,14	15,14	
M09L08.40	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x35 mm2, en Cu	17,96	17,96	
19P3	3,000 H	Oficial 1ª	17,83	53,49	
19P6	1,000 H	Peón especialista	17,35	17,35	
M09L10.15	1,000 Ud	Armario poliester reforzado.	774,17	774,17	
		Suma la partida.....			3.074,60
		Costes indirectos.....		6,00%	184,48
		TOTAL PARTIDA.....			3.259,08

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05.05		Ud	Interruptor diferencial 40 A Ud. Interruptor diferencial de 40 A. - 500 mA en salida circuitos.			
M09L10.01	1,000	Ud	Int. Diferencial en obra	70,24	70,24	
19P3	0,020	H	Oficial 1ª	17,83	0,36	
Suma la partida.....						70,60
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						74,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.06		Ud	Interrup.mag. 20 A.(módulo de 3) Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 20 A, colocado.			
M09L13.88	1,000	Ud	Interrup.mag. 20 A(módulo de 3)	23,14	23,14	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	
Suma la partida.....						30,23
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.05.07		Ud	Interrup.mag. 16 A(módulo de 3) Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 16 A, colocado.			
M09L13.33	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico 16 A	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	
Suma la partida.....						19,60
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.08		Ud	Interrup. mag. 32A(módulo de 3) Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 32 A, colocado.			
M09L10.03	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	
Suma la partida.....						19,60
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.09		Ud	Interruptor mag. 30 A Ud. de módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje máximo de 30 A. colocado.			
M09L10.04	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	5,16	15,48	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	
Suma la partida.....						22,57
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05.10		Ud	Interrup.mag. 25 A(módulo de 3)			
			Ud. módulo de 3 interruptores magnetotérmicos en circuito de salida de centro de maniobras con amperaje de máximo de 25 A, colocado.			
M09L10.03	3,000	Ud	Interruptor magnetotérmico	4,17	12,51	
19P3	0,300	H	Oficial 1ª	17,83	5,35	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	

Suma la partida.....		19,60
Costes indirectos.....	6,00%	1,18
TOTAL PARTIDA.....		20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.11		Ud	Interruptor magnet. I de 6 A			
			Ud. interruptor magnetotérmico I de 6 A.			
M09L10.02	1,000	Ud	Interruptor magnetotérmico I-6 A	4,50	4,50	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	

Suma la partida.....		8,07
Costes indirectos.....	6,00%	0,48
TOTAL PARTIDA.....		8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.05.12		Ud	Reductor de tensión de 24 kVA			
			Ud. de reductor de tensión de 24 kVA con ventilador acoplado.			
M09L13.82	1,000	Ud	Reductor de tensión de 24 kVA	1.287,15	1.287,15	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	

Suma la partida.....		1.304,98
Costes indirectos.....	6,00%	78,30
TOTAL PARTIDA.....		1.383,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.05.13		Ud	Reductor de tensión de 30 kVA			
			Reductor de tensión de 30 kVA			
M09L13.80	1,000	Ud	Reductor de tensión de 30 kVA	1.664,18	1.664,18	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	

Suma la partida.....		1.682,01
Costes indirectos.....	6,00%	100,92
TOTAL PARTIDA.....		1.782,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.05.14		Ud	Reductor de tensión de 40 kVA			
			Reductor de tensión de 40 kVA			
M09L13.81	1,000	Ud	Reductor de tensión de 40 kVA	2.205,19	2.205,19	
19P3	1,000	H	Oficial 1ª	17,83	17,83	

Suma la partida.....		2.223,02
Costes indirectos.....	6,00%	133,38
TOTAL PARTIDA.....		2.356,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05.15		Ud	Reductor de tensión de 20 KVA Equipo de potencia nominal de 20 KVA, con autotransformador de tomas múltiples y conexión a programador horario exterior, para reducir la tensión de la instalación hasta un 60% de la tensión nominal.			
M09L13.76	1,000	Ud	Reductor de tensión de 20 KVA	1.118,60	1.118,60	
19P3	0,333	H	Oficial 1ª	17,83	5,94	
Suma la partida.....						1.124,54
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1.192,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

09.05.16		Ud	Hornacina alojamiento reductor Ud. de hornacina 75x85 cm para alojamiento de reductor de tensión sustentado en fábrica de ladrillo macizo perforado con puerta mecánica y marco, llave normalizada todo colocado y según dibujo.			
M09L13.97	1,000	Ud	Puerta y marco 75x81chapa acero	91,94	91,94	
MBL02	450,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	49,50	
MBC92	0,037	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,99	
19P9	4,000	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).	43,78	175,12	
Suma la partida.....						318,55
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						337,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05.17		Ud	Modem telf. GSM en programador Ud. de modem telefónico GSM instalado en programador de cuadro de mando.			
M09L13.27	1,000	Ud	Modem telf. GSM en programador	218,30	218,30	
Suma la partida.....						218,30
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						231,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06 INSTALACIONES

09.06.01		Ud	Instalación de punto de luz Ud. de instalación de punto de luz, consistente en mano de obra y accesorios para colocación del conductor y las correspondientes conexiones a proyectores y fusibles.			
19P3	2,000	H	Oficial 1ª	17,83	35,66	
19P7	2,000	H	Peón ordinario	17,20	34,40	
Suma la partida.....						70,06
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.06.02		Ud	Inst. punto de luz cada 20 cms. Ud. instalación punto de luz con p.p. de tendido de línea aérea incluido collarines cada 20 cms., tornillos de acero, así como cable fiador y montaje.			
M09L11.90	1,000	Ud	Material para inst. punto luz	13,73	13,73	
19P3	1,890	H	Oficial 1ª	17,83	33,70	
19P7	1,890	H	Peón ordinario	17,20	32,51	
Suma la partida.....						79,94
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.06.03		Ud	Inst. punto de luz can. subt. Ud. instalación de punto de luz en canalización subterránea con tendido de línea, incluyendo conexiones, bornas, luminaria, así como montaje de las mismas.			
19P3	1,954	H	Oficial 1ª	17,83	34,84	
19P7	1,954	H	Peón ordinario	17,20	33,61	
Suma la partida.....						68,45
Costes indirectos.....						6,00%
						4,11
TOTAL PARTIDA.....						72,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.06.04		Ud	Inst. punto de luz grape. 20 cms Ud. instalación de punto de luz grapeado en fachada con grapa cada 20 cm., tornillos de acero galvanizado con tacos de plomo, así como conexiones a luminaria, caja de derivación y montaje.			
M09L11.91	1,000	Ud	Material para inst. punto luz	3,38	3,38	
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	17,83	44,58	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	17,20	43,00	
Suma la partida.....						90,96
Costes indirectos.....						6,00%
						5,46
TOTAL PARTIDA.....						96,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.07 CONDUCTORES

09.07.01		MI	Cond.term.1kv de 1x1.5 mm2, en Cu Ml. de conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.01	1,000	MI	Conductor termoplást. 1x1.5 mm2, en Cu	0,44	0,44	
Suma la partida.....						0,44
Costes indirectos.....						6,00%
						0,03
TOTAL PARTIDA.....						0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07.02		MI	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.02	1,000	MI	Conductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu	0,53	0,53	
Suma la partida.....						0,53
Costes indirectos.....						6,00%
						0,03
TOTAL PARTIDA.....						0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.07.03		MI	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.04	1,000	MI	Conductor termoplást. 1x4 mm2, en Cu	0,74	0,74	
Suma la partida.....						0,74
Costes indirectos.....						6,00%
						0,04
TOTAL PARTIDA.....						0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.07.04		MI	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.05	1,000	MI	Conductor termoplást. 1x6 mm2, en Cu	0,90	0,90	
Suma la partida.....						0,90
Costes indirectos.....						6,00%
						0,05
TOTAL PARTIDA.....						0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.05	MI	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.07	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x10 mm2, en Cu	1,48	1,48	
		Suma la partida.....			1,48
		Costes indirectos.....		6,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA.....			1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.07.06	MI	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico de 1 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.08	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x16 mm2, en Cu	2,16	2,16	
		Suma la partida.....			2,16
		Costes indirectos.....		6,00%	0,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
09.07.07	MI	Cond.term.1kv de 1x25 mm2, en Cu Cond.term.1kv de 1x25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.09	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x25 mm2, en Cu	3,26	3,26	
		Suma la partida.....			3,26
		Costes indirectos.....		6,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....			3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
09.07.08	MI	Cond.term.1kv de 1x50 mm2, en Cu Cond.term.1kv de 1x50 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.10	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x50 mm2, en Cu	6,42	6,42	
		Suma la partida.....			6,42
		Costes indirectos.....		6,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA.....			6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
09.07.09	MI	Cond.term.1kv de 1x70 mm2, en Cu Cond.term.1kv de 1x70 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.11	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x70 mm2, en Cu	8,96	8,96	
		Suma la partida.....			8,96
		Costes indirectos.....		6,00%	0,54
		TOTAL PARTIDA.....			9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
09.07.10	MI	Cond.term.1kv de 1x95 mm2, en Cu Cond.term.1kv de 1x95 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.13	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x95 mm2, en Cu	11,56	11,56	
		Suma la partida.....			11,56
		Costes indirectos.....		6,00%	0,69
		TOTAL PARTIDA.....			12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
09.07.11	MI	Cond.term.1kv de 1x120 mm2, en Cu Cond.term.1kv de 1x120 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.14	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x120 mm2, en Cu	14,76	14,76	
		Suma la partida.....			14,76
		Costes indirectos.....		6,00%	0,89
		TOTAL PARTIDA.....			15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.12	MI	Cond.term.1kv de 1x150 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 1x 150 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.16	1,000 MI	Cond.term.1kv de 1x 150 mm2, en Cu	17,42	17,42	
		Suma la partida.....			17,42
		Costes indirectos.....		6,00%	1,05
		TOTAL PARTIDA.....			18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.07.13	MI	Cond.term.1kv de 1x185 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 1x 185 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.17	1,000 MI	Cond.term.1kv de 1x 185 mm2, en Cu	23,80	23,80	
		Suma la partida.....			23,80
		Costes indirectos.....		6,00%	1,43
		TOTAL PARTIDA.....			25,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
09.07.14	MI	Cond.term.1kv de 1x240 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 1x 240 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.18	1,000 MI	Cond.term.1kv de 1x 240 mm2, en Cu	27,30	27,30	
		Suma la partida.....			27,30
		Costes indirectos.....		6,00%	1,64
		TOTAL PARTIDA.....			28,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
09.07.15	MI	Cond.term.1kv de 2x1.5 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.21	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x1.5 mm2, en Cu	0,74	0,74	
		Suma la partida.....			0,74
		Costes indirectos.....		6,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....			0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.07.16	MI	Cond.term.1kv de 2x2.5 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.22	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x2.5 mm2, en Cu	0,98	0,98	
		Suma la partida.....			0,98
		Costes indirectos.....		6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....			1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
09.07.17	MI	Cond.term 1kv de 2x4 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico 2 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.23	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x4 mm2, en Cu	1,50	1,50	
		Suma la partida.....			1,50
		Costes indirectos.....		6,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA.....			1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.07.18	MI	Cond.term.1kv de 2x6 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico de 2 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.24	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x6 mm2, en Cu	2,04	2,04	
		Suma la partida.....			2,04
		Costes indirectos.....		6,00%	0,12
		TOTAL PARTIDA.....			2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.19	MI	Cond.term.1kv de 2x10 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico 2 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.26	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x10 mm2, en Cu	3,94	3,94	
		Suma la partida.....			3,94
		Costes indirectos.....		6,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....			4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
09.07.20	MI	Cond.term.1kv de 2x16 mm2, en Cu MI. Conductor termoplástico para 1 kv. de 2 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.27	1,000 MI	Conductor termoplást. 2x16 mm2, en Cu	5,18	5,18	
		Suma la partida.....			5,18
		Costes indirectos.....		6,00%	0,31
		TOTAL PARTIDA.....			5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.07.21	MI	Cond.term.1kv de 3x1.5 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico para 1 kv de 3 x 1.5 mm2.			
M09L08.31	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x1.5 mm2, en Cu	0,92	0,92	
		Suma la partida.....			0,92
		Costes indirectos.....		6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....			0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.07.22	MI	Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.32	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x2.5 mm2, en Cu	1,30	1,30	
		Suma la partida.....			1,30
		Costes indirectos.....		6,00%	0,08
		TOTAL PARTIDA.....			1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.07.23	MI	Cond.term.1kv de 3x4 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.33	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x4 mm2, en Cu	2,00	2,00	
		Suma la partida.....			2,00
		Costes indirectos.....		6,00%	0,12
		TOTAL PARTIDA.....			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
09.07.24	MI	Cond.term.1kv de 3x6 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico de 1 kv. de 3 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.34	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x6 mm2, en Cu	2,78	2,78	
		Suma la partida.....			2,78
		Costes indirectos.....		6,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
09.07.25	MI	Cond.term.1kv de 3x10 mm2, en Cu MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.35	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x10 mm2, en Cu	4,66	4,66	
		Suma la partida.....			4,66
		Costes indirectos.....		6,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....			4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.26	MI	Cond.term.1kv de 3x16 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico de 3 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.36	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x16 mm2, en Cu	7,36	7,36	
		Suma la partida.....			7,36
		Costes indirectos.....		6,00%	0,44
		TOTAL PARTIDA.....			7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
09.07.27	MI	Cond.term.1kv de 3x25 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 3x25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.37	1,000 MI	Conductor termoplást. 3x25 mm2, en Cu	11,72	11,72	
		Suma la partida.....			11,72
		Costes indirectos.....		6,00%	0,70
		TOTAL PARTIDA.....			12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
09.07.28	MI	Cond.term.1kv de 3.5x16 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 3.5 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.38	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x16 mm2, en Cu	8,28	8,28	
		Suma la partida.....			8,28
		Costes indirectos.....		6,00%	0,50
		TOTAL PARTIDA.....			8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.07.29	MI	Cond.term.1kv de 3.5x25 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 3.5 x 25 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.39	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x25 mm2, en Cu	12,92	12,92	
		Suma la partida.....			12,92
		Costes indirectos.....		6,00%	0,78
		TOTAL PARTIDA.....			13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
09.07.30	MI	Cond.term.1kv de 3.5x35 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 3.5x35 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.40	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x35 mm2, en Cu	17,96	17,96	
		Suma la partida.....			17,96
		Costes indirectos.....		6,00%	1,08
		TOTAL PARTIDA.....			19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
09.07.31	MI	Cond.term.1kv de 3.5x50 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 3.5x50 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.41	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x50 mm2, Cu	25,18	25,18	
		Suma la partida.....			25,18
		Costes indirectos.....		6,00%	1,51
		TOTAL PARTIDA.....			26,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.07.32	MI	Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 3.5x70 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.43	1,000 MI	Conductor termoplást. 3.5x70 mm2, en Cu	35,66	35,66	
		Suma la partida.....			35,66
		Costes indirectos.....		6,00%	2,14
		TOTAL PARTIDA.....			37,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.33	MI	Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.44	1,000 MI	Cond.term.1kv de 3.5x90 mm2, en Cu	41,46	41,46	
		Suma la partida.....			41,46
		Costes indirectos.....		6,00%	2,49
		TOTAL PARTIDA.....			43,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
09.07.34	MI	Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.51	1,000 MI	Cond.term.1kv de 4x1.5 mm2, en Cu	1,18	1,18	
		Suma la partida.....			1,18
		Costes indirectos.....		6,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA.....			1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
09.07.35	MI	Cond.term.1kv de 4x2.5 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.52	1,000 MI	Conductor termoplást. 4x2.5 mm2, en Cu	1,68	1,68	
		Suma la partida.....			1,68
		Costes indirectos.....		6,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA.....			1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09.07.36	MI	Cond.term.1kv de 4x4 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.53	1,000 MI	Conductor termoplást. 4x4 mm2, en Cu	2,54	2,54	
		Suma la partida.....			2,54
		Costes indirectos.....		6,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA.....			2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.07.37	MI	Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.54	1,000 MI	Conductor termoplást. 4x6 mm2, en Cu	3,50	3,50	
		Suma la partida.....			3,50
		Costes indirectos.....		6,00%	0,21
		TOTAL PARTIDA.....			3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
09.07.38	MI	Cond.term.1kv de 4x10 mm2, en Cu			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 4 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.56	1,000 MI	Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu	5,90	5,90	
		Suma la partida.....			5,90
		Costes indirectos.....		6,00%	0,35
		TOTAL PARTIDA.....			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
09.07.39	MI	Cond.term.1kv de 4x16 mm2, en Cu			
		Cond.term.1kv de 4x16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.57	1,000 MI	Cond.term.1kv de 4x16 mm2, en Cu	9,72	9,72	
		Suma la partida.....			9,72
		Costes indirectos.....		6,00%	0,58
		TOTAL PARTIDA.....			10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07.40	MI	Conductor termoplástico 25 mm2, en AL Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kv y 25 mm2 de sección.			
M09L08.61	1,000 MI	Conductor Termoplástico 25 mm2	2,00	2,00	
		Suma la partida.....			2,00
		Costes indirectos.....		6,00%	0,12
		TOTAL PARTIDA.....			2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
09.07.41	MI	Conductor termoplástico 35 mm2, en AL Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kv y 35 mm2 de sección.			
M09L08.62	1,000 MI	Conductor Termoplástico 35 mm2	2,16	2,16	
		Suma la partida.....			2,16
		Costes indirectos.....		6,00%	0,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
09.07.42	MI	Conductor termoplástico 50 mm2, en AL Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 1 kv y 50 mm2 de sección.			
M09L08.63	1,000 MI	Conductor 50 mm2 AL	2,52	2,52	
		Suma la partida.....			2,52
		Costes indirectos.....		6,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA.....			2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.07.43	MI	Conductor termoplástico 95 mm2, en AL Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 0.6/1 kv. de aislamiento (XLPE) de 95 mm2. de sección			
M09L08.64	1,000 MI	Conductor AL de 95 mm2	3,48	3,48	
		Suma la partida.....			3,48
		Costes indirectos.....		6,00%	0,21
		TOTAL PARTIDA.....			3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
09.07.44	MI	Conductor termoplástico 150 mm2, en AL Ml. de conductor termoplástico de aluminio de 0.6/1 kv de aislamiento (XLPE) de 150 mm2. de sección.			
M09L08.66	1,000 MI	Conductor AL de 150 mm2	5,16	5,16	
		Suma la partida.....			5,16
		Costes indirectos.....		6,00%	0,31
		TOTAL PARTIDA.....			5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.07.45	MI	Cond.term.1kv de 1x2.5 mm2, en Cu. P. Tierra Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 2.5 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.02	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu	0,53	0,53	
		Suma la partida.....			0,53
		Costes indirectos.....		6,00%	0,03
		TOTAL PARTIDA.....			0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
09.07.46	MI	Cond. termoplástico 1x240 mm2, en AL Ml. de conductor de aluminio de campo radial aislado con polietileno reticulado (XLPE) de 240 mm2. AL 12/20KV			
M09L08.67	1,000 MI	Cond. termoplástico 1x240 mm2	7,40	7,40	
		Suma la partida.....			7,40
		Costes indirectos.....		6,00%	0,44
		TOTAL PARTIDA.....			7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
09.07.47	Ud	Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14 mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M09L08.71	1,000 MI	Conductor cobre de 35 mm2 desn.	3,80	3,80	
M09L08.100	1,000 Ud	Pica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m	4,57	4,57	
19P3	0,400 H	Oficial 1ª	17,83	7,13	
19P7	0,400 H	Peón ordinario	17,20	6,88	
Suma la partida.....					22,38
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.07.48	MI	Cond.term.1kv de 1x4 mm2, en Cu. P. Tierra			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 4 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.04	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x4 mm2, en Cu	0,74	0,74	
Suma la partida.....					0,74
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.07.49	MI	Cond.term.1kv de 1x6 mm2, en Cu. P. Tierra			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 6 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.05	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x6 mm2, en Cu	0,90	0,90	
Suma la partida.....					0,90
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.07.50	MI	Cond.term.1kv de 1x10 mm2, en Cu. P. Tierra			
		MI. conductor termoplástico para 1 kv. de 1 x 10 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.07	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x10 mm2, en Cu	1,48	1,48	
Suma la partida.....					1,48
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07.51	MI	Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra			
		MI. conductor termoplástico de 1 x 16 mm2, de sección en cobre.			
M09L08.08	1,000 MI	Conductor termoplást. 1x16 mm2, en Cu	2,16	2,16	
Suma la partida.....					2,16
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.08 VARIOS						
09.08.01		Ud	Caja metálica de protección proy Ud. de caja metálica fabricada en chapa de tetracero de 4,6 mm con portezuela practicable, bisagras, candado y rejilla de malla metálica de 4 mm de espesor pintada en Ral 6005, para la protección del proyector con dimensiones exteriores de 600x500x500 mm, totalmente colocada con solera de 20 cm de hormigón de 175 kg/cm2.			
M09L12.01	1,000	Ud	Cubeta metálica	103,90	103,90	
19P7	0,444	H	Peón ordinario	17,20	7,64	
						111,54
Suma la partida.....						111,54
Costes indirectos.....						6,00%
						6,69
TOTAL PARTIDA.....						118,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
09.08.02		Ud	Caja de derivación punto de luz Caja de derivación para punto de luz con fusible de 6 A.			
M09L12.02	1,000	Ud	Caja de derivación	6,77	6,77	
M09L10.81	2,000	Ud	Fusible 6 A.	0,37	0,74	
19P3	0,200	H	Oficial 1ª	17,83	3,57	
						11,08
Suma la partida.....						11,08
Costes indirectos.....						6,00%
						0,66
TOTAL PARTIDA.....						11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.08.03		MI	Pintura de columna Ml. de pintura de columna con una capa de imprimación y una segunda capa de color RAL6005.			
M09L12.03	1,000	MI	Pintura en columnas y báculos	0,63	0,63	
19P3	0,262	H	Oficial 1ª	17,83	4,67	
						5,30
Suma la partida.....						5,30
Costes indirectos.....						6,00%
						0,32
TOTAL PARTIDA.....						5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
09.08.04		MI	Pintura de brazo Ml. de pintura de brazo con una capa de imprimación y una segunda capa de color RAL6005.			
M09L13.58	1,000	MI	Pintura de brazo	0,46	0,46	
19P3	0,262	H	Oficial 1ª	17,83	4,67	
						5,13
Suma la partida.....						5,13
Costes indirectos.....						6,00%
						0,31
TOTAL PARTIDA.....						5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09.08.05		Ud	Poste madera 8 m. Ud. de poste de madera de 8 m. de altura, con zanca y abrazadera incluso cimentación de la misma, medida la unidad ejecutada.			
M09L12.04	1,000	Ud	Poste de 8 m. con zanca p/obra	60,87	60,87	
19P3	2,500	H	Oficial 1ª	17,83	44,58	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	17,20	43,00	
						148,45
Suma la partida.....						148,45
Costes indirectos.....						6,00%
						8,91
TOTAL PARTIDA.....						157,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08.06		Ud	Rejilla completa Ud. de rejilla completa para proyector tipo HNF326.			
M09L12.05	1,000	Ud	Rejilla completa	129,03	129,03	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						130,75
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						138,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.08.07		MI	Tubo protec. cond.Ø=1" Tubo protección de conductor en acero galvanizado de 1" de Ø incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayundas de albañilería en recibido de arquetas; construida la unidad según normas M.V., pliego de condiciones y R.E.B.T., medida la unidad ejecutada.			
M09L12.06	1,000	MI	Tubo acero galvanizado Ø 1"	1,18	1,18	
M09L12.07	1,000	Ud	Material complementario	1,65	1,65	
19P3	0,240	H	Oficial 1ª	17,83	4,28	
19P7	0,350	H	Peón ordinario	17,20	6,02	
Suma la partida.....						13,13
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.08.08		MI	Tubo prot. conductor Ø=2" Tubo protección de conductor en acero galvanizado de 2" de Ø incluso sellado superior, curvas, tacos y abrazaderas, y ayundas de albañilería en recibido de arquetas; construida la unidad según normas M.V., pliego de condiciones y R.E.B.T., medida la unidad ejecutada.			
M09L13.83	1,000	MI	Tubo acero galvanizado 2" Ø	2,05	2,05	
M09L12.07	1,000	Ud	Material complementario	1,65	1,65	
19P3	0,240	H	Oficial 1ª	17,83	4,28	
19P7	0,350	H	Peón ordinario	17,20	6,02	
Suma la partida.....						14,00
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.08.09		Ud	Limitador de haz ZVF 617 LF Ud. de limitador de haz tipo ZVF 617- LF para proyectores tipo MSVF 617/400.			
M09L12.08	1,000	Ud	Limitador de haz ZVF617	144,00	144,00	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						145,72
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						154,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.08.10		Ud	Limitador de haz MVF 024/1 kw Ud. de limitador de haz adecuado para el proyector tipo MVF 024/1kw.			
M09L12.09	1,000	Ud	Limitador de haz	181,42	181,42	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						183,14
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						194,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08.11		MI	Limpieza de columnas			
			MI. de limpieza y eliminación de oxido de columnas y báculos ya existentes mediante medios manuales.			
19P3	0,325	H	Oficial 1ª	17,83	5,79	
			Suma la partida.....			5,79
			Costes indirectos.....		6,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA.....			6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.08.12		Ud	Empalme bimetálico			
			Ud. de empalme bimetálico encintado para conexión de conductor de aluminio con conductor de cobre.			
M09L13.24	1,000	Ud	Empalme pieza bimetálica	2,31	2,31	
19P3	0,700	H	Oficial 1ª	17,83	12,48	
			Suma la partida.....			14,79
			Costes indirectos.....		6,00%	0,89
			TOTAL PARTIDA.....			15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.08.13		Ud	Reflector para luminarias 400 w de metacrilato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de metacrilato			
M09L12.11	1,000	Ud	Metacrilato 400 W	27,25	27,25	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			30,75
			Costes indirectos.....		6,00%	1,85
			TOTAL PARTIDA.....			32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.08.14		Ud	Reflector para luminarias 400 w de Vidrio Plano			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de Vidrio Plano			
M09L12.12	1,000	Ud	Vidrio Plano 400 W	39,72	39,72	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			43,22
			Costes indirectos.....		6,00%	2,59
			TOTAL PARTIDA.....			45,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.08.15		Ud	Reflector para luminarias 400 w de Policarbonato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de Policarbonato			
M09L12.13	1,000	Ud	Policarbonato 400 W	32,86	32,86	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			36,36
			Costes indirectos.....		6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....			38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.08.16		Ud	Reflector para luminarias 400 w de vidrio Borosilicatado			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 400 w, de vidrio Borosilicatado			
M09L12.14	1,000	Ud	Vidrio Borosilicatado 400 W	29,12	29,12	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			32,62
			Costes indirectos.....		6,00%	1,96
			TOTAL PARTIDA.....			34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08.17		Ud	Reflector para luminarias 250 W de Metacrilato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 W, de Metacrilato 250 W			
M09L12.15	1,000	Ud	Metacrilato 250 W	18,51	18,51	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						22,01
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						1,32
TOTAL PARTIDA						23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.08.18		Ud	Reflector para luminarias 250 w de Policarbonato			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de Policarbonato			
M09L12.16	1,000	Ud	Policarbonato 250 W	27,25	27,25	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						30,75
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						1,85
TOTAL PARTIDA						32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.08.19		Ud	Reflector para luminarias 250 w de Vidrio Plano			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de Vidrio Plano			
M09L12.17	1,000	Ud	Vidrio Plano 250 W	33,49	33,49	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						36,99
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						2,22
TOTAL PARTIDA						39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.08.20		Ud	Reflector para luminarias 250 w de vidrio Borosilicatado			
			Reflector para luminarias con capacidad para lámparas hasta 250 w, de vidrio Borosilicatado			
M09L12.18	1,000	Ud	Vidrio Borosilicatado 250 W	19,76	19,76	
19P3	0,100	H	Oficial 1ª	17,83	1,78	
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						23,26
Costes indirectos.....						6,00%
Costes indirectos.....						1,40
TOTAL PARTIDA						24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.09 OBRA CIVIL						
09.09.01		Ud	Cimentación 70x110x80			
			Cimentación de 70x 110x 80 para proyectores			
MBH63	0,264	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	15,97	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
19P4	2,175	H	Oficial 2ª	17,58	38,24	
19P7	1,825	H	Peón ordinario	17,20	31,39	
			Suma la partida.....			85,92
			Costes indirectos.....		6,00%	5,16
			TOTAL PARTIDA.....			91,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
09.09.02		Ud	Cimentación 60x60x130 cm.			
			Ud. cimentación de 60x60x 130 cm.			
MBH63	0,468	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	28,31	
MBC92	0,011	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,59	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	2,480	H	Oficial 2ª	17,58	43,60	
19P7	2,160	H	Peón ordinario	17,20	37,15	
			Suma la partida.....			115,80
			Costes indirectos.....		6,00%	6,95
			TOTAL PARTIDA.....			122,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09.09.03		Ud	Cimentación 40x40x80 cm.			
			Cimentación de 40x 40x 80 cm.			
MBH63	0,128	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,74	
MBC92	0,005	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,27	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	1,875	H	Oficial 2ª	17,58	32,96	
19P7	1,525	H	Peón ordinario	17,20	26,23	
			Suma la partida.....			73,35
			Costes indirectos.....		6,00%	4,40
			TOTAL PARTIDA.....			77,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
09.09.04		Ud	Cimentación 50x50x110 cm.			
			Cimentación de 50x50x 110 cm.			
MBH63	0,275	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	16,64	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
M09L12.07	3,000	Ud	Material complementario	1,65	4,95	
M09L05.85	2,000	Ud	Pequeño material.	0,60	1,20	
19P4	2,175	H	Oficial 2ª	17,58	38,24	
19P7	1,825	H	Peón ordinario	17,20	31,39	
			Suma la partida.....			92,74
			Costes indirectos.....		6,00%	5,56
			TOTAL PARTIDA.....			98,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.09.05	Ud	Caja hormigón protección proyect Ud caja de protección para proyector compuesto de cajón de hormigón de 500 x 500 x 300 y rejilla metálica de 500 x 500.			
M09L05.82	1,000 Ud	Caja hormigón	52,89	52,89	
M09L05.86	1,000 Ud	Rejilla metálica	34,56	34,56	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					95,09
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					100,80

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de C I E N EUROS con OCHENTA C É N T I M O S

09.09.06	Ud	Caja de ladrillo Ud. de caja de ladrillo macizo con puerta practicable de rejilla metálica de 4 mm de espesor pintada, con bisagras y candado para la protección del proyector con dimensiones exteriores 700x575x340 mm, anclada a la base, totalmente colocada.			
M09L05.08	10,000 Ud	Caja ladrillos	0,72	7,20	
M09L05.83	1,000 Ud	Rejilla metálica	42,07	42,07	
19P7	0,444 H	Peón ordinario	17,20	7,64	
Suma la partida.....					56,91
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					60,32

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de S E S E N T A EUROS con T R E I N T A Y D O S C É N T I M O S

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO
SUBCAPÍTULO 10.01 BANCOS Y MESAS

10.01.01	Ud	Banco modelo Madrid o similar			
		Banco modelo Madrid o similar, de 2 m., barnizado o pintado colores			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B01	1,000 Ud	Banco tipo Madrid, de 2 m.	195,00	195,00	
				Suma la partida.....	227,35
				Costes indirectos.....	6,00% 13,64
				TOTAL PARTIDA.....	240,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.02	Ud	Banco modelo Barcino-M o similar			
		Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en obra			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B41	1,000 Ud	Banco modelo Barcino-M 2 mts.	230,00	230,00	
				Suma la partida.....	262,35
				Costes indirectos.....	6,00% 15,74
				TOTAL PARTIDA.....	278,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10.01.03	Ud	Banco modelo Nórdico (Rural) o similar			
		Banco modelo Nórdico o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B42	1,000 Ud	Banco modelo Nórdico (Rural) de 2 mts.	265,00	265,00	
				Suma la partida.....	297,35
				Costes indirectos.....	6,00% 17,84
				TOTAL PARTIDA.....	315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.01.04	Ud	Banco modelo Barcino o similar			
		Banco modelo Barcino o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B43	1,000 Ud	Banco modelo Barcino de 2 mts.	195,00	195,00	
				Suma la partida.....	227,35
				Costes indirectos.....	6,00% 13,64
				TOTAL PARTIDA.....	240,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.05	Ud	Banco modelo Roda o similar			
		Banco modelo Roda o similar, colocada en obra			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B44	1,000 Ud	Banco modelo Roda de 2 mts.	230,00	230,00	
				Suma la partida.....	262,35
				Costes indirectos.....	6,00% 15,74
				TOTAL PARTIDA.....	278,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.06		Ud	Banco modelo Bolit o similar Banco modelo Bolit o similar, colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B45	1,000	Ud	Banco modelo Bolit, 1.8 mt.	295,00	295,00	
Suma la partida.....						327,35
Costes indirectos.....						6,00%
						19,64
TOTAL PARTIDA.....						346,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.07		Ud	Banco modelo Toledo o similar Banco modelo Toledo o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B46	1,000	Ud	Banco modelo Toledo de 2 mts.	225,00	225,00	
Suma la partida.....						257,35
Costes indirectos.....						6,00%
						15,44
TOTAL PARTIDA.....						272,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.08		Ud	Banco modelo Fundición o similar Banco modelo Fundición o similar, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
M14B47	1,000	Ud	Banco modelo Fundición de 2 mts.	235,00	235,00	
Suma la partida.....						267,35
Costes indirectos.....						6,00%
						16,04
TOTAL PARTIDA.....						283,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.09		Ud.	Banco y Mesa madera, modelo Picnic Conjunto de mesa y bancos de 2 mt. de longitud, de maderas en listones tratada contra la intemperie, totalmente colocado.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14B61	1,000	Ud.	Banco y mesa madera Picnic, 2 mt.	325,00	325,00	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
Suma la partida.....						336,26
Costes indirectos.....						6,00%
						20,18
TOTAL PARTIDA.....						356,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.01.10		Ud.	Banco antivandálico modelo Essen Banco antivandálico de fundición dúctil, indestructible, de 1.7 mts.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14B51	1,000	Ud.	Banco antivandálico Essen, 1.7 mts.	250,00	250,00	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
Suma la partida.....						261,26
Costes indirectos.....						6,00%
						15,68
TOTAL PARTIDA.....						276,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.11		Ud.	Banco modelo Trau o similar Banco de acero con tornillería en acero inoxidable, de 2 metros.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14B71	1,000	Ud.	Banco modelo Trau de 2 mts.	480,81	480,81	
QC10	0,050	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	2,34	
Suma la partida.....						492,07
Costes indirectos.....						6,00%
						29,52
TOTAL PARTIDA.....						521,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.12		Ud.	Banco modelo Delta Eco-E o similar.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM365EB	1,000	Ud.	Banco modelo Delta Eco-E, 1.6 mts.	220,00	220,00	
Suma la partida.....						252,35
Costes indirectos.....						6,00%
						15,14
TOTAL PARTIDA.....						267,49

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 PAPELERAS

10.02.01		Ud	Papelera modelo Circular 60, chapa perfor.,gris Papelera Circular 60, chapa perforada, basculante. Acabado:color gris.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P01	1,000	Ud	Papelera Circular 60, chapa perfor y cubeta basculante,gris	64,00	64,00	
Suma la partida.....						72,92
Costes indirectos.....						6,00%
						4,38
TOTAL PARTIDA.....						77,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.02.02		Ud	Papelera modelo Circular 60,chapa perfor., ac inox. Papelera circular 60, chapa perforada, cubeta basculante. Acabado acero inoxidable.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P02	1,000	Ud	Papelera circular 60, chapa perfor, acero inox.	165,00	165,00	
Suma la partida.....						173,92
Costes indirectos.....						6,00%
						10,44
TOTAL PARTIDA.....						184,36

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.03		Ud	Papelera modelo Semicircular, gris Papelera Semicircular, acabado gris, totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P03	1,000	Ud	Papelera Semicircular, acabado gris	68,00	68,00	
Suma la partida.....						76,92
Costes indirectos.....						6,00%
						4,62
TOTAL PARTIDA.....						81,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02.04		Ud	Papelera modelo Semicircular, acero inox. Papelera semicircular acero inoxidable, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P41	1,000	Ud	Papelera semicircular, acer inox.	160,00	160,00	
Suma la partida.....						168,92
Costes indirectos.....						6,00%
						10,14
TOTAL PARTIDA.....						179,06

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.05		Ud	Papelera modelo Basculante Papelera basculante, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P46	1,000	Ud	Papelera basculante	70,00	70,00	
Suma la partida.....						78,92
Costes indirectos.....						6,00%
						4,74
TOTAL PARTIDA.....						83,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.06		Ud	Papelera modelo Basculante doble Papelera Basculante doble, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
PA623D	1,000	Ud	Papelera Basculante doble	163,00	163,00	
Suma la partida.....						171,92
Costes indirectos.....						6,00%
						10,32
TOTAL PARTIDA.....						182,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02.07		Ud	Papelera modelo Basculante pared Papelera basculante pared, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
PA623P	1,000	Ud	Papelera Basculante pared	65,00	65,00	
Suma la partida.....						73,92
Costes indirectos.....						6,00%
						4,44
TOTAL PARTIDA.....						78,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.08		Ud	Papelera modelo Salou Papelera Salou, estructura interior metálica y exterior con 24 listones de madera tropical. Cubeta de acero galvanizado, totalmente colocada en obra.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
PA641	1,000	Ud	Papelera Salou, listones madera tropical	152,00	152,00	
Suma la partida.....						160,92
Costes indirectos.....						6,00%
						9,66
TOTAL PARTIDA.....						170,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.09		Ud	Papelera modelo Argo, antivandálica, gris Papelera antivandálica color gris, totalmente colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
PA693	1,000	Ud	Papelera Argo, antivandálica, color gris	75,00	75,00	
Suma la partida.....						83,92
Costes indirectos.....						6,00%
						5,04
TOTAL PARTIDA.....						88,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.10		Ud	Papelera standard plástico, mod. Prima Línea, 50 litros Papelera standard de plástico de 50 litros, modelo Prima Línea nº 4 de Plastic Omnium.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14P06	1,000	Ud	Papelera mod. Prima línea nº4, 50 l.	50,00	50,00	
Suma la partida.....						58,92
Costes indirectos.....						6,00%
						3,54
TOTAL PARTIDA.....						62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.03 FUENTES Y BEBEDEROS						
10.03.01		Ud	Fuente modelo Prefabricado Fuente de hormigón prefabricado, totalmente colocada., incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P1	1,000	H	Encargado	18,95	18,95	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F01	1,000	Ud.	Fuente modelo Prefabricado, hormigón.	210,00	210,00	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
M07TA22	4,000	MI.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						283,40
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,05
TOTAL PARTIDA.....						300,46

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03.02		Ud	Fuente modelo Atlas o similar Fuente de cuerpo cuadrado de hierro, reja sumidero de fundición ductil y marco de hierro.Acabados: zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón negro forja, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P1	1,000	H	Encargado	18,95	18,95	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F11	1,000	Ud.	Fuente con cuerpo hierro + reja y marco + grifo	452,00	452,00	
M07TA22	4,000	MI.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
Suma la partida.....						525,40
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,05
TOTAL PARTIDA.....						556,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.03.03		Ud	Fuente modelo Barcino o similar Fuente modelo Barcino o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	2,500	H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F21	1,000	Ud.	Fuente Barcino + grifo	360,00	360,00	
M07TA22	4,000	MI.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000	Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
Suma la partida.....						442,11
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						468,64

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.04	Ud	Fuente modelo Barcino doble o similar			
		Fuente modelo Barcino doble o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	2,500 H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F22	1,000 Ud.	Fuente barcino doble + 2 grifos	537,00	537,00	
M07TA22	4,000 Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000 Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
		Suma la partida.....			619,11
		Costes indirectos.....		6,00%	37,15
		TOTAL PARTIDA.....			656,26

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.03.05	Ud	Fuente modelo Fundición o similar			
		Fuente modelo fundición o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	2,500 H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F23	1,000 Ud.	Fuente Fundición	225,00	225,00	
M07TA22	4,000 Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000 Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
		Suma la partida.....			307,11
		Costes indirectos.....		6,00%	18,43
		TOTAL PARTIDA.....			325,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03.06	Ud	Fuente modelo Atenas o similar			
		Fuente modelo Atenas o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	2,500 H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F24	1,000 Ud.	Fuente Atenas	450,00	450,00	
M07TA22	4,000 Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000 Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
		Suma la partida.....			532,11
		Costes indirectos.....		6,00%	31,93
		TOTAL PARTIDA.....			564,04

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.03.07	Ud	Fuente modelo Atenas doble o similar			
		Fuente modelo Atenas doble o similar, totalmente colocada, incluso válvula de corte y acometida desde la red general.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	2,500 H	Peón ordinario	17,20	43,00	
M14F25	1,000 Ud.	Fuente Atenas doble	530,00	530,00	
M07TA22	4,000 Ml.	Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm	0,63	2,52	
M07VB02	1,000 Ud	Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC	4,24	4,24	
QC10	0,500 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
		Suma la partida.....			612,11
		Costes indirectos.....		6,00%	36,73
		TOTAL PARTIDA.....			648,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.04 APARCABICICLETAS						
10.04.01		Ud	Aparcabicis (6 plazas)			
			Aparcabicis (6 plazas)			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14V21	1,000	Ud	Aparcabicis (6plazas).	112,00	112,00	
Suma la partida.....						120,92
Costes indirectos.....						6,00%
						7,26
TOTAL PARTIDA.....						128,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 JARDINERAS						
10.05.01		Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición 900 mm			
			Jardinera esférica de fundición 900 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14J01	1,000	Ud	Jardinera esférica de fundición 900 mm	180,00	180,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
Suma la partida.....						212,35
Costes indirectos.....						6,00%
						12,74
TOTAL PARTIDA.....						225,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10.05.02		Ud	Jardinera modelo Esférica de fundición Ø 1350 mm			
			Jardinera esférica de fundición Ø 1350 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14J02	1,000	Ud	Jardinera esférica de fundición 1350 mm	310,00	310,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
Suma la partida.....						342,35
Costes indirectos.....						6,00%
						20,54
TOTAL PARTIDA.....						362,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05.03		Ud	Jardinera modelo Redonda de 800 mm			
			Jardinera redonda de 800 mm totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14J03	1,000	Ud	Jardinera redonda 800 mm	310,00	310,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
Suma la partida.....						342,35
Costes indirectos.....						6,00%
						20,54
TOTAL PARTIDA.....						362,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05.04		Ud	Jardinera modelo Redonda Anillo A.Inoxidable.			
			Jardinera Redonda de hierro con anillo en acero inoxidable, d=600 mm, totalmente colocada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1111M	1,000	Ud	Jardinera Redonda con anillo acero inoxidable d=600mm	165,00	165,00	
Suma la partida.....						197,35
Costes indirectos.....						6,00%
						11,84
TOTAL PARTIDA.....						209,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.05		Ud	Jardinera modelo Prefabricada de 800x320x370 mm Jardinera de hormigón prefabricado 800x 320x 370 mm colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14J04	1,000	Ud	Jardinera hormigón pref.800x 320x 370 mm	75,00	75,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	

Suma la partida.....		107,35
Costes indirectos.....	6,00%	6,44
TOTAL PARTIDA.....		113,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05.06		Ud	Jardinera modelo Oval Jardinera oval colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14J05	1,000	Ud	Jardinera Oval	224,00	224,00	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	

Suma la partida.....		256,35
Costes indirectos.....	6,00%	15,38
TOTAL PARTIDA.....		271,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.05.07		Ud	Jardinera modelo Rectangular Jardinera Rectangular, colocada en obra			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1150E	1,000	Ud	Jardinera Rectangular	207,00	207,00	

Suma la partida.....		239,35
Costes indirectos.....	6,00%	14,36
TOTAL PARTIDA.....		253,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.05.08		Ud	Jardinera modelo Dara, antivandálica Jardinera Dara, antivandálica, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1555	1,000	Ud	Jardinera Dara, antivandálica	265,00	265,00	

Suma la partida.....		297,35
Costes indirectos.....	6,00%	17,84
TOTAL PARTIDA.....		315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.05.09		Ud	Jardinera modelo Madera, 600x600x450 Jardinera de madera, totalmente colocada			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
QC10	0,500	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	23,43	
UM1640	1,000	Ud	Jardinera Madera, 600x 600x 450	165,00	165,00	

Suma la partida.....		197,35
Costes indirectos.....	6,00%	11,84
TOTAL PARTIDA.....		209,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.06 PROTECCIONES PEATONALES						
APARTADO 10.06.01 BARANDILLAS						
10.06.01.01		MI	Barandilla Protector Zona Ajardinada. Barandilla jardín, construida en hierro, con estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, colocada en obra. Dimensiones: A=1155 mm, B=365 mm, H=270 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R01	1,000	MI	Barandilla Jardin.	90,00	90,00	
					Suma la partida.....	98,92
					Costes indirectos.....	5,94
					TOTAL PARTIDA.....	104,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
10.06.01.02		MI	Barandilla Chamberí H=400 Barandilla chamberí, arcos de hierro, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: H=4000 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R02	1,000	MI	Barandilla arcos.	60,00	60,00	
					Suma la partida.....	68,92
					Costes indirectos.....	4,14
					TOTAL PARTIDA.....	73,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
10.06.01.03		MI	Barandilla modelo Sol. H=740 mm Barandilla de hierro, modelo Sol, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1200 mm, H=840 mm, H1=740 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R03	1,000	MI	Barandilla Sol de hierro, altura 740 mm	92,00	92,00	
					Suma la partida.....	100,92
					Costes indirectos.....	6,06
					TOTAL PARTIDA.....	106,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
10.06.01.04		MI	Barandilla modelo Sol. H=830 mm Barandilla de hierro, modelo Sol, estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1000 mm, H=930 mm, H1=830 mm			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R04	1,000	MI	Barandilla hierro Sol, altura 830 mm	99,00	99,00	
					Suma la partida.....	107,92
					Costes indirectos.....	6,48
					TOTAL PARTIDA.....	114,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
10.06.01.05		MI	Barandilla puente, modelo Luna, acero inox. Barandilla puente (tubo acero inoxidable d=51mm + poste de fundición dúctil + 2 tubos acero inoxidable d=34 mm), acabado del poste con imprimación color granate, totalmente colocada. H=1000 mm.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R08	1,000	MI	Barandilla puente acero inoxidable.	149,00	149,00	
					Suma la partida.....	157,92
					Costes indirectos.....	9,48
					TOTAL PARTIDA.....	167,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.01.06		MI. Retirada de barandilla de protección Retirada de barandilla de protección, incluso transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.			
19P7	0,267 H	Peón ordinario	17,20	4,59	
QC10	0,133 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	6,23	
		Suma la partida.....			10,82
		Costes indirectos.....		6,00%	0,65
		TOTAL PARTIDA.....			11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.06.01.07		MI. Barandilla modelo Rosaleda sin galvanizar H=1000 mm. Barandilla compuesta por pasamanos de tubos de 100x40, verticales cada 1.80 metros de 80x40, 2 tubos horizontales de 40x40 y v verticales de 30x30. Imprimación de minio y pintura gris metalizada. Según modelo existente y totalmente colocada.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R05	1,000 MI.	Barandilla modelo Rosaleda sin galvanizar altura 1000 mm.	99,00	99,00	
		Suma la partida.....			107,92
		Costes indirectos.....		6,00%	6,48
		TOTAL PARTIDA.....			114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.06.01.08		MI. Barandilla modelo Rosaleda galvanizada H=1000 mm. Barandilla compuesta por pasamanos de tubos de 100x40, verticales cada 1.80 metros de 80x40, 2 tubos horizontales de 40x40 y v verticales de 30x30. Galvanizada y pintura gris metalizada. Según modelo existente y totalmente colocada.			
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
M14R06	1,000 MI.	Barandilla modelo Rosaleda Galvanizada H=1000 mm.	114,00	114,00	
		Suma la partida.....			122,92
		Costes indirectos.....		6,00%	7,38
		TOTAL PARTIDA.....			130,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.06.01.09		MI. Reparación de barandilla existente MI. Reparación de barandilla existente teniendo que sustituir placas de 200x200x8 mm., fijadas con 4 tornillos HIL-TI m-10 x 100, cortar las bases de pilares 100x40 mm. que estén deterioradas, soldar casquillo del mismo tubo y reparar, así como sustituir igualmente largueros inferiores tubo 40x40 mm. que estén deteriorados.			
		Sin descomposición			14,00
		Costes indirectos.....		6,00%	0,84
		TOTAL PARTIDA.....			14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.06.01.10		MI. Reparación de barandilla existente i/ayuda albañilería MI. Reparación de barandilla existente teniendo que sustituir placas de 200x200x8 mm., fijadas con 4 tornillos HIL-TI m-10 x 100, cortar las bases de pilares 100x40 mm. que estén deterioradas, soldar casquillo del mismo tubo y reparar, así como sustituir igualmente largueros inferiores tubo 40x40 mm. que estén deteriorados i/ ayuda de albañilería.			
		Sin descomposición			17,78
		Costes indirectos.....		6,00%	1,07
		TOTAL PARTIDA.....			18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.06.01.11		MI. Pintura con dos manos de Oxiron Gris.			
		Sin descomposición			16,21
		Costes indirectos.....		6,00%	0,97
		TOTAL PARTIDA.....			17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
10.06.01.12	MI.	Barandilla metálica 1,00 m. altura pasam. tubo 100x40 mm. Barandilla metálica de altura 1,00 m., fabricada mediante pasamanos de tubo 100x40 mm., pilares de doble T de 80 mm. con placa de anclaje de 400x3200 mm. para atornillar en obra, dos tubos horizontales de 40x40 mm., uno en parte intermedia haciendo la parte horizontal superior con separación de 100 mm. y otra inferior, barros verticales de tubo de 20x20 mm. con una separación de 100 mm. entre caras, fijación mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.				
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83		
BARAND.MOD.8	1,000 MI.	Barandilla a pie de obra	149,85	149,85		
TACO	2,000 Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20		
					Suma la partida.....	170,88
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	181,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.06.01.13	MI.	Barandilla metálica 1,05 m. altura pasam. tubo 80x40 mm. Barandilla metálica de altura 1,05 m., fabricada mediante pasamanos de tubo 80x40 mm., pilares de tubo 40x40 mm. con placa de anclaje de 200x400 mm. para atornillar en obra, un tubo de 40x40 mm. horizontal en la parte inferior y barros de tubo en vertical de 20x20 mm. separados entre caras 10 cm., fijación mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.				
19P3	1,000 H	Oficial 1ª	17,83	17,83		
BARAND.MOD.7	1,000 MI.	Barandilla a pie de obra	134,64	134,64		
TACO	2,000 Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20		
					Suma la partida.....	155,67
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	165,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

10.06.01.14	MI.	Barandilla metálica 1,05 m. altura diam. 50 mm. Barandilla metálica de altura 1,05 m. formada por poste diámetro 50 mm. cada 1,80 m., pasamanos de pletina maciza 50x10 mm. y pletina maciza en parte inferior de 40x10 mm, barros verticales de diámetro 20 mm., macizo colocados con una separación de 130 mm. entre ejes, placa metálica de anclaje 1,20 x 1,00 x 6 mm. fijación mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.				
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92		
BAR. MET. 1	1,000 MI.	Barandilla a pie de obra	103,00	103,00		
TACO	3,000 Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	4,80		
					Suma la partida.....	116,72
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	123,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.06.01.15	MI.	Barandilla metálica 1,05 m. altura diam. 40 mm. Barandilla metálica de altura 1,05 m., formada por poste 40x40 mm. cada 2,00 m., pasamanos de tubo 60x30 mm., tubo intermedio horizontal de 40x20 mm, pletina horizontal en parte inferior, maciza 40x10 mm., barros verticales de 20x20 mm., con una separación de 130 mm. entre ejes, placa metálica de anclaje 1,20x1,00x6 mm., fijación mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.				
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92		
BAR. MET.2	1,000 MI.	Barandilla a pie de obra	93,45	93,45		
TACO	2,000 Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20		
					Suma la partida.....	105,57
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	111,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.01.16		MI.	Barandilla tubular 0,60 m.			
			Barandilla tubular de altura 0,60 m., formada por tubo de acero 50 mm. de diámetro y división horizontal con tubo de 40 mm. de diámetro, pilares de tubo 50 mm., cada 2,50 m., colocada mediante placas metálicas de 1,20 x 1,00 x 6 mm., fijada mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
BAR.MOD.3	1,000	MI.	Barandilla a pie de obra	66,00	66,00	
TACO	2,000	Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20	
			Suma la partida.....			78,12
			Costes indirectos.....		6,00%	4,69
			TOTAL PARTIDA.....			82,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
10.06.01.17		MI.	Barantilla tubular 1,05 m. diam. 50 mm.			
			Barandilla tubular de altura 1,05 m. formada por tubo de acero 50 mm. de diámetro y división horizontal con tubo de 40 mm. de diámetro, pilares de tubo 50 mm. cada 2,50 m. y colocada mediante placas metálicas de 1,20 x 1,00 x 6 mm., fijadas mediante tacos metálicos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
BARAND.MOD.4	1,000	MI.	Barandilla a pie de obra	69,00	69,00	
TACO	2,000	Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20	
			Suma la partida.....			81,12
			Costes indirectos.....		6,00%	4,87
			TOTAL PARTIDA.....			85,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
10.06.01.18		MI.	Barandilla tubular 1,05 m. poste 40x40 mm.			
			Barandilla metálica de altura 1,05 m., formada por poste de pletina 40x40 mm. cada 2 m., pasamanos de tubo 60x30 mm., pletina horizontal en parte inferior maciza de 40x10 mm., barros verticales de 20x20 mm., con una separación de 130 mm. entre ejes, placa metálica de anclaje 120 x 160 x 6 mm., fijación mediante tacos galvanizados, pintada con pintura antioxidante, totalmente instalada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
BARAND. MOD.5	1,000	MI.	Barandilla a pie de obra	86,45	86,45	
TACO	2,000	Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20	
			Suma la partida.....			98,57
			Costes indirectos.....		6,00%	5,91
			TOTAL PARTIDA.....			104,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
10.06.01.19		MI.	Barandilla tubular 1,05 m. 80/8 mm.			
			Barandilla metálica de altura 1,05 m., formada por poste de pletina 80/8 mm. cada 2 m., dos tubos de diam. 50 mm. pasantes uno de pasamanos y otro intermedio, fijación a suelo mediante placa metálica de anclaje 1,20 x 1,00 x 6 mm., fijación mediante tacos metálicos galvanizado, pintado con pintura antioxidante, totalmente instalada.			
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
BARAND.MOD.6	1,000	MI.	Barandilla a pie de obra	80,30	80,30	
TACO	2,000	Ud.	Taco metálico galv. tipo HSA M-10	1,60	3,20	
			Suma la partida.....			92,42
			Costes indirectos.....		6,00%	5,55
			TOTAL PARTIDA.....			97,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
10.06.01.20		M2.	Pintura dos manos.			
			Pintura dos manos de esmalte color, incluso preparación de la superficie y limpieza de la misma.			
19P3	0,600	H	Oficial 1ª	17,83	10,70	
ESMALTE	0,200	Ltr.	Esmalte Biopox idico color	10,72	2,14	
			Suma la partida.....			12,84
			Costes indirectos.....		6,00%	0,77
			TOTAL PARTIDA.....			13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
APARTADO 10.06.02 PILONAS FIJAS							
10.06.02.01		ud	Pilona modelo Universal (bola) Pilona Universal bola, fundición, con pintura negra antióxido totalmente colocada				
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62		
P14NAB010	1,000	ud	Pilona Universal dA=300mm, dB=136mm	35,00	35,00		
MBF11	5,000	Ud	Pequeño material	0,66	3,30		
					Suma la partida.....	95,92	
					Costes indirectos.....	6,00%	5,76
					TOTAL PARTIDA.....	101,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS							
10.06.02.02		ud	Pilona modelo Universal (bola) Pilona Universal bola, fundición, con pintura negra antióxido totalmente colocada.				
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62		
P14NAB020	1,000	ud	Pilona Universal dA=400mm y dB=200mm	101,00	101,00		
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64		
					Suma la partida.....	161,26	
					Costes indirectos.....	6,00%	9,68
					TOTAL PARTIDA.....	170,94	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							
10.06.02.03		ud	Pilona modelo Hospitalet Inox. Pilona Hospitalet Inox, d=95mm, altura 1 mt, de hierro con anillo de acero inoxidable totalmente colocada				
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38		
P14NAB030	1,000	ud	Pilona Hospitalet Inox con base de acero	35,00	35,00		
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64		
					Suma la partida.....	90,02	
					Costes indirectos.....	6,00%	5,40
					TOTAL PARTIDA.....	95,42	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS							
10.06.02.04		ud	Pilona modelo Girona Pilona fundición de base empotrable, de altura 330 mm y pintura negra antióxido, colocada en obra.				
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62		
P14NAB040	1,000	ud	Pilona Girona, altura= 330mm	31,00	31,00		
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64		
					Suma la partida.....	91,26	
					Costes indirectos.....	6,00%	5,48
					TOTAL PARTIDA.....	96,74	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							
10.06.02.05		ud	Pilona modelo Almer Pilona fundición, d=110mm y altura 795 mm, base empotrable y pintura negra antióxido, totalmente colocada.				
19P8	1,100	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62		
P14NAB050	1,000	ud	Pilona Almer, altura 795 mm	46,00	46,00		
MBF11	4,000	Ud	Pequeño material	0,66	2,64		
					Suma la partida.....	106,26	
					Costes indirectos.....	6,00%	6,38
					TOTAL PARTIDA.....	112,64	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS							

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.02.06	ud	Pilona modelo Acropole Pilona fundición esferoidal, d=200mm y altura 500 mm, base empotrable y acabado en pintura poliester termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62	
P14NA070	1,000 ud	Pilona Acropol, d=200, h=500	219,00	219,00	
MBF11	4,000 Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
				Suma la partida.....	279,26
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	296,02

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.06.02.07	ud	Pilona modelo Chateaufeuf Pilona fundición esferoidal, d=120mm y altura 750 mm, base empotrable y acabado en pintura poliester termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62	
P14NA080	1,000 ud	Pilona Chateaufeuf, d=120, h=750	171,00	171,00	
MBF11	4,000 Ud	Pequeño material	0,66	2,64	
				Suma la partida.....	231,26
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	245,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 10.06.03 PILONAS EXTRAIBLES

10.06.03.01	ud	Pilona modelo Dalia extraible Pilona de hierro, parte superior con embellecedor de acero inoxidable. d=95 mm, totalmente colocada en obra			
19P8	1,800 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	94,28	
P14NAC010	1,000 ud	Pilona Dalia con base de acero extraible	170,00	170,00	
MBF11	7,000 Ud	Pequeño material	0,66	4,62	
				Suma la partida.....	268,90
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	285,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.06.03.02	ud	Pilona modelo Hospitalet extraible Pilona Hospitalet extraible, con base de acero. d=95mm. Pilona de hierro con anillo de acero inoxidable, totalmente colocada			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
P14NAC020	1,000 ud	Pilona Hospitalet con base de acero extraible	210,00	210,00	
MBF11	3,000 Ud	Pequeño material	0,66	1,98	
				Suma la partida.....	238,17
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	252,46

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.06.03.03	ud	Pilona modelo Desmontable Reflectante Pilona Desmontable Reflectante, altura 1m, con base de acero, totalmente colocada.			
19P8	1,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	57,62	
P14NAC022	1,000 ud	Pilona desmontable de hierro con base de acero galvanizado	143,00	143,00	
MBF11	6,000 Ud	Pequeño material	0,66	3,96	
				Suma la partida.....	204,58
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	216,85

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.03.04	ud	Pilona modelo Acropole Pilona fundición esferoidal, d=200mm y altura 500 mm, extraíble, base empotrable y acabado en pintura poliéster termoendurecido mate, totalmente colocada.			
19P8	1,100 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	57,62	
P14NAC025	1,000 ud	Pilona extraíble Acropole d=200, h=500	229,00	229,00	
MBF11	6,000 Ud	Pequeño material	0,66	3,96	
			Suma la partida.....		290,58
			Costes indirectos.....	6,00%	17,43
			TOTAL PARTIDA.....		308,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO					
SUBCAPÍTULO 11.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
11.01.01	Ud	Captafaro de una cara Captafaro de una cara incluso colocación con resina			
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
M16V05.01	1,000 Ud	Captafaro de una cara colocado con	3,96	3,96	
		Suma la partida.....			4,30
		Costes indirectos.....		6,00%	0,26
		TOTAL PARTIDA.....			4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.01.02	Ud	Captafaro de dos caras Captafaro de dos caras incluso colocación con resina			
19P7	0,020 H	Peón ordinario	17,20	0,34	
M16V05.02	1,000 Ud	Captafaro de dos caras colocado con	4,44	4,44	
		Suma la partida.....			4,78
		Costes indirectos.....		6,00%	0,29
		TOTAL PARTIDA.....			5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
11.01.03	MI	Premarcaje marcas Premarcaje para la ejecución de nuevas marcas longitudinales, con una separación máxima entre puntos de 0,50 m.			
19P8	0,005 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	0,26	
		Suma la partida.....			0,26
		Costes indirectos.....		6,00%	0,02
		TOTAL PARTIDA.....			0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
11.01.04	M2	Borrado con chorro aire caliente Borrado con chorro de aire caliente de superficie realmente pintada.			
19P8	0,132 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	6,91	
M16H09	1,000 M2	Borrado con chorro de aire caliente	7,57	7,57	
		Suma la partida.....			14,48
		Costes indirectos.....		6,00%	0,87
		TOTAL PARTIDA.....			15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.01.05	M2	Borrado mediante fresado Borrado mediante fresado de superficie realmente pintada.			
19P8	0,400 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	20,95	
QV09	0,400 H	Fresadora manual	22,49	9,00	
		Suma la partida.....			29,95
		Costes indirectos.....		6,00%	1,80
		TOTAL PARTIDA.....			31,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.06	MI	Pintura blanca acrílica banda de 10 cm. Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,001 H	Capataz	18,27	0,02	
19P6	0,001 H	Peón especialista	17,35	0,02	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H02	0,090 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,20	
M16H20	0,048 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
Suma la partida.....					0,38
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.01.07	MI	Pintura blanca acrílica banda de 15 cm Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001 H	Oficial 1ª	17,83	0,02	
19P6	0,001 H	Peón especialista	17,35	0,02	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H02	0,135 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,30	
M16H20	0,072 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
Suma la partida.....					0,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.08	MI	Pintura blanca acrílica banda de 20 cm Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002 H	Capataz	18,27	0,04	
19P6	0,002 H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,002 H	Peón ordinario	17,20	0,03	
M16H20	0,096 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H02	0,180 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,40	
QS39	0,002 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
Suma la partida.....					0,69
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.09	MI	Pintura blanca acrílica banda de 30 cm. Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002 H	Capataz	18,27	0,04	
19P6	0,002 H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,002 H	Peón ordinario	17,20	0,03	
M16H20	0,144 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
M16H02	0,270 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	0,60	
QS39	0,002 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
Suma la partida.....					0,92
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.10	M2	Pintura acrílica pasos de peatones y cebras Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,031 H	Oficial 1ª	17,83	0,55	
19P6	0,078 H	Peón especialista	17,35	1,35	
19P7	0,155 H	Peón ordinario	17,20	2,67	
M16H20	0,480 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
M16H02	0,900 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	1,99	
				Suma la partida.....	6,94
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.11	M2	Pintura acrílica flechas y letreros Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,059 H	Capataz	18,27	1,08	
19P6	0,133 H	Peón especialista	17,35	2,31	
19P7	0,133 H	Peón ordinario	17,20	2,29	
M16H20	0,480 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
M16H02	0,900 Kg	Pintura blanca acrílica	2,21	1,99	
				Suma la partida.....	8,05
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.12	MI	Pintura amarilla acrílica banda de 10 cm Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001 H	Oficial 1ª	17,83	0,02	
19P6	0,001 H	Peón especialista	17,35	0,02	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H20	0,048 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
M16H03	0,090 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,20	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
				Suma la partida.....	0,38
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.01.13	MI	Pintura amarilla acrílica banda de 15 cm Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P3	0,001 H	Oficial 1ª	17,83	0,02	
19P6	0,001 H	Peón especialista	17,35	0,02	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H20	0,072 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
M16H03	0,135 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,30	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
				Suma la partida.....	0,50
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.14	MI	Pintura amarilla acrílica banda de 20 cm Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002 H	Capataz	18,27	0,04	
19P6	0,002 H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,002 H	Peón ordinario	17,20	0,03	
M16H20	0,096 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H03	0,180 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,40	
QS39	0,002 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
Suma la partida.....					0,69
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.15	MI	Pintura amarilla acrílica banda de 30 cm. Pintura amarilla acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de 30 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.			
19P2	0,002 H	Capataz	18,27	0,04	
19P6	0,002 H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,002 H	Peón ordinario	17,20	0,03	
M16H20	0,144 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
M16H03	0,270 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,60	
QS39	0,002 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
Suma la partida.....					0,92
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.16	MI	Termoplástico caliente banda blanca 10 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P3	0,008 H	Oficial 1ª	17,83	0,14	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	0,300 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,34	
M16H20	0,048 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
Suma la partida.....					1,27
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.17	MI	Termoplástico caliente banda blanca 15 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 15 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	0,450 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,51	
M16H20	0,072 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
Suma la partida.....					1,47
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.18	MI	Termoplástico caliente banda blanca 20 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H20	0,096 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H10	0,600 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,68	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
				Suma la partida.....	1,66
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.19	MI	Termoplástico caliente banda blanca 30 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 30 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	0,900 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,02	
M16H20	0,144 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
				Suma la partida.....	2,03
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.01.20	MI	Termoplástico caliente banda amarilla 10 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P3	0,008 H	Oficial 1ª	17,83	0,14	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H11	0,300 MI	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,34	
M16H20	0,048 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
				Suma la partida.....	1,27
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.21	MI	Termoplástico caliente banda amarilla 15 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 15 cm. de ancho realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H11	0,450 MI	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,51	
M16H20	0,072 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
				Suma la partida.....	1,47
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.22	MI	Termoplástico caliente banda amarilla 20 cm. de ancho Termoplástico en caliente en banda amarilla repintada o de nueva aplicación de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H20	0,096 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
M16H11	0,600 MI	Termoplástico amarilla caliente	1,13	0,68	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
Suma la partida.....					1,66
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.23	MI	Termoplástico caliente con resaltes 10 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm., en banda blanca de 10 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H20	0,048 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
M16H10	0,800 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	0,90	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
Suma la partida.....					1,84
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.24	MI	Termoplástico en caliente con resaltes 15 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. con resaltes de 15 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	1,200 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,36	
M16H20	0,072 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,005 H	Barredora	36,06	0,18	
Suma la partida.....					2,32
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.25	MI	Termoplástico en caliente con resaltes 20 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. en banda blanca de 20 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	1,600 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	1,81	
M16H20	0,096 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV10	0,008 H	Barredora	36,06	0,29	
Suma la partida.....					2,90
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.26	MI	Termoplástico en caliente con resaltes 30 cm. de ancho Termoplástico en caliente con resaltes de 10 a 15 mm. de espesor y separación entre resaltes de 250 mm. en banda blanca de 30 cm. de ancho, realmente pintado.			
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
19P6	0,008 H	Peón especialista	17,35	0,14	
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
M16H10	2,400 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	2,71	
M16H20	0,144 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,11	
QS39	0,008 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,29	
QV07	0,005 H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw	42,05	0,21	
				Suma la partida.....	3,75
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.27	M2	Termoplástico en caliente pasos de peatones, flechas y letreros Termoplástico en caliente repintado o de nueva aplicación en pasos de peatones, flechas y letreros realmente pintado.			
19P3	0,015 H	Oficial 1ª	17,83	0,27	
19P6	0,007 H	Peón especialista	17,35	0,12	
19P7	0,007 H	Peón ordinario	17,20	0,12	
M16H10	9,000 Kg	Pintura Termoplástica en caliente	1,13	10,17	
M16H20	0,480 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,38	
QV10	0,002 H	Barredora	36,06	0,07	
				Suma la partida.....	11,13
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.01.28	Kg	Esfera de vidrio para reflectorizar Esfera de vidrio para reflectorizar las marcas viales.			
M16H20	1,000 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,79	
				Suma la partida.....	0,79
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.29	M2	Material plástico en frío en pasos de peatones, cebreado Material plástico en frío convencional (dos componentes) en pasos de peatones, cebreados y líneas de parada y de ceda el paso, repintados o de nueva aplicación totalmente terminado.			
19P8	0,010 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	0,52	
M16H21	1,000 M2	Material plástico en frío (dos componentes)	9,75	9,75	
				Suma la partida.....	10,27
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.30	M2	Material plástico antideslizante (dos componentes) Material plástico antideslizante (dos componentes) repintado o de nueva aplicación en pasos de peatones y líneas de parada o cebreados, realizado mediante aplicación por mezclado de árido de dos componentes en frío y árido de granulometría adecuada (en dosificación del 15% de árido en peso).			
19P8	0,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,24	
M16H22	1,000 M2	Material plástico antideslizante	11,13	11,13	
				Suma la partida.....	16,37
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.31	M2	Material plástico frío convencional (dos componentes) Material plástico en frío convencional (dos componentes) en flechas, letreros y símbolos repintado o de nueva aplicación.			
19P8	0,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,24	
M16H23	1,000 M2	Material plástico en flechas, letreros y símbolos	11,11	11,11	
		Suma la partida.....			16,35
		Costes indirectos.....		6,00%	0,98
		TOTAL PARTIDA.....			17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.01.32	M2	Material plástico antideslizante Material plástico antideslizante repintado o de nueva aplicación en flechas, letreros y símbolos, realizado por mezclado de plástico de dos componentes en frío y árido de granulometría adecuada (en dosificación del 15% de árido en peso).			
19P8	0,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,24	
M16H24	1,000 M2	Material plástico antideslizante en flechas, letreros y símbolos	12,66	12,66	
		Suma la partida.....			17,90
		Costes indirectos.....		6,00%	1,07
		TOTAL PARTIDA.....			18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.01.33	M2	Marca vial reflexiva prefabricada Marca vial reflexiva prefabricada realizada en lámina plástica para adosar sobre pavimento totalmente terminada.			
19P8	0,100 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,24	
M16H25	1,000 M2	Marca vial reflexiva prefabricada r	15,69	15,69	
		Suma la partida.....			20,93
		Costes indirectos.....		6,00%	1,26
		TOTAL PARTIDA.....			22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
11.01.34	M2	Limpieza de material plástico en frío Limpieza de material plástico en frío, pintura o similar, con desengrasante y equipo adecuado.			
19P8	0,055 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	2,88	
		Suma la partida.....			2,88
		Costes indirectos.....		6,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....			3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
11.01.35	MI	Sellado de grietas en calzadas Sellado de grietas en calzadas con material elastomérico en caliente, totalmente acabado.			
19P8	0,050 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	2,62	
MBB11	0,005 Tn	Betún	253,86	1,27	
		Suma la partida.....			3,89
		Costes indirectos.....		6,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
11.01.36	MI	Zig-zag color amarillo Zig-zag medido en sentido longitudinal para reservas de espacio, bus, taxi, etc. realizado con escuadras a 90°, cierres a 45°, y líneas en color amarillo de 0,15 m. de ancho para parada bus y reservas ejecutado en material plástico en frío (dos componentes) con ancho total comprendido entre 1 y 1,50 metros, según se determine y líneas de cierre hasta el acerado.			
19P8	0,050 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	2,62	
M16H29	1,000 MI	Zig-zag amarillo	5,13	5,13	
		Suma la partida.....			7,75
		Costes indirectos.....		6,00%	0,47
		TOTAL PARTIDA.....			8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.37	M2	Aplicación de imprimación-tackoat Aplicación de imprimación-tackoat en cualquier color sobre superficie de hormigón o similar, para posterior aplicación de termoplástico en caliente.			
19P8	0,010 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	0,52	
M16H30	1,000 M2	aplicación de imprimación-tackoat e	11,81	11,81	
Suma la partida.....					12,33
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.38	M2	Aplicación de imprimación Aplicación de imprimación en cualquier color sobre superficie de hormigón o similar, para posterior aplicación de pintura acrílica, convencional o plástico en frío.			
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
M16H31	1,000 M2	Imprimación	8,23	8,23	
Suma la partida.....					9,95
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.39	MI	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,10 m de ancho Marca vial reflexiva amarilla de 0,10 m de ancho, incluso premarcaje y eliminación posterior			
19P2	0,001 H	Capataz	18,27	0,02	
19P3	0,002 H	Oficial 1ª	17,83	0,04	
19P6	0,003 H	Peón especialista	17,35	0,05	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H03	0,090 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,20	
M16H20	0,050 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,04	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
MQ100107	0,001 H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
Suma la partida.....					0,49
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.40	MI	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,15 m de ancho Marca vial reflexiva amarilla de 0,15 m de ancho, incluso premarcaje y eliminación posterior			
19P2	0,001 H	Capataz	18,27	0,02	
19P3	0,002 H	Oficial 1ª	17,83	0,04	
19P6	0,003 H	Peón especialista	17,35	0,05	
19P7	0,001 H	Peón ordinario	17,20	0,02	
M16H03	0,108 Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,24	
M16H20	0,075 Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,06	
QV10	0,001 H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,001 H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,04	
MQ100107	0,001 H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
Suma la partida.....					0,55
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.41		MI	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,20 m de ancho Marca vial reflexiva amarilla de 0,20 m de ancho, incluso premarcaje y eliminación posterior			
19P2	0,002	H	Capataz	18,27	0,04	
19P3	0,002	H	Oficial 1ª	17,83	0,04	
19P6	0,002	H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,002	H	Peón ordinario	17,20	0,03	
M16H03	0,180	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,40	
M16H20	0,096	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,08	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
MQ100107	0,002	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,09	
Suma la partida.....						0,82
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						0,87

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.42		MI	Marca vial reflexiva amarilla provisional de 0,30 m de ancho Marca vial reflexiva amarilla de 0,30 m de ancho, incluso premarcaje y eliminación posterior			
19P2	0,001	H	Capataz	18,27	0,02	
19P3	0,004	H	Oficial 1ª	17,83	0,07	
19P6	0,002	H	Peón especialista	17,35	0,03	
19P7	0,004	H	Peón ordinario	17,20	0,07	
M16H03	0,270	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	0,60	
M16H20	0,150	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,12	
QV10	0,001	H	Barredora	36,06	0,04	
QS39	0,002	H	Máquina para pintar de 760 l	35,89	0,07	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
Suma la partida.....						1,06
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						1,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.01.43		M2	Marca vial reflexiva amarilla en símbolos provisional Marca vial reflexiva amarilla en flechas, cebreados y rótulos, incluso premarcaje y eliminación posterior			
QV10	0,004	H	Barredora	36,06	0,14	
MQ100107	0,001	H	Proyector de arena para limpieza	43,11	0,04	
M16H03	0,720	Kg	Pintura amarilla acrílica	2,21	1,59	
M16H20	0,500	Kg	Esfera de vidrio	0,79	0,40	
19P2	0,001	H	Capataz	18,27	0,02	
19P3	0,010	H	Oficial 1ª	17,83	0,18	
19P6	0,100	H	Peón especialista	17,35	1,74	
19P7	0,300	H	Peón ordinario	17,20	5,16	
Suma la partida.....						9,27
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						9,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL					
APARTADO 11.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE REGLAMENTO					
11.02.01.01	Ud	Señal triang. 0,70 m pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.01	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. no reflex.	23,10	23,10	
			Suma la partida.....		23,10
			Costes indirectos.....	6,00%	1,39
			TOTAL PARTIDA.....		24,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.02	Ud	Señal triang. 0,90 m. pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.02	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. no reflex.	30,80	30,80	
			Suma la partida.....		30,80
			Costes indirectos.....	6,00%	1,85
			TOTAL PARTIDA.....		32,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.03	Ud	Señal triang. 1,35 m. pintado normal Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.03	1,000 Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. no reflex.	68,60	68,60	
			Suma la partida.....		68,60
			Costes indirectos.....	6,00%	4,12
			TOTAL PARTIDA.....		72,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.04	Ud	Señal triang. 0,70 m reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.04	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel I)	26,88	26,88	
			Suma la partida.....		26,88
			Costes indirectos.....	6,00%	1,61
			TOTAL PARTIDA.....		28,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.05	Ud	Señal triang. 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.05	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel I)	37,80	37,80	
			Suma la partida.....		37,80
			Costes indirectos.....	6,00%	2,27
			TOTAL PARTIDA.....		40,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.06	Ud	Señal triang. 1,35 m reflectante (nivel I) Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.06	1,000 Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel I)	68,60	68,60	
		Suma la partida.....			68,60
		Costes indirectos.....		6,00%	4,12
		TOTAL PARTIDA.....			72,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.07	Ud	Señal triang. 0,70 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.07	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel II)	32,20	32,20	
		Suma la partida.....			32,20
		Costes indirectos.....		6,00%	1,93
		TOTAL PARTIDA.....			34,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
11.02.01.08	Ud	Señal triang. 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.08	1,000 Ud	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel II)	45,50	45,50	
		Suma la partida.....			45,50
		Costes indirectos.....		6,00%	2,73
		TOTAL PARTIDA.....			48,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.02.01.09	Ud	Señal triang. 1,35 m. alta intensidad (nivel II) Señal triangular de advertencia de peligro de 1,35 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.09	1,000 Ud	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel II)	87,08	87,08	
		Suma la partida.....			87,08
		Costes indirectos.....		6,00%	5,22
		TOTAL PARTIDA.....			92,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
11.02.01.10	Ud	Señal circular 0,60 m acabado pintado normal Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.10	1,000 Ud	Suministro de señal circular Ø= 0,60 m no reflex.	27,30	27,30	
		Suma la partida.....			27,30
		Costes indirectos.....		6,00%	1,64
		TOTAL PARTIDA.....			28,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.11	Ud	Señal circular 0,90 m pintado normal Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.11	1,000 Ud	Suministro de señal circular Ø= 0,90 m no reflex.	51,10	51,10	
		Suma la partida.....			51,10
		Costes indirectos.....		6,00%	3,07
		TOTAL PARTIDA.....			54,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.12	Ud	Señal circular 1,20 m pintado normal Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.12	1,000 Ud	Suministro de señal circular Ø= 1,20 m no reflex.	74,30	74,30	
		Suma la partida.....			74,30
		Costes indirectos.....		6,00%	4,46
		TOTAL PARTIDA.....			78,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.01.13	Ud	Señal circular 0,60 m reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.13	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (niv el I)	32,90	32,90	
		Suma la partida.....			32,90
		Costes indirectos.....		6,00%	1,97
		TOTAL PARTIDA.....			34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.14	Ud	Señal circular 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.14	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (niv el I)	56,70	56,70	
		Suma la partida.....			56,70
		Costes indirectos.....		6,00%	3,40
		TOTAL PARTIDA.....			60,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
11.02.01.15	Ud	Señal circular 1,20 m reflectante (nivel I) Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.15	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (niv el I)	100,80	100,80	
		Suma la partida.....			100,80
		Costes indirectos.....		6,00%	6,05
		TOTAL PARTIDA.....			106,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.16	Ud	Señal circular 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.16	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (nivel II)	42,00	42,00	
		Suma la partida.....			42,00
		Costes indirectos.....		6,00%	2,52
		TOTAL PARTIDA.....			44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.17	Ud	Señal circular 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 0,90 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.17	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (nivel II)	75,80	75,80	
		Suma la partida.....			75,80
		Costes indirectos.....		6,00%	4,55
		TOTAL PARTIDA.....			80,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.18	Ud	Señal circular 1,20 m. alta intensidad (nivel II) Señal circular de reglamentación de 1,20 m. de diámetro en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.18	1,000 Ud	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (nivel II)	141,40	141,40	
		Suma la partida.....			141,40
		Costes indirectos.....		6,00%	8,48
		TOTAL PARTIDA.....			149,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.01.19	Ud	Señal octogonal 0,60 m pintado normal Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble apotema en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.19	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m	25,90	25,90	
		Suma la partida.....			25,90
		Costes indirectos.....		6,00%	1,55
		TOTAL PARTIDA.....			27,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.20	Ud	Señal octogonal 0,90 m pintado normal Señal octogonal de stop de 0,90 m. de doble apotema en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.20	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m	59,80	59,80	
		Suma la partida.....			59,80
		Costes indirectos.....		6,00%	3,59
		TOTAL PARTIDA.....			63,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.21	Ud	Señal octogonal 0,60 m reflectante (nivel I) Señal octogonal de stop 0,60 m. de doble apotema en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.21	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel	36,40	36,40	
		Suma la partida.....			36,40
		Costes indirectos.....		6,00%	2,18
		TOTAL PARTIDA.....			38,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.01.22	Ud	Señal octogonal 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal octogonal de stop 0,90 m. de doble apotema en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.22	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel	62,30	62,30	
		Suma la partida.....			62,30
		Costes indirectos.....		6,00%	3,74
		TOTAL PARTIDA.....			66,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.23	Ud	Señal octogonal 0,60 m. alta intensidad (nivel II) Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble apotema en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.23	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel	50,40	50,40	
		Suma la partida.....			50,40
		Costes indirectos.....		6,00%	3,02
		TOTAL PARTIDA.....			53,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.24	Ud	Señal octogonal 0,90 m alta intensidad (nivel II) Señal octogonal de stop de 0,90 m. de doble apotema en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.24	1,000 Ud	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel	86,80	86,80	
		Suma la partida.....			86,80
		Costes indirectos.....		6,00%	5,21
		TOTAL PARTIDA.....			92,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
11.02.01.25	Ud	Señal cuadrada 0,60 m pintado normal Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.25	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado	29,40	29,40	
		Suma la partida.....			29,40
		Costes indirectos.....		6,00%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.26	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. pintado normal Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.26	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado	58,80	58,80	
		Suma la partida.....			58,80
		Costes indirectos.....		6,00%	3,53
		TOTAL PARTIDA.....			62,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.01.27	Ud	Señal cuadrada 0,60 m. reflectante (nivel I) Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.27	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina reflectante (niv	35,70	35,70	
		Suma la partida.....			35,70
		Costes indirectos.....		6,00%	2,14
		TOTAL PARTIDA.....			37,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.28	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. reflectante (nivel I) Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.28	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina reflectante (niv	65,10	65,10	
		Suma la partida.....			65,10
		Costes indirectos.....		6,00%	3,91
		TOTAL PARTIDA.....			69,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS					
11.02.01.29	Ud	Señal cuadrada 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.29	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina alta intensidad	46,20	46,20	
		Suma la partida.....			46,20
		Costes indirectos.....		6,00%	2,77
		TOTAL PARTIDA.....			48,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.30	Ud	Señal cuadrada 0,90 m. alta intensidad (nivel II) Señal cuadrada de indicación de 0,90 m. de lado en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.30	1,000 Ud	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina alta intensidad	89,60	89,60	
		Suma la partida.....			89,60
		Costes indirectos.....		6,00%	5,38
		TOTAL PARTIDA.....			94,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.31	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.31	1,000 Ud	Rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m	25,20	25,20	
		Suma la partida.....			25,20
		Costes indirectos.....		6,00%	1,51
		TOTAL PARTIDA.....			26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.01.32	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.32	1,000 Ud	Rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m.	50,40	50,40	
		Suma la partida.....			50,40
		Costes indirectos.....		6,00%	3,02
		TOTAL PARTIDA.....			53,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.33	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. pintado normal Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.33	1,000 Ud	Rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m	68,60	68,60	
		Suma la partida.....			68,60
		Costes indirectos.....		6,00%	4,12
		TOTAL PARTIDA.....			72,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.34	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.34	1,000 Ud	Señal rectangular indicación de 0,60 x 0,40 m lámina reflectante	29,40	29,40	
		Suma la partida.....			29,40
		Costes indirectos.....		6,00%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
11.02.01.35	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.35	1,000 Ud	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina reflect	51,80	51,80	
		Suma la partida.....			51,80
		Costes indirectos.....		6,00%	3,11
		TOTAL PARTIDA.....			54,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.36	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m. reflectante (nivel I) Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.36	1,000 Ud	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m.lámina reflecta	81,20	81,20	
		Suma la partida.....			81,20
		Costes indirectos.....		6,00%	4,87
		TOTAL PARTIDA.....			86,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.37	Ud	Señal rectangular 0,60 x 0,40 m. alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.37	1,000 Ud	Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m.lámina alta int	37,10	37,10	
		Suma la partida.....			37,10
		Costes indirectos.....		6,00%	2,23
		TOTAL PARTIDA.....			39,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.01.38	Ud	Señal rectangular 0,90 x 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.38	1,000 Ud	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina alta in	68,10	68,10	
		Suma la partida.....			68,10
		Costes indirectos.....		6,00%	4,09
		TOTAL PARTIDA.....			72,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.39	Ud	Señal rectangular 1,20 x 0,60 m alta intensidad (nivel II) Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.39	1,000 Ud	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m lámina alta int	112,00	112,00	
		Suma la partida.....			112,00
		Costes indirectos.....		6,00%	6,72
		TOTAL PARTIDA.....			118,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.40	Ud	Señal rectangular inicio zona regulación pintado norm Señal rectangular de inicio de zona de regulación de estacionamiento en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.40	1,000 Ud	Señal rectangular zona de regulación de estacionamiento	56,70	56,70	
		Suma la partida.....			56,70
		Costes indirectos.....		6,00%	3,40
		TOTAL PARTIDA.....			60,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.41	Ud	Señal rectangular fin zona regulación pintado normal Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamiento en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.41	1,000 Ud	Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamient	47,11	47,11	
		Suma la partida.....			47,11
		Costes indirectos.....		6,00%	2,83
		TOTAL PARTIDA.....			49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.42	Ud	Señal rectangular inicio zona lám. reflectante (nivel I) Señal rectangular de inicio de zona de regulación de estacionamiento en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.42	1,000 Ud	Señal rectangular de inicio de zona de regulación lámina reflect	75,45	75,45	
		Suma la partida.....			75,45
		Costes indirectos.....		6,00%	4,53
		TOTAL PARTIDA.....			79,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.01.43	Ud	Señal rectang. fin zona regulación lám. reflectante (nivel I) Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamiento en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.43	1,000 Ud	Señal rectangular de fin de zona de regulación lámina reflectant	67,30	67,30	
		Suma la partida.....			67,30
		Costes indirectos.....		6,00%	4,04
		TOTAL PARTIDA.....			71,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.44	Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa sencilla) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.44	1,000 Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	32,59	32,59	
		Suma la partida.....			32,59
		Costes indirectos.....		6,00%	1,96
		TOTAL PARTIDA.....			34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.45	Ud	Señal de advertencia peligro paso a nivel (aspa doble) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.45	1,000 Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	56,18	56,18	
		Suma la partida.....			56,18
		Costes indirectos.....		6,00%	3,37
		TOTAL PARTIDA.....			59,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.46	Ud	Baliza aproximación paso a nivel pintado normal Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.46	1,000 Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel	25,13	25,13	
		Suma la partida.....			25,13
		Costes indirectos.....		6,00%	1,51
		TOTAL PARTIDA.....			26,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.47	Ud	Advert. paso a nivel (aspa sencilla) reflectante (nivel I) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.47	1,000 Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	40,71	40,71	
		Suma la partida.....			40,71
		Costes indirectos.....		6,00%	2,44
		TOTAL PARTIDA.....			43,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
11.02.01.48	Ud	Advert. paso a nivel (aspa doble) reflectante (nivel I) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.48	1,000 Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	78,03	78,03	
		Suma la partida.....			78,03
		Costes indirectos.....		6,00%	4,68
		TOTAL PARTIDA.....			82,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.01.49	Ud	Baliza de aproximación lámina reflectante (nivel I) Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.49	1,000 Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina reflecta	30,52	30,52	
		Suma la partida.....			30,52
		Costes indirectos.....		6,00%	1,83
		TOTAL PARTIDA.....			32,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.50	Ud	Adv. paso a nivel (aspa sencilla) alta intensidad (nivel II) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa sencilla) en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.50	1,000 Ud	señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	50,90	50,90	
		Suma la partida.....			50,90
		Costes indirectos.....		6,00%	3,05
		TOTAL PARTIDA.....			53,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.51	Ud	Adv. paso a nivel (aspa doble) alta intensidad (nivel II) Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés (aspa doble) en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.51	1,000 Ud	Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés	97,54	97,54	
		Suma la partida.....			97,54
		Costes indirectos.....		6,00%	5,85
		TOTAL PARTIDA.....			103,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.52	Ud	Baliza aproximación paso a nivel alta intensidad (nivel II) Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.52	1,000 Ud	Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina alta int	41,17	41,17	
		Suma la partida.....			41,17
		Costes indirectos.....		6,00%	2,47
		TOTAL PARTIDA.....			43,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.53	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. no reflectante Placa complementaria de 25x 16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.53	1,000 Ud	Placa complementaria de 25x 16 cm.	13,89	13,89	
		Suma la partida.....			13,89
		Costes indirectos.....		6,00%	0,83
		TOTAL PARTIDA.....			14,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.54	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. no reflectante Placa complementaria de 30x 15 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.54	1,000 Ud	Placa complementaria de 30x 15 cm.	16,04	16,04	
		Suma la partida.....			16,04
		Costes indirectos.....		6,00%	0,96
		TOTAL PARTIDA.....			17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS					
11.02.01.55	Ud	Placa complementaria 40x16 cm. no reflectante Placa complementaria de 40x 16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.55	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x 16 cm.	16,22	16,22	
		Suma la partida.....			16,22
		Costes indirectos.....		6,00%	0,97
		TOTAL PARTIDA.....			17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.56	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. no reflectante Placa complementaria de 40x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.56	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x20 cm.	8,82	8,82	
		Suma la partida.....			8,82
		Costes indirectos.....		6,00%	0,53
		TOTAL PARTIDA.....			9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.57	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. no reflectante Placa complementaria de 45x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.57	1,000 Ud	Placa complementaria de 45x30 cm.	17,12	17,12	
		Suma la partida.....			17,12
		Costes indirectos.....		6,00%	1,03
		TOTAL PARTIDA.....			18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
11.02.01.58	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. no reflectante Placa complementaria de 50x16 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.58	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x16 cm.	17,35	17,35	
		Suma la partida.....			17,35
		Costes indirectos.....		6,00%	1,04
		TOTAL PARTIDA.....			18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.59	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. no reflectante Placa complementaria de 50x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.59	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x20 cm	17,64	17,64	
		Suma la partida.....			17,64
		Costes indirectos.....		6,00%	1,06
		TOTAL PARTIDA.....			18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
11.02.01.60	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. no reflectante Placa complementaria de 50x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.60	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x30 cm	18,80	18,80	
		Suma la partida.....			18,80
		Costes indirectos.....		6,00%	1,13
		TOTAL PARTIDA.....			19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.01.61	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. no reflectante Placa complementaria de 60x17 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.61	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x17 cm.	18,36	18,36	
		Suma la partida.....			18,36
		Costes indirectos.....		6,00%	1,10
		TOTAL PARTIDA.....			19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.62	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. no reflectante Placa complementaria de 60x20 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.62	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x20 cm.	19,67	19,67	
		Suma la partida.....			19,67
		Costes indirectos.....		6,00%	1,18
		TOTAL PARTIDA.....			20,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.63	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. no reflectante Placa complementaria de 60x30 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.63	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x30 cm.	19,74	19,74	
		Suma la partida.....			19,74
		Costes indirectos.....		6,00%	1,18
		TOTAL PARTIDA.....			20,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.64	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. no reflectante Placa complementaria de 60x40 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.64	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x40 cm.	25,07	25,07	
		Suma la partida.....			25,07
		Costes indirectos.....		6,00%	1,50
		TOTAL PARTIDA.....			26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.65	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. no reflectante Placa complementaria de 77x40 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.65	1,000 Ud	Placa complementaria de 77x40 cm.	35,91	35,91	
		Suma la partida.....			35,91
		Costes indirectos.....		6,00%	2,15
		TOTAL PARTIDA.....			38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.02.01.66	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. no reflectante Placa complementaria de 85x17 cm. en acabado pintado normal y texto necesario también pintado o recortado sobre lámina plástica no reflectante ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.66	1,000 Ud	Placa complementaria de 85x17 cm	18,94	18,94	
		Suma la partida.....			18,94
		Costes indirectos.....		6,00%	1,14
		TOTAL PARTIDA.....			20,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.67	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 25x 16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.67	1,000 Ud	Placa complementaria de 25x 16 cm lámina reflectante (nivel I)	15,30	15,30	
		Suma la partida.....			15,30
		Costes indirectos.....		6,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA.....			16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
11.02.01.68	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 30x 15 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.68	1,000 Ud	Placa complementaria de 30x 15 cm.lámina reflectante (nivel I)	20,12	20,12	
		Suma la partida.....			20,12
		Costes indirectos.....		6,00%	1,21
		TOTAL PARTIDA.....			21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.01.69	Ud	Placa complementaria 40x15 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 40x 16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.69	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x 16 cm.lámina reflectante (nivel I)	20,25	20,25	
		Suma la partida.....			20,25
		Costes indirectos.....		6,00%	1,22
		TOTAL PARTIDA.....			21,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.70	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 40x 20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.70	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x 20 cm.lámina reflectante (nivel I)	9,52	9,52	
		Suma la partida.....			9,52
		Costes indirectos.....		6,00%	0,57
		TOTAL PARTIDA.....			10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.71	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 45x 30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.71	1,000 Ud	Placa complementaria de 45x 30 cm. lámina reflectante (nivel I)	20,88	20,88	
		Suma la partida.....			20,88
		Costes indirectos.....		6,00%	1,25
		TOTAL PARTIDA.....			22,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.72	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x 16 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.72	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x 16 cm. lámina reflectante (nivel I)	21,08	21,08	
		Suma la partida.....			21,08
		Costes indirectos.....		6,00%	1,26
		TOTAL PARTIDA.....			22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.73	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x 20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.73	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x 20 cm. lámina reflectante (nivel I)	21,17	21,17	
		Suma la partida.....			21,17
		Costes indirectos.....		6,00%	1,27
		TOTAL PARTIDA.....			22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.01.74	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 50x 30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.74	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x 30 cm. lámina reflectante (nivel I)	22,55	22,55	
		Suma la partida.....			22,55
		Costes indirectos.....		6,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA.....			23,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
11.02.01.75	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x 17 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.75	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x 17 cm. lámina reflectante (nivel I)	22,03	22,03	
		Suma la partida.....			22,03
		Costes indirectos.....		6,00%	1,32
		TOTAL PARTIDA.....			23,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.76	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x 20 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.76	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x 20 cm. lámina reflectante (nivel I)	23,60	23,60	
		Suma la partida.....			23,60
		Costes indirectos.....		6,00%	1,42
		TOTAL PARTIDA.....			25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.77	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x 30 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.77	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x 30 cm. lámina reflectante (nivel I)	21,42	21,42	
		Suma la partida.....			21,42
		Costes indirectos.....		6,00%	1,29
		TOTAL PARTIDA.....			22,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.01.78	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 60x 40 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.78	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x 40 cm. lámina reflectante (nivel I)	30,68	30,68	
		Suma la partida.....			30,68
		Costes indirectos.....		6,00%	1,84
		TOTAL PARTIDA.....			32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.79	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 77x 40 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.79	1,000 Ud	Placa complementaria de 77x 40 cm. lámina reflectante (nivel I)	45,54	45,54	
		Suma la partida.....			45,54
		Costes indirectos.....		6,00%	2,73
		TOTAL PARTIDA.....			48,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.80	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel I) Placa complementaria de 85x 17 cm. en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.80	1,000 Ud	Placa complementaria de 85x 17 cm. lámina reflectante (nivel I)	23,23	23,23	
		Suma la partida.....			23,23
		Costes indirectos.....		6,00%	1,39
		TOTAL PARTIDA.....			24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.01.81	Ud	Placa complementaria 25x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 25x 16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.81	1,000 Ud	Placa complementaria de 25x 16 cm. lámina alta intensidad (nivel I)	19,88	19,88	
		Suma la partida.....			19,88
		Costes indirectos.....		6,00%	1,19
		TOTAL PARTIDA.....			21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.82	Ud	Placa complementaria 30x15 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 30x 15 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.82	1,000 Ud	Placa complementaria de 30x 15 cm.lámina alta intensidad (nivel I)	26,16	26,16	
		Suma la partida.....			26,16
		Costes indirectos.....		6,00%	1,57
		TOTAL PARTIDA.....			27,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.01.83	Ud	Placa complementaria 40x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 40x 16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.83	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x 16 cm.lámina alta intensidad (nivel I)	26,32	26,32	
		Suma la partida.....			26,32
		Costes indirectos.....		6,00%	1,58
		TOTAL PARTIDA.....			27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
11.02.01.84	Ud	Placa complementaria 40x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 40x 20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.84	1,000 Ud	Placa complementaria de 40x 20 cm.lámina alta intensidad (nivel I)	12,88	12,88	
		Suma la partida.....			12,88
		Costes indirectos.....		6,00%	0,77
		TOTAL PARTIDA.....			13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.01.85	Ud	Placa complementaria 45x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 45x 30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.85	1,000 Ud	Placa complementaria de 45x 30 cm. lámina alta intensidad (nivel I)	27,14	27,14	
		Suma la partida.....			27,14
		Costes indirectos.....		6,00%	1,63
		TOTAL PARTIDA.....			28,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.86	Ud	Placa complementaria 50x16 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x 16 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.86	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x 16 cm.lámina alta intensidad (nivel I)	28,93	28,93	
		Suma la partida.....			28,93
		Costes indirectos.....		6,00%	1,74
		TOTAL PARTIDA.....			30,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.87	Ud	Placa complementaria 50x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.87	1,000 Ud	Placa complementaria de 50x20 cm. lámina alta intensidad (nivel	27,52	27,52	
		Suma la partida.....			27,52
		Costes indirectos.....		6,00%	1,65
		TOTAL PARTIDA.....			29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.88	Ud	Placa complementaria 50x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 50x30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.88	1,000 Ud	Paca complementaria de 50x30 cm. lámina alta intensidad (nivel I	29,34	29,34	
		Suma la partida.....			29,34
		Costes indirectos.....		6,00%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....			31,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
11.02.01.89	Ud	Placa complementaria 60x17 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x17 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.89	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x17 cm. lámina alta intensidad (nivel	28,65	28,65	
		Suma la partida.....			28,65
		Costes indirectos.....		6,00%	1,72
		TOTAL PARTIDA.....			30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.01.90	Ud	Placa complementaria 60x20 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x20 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.90	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x20 cm. lámina alta intensidad (nivel I	30,67	30,67	
		Suma la partida.....			30,67
		Costes indirectos.....		6,00%	1,84
		TOTAL PARTIDA.....			32,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.01.91	Ud	Placa complementaria 60x30 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x30 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.91	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x30 cm. lámina alta intensidad (nivel I	28,98	28,98	
		Suma la partida.....			28,98
		Costes indirectos.....		6,00%	1,74
		TOTAL PARTIDA.....			30,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.01.92	Ud	Placa complementaria 60x40 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 60x40 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.92	1,000 Ud	Placa complementaria de 60x40 cm. lámina alta intensidad (nivel	40,46	40,46	
		Suma la partida.....			40,46
		Costes indirectos.....		6,00%	2,43
		TOTAL PARTIDA.....			42,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.01.93	Ud	Placa complementaria 77x40 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 77x40 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.93	1,000 Ud	Placa complementaria de 77x40 cm. lámina alta intensidad (nivel	59,21	59,21	
		Suma la partida.....			59,21
		Costes indirectos.....		6,00%	3,55
		TOTAL PARTIDA.....			62,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.01.94	Ud	Placa complementaria 85x17 cm. lámina reflect. (nivel II) Placa complementaria de 85x17 cm. en acabado lámina alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.			
M16V01.94	1,000 Ud	Placa complementaria de 85x17 cm. lámina alta intensidad (nivel	30,18	30,18	
		Suma la partida.....			30,18
		Costes indirectos.....		6,00%	1,81
		TOTAL PARTIDA.....			31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
APARTADO 11.02.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA					
11.02.02.01	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.01	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm y entre 120 y 160 m	176,33	176,33	
		Suma la partida.....			176,33
		Costes indirectos.....		6,00%	10,58
		TOTAL PARTIDA.....			186,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.02.02	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.02	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm y entre 120 y 160 m	189,00	189,00	
		Suma la partida.....			189,00
		Costes indirectos.....		6,00%	11,34
		TOTAL PARTIDA.....			200,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.03	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.03	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y entre 120 y 160	213,66	213,66	
		Suma la partida.....			213,66
		Costes indirectos.....		6,00%	12,82
		TOTAL PARTIDA.....			226,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.04	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.04	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y entre 120 y 160	239,83	239,83	
		Suma la partida.....			239,83
		Costes indirectos.....		6,00%	14,39
		TOTAL PARTIDA.....			254,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
11.02.02.05	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.05	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300x 600 mm. entre 120 y 160 mm.	261,84	261,84	
		Suma la partida.....			261,84
		Costes indirectos.....		6,00%	15,71
		TOTAL PARTIDA.....			277,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.02.06	Ud	Módulo inform.1500 ó 1.600x250 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.06	1,000 Ud	Módulo informativo de 1500 ó 1.600 x 250 mm. y entre 120 y 160 m	197,49	197,49	
		Suma la partida.....			197,49
		Costes indirectos.....		6,00%	11,85
		TOTAL PARTIDA.....			209,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.07	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.07	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y entre 120 y 160	212,81	212,81	
		Suma la partida.....			212,81
		Costes indirectos.....		6,00%	12,77
		TOTAL PARTIDA.....			225,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.08	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.08	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y entre 120 y 160	243,43	243,43	
		Suma la partida.....			243,43
		Costes indirectos.....		6,00%	14,61
		TOTAL PARTIDA.....			258,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.09	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.09	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y entre 120 y 160	273,99	273,99	
		Suma la partida.....			273,99
		Costes indirectos.....		6,00%	16,44
		TOTAL PARTIDA.....			290,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.02.10	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.10	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	174,06	174,06	
		Suma la partida.....			174,06
		Costes indirectos.....		6,00%	10,44
		TOTAL PARTIDA.....			184,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
11.02.02.11	Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.11	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	236,63	236,63	
		Suma la partida.....			236,63
		Costes indirectos.....		6,00%	14,20
		TOTAL PARTIDA.....			250,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.12	Ud	Módulo inform. 1.900 x 500 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.12	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	272,70	272,70	
		Suma la partida.....			272,70
		Costes indirectos.....		6,00%	16,36
		TOTAL PARTIDA.....			289,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.13	Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm.(canto 120 y 160 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra			
M16V07.13	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y entre 120 y 160 mm. de c	308,43	308,43	
		Suma la partida.....			308,43
		Costes indirectos.....		6,00%	18,51
		TOTAL PARTIDA.....			326,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.14	M2	Señal informativa (canto 120 y 160 mm.) Señal informativa constituida por cajón cerrado por ambas caras con perfil perimetral de engarce anodizado entre 120 y 160 mm. de canto, con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapa de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una de sus caras, y con acabado aluminio o lacado dorado, situado a pié de obra.			
M16V07.14	1,000 M2	Señal informativa 120 y 160 mm. de canto	270,55	270,55	
		Suma la partida.....			270,55
		Costes indirectos.....		6,00%	16,23
		TOTAL PARTIDA.....			286,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.15	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.15	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. y 50 mm. de canto	97,76	97,76	
		Suma la partida.....			97,76
		Costes indirectos.....		6,00%	5,87
		TOTAL PARTIDA.....			103,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.02.16	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.16	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. y 50 mm. de canto	103,13	103,13	
		Suma la partida.....			103,13
		Costes indirectos.....		6,00%	6,19
		TOTAL PARTIDA.....			109,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.17	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.17	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y 50 mm. de canto	122,90	122,90	
		Suma la partida.....			122,90
		Costes indirectos.....		6,00%	7,37
		TOTAL PARTIDA.....			130,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.18	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.18	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y 50 mm. de canto	135,45	135,45	
		Suma la partida.....			135,45
		Costes indirectos.....		6,00%	8,13
		TOTAL PARTIDA.....			143,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.19	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm.(canto 50 mm.) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.19	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. y 50 mm. de canto	166,25	166,25	
		Suma la partida.....			166,25
		Costes indirectos.....		6,00%	9,98
		TOTAL PARTIDA.....			176,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.02.02.20	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.20	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. y 50 mm. de canto	113,51	113,51	
		Suma la partida.....			113,51
		Costes indirectos.....		6,00%	6,81
		TOTAL PARTIDA.....			120,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.02.21	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.21	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y 50 mm. de canto	118,45	118,45	
		Suma la partida.....			118,45
		Costes indirectos.....		6,00%	7,11
		TOTAL PARTIDA.....			125,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.22	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600 x 400 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.22	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y 50 mm. de canto	136,15	136,15	
		Suma la partida.....			136,15
		Costes indirectos.....		6,00%	8,17
		TOTAL PARTIDA.....			144,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.02.23	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.23	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y 50 mm. de canto	151,59	151,59	
		Suma la partida.....			151,59
		Costes indirectos.....		6,00%	9,10
		TOTAL PARTIDA.....			160,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.24	Ud	Módulo inform.1.900 x 300 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.24	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y 50 mm. de canto	130,06	130,06	
		Suma la partida.....			130,06
		Costes indirectos.....		6,00%	7,80
		TOTAL PARTIDA.....			137,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.25	Ud	Módulo inform.1.900 x 400 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.25	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y 50 mm. de canto	148,16	148,16	
		Suma la partida.....			148,16
		Costes indirectos.....		6,00%	8,89
		TOTAL PARTIDA.....			157,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
11.02.02.26	Ud	Módulo inform.1.900 x 500 mm.(canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.26	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y 50 mm. de canto	166,25	166,25	
		Suma la partida.....			166,25
		Costes indirectos.....		6,00%	9,98
		TOTAL PARTIDA.....			176,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.27	Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm. (canto 50 mm.) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra			
M16V07.27	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y 50 mm. de canto	178,51	178,51	
		Suma la partida.....			178,51
		Costes indirectos.....		6,00%	10,71
		TOTAL PARTIDA.....			189,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
11.02.02.28	M2	Señal informativa (canto 50 mm.) Señal informativa constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de aproximadamente 50 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre desmontable de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, situada a pié de obra.			
M16V07.28	1,000 M2	Señal informativa constituida po	152,67	152,67	
		Suma la partida.....			152,67
		Costes indirectos.....		6,00%	9,16
		TOTAL PARTIDA.....			161,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.02.29	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.29	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. y entre 80 y 115 m	117,35	117,35	
		Suma la partida.....			117,35
		Costes indirectos.....		6,00%	7,04
		TOTAL PARTIDA.....			124,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.30	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.30	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. y entre 80 y 115 m	123,57	123,57	
		Suma la partida.....			123,57
		Costes indirectos.....		6,00%	7,41
		TOTAL PARTIDA.....			130,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.31	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x400 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.31	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. y entre 80 y 115 m	146,35	146,35	
		Suma la partida.....			146,35
		Costes indirectos.....		6,00%	8,78
		TOTAL PARTIDA.....			155,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.32	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.32	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. y entre 80 y 115 m	161,98	161,98	
		Suma la partida.....			161,98
		Costes indirectos.....		6,00%	9,72
		TOTAL PARTIDA.....			171,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
11.02.02.33	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x600 mm. (canto 80 a 115 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.33	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 600 mm. y entre 80 y 115 m	172,13	172,13	
		Suma la partida.....			172,13
		Costes indirectos.....		6,00%	10,33
		TOTAL PARTIDA.....			182,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.34	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x250 mm. (canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.34	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. y entre 80 y 115 m	135,72	135,72	
		Suma la partida.....			135,72
		Costes indirectos.....		6,00%	8,14
		TOTAL PARTIDA.....			143,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.35	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.35	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. y entre 80 y 115 m	142,35	142,35	
		Suma la partida.....			142,35
		Costes indirectos.....		6,00%	8,54
		TOTAL PARTIDA.....			150,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.36	Ud	Módulo inform.1.500 ó 1.600x400 mm. (canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.36	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. y entre 80 y 115 m	163,73	163,73	
		Suma la partida.....			163,73
		Costes indirectos.....		6,00%	9,82
		TOTAL PARTIDA.....			173,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.37	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x500 mm. (canto 80 a 115 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.37	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. y entre 80 y 115 m	181,78	181,78	
		Suma la partida.....			181,78
		Costes indirectos.....		6,00%	10,91
		TOTAL PARTIDA.....			192,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.38	Ud	Módulo inform. 1.900 x 300 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.38	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	153,54	153,54	
		Suma la partida.....			153,54
		Costes indirectos.....		6,00%	9,21
		TOTAL PARTIDA.....			162,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.02.39	Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.39	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	177,63	177,63	
		Suma la partida.....			177,63
		Costes indirectos.....		6,00%	10,66
		TOTAL PARTIDA.....			188,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.40	Ud	Módulo inform. 1.900 x 500 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.40	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	199,43	199,43	
		Suma la partida.....			199,43
		Costes indirectos.....		6,00%	11,97
		TOTAL PARTIDA.....			211,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.41	Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm. (canto entre 80 y 115 mm) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra			
M16V07.41	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. y entre 80 y 115 mm. de ca	214,33	214,33	
		Suma la partida.....			214,33
		Costes indirectos.....		6,00%	12,86
		TOTAL PARTIDA.....			227,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.42	M2	Señal informativa (canto entre 80 y 115 mm) Señal informativa constituida por cajón cerrado por ambas caras, con perfil perimetral de engarce anodizado de entre 80 y 115 mm. de canto, sin aberturas en él y preparado para adosar a poste, mediante abrazaderas adecuadas; y cierre de las dos caras en chapas de aleación de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con superposición de material plástico reflectante (tipo I) en una cara, y con acabado aluminio ó lacado dorado, incluso tornillería, juntas, collarines, etc. todo ello a pié de obra.			
M16V07.42	1,000 M2	Señal informativa de entre 80 y 115 mm. de canto	183,13	183,13	
		Suma la partida.....			183,13
		Costes indirectos.....		6,00%	10,99
		TOTAL PARTIDA.....			194,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
11.02.02.43	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x250 mm. (canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.43	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 250 mm. del canto necesari	219,86	219,86	
		Suma la partida.....			219,86
		Costes indirectos.....		6,00%	13,19
		TOTAL PARTIDA.....			233,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
11.02.02.44	Ud	Flecha inform. 1.200 ó 1.300x300 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.44	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 300 mm. del canto necesari	249,14	249,14	
		Suma la partida.....			249,14
		Costes indirectos.....		6,00%	14,95
		TOTAL PARTIDA.....			264,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.45	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x400 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.45	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 400 mm. del canto necesari	278,11	278,11	
		Suma la partida.....			278,11
		Costes indirectos.....		6,00%	16,69
		TOTAL PARTIDA.....			294,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.02.02.46	Ud	Flecha inform.1.200 ó 1.300x500 mm.(canto 200 mm) Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.46	1,000 Ud	Flecha informativa de 1.200 ó 1.300 x 500 mm. del canto necesari	229,60	229,60	
		Suma la partida.....			229,60
		Costes indirectos.....		6,00%	13,78
		TOTAL PARTIDA.....			243,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02.02.47	Ud	Módulo inform.800 x 250 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.47	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 250 mm. del canto necesario	164,82	164,82	
		Suma la partida.....			164,82
		Costes indirectos.....		6,00%	9,89
		TOTAL PARTIDA.....			174,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.02.48	Ud	Módulo inform.800 x 300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.48	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 300 mm. del canto necesario	174,39	174,39	
		Suma la partida.....			174,39
		Costes indirectos.....		6,00%	10,46
		TOTAL PARTIDA.....			184,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.49	Ud	Módulo inform. 800 x 400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.49	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 400 mm. del canto necesario	193,63	193,63	
		Suma la partida.....			193,63
		Costes indirectos.....		6,00%	11,62
		TOTAL PARTIDA.....			205,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.02.02.50	Ud	Módulo inform. 800 x 500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.50	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 500 mm. del canto necesario	212,71	212,71	
		Suma la partida.....			212,71
		Costes indirectos.....		6,00%	12,76
		TOTAL PARTIDA.....			225,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.02.51	Ud	Módulo inform.800 x 600 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 600 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.51	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 600 mm. del canto necesario	228,98	228,98	
		Suma la partida.....			228,98
		Costes indirectos.....		6,00%	13,74
		TOTAL PARTIDA.....			242,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.02.52	Ud	Módulo inform. 800 x 750 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 800 x 750 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.52	1,000 Ud	Módulo informativo de 800 x 750 mm. del canto necesario	238,13	238,13	
		Suma la partida.....			238,13
		Costes indirectos.....		6,00%	14,29
		TOTAL PARTIDA.....			252,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.53	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x250 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.53	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 250 mm. del canto necesari	247,16	247,16	
		Suma la partida.....			247,16
		Costes indirectos.....		6,00%	14,83
		TOTAL PARTIDA.....			261,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.02.54	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.54	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 300 mm. del canto necesari	282,45	282,45	
		Suma la partida.....			282,45
		Costes indirectos.....		6,00%	16,95
		TOTAL PARTIDA.....			299,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.02.02.55	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.55	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 400 mm. del canto necesari	317,50	317,50	
		Suma la partida.....			317,50
		Costes indirectos.....		6,00%	19,05
		TOTAL PARTIDA.....			336,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.02.56	Ud	Módulo inform. 1.500 ó 1.600x500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.56	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.500 ó 1.600 x 500 mm. del canto necesari	274,47	274,47	
		Suma la partida.....			274,47
		Costes indirectos.....		6,00%	16,47
		TOTAL PARTIDA.....			290,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.57	Ud	Módulo inform. 1.900 x 300 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.57	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 300 mm. del canto necesario	274,47	274,47	
		Suma la partida.....			274,47
		Costes indirectos.....		6,00%	16,47
		TOTAL PARTIDA.....			290,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.58	Ud	Módulo inform. 1.900 x 400 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.58	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 400 mm. del canto necesario	315,60	315,60	
		Suma la partida.....			315,60
		Costes indirectos.....		6,00%	18,94
		TOTAL PARTIDA.....			334,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.59	Ud	Módulo inform. 1.900 x 500 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.59	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 500 mm. del canto necesario	356,88	356,88	
		Suma la partida.....			356,88
		Costes indirectos.....		6,00%	21,41
		TOTAL PARTIDA.....			378,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.60	Ud	Módulo inform. 1.900 x 600 mm.(canto 200 mm) Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra			
M16V07.60	1,000 Ud	Módulo informativo de 1.900 x 600 mm. del canto necesario	404,83	404,83	
		Suma la partida.....			404,83
		Costes indirectos.....		6,00%	24,29
		TOTAL PARTIDA.....			429,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.61	M2	Señal informativa (canto 200 mm) Señal informativa constituida por cajón cerrado con perfil perimetral de engarce anodizado del canto necesario (aproximadamente 200 mm.), con abertura para poste pasante con sujeciones adecuadas, y cierre de una cara en chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido, preparado para iluminación interior, y la otra en chapa de aluminio de al menos 3 mm. de espesor con acabado aluminio o lacado dorado, todo totalmente instalado en dicho elemento y preparado para conexión, incluso tornillería, juntas, collarines, equipo eléctrico necesario, protecciones y cableado, situado a pié de obra.			
M16V07.61	1,000 M2	Señal informativa del canto necesario	357,81	357,81	
		Suma la partida.....			357,81
		Costes indirectos.....		6,00%	21,47
		TOTAL PARTIDA.....			379,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.62	M2	Chapa de metacrilato o poliCarbonato 4 mm. de espeso Chapa de metacrilato o poliCarbonato translúcido de al menos 4 mm. de espesor con superposición de material plástico vinílico también translúcido con el texto necesario para señal luminosa, situado a pié de obra.			
M16V07.62	1,000 M2	Chapa de metacrilato o policarbonato	86,73	86,73	
		Suma la partida.....			86,73
		Costes indirectos.....		6,00%	5,20
		TOTAL PARTIDA.....			91,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.02.02.63	Ud	Soporte de base para cualquier tipo de poste Soporte de base para cualquier tipo de poste de aluminio anodizado y estriado, incluso bridas, tornillería, etc., situado a pié de obra.			
M16V07.63	1,000 Ud	Soporte de base cualquier tipo de poste	48,17	48,17	
		Suma la partida.....			48,17
		Costes indirectos.....		6,00%	2,89
		TOTAL PARTIDA.....			51,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.64	Ud	Placa anclaje para cualquier tipo de poste Placa anclaje para cualquier tipo de poste estriado de aluminio incluidos sus cuatro espárragos de cimentación del diámetro necesario, situado a pié de obra.			
M16V07.64	1,000 Ud	Placa anclaje para cualquier tipo de poste	35,90	35,90	
		Suma la partida.....			35,90
		Costes indirectos.....		6,00%	2,15
		TOTAL PARTIDA.....			38,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
11.02.02.65	Ud	Collarín de aluminio Collarín de aluminio para separación entre arcones para cualquier poste de aluminio estriado en cualquier color, situado a pié de obra			
M16V07.65	1,000 Ud	Collarín de aluminio para separación	4,98	4,98	
		Suma la partida.....			4,98
		Costes indirectos.....		6,00%	0,30
		TOTAL PARTIDA.....			5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.66	Ud	Abrazadera de aluminio moldeado Abrazadera de aluminio moldeado de diámetro comprendido entre 60 y 90 mm. en cualquier color para sujeción de señales tipo arcón de adosar a poste instalado, situado a pié de obra			
M16V07.66	1,000 Ud	Abrazadera de aluminio moldeado	6,21	6,21	
		Suma la partida.....			6,21
		Costes indirectos.....		6,00%	0,37
		TOTAL PARTIDA.....			6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.67	Ud	Capuchón de aluminio para coronación poste Capuchón de aluminio para coronación de poste de cualquier sección en cualquier color situado a pié de obra.			
M16V07.67	1,000 Ud	Capuchón de aluminio para coronación	5,43	5,43	
		Suma la partida.....			5,43
		Costes indirectos.....		6,00%	0,33
		TOTAL PARTIDA.....			5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.68	MI	Canalización simple ejecutada en ac Canalización simple ejecutada en acera de loseta hidráulica o similar, mediante tubo de PVC rígido de 90 mm. o de acero blindado de 3 pulgadas, en su caso, a las profundidades reglamentarias MBT, incluido guía, rotura de pavimento, reposición de terreno y acerado, y retirada de sobrantes a vertedero			
11.02.02.69	Ud	Puesta a tierra compuesta por pica Puesta a tierra compuesta por pica de acero cobreado de Ø 20 mm. y 2 m. de longitud y conductor de protección necesario, totalmente acabado, incluso parte proporcional de protección y conexionado			
M16V07.69	1,000 Ud	Puesta a tierra compuesta por pica	44,34	44,34	
		Suma la partida.....			44,34
		Costes indirectos.....		6,00%	2,66
		TOTAL PARTIDA.....			47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS					
11.02.02.70	Ud	Tubo fluorescente de 40 w. instalad Tubo fluorescente de 40 w. instalado			
M16V07.70	1,000 Ud	Tubo fluorescente de 40 w. instalad	3,84	3,84	
		Suma la partida.....			3,84
		Costes indirectos.....		6,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.71	Ud	Cebador para tubo fluorescente inst Cebador para tubo fluorescente instalado			
M16V07.71	1,000 Ud	Cebador para tubo fluorescente inst	2,14	2,14	
		Suma la partida.....			2,14
		Costes indirectos.....		6,00%	0,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.72	Ud	Reactancia para tubos fluorescentes Reactancia para tubos fluorescentes instalada			
M16V07.72	1,000 Ud	Reactancia para tubos fluorescentes	13,42	13,42	
		Suma la partida.....			13,42
		Costes indirectos.....		6,00%	0,81
		TOTAL PARTIDA.....			14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.02.02.73	Ud	Fusible calibrado, instalado Fusible calibrado, instalado			
M16V07.73	1,000 Ud	Fusible calibrado, instalado	4,35	4,35	
		Suma la partida.....			4,35
		Costes indirectos.....		6,00%	0,26
		TOTAL PARTIDA.....			4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.74	Ud	Magnetotérmico calibrado de la inte			
		Magnetotérmico calibrado de la intensidad necesaria, instalado			
M16V07.74	1,000 Ud	Magnetotérmico calibrado de la inte	17,20	17,20	
		Suma la partida.....			17,20
		Costes indirectos.....		6,00%	1,03
		TOTAL PARTIDA.....			18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.02.02.75	Ud	Comprobación y medición de puesta a			
		Comprobación y medición de puesta a tierra existente			
M16V07.75	1,000 Ud	Comprobación y medición de puesta a	18,57	18,57	
		Suma la partida.....			18,57
		Costes indirectos.....		6,00%	1,11
		TOTAL PARTIDA.....			19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.76	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel I)			
		Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.01	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'25 m. lámina reflec	55,70	55,70	
		Suma la partida.....			55,70
		Costes indirectos.....		6,00%	3,34
		TOTAL PARTIDA.....			59,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.77	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II)			
		Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.02	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'25 m. lámina reflec	75,20	75,20	
		Suma la partida.....			75,20
		Costes indirectos.....		6,00%	4,51
		TOTAL PARTIDA.....			79,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.02.78	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel I)			
		Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.03	1,000 Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'30 m. lámina reflec	62,02	62,02	
		Suma la partida.....			62,02
		Costes indirectos.....		6,00%	3,72
		TOTAL PARTIDA.....			65,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.79	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'30 m. reflect. (nivel II)			
		Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.04	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'30 m. lámina reflec	83,74	83,74	
		Suma la partida.....			83,74
		Costes indirectos.....		6,00%	5,02
		TOTAL PARTIDA.....			88,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.80	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. lámina (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.05	1,000 Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'30 m. lámina reflec	74,31	74,31	
		Suma la partida.....			74,31
		Costes indirectos.....		6,00%	4,46
		TOTAL PARTIDA.....			78,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.81	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'30 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.06	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'30 m. lámina reflec	100,32	100,32	
		Suma la partida.....			100,32
		Costes indirectos.....		6,00%	6,02
		TOTAL PARTIDA.....			106,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.82	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.07	1,000 Ud	módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'40 m. lámina reflec	71,43	71,43	
		Suma la partida.....			71,43
		Costes indirectos.....		6,00%	4,29
		TOTAL PARTIDA.....			75,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.02.83	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.08	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'40 m. lámina reflec	96,42	96,42	
		Suma la partida.....			96,42
		Costes indirectos.....		6,00%	5,79
		TOTAL PARTIDA.....			102,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
11.02.02.84	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.09	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'40 m. lámina reflec	89,54	89,54	
		Suma la partida.....			89,54
		Costes indirectos.....		6,00%	5,37
		TOTAL PARTIDA.....			94,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.85	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.10	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'75 x 0'40 m.lámina reflect	120,88	120,88	
		Suma la partida.....			120,88
		Costes indirectos.....		6,00%	7,25
		TOTAL PARTIDA.....			128,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
11.02.02.86	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.11	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'55 m.lámina reflect	105,54	105,54	
		Suma la partida.....			105,54
		Costes indirectos.....		6,00%	6,33
		TOTAL PARTIDA.....			111,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.87	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.12	1,000 Ud	Módulo inform. rectangular AIMPE de 1'50 x 0'55 m. lámina reflec	142,46	142,46	
		Suma la partida.....			142,46
		Costes indirectos.....		6,00%	8,55
		TOTAL PARTIDA.....			151,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
11.02.02.88	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.13	1,000 Ud	Suministro de módulo AIMPE de 1'75 x 0'55 m (nivel I)	123,11	123,11	
		Suma la partida.....			123,11
		Costes indirectos.....		6,00%	7,39
		TOTAL PARTIDA.....			130,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
11.02.02.89	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pie de obra			
M16V06.14	1,000 Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'55 m (nivel	166,20	166,20	
		Suma la partida.....			166,20
		Costes indirectos.....		6,00%	9,97
		TOTAL PARTIDA.....			176,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.90	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.15	1,000 Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'50 x 0'70 m (nivel I)	134,31	134,31	
		Suma la partida.....			134,31
		Costes indirectos.....		6,00%	8,06
		TOTAL PARTIDA.....			142,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.91	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'70 m. reflect.(nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'50 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.16	1,000 Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'50 x 0'70 m (nivel I)	181,31	181,31	
		Suma la partida.....			181,31
		Costes indirectos.....		6,00%	10,88
		TOTAL PARTIDA.....			192,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.92	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel I) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.17	1,000 Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'70 m (nivel I)	156,69	156,69	
		Suma la partida.....			156,69
		Costes indirectos.....		6,00%	9,40
		TOTAL PARTIDA.....			166,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.93	Ud	Módulo inf.tipo AIMPE 1'75 x 0'70 m. reflect. (nivel II) Módulo informativo rectangular tipo AIMPE de 1'75 x 0'70 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en los lados de mayor longitud incluidos tornillería y piezas de anclaje a soporte, todo a pié de obra			
M16V06.18	1,000 Ud	Suministro de módulo informativo AIMPE de 1'75 x 0'70 m (nivel I)	211,54	211,54	
		Suma la partida.....			211,54
		Costes indirectos.....		6,00%	12,69
		TOTAL PARTIDA.....			224,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.02.02.94	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'25 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.19	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'25 m.(nivel I)	53,14	53,14	
		Suma la partida.....			53,14
		Costes indirectos.....		6,00%	3,19
		TOTAL PARTIDA.....			56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.95	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'50 x 0'25 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'25 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.20	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa a AIMPE de 1'20 x 0'25 m. (nivel	81,40	81,40	
		Suma la partida.....			81,40
		Costes indirectos.....		6,00%	4,88
		TOTAL PARTIDA.....			86,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
11.02.02.96	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.21	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa a AIMPE de 1'20 x 0'30 m (nivel I	57,69	57,69	
		Suma la partida.....			57,69
		Costes indirectos.....		6,00%	3,46
		TOTAL PARTIDA.....			61,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
11.02.02.97	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'30 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'30 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.22	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa a AIMPE de 1'20 x 0'30 m. (nivel	88,74	88,74	
		Suma la partida.....			88,74
		Costes indirectos.....		6,00%	5,32
		TOTAL PARTIDA.....			94,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.98	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.23	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa a AIMPE de 1'20 x 0'40 m (nivel I	73,37	73,37	
		Suma la partida.....			73,37
		Costes indirectos.....		6,00%	4,40
		TOTAL PARTIDA.....			77,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.99	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'40 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'40 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.24	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa a AIMPE de 1'20 x 0'40 m. (nivel	103,78	103,78	
		Suma la partida.....			103,78
		Costes indirectos.....		6,00%	6,23
		TOTAL PARTIDA.....			110,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.100	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel I) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.25	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'55 m (nivel I)	95,87	95,87	
		Suma la partida.....			95,87
		Costes indirectos.....		6,00%	5,75
		TOTAL PARTIDA.....			101,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.02.101	Ud	Flecha inf.tipo AIMPE 1'20 x 0'55 m. reflect. (nivel II) Flecha informativa tipo AIMPE de 1'20 x 0'55 m. con acabado en lámina reflectante de alta intensidad (nivel II) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra			
M16V06.26	1,000 Ud	Suministro de flecha informativa AIMPE de 1'20 x 0'55 m.(nivel I)	128,91	128,91	
		Suma la partida.....			128,91
		Costes indirectos.....		6,00%	7,73
		TOTAL PARTIDA.....			136,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.02.02.102	M2	M2 lámina reflex. Cartel informativo M2 lámina reflexiva para Cartel informativo, incluso colocación de la leyenda necesaria			
M16V06.27	1,000 M2	M2 lámina reflexiva para cartel inf	31,57	31,57	
		Suma la partida.....			31,57
		Costes indirectos.....		6,00%	1,89
		TOTAL PARTIDA.....			33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.02.103	M2	Cartel en aglomerado de madera Cartel en aglomerado de madera plastificada de 16 mm. de espesor, con leyenda pintada o en lámina reflexiva, incluyendo canteado perimetral de protección en madera suministrado a pié de obra.			
M16V06.28	1,000 M2	Cartel en aglomerado de madera plas	39,78	39,78	
		Suma la partida.....			39,78
		Costes indirectos.....		6,00%	2,39
		TOTAL PARTIDA.....			42,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
11.02.02.104	M2	Cartel aglomerado madera lámina reflexiva (tipo I) Cartel en aglomerado de madera plastificada de 16 mm. de espesor, con leyenda en lámina reflexiva (tipo I), incluyendo canteado perimetral de protección en madera Suministrado a pié de obra.			
M16V06.29	1,000 M2	Cartel en aglomerado de madera plas	52,92	52,92	
		Suma la partida.....			52,92
		Costes indirectos.....		6,00%	3,18
		TOTAL PARTIDA.....			56,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.03 POSTES Y SOPORTES						
APARTADO 11.03.01 POSTES Y SOPORTES						
11.03.01.01		MI	Poste sección rectangular 80x40x2 mm. Metro lineal de poste galvanizado sección rectangular de 80x 40x2 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.01	1,000	MI	Metro lineal de poste galvanizado	8,02	8,02	
			Suma la partida.....			8,02
			Costes indirectos.....		6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....			8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
11.03.01.02		MI	Poste sección rectangular 80x40x3 mm. Metro lineal de poste galvanizado sección rectangular de 80x 40x3 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.02	1,000	MI	Metro lineal de poste galvanizado	8,83	8,83	
			Suma la partida.....			8,83
			Costes indirectos.....		6,00%	0,53
			TOTAL PARTIDA.....			9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.03.01.03		Ud	Conjunto de ménsula para soporte de una señal Conjunto de ménsula galvanizada para soporte de una señal en perpendicular a poste formada por dos pletinas de la longitud y sección necesarios, totalmente instalada en el poste.			
M16V08.05	1,000	Ud	Unidad de conjunto de ménsula galva	5,94	5,94	
			Suma la partida.....			5,94
			Costes indirectos.....		6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....			6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
11.03.01.04		Ud	Suplemento de ménsula Suplemento de ménsula en escuadra de la misma escuadría del poste de sujeción con ejecución por soldadura y terminación en galvanizado, totalmente instalado en el poste.			
M16V08.06	1,000	Ud	Unidad de suplemento de ménsula	7,02	7,02	
			Suma la partida.....			7,02
			Costes indirectos.....		6,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA.....			7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
11.03.01.05		Ud	Suplemento ménsula doble escuadra (tipo F) Suplemento con ménsula en doble escuadra (tipo F) de la misma escuadría del poste de sujeción con ejecución por soldadura y terminación en galvanizado, totalmente instalado en el poste.			
M16V08.07	1,000	Ud	Unidad de suplemento con ménsula doble escuadra (tipo F)	12,37	12,37	
			Suma la partida.....			12,37
			Costes indirectos.....		6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA.....			13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
11.03.01.06		Ud	Poste tipo gafas de 1,80 m. Poste tipo gafas de 1,80 m. de altura para señales Ø 60 en perfil 80x 40x2 mm., suministrado a pié de obra.			
M16V08.08	1,000	Ud	Unidad poste tipo gafas de 1,80 m.	37,00	37,00	
			Suma la partida.....			37,00
			Costes indirectos.....		6,00%	2,22
			TOTAL PARTIDA.....			39,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.01.07	MI	Poste acero galvanizado tipo Ø 50 x 3 mm Poste de acero galvanizado tipo Ø 50 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra.			
M16V08.09	1,000 MI	Poste de acero galvanizado 50 x 3 mm	6,21	6,21	
		Suma la partida.....			6,21
		Costes indirectos.....		6,00%	0,37
		TOTAL PARTIDA.....			6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.03.01.08	MI	Poste acero galvanizado tipo Ø 60 x 3 mm Poste de acero galvanizado tipo Ø 60 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra.			
M16V08.10	1,000 MI	Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.	7,76	7,76	
		Suma la partida.....			7,76
		Costes indirectos.....		6,00%	0,47
		TOTAL PARTIDA.....			8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.03.01.09	MI	Poste acero salvamiento Ø 3" x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm. Poste de acero salvamiento tipo Ø 3" x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm. sin soldadura, dotado de cierre superior colocado en el poste, suministrado a pié de obra			
M16V08.11	1,000 MI	Poste de acero salvamiento 30 x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm.	10,47	10,47	
		Suma la partida.....			10,47
		Costes indirectos.....		6,00%	0,63
		TOTAL PARTIDA.....			11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
11.03.01.10	Ud	Tornillo de alta resistencia Ø 10 mm. Tornillo de alta resistencia ejecutado en acero inoxidable de Ø 10 mm. y longitud entre 10 y 15 cm. para sujeción de conjunto de módulos de banderola AIMPE, con rosca sólo en el extremo de la espiga, dotado de dos arandelas planas de 2,5 mm. de espesor y tuerca autoblocante, suministrado a pié de obra.			
M16V08.12	1,000 Ud	Tornillo de Ø 10 mm. y longitud entre 10 y 15 cm	1,08	1,08	
		Suma la partida.....			1,08
		Costes indirectos.....		6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
11.03.01.11	MI	Perfil omega OF 40.2 galvanizado Perfil omega OF 40.2 galvanizado para sujeción de módulo AIMPE, suministrado a pié de obra.			
M16V08.13	1,000 MI	Perfil omega OF 40.2 galvanizado	3,84	3,84	
		Suma la partida.....			3,84
		Costes indirectos.....		6,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....			4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
11.03.01.12	Ud	Pieza de anclaje cimentación de banderola Pieza de anclaje para cimentación de banderola, incluidos espárragos de sustentación, tornillería, etcl., situado a pié de obra.			
M16V08.14	1,000 Ud	Pieza de anclaje cimentación de banderola	34,11	34,11	
		Suma la partida.....			34,11
		Costes indirectos.....		6,00%	2,05
		TOTAL PARTIDA.....			36,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.01.13		MI	Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.) Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.15	1,000	MI	Poste de sustentación (Ø 90 x 6 mm.)	23,07	23,07	
			Suma la partida.....			23,07
			Costes indirectos.....		6,00%	1,38
			TOTAL PARTIDA.....			24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.01.14		MI	Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.) Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.16	1,000	MI	Poste de sustentación (Ø 80 x 6 mm.)	18,97	18,97	
			Suma la partida.....			18,97
			Costes indirectos.....		6,00%	1,14
			TOTAL PARTIDA.....			20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.03.01.15		MI	Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.) Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.), en tubo de aluminio anodizado estriado y esmaltado en cualquier color en su caso, para sujeción de señales informativas tipo arcón o para corredera telescópica, incluso bridas, tornillería y material auxiliar necesario para su instalación, situado a pié de obra.			
M16V08.17	1,000	MI	Poste de sustentación (Ø 60 x 4 mm.)	13,90	13,90	
			Suma la partida.....			13,90
			Costes indirectos.....		6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....			14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 11.03.02 COLOCACIÓN

11.03.02.01		Ud	Coloc. poste perfil rectangular o circular hueco señal vertical Colocación de poste en perfil rectangular o circular hueco para instalación de señal vertical, incluido excavación y cimentación necesaria en hormigón de 250 kg./m3.			
19P7	0,250	H	Peón ordinario	17,20	4,30	
QS01	0,100	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,38	
QC24	0,100	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	3,20	
MBH11	0,010	M3	Hormigón tipo H-25/20 Cem-I	60,04	0,60	
			Suma la partida.....			9,48
			Costes indirectos.....		6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....			10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.03.02.02		Ud	Coloc. señal reglamento a poste rectangular o circular Colocación de señal de reglamento a poste rectangular o circular, o a elemento sustentador incluido piezas de anclaje, tornillería, abrazaderas o similar en su caso			
19P7	0,508	H	Peón ordinario	17,20	8,74	
			Suma la partida.....			8,74
			Costes indirectos.....		6,00%	0,52
			TOTAL PARTIDA.....			9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.04 BARRERAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						
11.04.01		Ud	Pié de cruceta 50x50 cm para poste móvil			
			Pié de cruceta galvanizado 50x50 cm. para poste móvil, a pié de obra.			
M16V10.06	1,000	Ud	Cruceta 50x50 cm	9,68	9,68	
			Suma la partida.....			9,68
			Costes indirectos.....		6,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....			10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
11.04.02		Ud	Trípode metálico para cualquier señal vertical			
			Unidad de trípode metálico galvanizado para cualquier señal vertical de tráfico, a pié de obra.			
M16V10.01	1,000	Ud	Trípode metálico galvaniz	13,66	13,66	
			Suma la partida.....			13,66
			Costes indirectos.....		6,00%	0,82
			TOTAL PARTIDA.....			14,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
11.04.03		MI	Perfil I.P.N.-100,			
			Perfil I.P.N.-100, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.02	1,000	MI	Perfil I.P.N.-100,	6,52	6,52	
			Suma la partida.....			6,52
			Costes indirectos.....		6,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....			6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
11.04.04		MI	Perfil I.P.N.-120,			
			Perfil I.P.N.-120, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.03	1,000	MI	Perfil I.P.N.-120,	8,42	8,42	
			Suma la partida.....			8,42
			Costes indirectos.....		6,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....			8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
11.04.05		MI	Perfil I.P.N.-140,			
			Perfil I.P.N.-140, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.04	1,000	MI	Perfil I.P.N.-140,	9,70	9,70	
			Suma la partida.....			9,70
			Costes indirectos.....		6,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....			10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
11.04.06		MI	Perfil I.P.N.-160,			
			Metro lineal de perfil I.P.N.-160, galvanizado en caliente, a pié de obra.			
M16V10.05	1,000	MI	Perfil I.P.N.-160,	12,25	12,25	
			Suma la partida.....			12,25
			Costes indirectos.....		6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA.....			12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
11.04.07		Ud	Abrazadera de acero inox.			
			Abrazadera de acero inoxidable del diámetro necesario, incluido pieza de anclaje y colocación.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M16V09.03	1,000	Ud	Abrazadera de acero inox.	3,50	3,50	
			Suma la partida.....			6,94
			Costes indirectos.....		6,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA.....			7,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04.08		Ud	Pieza de anclaje rectangular			
			Pieza de anclaje rectangular galvanizada para sujeción a poste, a pié de obra.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M16V09.01	1,000	Ud	Pieza de anclaje rectangu	0,49	0,49	
			Suma la partida.....			3,93
			Costes indirectos.....		6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....			4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
11.04.09		Ud	Pieza de anclaje triangular			
			Pieza de anclaje triangular galvanizada sujeción			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
M16V09.02	1,000	Ud	Pieza de anclaje triangul	1,18	1,18	
			Suma la partida.....			4,62
			Costes indirectos.....		6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....			4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
11.04.10		MI	Barrera de seguridad doble onda galv.			
			Barrera de seguridad doble onda galvanizada de espesor 3±0,3 mm. galvanizado en caliente, incluso tornillería situada a pié de obra.			
M16V14.06	1,000	MI	Barrera de seguridad doble onda	12,41	12,41	
			Suma la partida.....			12,41
			Costes indirectos.....		6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA.....			13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
11.04.11		MI	Barrera doble onda galvanizada curvada			
			Barrera de seguridad doble onda galvanizada curvada de espesor 3±0,3 mm. galvanizado en caliente, incluso tornillería situada a pié de obra.			
M16V14.01	1,000	MI	Barrera doble onda curvada	24,42	24,42	
			Suma la partida.....			24,42
			Costes indirectos.....		6,00%	1,47
			TOTAL PARTIDA.....			25,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
11.04.12		Ud	Terminal de cola de pez galvanizada			
			Terminal de cola de pez galvanizada incluido tornillería, situada a pié de obra			
M16V14.02	1,000	Ud	Cola de pez galvanizada	16,60	16,60	
			Suma la partida.....			16,60
			Costes indirectos.....		6,00%	1,00
			TOTAL PARTIDA.....			17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
11.04.13		Ud	Amortiguador-separador para barrera			
			Amortiguador-separador para barrera de doble onda situado a pié de obra			
M16V14.07	1,000	ml	Barrera protección motoristas	15,50	15,50	
			Suma la partida.....			15,50
			Costes indirectos.....		6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....			16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04.14	Ud	Captafaro para barrera reflexivo			
		Captafaro para barrera reflexivo a dos caras situado a pié de obra			
M16V14.04	1,000 Ud	Captafaro para barrera reflexivo	4,07	4,07	
		Suma la partida.....			4,07
		Costes indirectos.....		6,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....			4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.04.15	Ud	Amortiguador de impacto			
		Amortiguador de impacto de polietileno de alta densidad estabilizado a los rayos UV y de 40 cm de altura, para ser instalado en poste CPN o IPN de 120 mm. incluida colocación y medios auxiliares. Según Reglamento ECE R-21.01.			
M16V14.07	1,000 ml	Barrera protección motoristas	15,50	15,50	
		Suma la partida.....			15,50
		Costes indirectos.....		6,00%	0,93
		TOTAL PARTIDA.....			16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.04.16	MI	Sistema de protección de motociclistas			
		Sistema de protección para motoristas en Barrera metálica simple. No se incluye la barrera metálica. Totalmente colocado.			
M16V14.08	1,000 ml	Barrera protección motoristas	16,75	16,75	
		Suma la partida.....			16,75
		Costes indirectos.....		6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA.....			17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 BALIZAMIENTO

11.05.01	MI	Cinta de peligro-balizamiento			
		Cinta de peligro-balizamiento situada a pié de obra e instalada totalmente sobre soportes adecuados.			
M16V15.01	1,000 MI	Cinta de peligro-balizamiento	0,07	0,07	
		TOTAL PARTIDA.....			0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.05.02	MI	Malla plástica resistente para bali			
		Malla plástica resistente para balizamiento en el color deseado de 50 cm. de ancho, situada a pié de obra e instalada totalmente.			
M16V15.02	1,000 MI	Malla plástica resistente para balizamiento	1,49	1,49	
		Suma la partida.....			1,49
		Costes indirectos.....		6,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA.....			1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.03	Ud	Baliza intermitente célula fotoeléctrica			
		Baliza intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, situada a pié de obra.			
M16V15.03	1,000 Ud	Baliza intermitente con célula foto	27,50	27,50	
		Suma la partida.....			27,50
		Costes indirectos.....		6,00%	1,65
		TOTAL PARTIDA.....			29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.05.04	Ud	Pila para su uso en baliza intermit			
		Pila para su uso en baliza intermitente a pié de obra.			
M16V15.04	1,000 Ud	Pila para su uso en baliza intermit	3,07	3,07	
		Suma la partida.....			3,07
		Costes indirectos.....		6,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....			3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.05	Ud	Valla de contención de peatones 2,50 x 1,10 m Valla de contención de peatones de 2,50 x 1,10 m. tipo Bruselas o similar con enganches laterales, realizada con tubo de perfil Ø 40x2 mm. y pintada en amarillo u otro color, situada a pié de obra.			
M16V15.05	1,000 Ud	Valla de contención de peatones	31,75	31,75	
		Suma la partida.....			31,75
		Costes indirectos.....		6,00%	1,91
		TOTAL PARTIDA.....			33,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.05.06	Ud	Módulo de barandilla 140 cm. con tubo Ø 40 mm. Módulo de barandilla pintada de 140 cm. con tubo Ø 40 mm. para delimitación de zonas tipo Aluche o similar, situada a pié de obra.			
M16V15.06	1,000 Ud	Módulo de barandilla pintada	34,53	34,53	
		Suma la partida.....			34,53
		Costes indirectos.....		6,00%	2,07
		TOTAL PARTIDA.....			36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
11.05.07	Ud	Horquilla de sujección de 140 x 30 cm. Horquilla de sujección de 140 x 30 cm. pintada para sujección de barandillas tipo Aluche situada a pié de obra.			
M16V15.07	1,000 Ud	Horquilla de sujección de 140 x 30 cm	13,00	13,00	
		Suma la partida.....			13,00
		Costes indirectos.....		6,00%	0,78
		TOTAL PARTIDA.....			13,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.05.08	Ud	Módulo de barandilla tipo escocés de 240 x 70 cm. Módulo de barandilla tipo escocés de 240 x 70 cm. (tramo rectangulares con malla diagonal entrelazada) situada a pié de obra.			
M16V15.08	1,000 Ud	Módulo de barandilla tipo escocés	50,74	50,74	
		Suma la partida.....			50,74
		Costes indirectos.....		6,00%	3,04
		TOTAL PARTIDA.....			53,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.05.09	Ud	Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m. Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m. altura para sujección de barandillas tipo escocés, situado a pié de obra.			
M16V15.09	1,000 Ud	Poste 60 x 60 x 1'5 mm. y 1'40 m. altura	18,57	18,57	
		Suma la partida.....			18,57
		Costes indirectos.....		6,00%	1,11
		TOTAL PARTIDA.....			19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
11.05.10	Ud	Módulo de barandilla pintada de 140 cm. Módulo de barandilla pintada de 140 cm. para delimitación de zonas tipo Batán o similar para jardinería, situada a pié de obra.			
M16V15.10	1,000 Ud	Módulo de barandilla	31,35	31,35	
		Suma la partida.....			31,35
		Costes indirectos.....		6,00%	1,88
		TOTAL PARTIDA.....			33,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.11	Ud	Piquete para borde de calzada reflexivo Piquete para borde de calzada reflexivo, situado a pié de obra.			
M16V15.11	1,000 Ud	Piquete para borde de calzada refle	3,05	3,05	
		Suma la partida.....			3,05
		Costes indirectos.....		6,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....			3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
11.05.12	Ud	Tripode plegable galvanizado Tripode plegable galvanizado para señales plásticas circulares o triangulares a pié de obra.			
M16V15.12	1,000 Ud	Tripode plegable galvanizado	13,63	13,63	
		Suma la partida.....			13,63
		Costes indirectos.....		6,00%	0,82
		TOTAL PARTIDA.....			14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.05.13	Ud	Señal plástica plegable para trípode Señal plástica plegable para trípode, situada a pié de obra.			
M16V15.13	1,000 Ud	Señal plástica plegable para trípode	9,01	9,01	
		Suma la partida.....			9,01
		Costes indirectos.....		6,00%	0,54
		TOTAL PARTIDA.....			9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 11.06 VARIOS					
11.06.01	Ud	Alquiler de valla de contención de (2'50 x 1'10 m.) Alquiler de valla de contención de peatones (2'50 x 1'10 m.) por día de uso puesta a pié de obra.			
M16V16.05	1,000 Ud	Alquiler de valla de contención de	1,05	1,05	
		Suma la partida.....			1,05
		Costes indirectos.....		6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....			1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
11.06.02	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm. Día de alquiler de cono de 50 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes puesto a pié de obra.			
M16V16.06	1,000 Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm. d	0,20	0,20	
		Suma la partida.....			0,20
		Costes indirectos.....		6,00%	0,01
		TOTAL PARTIDA.....			0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
11.06.03	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm. Día de alquiler de cono de 75 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes puesto a pié de obra.			
M16V16.07	1,000 Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,30	0,30	
		Suma la partida.....			0,30
		Costes indirectos.....		6,00%	0,02
		TOTAL PARTIDA.....			0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.06.04	Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm. Día de alquiler de cono de 50 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes y base de caucho antivuelco puesto a pié de obra.			
M16V16.08	1,000 Ud	Día de alquiler de cono de 50 cm.	0,27	0,27	
		Suma la partida.....			0,27
		Costes indirectos.....		6,00%	0,02
		TOTAL PARTIDA.....			0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.05	Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm. Día de alquiler de cono de 75 cm. de altura dotado de dos bandas reflectantes y base de caucho antivuelco puesto a pié de obra.			
M16V16.09	1,000 Ud	Día de alquiler de cono de 75 cm.	0,42	0,42	
		Suma la partida.....			0,42
		Costes indirectos.....		6,00%	0,03
		TOTAL PARTIDA.....			0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.06.06	Ud	Alquiler día de Carro balizamiento de obras y desvíos Alquiler por día de Carro indicador de balizamiento de obras y desvíos, incluyendo acumuladores y demás elementos a pié de obra			
M16V16.10	1,000 Ud	Alquiler por día de carro indicado	61,11	61,11	
		Suma la partida.....			61,11
		Costes indirectos.....		6,00%	3,67
		TOTAL PARTIDA.....			64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.06.07	Ud	Coloc. poste tipo báculo módulos informativos o cartel Colocación de poste tipo báculo para conjunto de módulos informativos o para cartel croquis, incluso excavación, hormigón de 175 kp/cm2 en cimentación			
19P8	1,100 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	57,62	
MBH64	0,250 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	15,88	
QR06	1,100 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	31,09	
QC10	1,100 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	51,55	
		Suma la partida.....			156,14
		Costes indirectos.....		6,00%	9,37
		TOTAL PARTIDA.....			165,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11.06.08	Ud	Coloc. poste cilíndrico estriado señales aluminio tipo arcón Colocación de poste cilíndrico estriado para señales de aluminio tipo arcón o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	1,300 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	68,09	
MBH64	0,200 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
QR06	1,000 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	28,26	
QC10	1,000 H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	46,86	
		Suma la partida.....			155,91
		Costes indirectos.....		6,00%	9,35
		TOTAL PARTIDA.....			165,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.06.09	Ud	Coloc. de perfil metálico IPN, UPN Colocación de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	13,99	
MBH64	0,050 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	3,18	
QS01	0,200 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,77	
		Suma la partida.....			19,94
		Costes indirectos.....		6,00%	1,20
		TOTAL PARTIDA.....			21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.10	Ud	Coloc. o de desmontaje de Flecha informativa Colocación o de desmontaje de Flecha informativa, de módulo para conjunto informativo unitario (AIMPE) o de señal informativa tipo arcón, de espejo o de panel direccional, incluso tornillería necesaria.			
19P7	0,695 H	Peón ordinario	17,20	11,95	
		Suma la partida.....			11,95
		Costes indirectos.....		6,00%	0,72
		TOTAL PARTIDA.....			12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.06.11	Ud	Coloc. poste cilíndrico sujeción señales inform. AIMPE Colocación de poste cilíndrico para sujeción de señales informativas tipo AIMPE o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	0,194 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	10,16	
MBH01	0,078 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,009 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,48	
QC24	0,012 H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	32,00	0,38	
QR06	0,156 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	4,41	
QR07	0,078 H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	2,46	
		Suma la partida.....			22,45
		Costes indirectos.....		6,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA.....			23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.06.12	Ud	Coloc. baliza-cilindrica o de hito tipo HUR Colocación de baliza-cilindrica o de hito tipo HUR, incluido excavación, hormigonado con hormigón de 250 kg/m3 y retirado de sobrantes, incluso colocación de elementos complementarios necesarios			
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
MBH01	0,001 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,06	
QS01	0,150 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,07	
QC01	0,150 H	Camión carga 10 tn	27,04	4,06	
		Suma la partida.....			11,35
		Costes indirectos.....		6,00%	0,68
		TOTAL PARTIDA.....			12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.06.13	Ud	Colocación hito teja, piquete o estaca Colocación hito teja, piquete o estaca			
19P7	0,128 H	Peón ordinario	17,20	2,20	
		Suma la partida.....			2,20
		Costes indirectos.....		6,00%	0,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06.14	MI	Coloc. barrera de seguridad sobre los perfiles metálicos Colocación de barrera de seguridad de doble onda sobre los perfiles metálicos de sustentación incluyendo tornillería			
19P8	0,113 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,92	
		Suma la partida.....			5,92
		Costes indirectos.....		6,00%	0,36
		TOTAL PARTIDA.....			6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.15		Ud	Arranque o desmontaje de cualquier tipo de poste hueco Unidad de arranque o desmontaje de cualquier tipo de poste hueco (rectangular o circular) para sustentación de señales de reglamento, hito HUR o baliza cilíndrica, incluido hormigonado del hueco y retirada de sobrantes.			
19P8	0,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	10,48	
QC01	0,100	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,70	
QS01	0,100	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	1,38	
MBC92	0,006	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,32	
Suma la partida.....						14,88
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.06.16		Ud	Arranque de perfil metálico IPN, UPN Unidad de arranque de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluido hormigonado de hueco y retirada de sobrantes.			
19P8	0,225	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	11,79	
QR06	0,020	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	0,57	
QC01	0,020	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,54	
MBC92	0,004	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,22	
MBH01	0,004	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,23	
Suma la partida.....						13,35
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.06.17		Ud	Arranque de poste tipo báculo para conjunto modular Unidad de arranque de poste tipo báculo para conjunto modular, incluido retirada de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3			
19P8	0,407	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	21,32	
QR07	0,156	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	4,93	
QR06	0,389	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	10,99	
MBH01	0,078	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	4,56	
MBC92	0,016	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,86	
Suma la partida.....						42,66
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						45,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.06.18		Ud	Arranque o desmontaje de poste cilíndrico de acero Arranque o desmontaje de poste cilíndrico de acero estriado incluido retirada de las piezas de anclajes y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg/cm3			
19P8	0,226	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	11,84	
QR07	0,039	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo	31,60	1,23	
MBH01	0,020	M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	1,17	
MBC92	0,020	M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	1,08	
Suma la partida.....						15,32
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.06.19		Ud	Arranque de abrazadera Arranque de abrazadera, incluido pintura de la huella en columna			
19P8	0,094	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	4,92	
Suma la partida.....						4,92
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.20		Ud	Unidad arranque hito teja, piquete			
			Unidad arranque hito teja, piquete o estaca			
19P7	0,031	H	Peón ordinario	17,20	0,53	
QL06	0,032	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw	28,52	0,91	
			Suma la partida.....			1,44
			Costes indirectos.....		6,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....			1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06.21		Ud	Unidad de desmontaje de señal			
			Unidad de desmontaje de señal de un poste o de cualquier elemento de sujeción, incluso pintura de huella			
19P7	0,612	H	Peón ordinario	17,20	10,53	
			Suma la partida.....			10,53
			Costes indirectos.....		6,00%	0,63
			TOTAL PARTIDA.....			11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11.06.22		MI	Desmontaje de barrera de seguridad			
			Desmontaje de barrera de seguridad de doble onda de los perfiles metálicos de sustentación incluyendo transporte a almacén			
19P8	0,065	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	3,40	
QC01	0,010	H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	
			Suma la partida.....			3,67
			Costes indirectos.....		6,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....			3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.06.23		Ud	Limpieza señal inform. tipo arcón o módulo AIMPE			
			Unidad de limpieza completa de señal informativa tipo arcón o módulo AIMPE			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
QC10	0,100	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,69	
			Suma la partida.....			6,41
			Costes indirectos.....		6,00%	0,38
			TOTAL PARTIDA.....			6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.06.24		Ud	Limpieza de poste cilíndrico estriado			
			Unidad de limpieza de poste cilíndrico estriado			
19P7	0,090	H	Peón ordinario	17,20	1,55	
QC10	0,090	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	4,22	
			Suma la partida.....			5,77
			Costes indirectos.....		6,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA.....			6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.06.25		Ud	Tapado de señal con bolsa negra			
			Unidad de tapado de señal con bolsa negra plástica resistente a manipulaciones de hasta 1 superficie total.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
			Suma la partida.....			1,72
			Costes indirectos.....		6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....			1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.26		Ud	Unidad de destapado de señal. Unidad de destapado de señal.			
19P7	0,100	H	Peón ordinario	17,20	1,72	
Suma la partida.....						1,72
Costes indirectos.....						6,00%
						0,10
TOTAL PARTIDA						1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.27		Ud	Recogida de señal y traslado a almacén Recogida de señal y traslado a almacén para posterior uso.			
19P7	0,070	H	Peón ordinario	17,20	1,20	
QC10	0,070	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn	46,86	3,28	
Suma la partida.....						4,48
Costes indirectos.....						6,00%
						0,27
TOTAL PARTIDA						4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 CONSERVACIÓN						
SUBCAPÍTULO 12.01 REPARACIÓN DE BALDOSAS						
12.01.01	M2		Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm dibujo olas color blanco			
			Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm con dibujo de olas color blanco para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm con dibujo de olas color blanco sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720	H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-37	1,200	M2	Baldosa terrazo 40x40x3 dibujo olas color blanco	8,25	9,90	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
			Suma la partida.....			75,00
			Costes indirectos.....		6,00%	4,50
			TOTAL PARTIDA.....			79,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.01.02	M2		Repar. Pav. bald. ter. 40x40x3 cm olas blanco, i/solera 10 cm			
			Reparación de pavimento baldosas de terrazo de 40x40x3 cm dibujo olas blanco para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 40x40x3 cm dibujo olas blanco sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940	H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180	M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-37	1,200	M2	Baldosa terrazo 40x40x3 dibujo olas color blanco	8,25	9,90	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001	M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
			Suma la partida.....			100,51
			Costes indirectos.....		6,00%	6,03
			TOTAL PARTIDA.....			106,54

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.03	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 20x20 Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobran-tes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corri-da, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB14	1,050 M2	Loseta hydr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					70,23
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					74,44

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.01.04	M2	Repar. Pav. bald. terrazo 20x20, i/solera 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 20x20 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobran-tes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 20x20 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de ele-mentos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB14	1,050 M2	Loseta hydr. cemento color.20x20	4,89	5,13	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					95,74
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					101,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.05	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 30x30 Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobran-tes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corri-da, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M06AAB71	1,050 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					70,72
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					74,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.06	M2	Repar. Pav. bald. terrazo 30x30, i/solera 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M06AAB71	1,050 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,62	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					96,23
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					102,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

12.01.07	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo pulido de 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo pulido de 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-38	1,200 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	8,10	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					73,20
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					77,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.01.08	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo pulido 40x40x3 cm, i/solera de 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo pulido 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo pulido de 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-38	1,050 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	7,09	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					97,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					103,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.09	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm chino lavado Reparación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm chino lavado para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40x3 cm chino lavado sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB51	1,000 M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					70,70
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					74,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.01.10	M2	Repar. Pav. bald. terr. 40x40x3 cm chino lavado, i/sol de 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo 40x40x3 cm chino lavado para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo de 40x40x3 cm de chino lavado sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB51	1,000 M2	Baldosa terrazo china lavada 40x40x3,0	5,60	5,60	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					96,21
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					101,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.11	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 30x30 Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
M04AAB95	1,000 M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	7,00	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					72,35
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					76,69

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.12	M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 30x30, i/solera 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo botones color 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
M04AAB95	0,001 M2	Baldosa terrazo botones color 30x30	7,00	0,01	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					90,62
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					96,06

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.01.13	M2	Repar. Pav. baldosa terrazo botones color 40x40x3 Reparación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo botones color 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,720 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	37,71	
QT10	0,720 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	13,32	
QS01	0,350 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	4,84	
QS03	0,350 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,58	
QS43	0,720 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,82	
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
PN-39	1,200 M2	Baldosa terrazo botones color 40x40	8,52	10,22	
MBC91	0,035 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,76	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					75,57
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					80,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.01.14	M2	Repar. Pav. bald. terrazo botones color 40x40x3, i/solera 10 cm Reparación de pavimento de baldosas de terrazo color 40x40x3 cm para una producción inferior o igual a 5 m2, incluso corte de pavimento, demolición de con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento baldosas de terrazo botones color de 40x40x3 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cm, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,940 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	49,24	
QT10	0,940 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	17,39	
QS01	0,450 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,22	
QS03	0,450 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	3,31	
QS43	0,940 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	6,30	
M01A	0,180 M3	Canon vertedero	2,71	0,49	
MBH63	0,100 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	6,05	
PN-39	1,200 M2	Baldosa terrazo botones color 40x40	8,52	10,22	
MBC91	0,030 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
MBC51	0,001 M3	Lechada de cemento	98,02	0,10	
Suma la partida.....					100,83
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					106,88

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.15		Ud	Adaptación accesos a viviendas			
			Adaptación accesos a viviendas, incluso reposición de escalón y cierres existentes			
19P8	1,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	78,57	
MBL01	30,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	3,30	
MBC91	0,030	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	1,51	
M02AP03	1,000	MI	Peldaño de piedra artificial	9,47	9,47	

Suma la partida.....		92,85
Costes indirectos.....	6,00%	5,57
TOTAL PARTIDA.....		98,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.01.16		Ud	Adaptación accesos cámara de CTE			
			Adaptación accesos a cámara de CTE existente a nuevo pavimento			
19P8	0,750	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	39,29	
19P7	4,000	H	Peón ordinario	17,20	68,80	
MBL01	20,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	2,20	
MBC96	0,211	M3	Mortero alta resistencia	672,95	141,99	
QS01	1,500	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	20,75	

Suma la partida.....		273,03
Costes indirectos.....	6,00%	16,38
TOTAL PARTIDA.....		289,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.17		Ud	Reubicación obstáculo vertical gran entidad			
			Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, incluso zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando			
M18Z99	1,000	Ud	Reubicación obstáculo vertical de gran entidad	178,61	178,61	

Suma la partida.....		178,61
Costes indirectos.....	6,00%	10,72
TOTAL PARTIDA.....		189,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 REPARACIÓN DE BORDILLOS

12.02.01		MI	Reparación Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12			
			Reparación de bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	26,19	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB35	1,000	MI	Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12	3,84	3,84	

Suma la partida.....		50,92
Costes indirectos.....	6,00%	3,06
TOTAL PARTIDA.....		53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.02.02		MI	Reparacion Bord.horm.tipo A-2 bicapa, 25x12x10 Reparación de bordillo de hormigón tipo A-2, bicapa, color gris, de 25x12x10 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB36	1,000	MI	Bordillo horm. tipo A-2, 25x12x10	2,71	2,71	
Suma la partida.....						49,79
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.03		MI	Reparacion Bord.horm.blanco de 100x20x10 cm Reparación de bordillo de hormigón blanco de 100x20x10 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB46	1,000	MI	Bordillo horm. monoc. color 20x10	2,61	2,61	
Suma la partida.....						49,69
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						52,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02.04		MI	Bordillo de sillería, de 35x15 Reparación de bordillo de sillería de 35x15 cm, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.			
19P8	0,500	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
QT10	0,500	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,500	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	3,35	
M01A	0,080	M3	Canon vertedero	2,71	0,22	
MBC91	0,001	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05	
MBH63	0,045	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72	
M04ABB71	1,000	MI	Bordillo sillería 35x15	13,07	13,07	
Suma la partida.....						60,15
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						63,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
12.02.05	MI	Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m Reparación de bordillo de hormigón tipo BJ, 0,40x0.50 m, arista exterior biselada, para una producción inferior o igual a 5 m, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación y posterior colocación sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza.				
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19		
QT10	0,500 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	9,25		
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46		
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84		
QS43	0,500 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	3,35		
M01A	0,080 M3	Canon vertedero	2,71	0,22		
MBC91	0,001 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	0,05		
MBH63	0,045 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	2,72		
M04ABB81	1,000 MI	Bordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco	9,10	9,10		
Suma la partida.....					56,18	
Costes indirectos.....					6,00%	3,37
TOTAL PARTIDA.....					59,55	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 REPARACIÓN DE ARQUETAS

12.03.01	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).				
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43		
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10		
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46		
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84		
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02		
M01A	0,192 M3	Canon vertedero	2,71	0,52		
MBH63	0,096 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81		
M07A71	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95		
M06AAB71	0,960 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,14		
MBC91	0,096 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,82		
Suma la partida.....					115,09	
Costes indirectos.....					6,00%	6,91
TOTAL PARTIDA.....					122,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.02		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco y tapa) bald. 40x40 Reparación de marco y tapa de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,288	M3	Canon vertedero	2,71	0,78	
MBH63	0,144	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,71	
M07A71	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95	
PN-38	1,440	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	9,72	
MBC91	0,144	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,24	
Suma la partida.....						125,25
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.03.03		Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 30x30 Reparación de marco de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
M07A7111	1,000	Ud	Marco fundición de 50x50	13,35	13,35	
M06AAB71	0,960	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	5,14	
MBC91	0,096	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	4,82	
Suma la partida.....						81,49
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.04	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (marco) bald. 40x40 Reparación de marco de 50x50 cm colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,288 M3	Canon vertedero	2,71	0,78	
MBH63	0,144 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,71	
M07A7111	1,000 Ud	Marco fundición de 50x50	13,35	13,35	
PN-38	1,440 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	9,72	
MBC91	0,144 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,24	
Suma la partida.....					91,65
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.03.05	Ud	Reparacion arqueta de 0,50 x 0,50 (tapa) Reparación de tapa de 50x50 cm de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
QT10	0,250 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A712	1,000 Ud	Tapa fundición de 50x50	31,08	31,08	
Suma la partida.....					48,81
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					51,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.06	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M08A52	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
M06AAB71	1,290 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
Suma la partida.....					161,54
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					171,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.07	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,376 M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M08A52	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
PN-38	1,880 M2	Baldosa terrazo pulido 40x 40x 3	6,75	12,69	
MBC91	0,188 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
Suma la partida.....					174,19
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					184,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.08	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 30x30 Reparación de marco tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30x30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07A521	1,000 Ud	Marco fundición "A1" D-400	14,96	14,96	
M06AAB71	1,290 M2	Baldosa terrazo 30x 30x 3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
Suma la partida.....					88,69
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					94,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.09	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (marco) bald. 40x40 Reparación de marco de tipo A-1 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,376 M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A521	1,000 Ud	Marco fundición "A1" D-400	14,96	14,96	
PN-38	1,880 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,69	
MBC91	0,188 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
Suma la partida.....					101,34
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					107,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.10	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 D-400 (tapa) Reparación de tapa tipo A-1 D-400 de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
QT10	0,250 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A522	1,000 Ud	Tapa fundición "A1" D-400	68,14	68,14	
Suma la partida.....					85,87
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.03.11	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo A-1 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07A51	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
M06AAB71	1,290 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	6,90	
MBC91	0,129 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,48	
Suma la partida.....					142,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					150,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.12	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo A-1 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,376 M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A51	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
PN-38	1,880 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,69	
MBC91	0,188 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
Suma la partida.....					155,08
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					164,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03.13	Ud	Reparacion arqueta tipo A-1 B-125 (tapa) Reparación de tapa tipo A-1 B-125 de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
QT10	0,250 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A511	1,000 Ud	Tapa fundición "A1" B-125	56,56	56,56	
Suma la partida.....					74,29
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					78,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03.14	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,357 M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M08A62	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
M06AAB71	1,785 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,55	
MBC91	0,179 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
Suma la partida.....					250,03
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					265,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.15	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa) bald. 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,357 M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M08A62	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
PN-38	1,785 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
Suma la partida.....					252,53
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					267,68

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03.16	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 30x30 Reparación de marco tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,357 M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A621	1,000 Ud	Marco fundición "A2" D-400	68,29	68,29	
M06AAB71	1,785 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,55	
MBC91	0,179 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
Suma la partida.....					150,49
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					159,52

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.17		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 D-400 (marco) bald. 40x40 Reparación de marco tipo A-2 D-400 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40x40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,357	M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A621	1,000	Ud	Marco fundición "A2" D-400	68,29	68,29	
PN-38	1,785	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
Suma la partida.....						152,99
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						162,17

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

12.03.18		Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo A-2 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,376	M3	Canon vertedero	2,71	1,02	
MBH63	0,188	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	11,37	
M07A61	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
M06AAB71	1,880	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	10,06	
MBC91	0,188	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,45	
Suma la partida.....						213,35
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						226,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.19	Ud	Reparacion arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa) bald. 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo A-2 B-125 colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,357 M3	Canon vertedero	2,71	0,97	
MBH63	0,179 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,83	
M07A61	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
PN-38	1,785 M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	12,05	
MBC91	0,179 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	9,00	
Suma la partida.....					214,30
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					227,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.03.20	Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,341 M3	Canon vertedero	2,71	0,92	
MBH63	0,170 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,29	
M07A73	1,000 Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
M06AAB71	1,704 M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,12	
MBC91	0,170 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,54	
Suma la partida.....					374,45
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					396,92

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.21		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,486	M3	Canon vertedero	2,71	1,32	
MBH63	0,243	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,70	
M07A73	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
PN-38	2,432	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	16,42	
MBC91	0,243	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	12,21	
Suma la partida.....						390,23
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						413,64

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.22		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 30x30 Reparación de marco tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva	6,70	4,02	
M01A	0,341	M3	Canon vertedero	2,71	0,92	
MBH63	0,170	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	10,29	
M07A731	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 120x100	38,92	38,92	
M06AAB71	1,704	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	9,12	
MBC91	0,170	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	8,54	
Suma la partida.....						119,64
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						126,82

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.23		Ud	Reparación arq. tipo D, modelo CTSA, (marco) bald 40x40 Reparación de marco tipo D, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,486	M3	Canon vertedero	2,71	1,32	
MBH63	0,243	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	14,70	
M07A731	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 120x100	38,92	38,92	
PN-38	2,432	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	16,42	
MBC91	0,243	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	12,21	
Suma la partida.....						135,42
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						143,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03.24		Ud	Reparación arq. modelo CTSA, (tapa) Reparación de tapa tipo D o tipo H, modelo CTSA de fundición dúctil colocada sobre marco de fundición existente.			
19P8	0,250	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,10	
QT10	0,250	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	4,63	
M07A732	1,000	Ud	Tapa fundición CTNE 120x100	80,61	80,61	
Suma la partida.....						98,34
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						104,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.03.25		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 30x30 Reparación de marco y tapa de tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,293	M3	Canon vertedero	2,71	0,79	
MBH63	0,146	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,83	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
M06AAB71	1,464	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	7,83	
MBC91	0,146	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,34	
Suma la partida.....						216,36
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						229,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.26		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa) bald 40x40 Reparación de marco y tapa de tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,422	M3	Canon vertedero	2,71	1,14	
MBH63	0,211	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,77	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
PN-38	2,112	M2	Baldosa terrazo pulido 40x40x3	6,75	14,26	
MBC91	0,211	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	10,60	
Suma la partida.....						230,34
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						244,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.03.27		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 30x30 Reparación de marco tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 30X30 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,293	M3	Canon vertedero	2,71	0,79	
MBH63	0,146	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	8,83	
M07A761	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 70x70	25,12	25,12	
M06AAB71	1,464	M2	Baldosa terrazo 30x30x3,0	5,35	7,83	
MBC91	0,146	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	7,34	
Suma la partida.....						101,76
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						107,87

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.28		Ud	Reparación arq. tipo H, modelo CTSA, (marco) bald 40x40 Reparación de marco tipo H, modelo CTSA, colocada sobre pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y colocación de pavimento de baldosas de terrazo de 40X40 cm sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,422	M3	Canon vertedero	2,71	1,14	
MBH63	0,211	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	12,77	
M07A761	1,000	Ud	Marco fundición CTNE 70x 70	25,12	25,12	
PN-38	2,112	M2	Baldosa terrazo pulido 40x 40x 3	6,75	14,26	
MBC91	0,211	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	10,60	
Suma la partida.....						115,74
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						122,68

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03.29		Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (I/rejilla) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 50x50x6 cm (incluso rejilla), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600	H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,192	M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096	M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
M06LAA26	1,000	Ud	Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm	68,04	68,04	
19P3	0,500	H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500	H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500	H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,240	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	8,57	
QC01	0,500	H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,010	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	2,27	
Suma la partida.....						177,47
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						188,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.30	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 50x50x6 en calzada (sólo adaptación) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 50x50x6 cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,192 M3	Canon vertedero	2,71	0,52	
MBH63	0,096 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	5,81	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,240 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	8,57	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,010 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	2,27	
Suma la partida.....					109,43
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					116,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS

12.03.31	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (i/rejilla) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 80x80 cm (incluso rejilla), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M06SA30	1,000 Ud	Rejilla y marco 80x80 fund.dúctil	164,99	164,99	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
Suma la partida.....					280,46
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					297,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.32	Ud	Rep. rejilla absorb. fund. 80x80 en calzada (sólo adaptación) Reparación de rejilla absorbedor fundición de 80x80 cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
Suma la partida.....					115,47
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					122,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.03.33	Ud	Rep. arqueta pozo de saneamiento d=60 cm en calzada (i/tapa) Reparación de arqueta pozo de saneamiento d=60cm (incluso tapa), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehiculo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M06SP81	1,000 Ud	Tapa y marco calz. fun.dúctil D=60 cm	74,00	74,00	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
Suma la partida.....					189,47
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					200,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.34	Ud	Rep. arq. pozo saneamiento d=60 cm en calzada (sólo adaptación) Reparación de arqueta pozo de saneamiento d=60cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
				Suma la partida.....	115,47
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	122,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.03.35	Ud	Rep. arq. pozo de abastecimiento d=60 cm calzada (i/tapa) Reparación de arqueta pozo de abastecimiento d=60cm (incluso tapa), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
M07R15	1,000 Ud	Marco y tapa de fundición calzada	83,19	83,19	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	
				Suma la partida.....	198,66
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	210,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.36	Ud	Rep. arq. pozo abastecimiento d=60 cm calzada (sólo adaptación) Reparación de arqueta pozo de abastecimiento d=60cm (sólo adaptación), colocada en calzada para una producción inferior o igual a 5 ud, incluso corte de pavimento, demolición con martillo neumático, carga y transporte a vertedero situado a 10 km de sobrantes de la excavación, y reposición de pavimento de aglomerado asfáltico, colocación y retirada de elementos de seguridad y limpieza.			
19P8	0,600 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	31,43	
QT10	0,600 H	Conjunto remolque y vehículo tractor	18,50	11,10	
QS01	0,250 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,46	
QS03	0,250 H	Sierra cortadora de juntas	7,36	1,84	
QS43	0,600 H	Grupo electrógeno de 20-30 kv a	6,70	4,02	
M01A	0,258 M3	Canon vertedero	2,71	0,70	
MBH63	0,129 M3	Hormigón HM-15/20	60,50	7,80	
19P3	0,500 H	Oficial 1ª	17,83	8,92	
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
QS06	0,500 H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	0,85	
QS02	0,500 H	Sierra Cortadora	17,04	8,52	
M03MC13	0,323 Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	11,53	
QC01	0,500 H	Camión carga 10 tn	27,04	13,52	
MBB01	0,014 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	3,18	

Suma la partida..... 115,47
 Costes indirectos..... 6,00% 6,93
TOTAL PARTIDA..... 122,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.03.37	Ud	Adaptación arqueta a nuevo pavimento Adaptación de arqueta o registro a nuevo pavimento			
19P8	1,000 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	52,38	
QS01	0,500 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,92	
MBL02	14,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	

Suma la partida..... 66,87
 Costes indirectos..... 6,00% 4,01
TOTAL PARTIDA..... 70,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03.38	Ud	Adapt. arqueta, pozo registro o absorbedor a nueva rasante Adaptación de arqueta, pozo de registro o absorbedor existente a nueva rasante, como consecuencia del extendido de capa de aglomerado asfáltico			
19P8	0,500 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	26,19	
19P7	1,500 H	Peón ordinario	17,20	25,80	
QS01	0,500 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,92	
MBL01	11,000 Ud	Ladrillo perfora. toscos 25x12x7	0,11	1,21	
MBC96	0,061 M3	Mortero alta resistencia	672,95	41,05	

Suma la partida..... 101,17
 Costes indirectos..... 6,00% 6,07
TOTAL PARTIDA..... 107,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.03.39	Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa Ang. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	0,800 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	41,90	
M07A36	1,000 Ud	Tapa y Marco angulares tipo A1 CSE	44,10	44,10	
MBL02	14,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120 M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	

Suma la partida..... 93,57
 Costes indirectos..... 6,00% 5,61
TOTAL PARTIDA..... 99,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.40		Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	41,90	
M08A52	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" D-400	87,81	87,81	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
					Suma la partida.....	137,28
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	145,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.41		Ud	Adaptación arqueta tipo A-1, modelo CSE, tapa fund. alig. Adaptación de arqueta tipo A-1, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición aligerada			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	41,90	
M07A51	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A1" B-125	68,70	68,70	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
					Suma la partida.....	118,17
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	125,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.03.42		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa Ang. Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,000	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	52,38	
M07A37	1,000	Ud	Tapa y Marco angulares tipo A2 CSE	72,64	72,64	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
					Suma la partida.....	132,59
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03.43		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund. Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + AYTE+ Peón)	52,38	62,86	
M08A62	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" D-400	167,83	167,83	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
					Suma la partida.....	238,26
					Costes indirectos.....	6,00%
					TOTAL PARTIDA.....	252,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.44		Ud	Adaptación arqueta tipo A-2, modelo CSE, tapa fund. alig. Adaptación de arqueta tipo A-2, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición aligerada			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	41,90	
M07A61	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición "A2" B-125	129,60	129,60	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						179,07
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						189,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
12.03.45		Ud	Adaptación arqueta de 0,50 x 0,50 tapa fund. Adaptación de arqueta de 0,50 x 0,50 a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de fundición			
M07A71	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición de 50x50	46,95	46,95	
19P8	0,700	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	36,67	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						91,19
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						96,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
12.03.46		Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa Ang. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo D a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	62,86	
M07A72	1,000	Ud	Marco y Tapa angulares CTNE 120x100	81,36	81,36	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						151,79
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						160,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
12.03.47		Ud	Adaptación arqueta tipo D, modelo CTSA, tapa fund. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo D a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	62,86	
M07A73	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 120x100	293,73	293,73	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						364,16
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						386,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
12.03.48		Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa Ang. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo H a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	0,800	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	41,90	
M07A75	1,000	Ud	Marco y Tapa angulares CTNE 70x70	52,46	52,46	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						101,93
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						108,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.49		Ud	Adaptación arqueta tipo H, modelo CTSA, tapa fund. Adaptación de arqueta principal, modelo Compañía Telefónica tipo H a nuevo pavimento, incluso marco y tapa de angulares para recibir losetas			
19P8	1,200	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	62,86	
M07A76	1,000	Ud	Marco y Tapa fundición CTNE 70x70	139,72	139,72	
MBL02	14,000	Ud	Ladrillo cerámico macizo	0,11	1,54	
MBC91	0,120	M3	Mortero 1/6 de central (M-40)	50,26	6,03	
Suma la partida.....						210,15
Costes indirectos.....						6,00%
						12,61
TOTAL PARTIDA.....						222,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.03.50		Ud	Picado manual alrededor arqueta, sin adaptar Picado manual alrededor de la arqueta para recibir el asfalto, mediante medios manuales i/transporte a vertedero de productos sobrantes.			
19P8	0,350	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	18,33	
QS01	0,200	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	2,77	
M01A	0,060	M3	Canon vertedero	2,71	0,16	
Suma la partida.....						21,26
Costes indirectos.....						6,00%
						1,28
TOTAL PARTIDA.....						22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 REBACHEOS

12.04.01		Tn	Rebacheo de calzadas con M.B.C. Rebacheo de pavimento de calzada de aglomerado asfáltico, con Mezcla Bituminosa en caliente, tipo S-12 calizo, incluso recorte, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente.			
19P3	1,600	H	Oficial 1ª	17,83	28,53	
19P7	1,600	H	Peón ordinario	17,20	27,52	
QS06	1,600	H	Bandeja vibrante de 170 kg.	1,70	2,72	
QS02	1,600	H	Sierra Cortadora	17,04	27,26	
M03MC13	1,000	Tn	MBC tipo S-12 incluso betún y filler	35,70	35,70	
QC011	1,600	H	Camión de trabajo de rebacheo de 5 ton	31,85	50,96	
MBB01	0,043	Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	9,77	
Suma la partida.....						182,46
Costes indirectos.....						6,00%
						10,95
TOTAL PARTIDA.....						193,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.04.02		M2	Rebacheo de pavimento hormigón Rebacheo de pavimento de hormigón, incluso recorte de pavimento con sierra de disco y cortes ortogonales, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente			
19P8	0,571	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	29,91	
QS16	0,286	H	Vibrador de hormigón 36 mm.	1,09	0,31	
QS03	0,286	H	Sierra cortadora de juntas	7,36	2,10	
QS01	0,286	H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	3,96	
QC16	0,571	H	MiniDumpers de obra	15,83	9,04	
MBH64	0,200	M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	12,70	
Suma la partida.....						58,02
Costes indirectos.....						6,00%
						3,48
TOTAL PARTIDA.....						61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.04.03	M2	Rebacheo de pavimento macadam Rebacheo de pavimento de macadam, incluso recorte, demolición y transporte a vertedero del pavimento existente			
19P8	0,470 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	24,62	
QS09	0,470 H	Bandejas Vibrantes prof.=40 cm.	4,94	2,32	
QS01	0,470 H	Compresor con dos martillos neumáticos	13,83	6,50	
MBB01	0,001 Tn	Emulsión ECR1 o EAR1	227,10	0,23	
M02MF01	0,100 Tn	Aglom. en frío GF-25	34,10	3,41	
MBH61	0,150 M3	Hormigón HA-10/20	54,50	8,18	
		Suma la partida.....			45,26
		Costes indirectos.....		6,00%	2,72
		TOTAL PARTIDA.....			47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.04.04	M2.	Ejecución de pavimento de M.B.C. apantillado Ejecución de pavimento de M.B.C. tipo d-8 incluso aplicación de riego de adherencia, extendido y compactación del mismo y ejecución de impresión posterior mediante compactación de plantillas mediante bandeja vibrante.			
D8	1,000 M2.	Ejecución pav. de M.B.C. tipo D-8 para ejecución de impresión	14,27	14,27	
IMPRESION	1,000 M2.	Ejecución de impresión sobre M.B.C.	9,26	9,26	
%CI	0,000		23,50	0,00	
		Suma la partida.....			23,53
		Costes indirectos.....		6,00%	1,41
		TOTAL PARTIDA.....			24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04.05	M2.	Aplicación de imprimación sobre pav. M.B.C. impreso Aplicación de mano de imprimación de acabado sobre pavimento de M.B.C. tipo d-8 mediante rodillo, incluso material necesario.			
IMPRIMACION	1,000 M2.	Aplicación de imprimación sobre M.B.C. impreso	8,08	8,08	
%CI	0,000		8,10	0,00	
		Suma la partida.....			8,08
		Costes indirectos.....		6,00%	0,48
		TOTAL PARTIDA.....			8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 SANEOS

12.05.01	M2.	Saneos superficial de blandones sup. menor o igual 5 m2. Demolición de capa de aglomerado incluyendo medios mecánicos, señalización y retirada de escombros, para una superficie menor o igual a 5 m2. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,500 H	Peón ordinario	17,20	8,60	
19P2	0,110 H	Capataz	18,27	2,01	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,071 H	Sierra Cortadora	17,04	1,21	
QC01	0,170 H	Camión carga 10 tn	27,04	4,60	
QR01	0,170 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,95	
%CI	0,000		24,60	0,00	
		Suma la partida.....			24,64
		Costes indirectos.....		6,00%	1,48
		TOTAL PARTIDA.....			26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.02		M2. Saneo superficial de blandones sup. >5m2 y =<10 m2 Demolición de capa de aglomerado incluyendo medios mecánicos, señalización y retirada de escombros, para una superficie mayor de 5 m2, hasta 10 m2. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,465 H	Peón ordinario	17,20	8,00	
19P2	0,092 H	Capataz	18,27	1,68	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,060 H	Sierra Cortadora	17,04	1,02	
QC01	0,150 H	Camión carga 10 tn	27,04	4,06	
QR01	0,150 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	7,01	
%CI	0,000		22,00	0,00	
				Suma la partida.....	22,04
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.05.03		M2. Saneo superficial de blandones sup. >10m2y =<15m2 Demolición de capa de aglomerado incluyendo medios mecánicos, señalización y retirada de escombros, para una superficie mayor de 10 m2, hasta 15 m2. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,404 H	Peón ordinario	17,20	6,95	
19P2	0,090 H	Capataz	18,27	1,64	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,055 H	Sierra Cortadora	17,04	0,94	
QC01	0,130 H	Camión carga 10 tn	27,04	3,52	
QR01	0,130 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	6,08	
%CI	0,000		19,40	0,00	
				Suma la partida.....	19,40
				Costes indirectos.....	6,00%
				Redondeo.....	0,01
				TOTAL PARTIDA.....	20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.05.04		M2. Saneo superficial de blandones sup. > 15 m2y=<20 m2. Demolición de capa de aglomerado incluyendo medios mecánicos, señalización y retirada de escombros, para una superficie mayor de 15 m2, hasta 20 m2. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,300 H	Peón ordinario	17,20	5,16	
19P2	0,076 H	Capataz	18,27	1,39	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,050 H	Sierra Cortadora	17,04	0,85	
QC01	0,110 H	Camión carga 10 tn	27,04	2,97	
QR01	0,110 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	5,14	
%CI	0,000		15,80	0,00	
				Suma la partida.....	15,78
				Costes indirectos.....	6,00%
				TOTAL PARTIDA.....	16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.05			M2. Saneo superficial de blandones sup. > 20 m2. Demolición de capa de aglomerado incluyendo medios mecánicos, señalización y retirada de escombros, para una superficie mayor de 20 m2. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
19P2	0,050	H	Capataz	18,27	0,91	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
QS02	0,025	H	Sierra Cortadora	17,04	0,43	
QC01	0,085	H	Camión carga 10 tn	27,04	2,30	
QR01	0,085	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	3,97	
%CI	0,000			11,30	0,00	
Suma la partida.....						11,32
Costes indirectos.....						6,00%
Redondeo.....						0,01
TOTAL PARTIDA.....						12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

12.05.06			M2. Saneo prof. intermedia de blandones sup. menos o igual 5 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 25 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior extendido y compactación con medios mecánicos del relleno de paquete de firme de 25 cm. con hormigón seco para una superficie menor o igual de 5 m2, incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grav a cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,200	H	Peón ordinario	17,20	3,44	
19P2	0,012	H	Capataz	18,27	0,22	
QS02	0,004	H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,040	H	Camión carga 10 tn	27,04	1,08	
QR01	0,040	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	1,87	
QR05	0,010	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,57	
QC06	0,080	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,80	
QO02	0,010	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,47	
QM01	0,010	H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,34	
QC12	0,010	H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,30	
QV01	0,013	H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,08	
QV05	0,012	H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,50	
QV11	0,005	H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100	M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000	M3	Arido para grav a-cemento	18,56	18,56	
%CI	0,000			37,40	0,00	
Suma la partida.....						37,39
Costes indirectos.....						6,00%
TOTAL PARTIDA.....						39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.07		M2. Saneo prof. intermedia de blandoes sup. >5 m2 y =<10 m2 Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 25 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior extendido y compactación con medios mecánicos del relleno de paquete de firme de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 5 m2. y menor o igual de 10 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,104 H	Peón ordinario	17,20	1,79	
19P2	0,041 H	Capataz	18,27	0,75	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,025 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,68	
QR01	0,020 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,93	
QR05	0,010 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,57	
QC06	0,075 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,63	
QO02	0,010 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,47	
QM01	0,010 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,34	
QC12	0,010 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,30	
QV01	0,013 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	1,08	
QV05	0,012 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,50	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
%CI	0,000		34,80	0,00	
Suma la partida.....					34,76
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.05.08		M2. Saneo prof. intermedia de blandones sup. >10 m2 y =<15 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 25 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior extendido y compactación con medios mecánicos del relleno de paquete de firme de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 10 m2. y menor o igual de 15 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,100 H	Peón ordinario	17,20	1,72	
19P2	0,030 H	Capataz	18,27	0,55	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,016 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,43	
QR01	0,015 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,70	
QR05	0,015 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,86	
QC06	0,060 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,10	
QO02	0,005 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,23	
QM01	0,005 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,17	
QC12	0,006 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,18	
QV01	0,005 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,42	
QV05	0,005 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,21	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
%CI	0,000		32,30	0,00	
Suma la partida.....					32,29
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.09		M2. Saneo prof. intermedia de blandones sup. > 15 m2 y =<20 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 25 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior extendido y compactación con medios mecánicos del relleno de paquete de firme de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 15 m2 y menor o igual de 20 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,072 H	Peón ordinario	17,20	1,24	
19P2	0,009 H	Capataz	18,27	0,16	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,009 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,24	
QR01	0,010 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,47	
QR05	0,010 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,57	
QC06	0,060 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	2,10	
QO02	0,004 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,19	
QM01	0,004 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,13	
QC12	0,006 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,18	
QV01	0,004 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,33	
QV05	0,004 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,17	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
%CI	0,000		30,50	0,00	
Suma la partida.....					30,50
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.05.10		M2. Saneo prof. intermedia de blandones sup. >20 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 25 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior extendido y compactación con medios mecánicos del relleno de paquete de firme de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 20 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,063 H	Peón ordinario	17,20	1,08	
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QC01	0,008 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,22	
QR01	0,009 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,42	
QR05	0,009 H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw	57,10	0,51	
QC06	0,035 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,23	
QO02	0,003 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,14	
QM01	0,003 H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw	33,62	0,10	
QC12	0,004 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,12	
QV01	0,003 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,25	
QV05	0,003 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,13	
QV11	0,004 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,78	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
%CI	0,000		28,90	0,00	
Suma la partida.....					28,87
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.11		M2. Saneo profundo de blandones sup. menor o igual 5 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 50 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior suministro, extendido, riego y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. de zahorra artificial y posterior extendido y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. con hormigón seco para una superficie menor o igual de 5 m2, incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, suministro de zahorra artificial, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,090 H	Peón ordinario	17,20	1,55	
19P2	0,008 H	Capataz	18,27	0,15	
QC06	0,029 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	1,02	
QC12	0,006 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,18	
QM03	0,008 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,26	
QO02	0,006 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,28	
QR01	0,020 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,93	
QS02	0,003 H	Sierra Cortadora	17,04	0,05	
QV01	0,010 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,83	
QV05	0,010 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,42	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
MBA91	1,000 M3	Zahorra artificial	18,75	18,75	
%CI	0,000		49,10	0,00	
Suma la partida.....					49,07
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

12.05.12		M2. Saneo profundo de blandones sup. >5 m2. y =<10 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 50 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior suministro, extendido, riego y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. de zahorra artificial y posterior extendido y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 5 m2 y menor o igual a 10 m2, incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, suministro de zahorra artificial, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,036 H	Peón ordinario	17,20	0,62	
19P2	0,005 H	Capataz	18,27	0,09	
QC06	0,009 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,32	
QC12	0,003 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,09	
QM03	0,006 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,20	
QO02	0,004 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,19	
QR01	0,010 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,47	
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07	
QV01	0,008 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,67	
QV05	0,008 H	Apisonadora tandem 10 tn	42,07	0,34	
QV11	0,005 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,98	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,070 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,84	
M03B21	1,000 M3	Arido para grava-cemento	18,56	18,56	
MBA91	1,000 M3	Zahorra artificial	18,75	18,75	
%CI	0,000		46,50	0,00	
Suma la partida.....					46,46
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA.....					49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.05.13		M2. Saneo profundo de blandones sup. >10 m2 y =<15 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 50 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior suministro, extendido, riego y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. de zahorra artificial y posterior extendido y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 10 m2. y menor o igual a 15 m2, incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, suministro de zahorra artificial, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
----------	--	---	--	--	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE		
19P7	0,009 H	Peón ordinario	17,20	0,15			
19P2	0,004 H	Capataz	18,27	0,07			
QC06	0,006 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,21			
QC12	0,002 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,06			
QM03	0,005 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,17			
QO02	0,003 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,14			
QR01	0,006 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,28			
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07			
QV01	0,006 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,50			
QV05	0,006 H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,25			
QV11	0,002 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,39			
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27			
MBC31	0,059 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	4,08			
M03B21	1,000 M3	Arido para grav a-cemento	18,56	18,56			
MBA91	1,000 M3	Zahorra artificial	18,75	18,75			
%CI	0,000		44,00	0,00			
					Suma la partida.....	43,95	
					Costes indirectos.....	6,00%	2,64
					TOTAL PARTIDA.....	46,59	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.05.14

M2. Saneo profundo de blandones sup. >15 m2 y =<20 m2.

Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 50 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior suministro, extendido, riego y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. de zahorra artificial y posterior extendido y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 15 m2. y menor o igual a 20 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, suministro de zahorra artificial, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grav a cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.

19P7	0,009 H	Peón ordinario	17,20	0,15			
19P2	0,004 H	Capataz	18,27	0,07			
QC06	0,006 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,21			
QC12	0,002 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,06			
QM03	0,005 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,17			
QO02	0,003 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,14			
QR01	0,006 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,28			
QS02	0,004 H	Sierra Cortadora	17,04	0,07			
QV01	0,006 H	Extendedora s/ruedas 80 kw	83,43	0,50			
QV05	0,006 H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,25			
QV11	0,002 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,39			
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27			
MBC31	0,050 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	3,46			
M03B21	0,860 M3	Arido para grav a-cemento	18,56	15,96			
MBA91	1,000 M3	Zahorra artificial	18,75	18,75			
%CI	0,000		40,70	0,00			
					Suma la partida.....	40,73	
					Costes indirectos.....	6,00%	2,44
					TOTAL PARTIDA.....	43,17	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.15		M2. Saneamiento profundo de blandones sup. >20 m2. Demolición de capa de aglomerado y excavación en caja en cualquier tipo de terreno hasta 50 cm. de profundidad bajo capa de rodadura y posterior suministro, extendido, riego y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. de zahorra artificial y posterior extendido y compactación con medios mecánicos de relleno de 25 cm. con hormigón seco para una superficie mayor de 20 m2., incluyendo todos los medios mecánicos necesarios, suministro de zahorra artificial, señalización y retirada de escombros incluso relleno con grava cemento en una capa de 25 cm. Medida la superficie real ejecutada.			
19P7	0,008 H	Peón ordinario	17,20	0,14	
19P2	0,004 H	Capataz	18,27	0,07	
QC06	0,006 H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)	35,05	0,21	
QC12	0,002 H	Camión cuba de agua 10 m3	30,05	0,06	
QM03	0,005 H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw	33,05	0,17	
QO02	0,003 H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW	46,58	0,14	
QR01	0,006 H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw	46,74	0,28	
QS02	0,002 H	Sierra Cortadora	17,04	0,03	
QV01	0,006 H	Extendidora s/ruedas 80 kw	83,43	0,50	
QV05	0,006 H	Apisonadora tándem 10 tn	42,07	0,25	
QV11	0,002 H	Central de suelo-cemento 500 tn/h	195,36	0,39	
M01A	0,100 M3	Canon vertedero	2,71	0,27	
MBC31	0,031 Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5	69,15	2,14	
M03B21	0,500 M3	Arido para grava-cemento	18,56	9,28	
MBA91	1,000 M3	Zahorra artificial	18,75	18,75	
%CI	0,000		32,70	0,00	
Suma la partida.....					32,68
Costes indirectos.....					6,00%
TOTAL PARTIDA					34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 MANO DE OBRA					
13.01	H	Encargado Encargado			
			Sin descomposición		18,95
			Costes indirectos.....	6,00%	1,14
			TOTAL PARTIDA.....		20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
13.02	H	Capataz Capataz			
			Sin descomposición		18,27
			Costes indirectos.....	6,00%	1,10
			TOTAL PARTIDA.....		19,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
13.03	H	Oficial 1ª Oficial 1ª			
			Sin descomposición		17,83
			Costes indirectos.....	6,00%	1,07
			TOTAL PARTIDA.....		18,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
13.04	H	Oficial 2ª Oficial de 2ª			
			Sin descomposición		17,58
			Costes indirectos.....	6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....		18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
13.05	H	Ayudante Ayudante			
			Sin descomposición		17,35
			Costes indirectos.....	6,00%	1,04
			TOTAL PARTIDA.....		18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
13.06	H	Peón especialista Peón especialista			
			Sin descomposición		17,35
			Costes indirectos.....	6,00%	1,04
			TOTAL PARTIDA.....		18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
13.07	H	Peón ordinario Peón ordinario			
			Sin descomposición		17,20
			Costes indirectos.....	6,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....		18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
13.08	H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)			
			Sin descomposición		52,38
			Costes indirectos.....	6,00%	3,14
			TOTAL PARTIDA.....		55,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.09	H.	Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón). Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón).			
			Sin descomposición		43,78
			Costes indirectos.....	6,00%	2,63
			TOTAL PARTIDA.....		46,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
13.10	H	Técnico-informático Técnico-informático			
			Sin descomposición		23,25
			Costes indirectos.....	6,00%	1,40
			TOTAL PARTIDA.....		24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
13.11	H	Técnico espta. en instalaciones eléctricas Técnico espta. en instalaciones eléctricas			
			Sin descomposición		23,25
			Costes indirectos.....	6,00%	1,40
			TOTAL PARTIDA.....		24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
13.12	H	Jardinero Oficial 1ª Jardinero Oficial 1ª			
			Sin descomposición		17,83
			Costes indirectos.....	6,00%	1,07
			TOTAL PARTIDA.....		18,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
13.13	H	Ayudante Jardinero Ayudante Jardinero			
			Sin descomposición		17,35
			Costes indirectos.....	6,00%	1,04
			TOTAL PARTIDA.....		18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
13.14	H.	Oficial podador Oficial podador			
			Sin descomposición		17,83
			Costes indirectos.....	6,00%	1,07
			TOTAL PARTIDA.....		18,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
13.15	H	Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón) Cuadrilla jardinería (O1ª + Ayte+ Peón)			
			Sin descomposición		52,38
			Costes indirectos.....	6,00%	3,14
			TOTAL PARTIDA.....		55,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 MAQUINARIA					
SUBCAPÍTULO 14.01 Camiones y Dumpers					
14.01.01	H	Camión carga 10 tn Camión carga 10 tn			
			Sin descomposición		27,04
			Costes indirectos.....	6,00%	1,62
			TOTAL PARTIDA.....		28,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.01.02	H	Camión carga hasta 40 t.			
			Sin descomposición		42,07
			Costes indirectos.....	6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....		44,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.01.03	H	Camión caja basculante 4x2 de 8 m3 Camión caja basculante 4x2 de 8 m3			
			Sin descomposición		39,01
			Costes indirectos.....	6,00%	2,34
			TOTAL PARTIDA.....		41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
14.01.04	H	Camión caja basculante 4x4 de 8 m3 Camión caja basculante 4x4 de 8 m3			
			Sin descomposición		42,10
			Costes indirectos.....	6,00%	2,53
			TOTAL PARTIDA.....		44,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.01.05	H	Camión basculante 4x2 10 t.			
			Sin descomposición		36,28
			Costes indirectos.....	6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....		38,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.01.06	H	Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) Camión caja basculante 6x4 de 10 m3 (Dumper)			
			Sin descomposición		35,05
			Costes indirectos.....	6,00%	2,10
			TOTAL PARTIDA.....		37,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
14.01.07	H	Camión basculante de 8 t.			
			Sin descomposición		34,02
			Costes indirectos.....	6,00%	2,04
			TOTAL PARTIDA.....		36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
14.01.08	H	Camión con grúa 6 t.			
			Sin descomposición		36,06
			Costes indirectos.....	6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....		38,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
14.01.09	H	Camión con grúa 12 t.			
			Sin descomposición		61,23
			Costes indirectos.....	6,00%	3,67
			TOTAL PARTIDA.....		64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.10	H	Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn Camión caja fija 4x2 y grúa auxiliar 17 tn			
			Sin descomposición		46,86
			Costes indirectos.....	6,00%	2,81
			TOTAL PARTIDA.....		49,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
14.01.11	H	Camión para riego asfáltico 6000 l Camión para riego asfáltico 6000 l			
			Sin descomposición		61,98
			Costes indirectos.....	6,00%	3,72
			TOTAL PARTIDA.....		65,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
14.01.12	H	Camión cuba de agua 10 m3 Camión cuba de agua 10 m3			
			Sin descomposición		30,05
			Costes indirectos.....	6,00%	1,80
			TOTAL PARTIDA.....		31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
14.01.13	H	Cisterna agua s/camión 10.000 l.			
			Sin descomposición		30,05
			Costes indirectos.....	6,00%	1,80
			TOTAL PARTIDA.....		31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
14.01.14	H	Camión hormigonera de 9 m3 Camión hormigonera de 9 m3 de capacidad			
			Sin descomposición		45,00
			Costes indirectos.....	6,00%	2,70
			TOTAL PARTIDA.....		47,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
14.01.15	H	Dumper convencional 1.500 kg.			
			Sin descomposición		7,94
			Costes indirectos.....	6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....		8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.01.16	H	MiniDumpers de obra MiniDumpers de obra, incluso operario			
			Sin descomposición		15,83
			Costes indirectos.....	6,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....		16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.01.17	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3 Camión basculante 4x4 de 7 m3			
			Sin descomposición		32,00
			Costes indirectos.....	6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....		33,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.02 Excavadoras y Retroexcavadoras					
14.02.01	H	Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw Retroexcavadora s/ruedas de 14 tn y 85 kw			
			Sin descomposición		46,74
			Costes indirectos.....	6,00%	2,80
			TOTAL PARTIDA.....		49,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.02.02	H	Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw Retroexcavadora s/ruedas de 18 tn y 104 kw			
			Sin descomposición		48,83
			Costes indirectos.....	6,00%	2,93
			TOTAL PARTIDA.....		51,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.02.03	H	Retroexc. s/cadena 25 tn (114 kw) Retroexcavadora hidráulica s/cadena 25 tn (114 kw)			
			Sin descomposición		50,37
			Costes indirectos.....	6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....		53,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.02.04	H	Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW Retroexcavadora s/cadenas 46 tn. y 216 kw			
			Sin descomposición		74,64
			Costes indirectos.....	6,00%	4,48
			TOTAL PARTIDA.....		79,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
14.02.05	H	Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw Retroexc. c/martillo 0,6 tn s/ruedas 14 tn y 85 kw			
			Sin descomposición		57,10
			Costes indirectos.....	6,00%	3,43
			TOTAL PARTIDA.....		60,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.02.06	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas MiniRetroexcavadoras Mixtas incluso operario (O1ª)			
			Sin descomposición		28,26
			Costes indirectos.....	6,00%	1,70
			TOTAL PARTIDA.....		29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.02.07	H	MiniRetroexc.Mixtas martillo MiniRetroexcavadoras Mixtas con martillo rompedor, incluso operario			
			Sin descomposición		31,60
			Costes indirectos.....	6,00%	1,90
			TOTAL PARTIDA.....		33,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
14.02.08	H	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV			
			Sin descomposición		51,03
			Costes indirectos.....	6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....		54,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.09	H	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV			
			Sin descomposición		95,25
			Costes indirectos.....	6,00%	5,72
			TOTAL PARTIDA.....		100,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 Cargadoras y Retrocargadoras

14.03.01	H	Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3 Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3			
			Sin descomposición		47,44
			Costes indirectos.....	6,00%	2,85
			TOTAL PARTIDA.....		50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.03.02	H	Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3 Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3			
			Sin descomposición		32,88
			Costes indirectos.....	6,00%	1,97
			TOTAL PARTIDA.....		34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03.03	H	Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3 Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3			
			Sin descomposición		35,16
			Costes indirectos.....	6,00%	2,11
			TOTAL PARTIDA.....		37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.03.04	H	Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3 Cargadora s/ruedas 134 CV/4 m3			
			Sin descomposición		47,08
			Costes indirectos.....	6,00%	2,82
			TOTAL PARTIDA.....		49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.03.05	H	Retrocargadora neumáticos 50 CV			
			Sin descomposición		35,15
			Costes indirectos.....	6,00%	2,11
			TOTAL PARTIDA.....		37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.03.06	H	Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw Retrocargadora mixta s/ruedas de 7 tn y 59 kw			
			Sin descomposición		28,52
			Costes indirectos.....	6,00%	1,71
			TOTAL PARTIDA.....		30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.03.07	H	Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw Retrocargadora mixta s/ruedas de 9 tn y 63 kw			
			Sin descomposición		29,92
			Costes indirectos.....	6,00%	1,80
			TOTAL PARTIDA.....		31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.08	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn Retrocargadora mixta 63 kw con martillo picador de 0,25 tn			
			Sin descomposición		40,84
			Costes indirectos.....	6,00%	2,45
			TOTAL PARTIDA.....		43,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
14.03.09	H	Minicargadora neumáticos 60 CV Minicargadora neumáticos 60 CV			
			Sin descomposición		28,85
			Costes indirectos.....	6,00%	1,73
			TOTAL PARTIDA.....		30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 14.04 Tractores					
14.04.01	H	Tractor s/cadenas de 18 tn/123 KW Tractor sobre cadenas de 18 tn y 123 kw			
			Sin descomposición		58,88
			Costes indirectos.....	6,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....		62,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
14.04.02	H	Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW Tractor sobre cadenas de 82 tn y 82 kw			
			Sin descomposición		48,11
			Costes indirectos.....	6,00%	2,89
			TOTAL PARTIDA.....		51,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS					
14.04.03	H	Tractor s/cadenas de 27tn/155 KW Tractor sobre cadenas de 27 tn y 179 kw			
			Sin descomposición		71,36
			Costes indirectos.....	6,00%	4,28
			TOTAL PARTIDA.....		75,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.04.04	H	Tractor s/cadenas de 44 tn/302 KW Tractor sobre cadenas de 44 tn y 302 kw			
			Sin descomposición		118,58
			Costes indirectos.....	6,00%	7,11
			TOTAL PARTIDA.....		125,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.04.05	H	Tractor-Arado con conductor. Tractor-Arado con conductor.			
			Sin descomposición		35,43
			Costes indirectos.....	6,00%	2,13
			TOTAL PARTIDA.....		37,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.04.06	H	Tractor 60 CV 4 ruedas motrices			
			Sin descomposición		90,15
			Costes indirectos.....	6,00%	5,41
			TOTAL PARTIDA.....		95,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.07	H	Abonadora centrif.s/tractor disc			
			Sin descomposición		2,44
			Costes indirectos.....	6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....		2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.04.08	H	Sembradora césped s/tractor			
			Sin descomposición		12,81
			Costes indirectos.....	6,00%	0,77
			TOTAL PARTIDA.....		13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.04.09	H	Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.			
			Sin descomposición		3,06
			Costes indirectos.....	6,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....		3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
14.04.10	H	Conjunto remolque y vehiculo tractor			
			Sin descomposición		18,50
			Costes indirectos.....	6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....		19,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 14.05 Compactadores					
14.05.01	H	Compactador suelo de 6 tn./78 kw Compactador de suelo de 6 tn. y 78 kw			
			Sin descomposición		33,62
			Costes indirectos.....	6,00%	2,02
			TOTAL PARTIDA.....		35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.05.02	H	Compactador suelo de 9 tn./108 kw Compactador de suelo de 9 tn. y 108 kw			
			Sin descomposición		32,00
			Costes indirectos.....	6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....		33,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.05.03	H	Compactador suelo de 11 tn./108 kw Compactador de suelo de 11 tn. y 108 kw			
			Sin descomposición		33,05
			Costes indirectos.....	6,00%	1,98
			TOTAL PARTIDA.....		35,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
14.05.04	H	Compactador suelo de 13 tn./108 kw Compactador de suelo de 13 tn. y 108 kw			
			Sin descomposición		36,06
			Costes indirectos.....	6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....		38,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.06 Equipos Pavimentación					
14.06.01	H	Extendedora s/ruedas 80 kw Extendedora s/ruedas de 80 kw			
			Sin descomposición		83,43
			Costes indirectos.....	6,00%	5,01
			TOTAL PARTIDA.....		88,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.06.02	H	Extendedora láser			
			Sin descomposición		108,85
			Costes indirectos.....	6,00%	6,53
			TOTAL PARTIDA.....		115,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.06.03	H	Extendedora fibriladora			
			Sin descomposición		51,03
			Costes indirectos.....	6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....		54,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
14.06.04	H	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV			
			Sin descomposición		54,09
			Costes indirectos.....	6,00%	3,25
			TOTAL PARTIDA.....		57,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.06.05	H	Apisonadora tándem 10 tn Apisonadora tándem 10 tn			
			Sin descomposición		42,07
			Costes indirectos.....	6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....		44,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.06.06	H	Apisonadora Tándem 8 tn Apisonadora Tándem 8 tn			
			Sin descomposición		38,74
			Costes indirectos.....	6,00%	2,32
			TOTAL PARTIDA.....		41,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
14.06.07	H	Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw Compactador de ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw			
			Sin descomposición		42,05
			Costes indirectos.....	6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....		44,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
14.06.08	H	Fresadora 104 kw Fresadora de 104 kw			
			Sin descomposición		225,00
			Costes indirectos.....	6,00%	13,50
			TOTAL PARTIDA.....		238,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
14.06.09	H	Fresadora manual Fresadora manual			
			Sin descomposición		22,49
			Costes indirectos.....	6,00%	1,35
			TOTAL PARTIDA.....		23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.06.10	H	Barredora Barredora			
			Sin descomposición		36,06
			Costes indirectos.....	6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....		38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.06.11	H	Central de suelo-cemento 500 tn/h Central de suelo-cemento 500 tn/h			
			Sin descomposición		195,36
			Costes indirectos.....	6,00%	11,72
			TOTAL PARTIDA.....		207,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.07 Motoniveladores

14.07.01	H	Motoniveladora de 12 tn/104 KW Motoniveladora articulada de 12 tn. y 104 KW			
			Sin descomposición		51,08
			Costes indirectos.....	6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....		54,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.07.02	H	Motoniveladora de 13 tn/93 KW Motoniveladora articulada de 13 tn. y 93 KW			
			Sin descomposición		46,58
			Costes indirectos.....	6,00%	2,79
			TOTAL PARTIDA.....		49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.07.03	H	Motoniveladora de 200 CV			
			Sin descomposición		70,30
			Costes indirectos.....	6,00%	4,22
			TOTAL PARTIDA.....		74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.08 Grúas

14.08.01	H	Grúa hasta 25 tn. Grúa hasta 25 tn.			
			Sin descomposición		67,27
			Costes indirectos.....	6,00%	4,04
			TOTAL PARTIDA.....		71,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.08.02	H	Grúa hasta 35 tn. Grúa hasta 35 tn.			
			Sin descomposición		82,42
			Costes indirectos.....	6,00%	4,95
			TOTAL PARTIDA.....		87,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.08.03	H	Grúa hasta 50 tn. Grúa hasta 50 tn.			
			Sin descomposición		100,21
			Costes indirectos.....	6,00%	6,01
			TOTAL PARTIDA.....		106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.08.04	H	Grúa telescópica autoprop. 25 t.			
			Sin descomposición		64,46
			Costes indirectos.....	6,00%	3,87
			TOTAL PARTIDA.....		68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.09 Varios

14.09.01	H	Compresor con dos martillos neumáticos Compresor con dos martillos neumáticos			
			Sin descomposición		13,83
			Costes indirectos.....	6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....		14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.09.02	H	Sierra Cortadora Sierra Cortadora			
			Sin descomposición		17,04
			Costes indirectos.....	6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....		18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.09.03	H	Sierra cortadora de juntas Sierra cortadora de juntas			
			Sin descomposición		7,36
			Costes indirectos.....	6,00%	0,44
			TOTAL PARTIDA.....		7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.09.04	H	Motosierra con conductor. Motosierra con conductor.			
			Sin descomposición		15,30
			Costes indirectos.....	6,00%	0,92
			TOTAL PARTIDA.....		16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.09.05	H	Equipos y elementos auxiliares para corte Equipos y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico			
			Sin descomposición		6,60
			Costes indirectos.....	6,00%	0,40
			TOTAL PARTIDA.....		7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

14.09.06	H	Bandeja vibrante de 170 kg. Bandeja vibrante de 170 kg.			
			Sin descomposición		1,70
			Costes indirectos.....	6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....		1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.09.07	H	Bandeja vibrante de 300 kg. Bandeja vibrante de 300 kg.			
			Sin descomposición		2,25
			Costes indirectos.....	6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....		2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.09.08	H	Bandejas Vibrantes prof.=30 cm. Bandejas Vibrantes modelo WP-1550 AW, 30 cm. de profundidad de compactación			
			Sin descomposición		4,03
		Costes indirectos.....		6,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....			4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
14.09.09	H	Bandejas Vibrantes prof.=40 cm. Bandejas Vibrantes modelo DPU-2430,40 cm. de profundidad de compactación			
			Sin descomposición		4,94
		Costes indirectos.....		6,00%	0,30
		TOTAL PARTIDA.....			5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
14.09.10	H	Regla vibrante Regla vibrante			
			Sin descomposición		3,28
		Costes indirectos.....		6,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....			3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.09.11	H	Rodillo vibrante prof.=30 cm. Rodillo vibrante R-40, 30 cm. profundidad de compactación			
			Sin descomposición		5,88
		Costes indirectos.....		6,00%	0,35
		TOTAL PARTIDA.....			6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
14.09.12	H	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.			
			Sin descomposición		24,04
		Costes indirectos.....		6,00%	1,44
		TOTAL PARTIDA.....			25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.09.13	H	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.			
			Sin descomposición		39,69
		Costes indirectos.....		6,00%	2,38
		TOTAL PARTIDA.....			42,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
14.09.14	H	Rodillo v.manual tandem 800 kg. Rodillo v.manual tandem 800 kg.			
			Sin descomposición		3,48
		Costes indirectos.....		6,00%	0,21
		TOTAL PARTIDA.....			3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.09.15	H	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene			
			Sin descomposición		4,65
		Costes indirectos.....		6,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....			4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.09.16	H	Vibrador de hormigón 36 mm. Vibrador de hormigón 36 mm.			
			Sin descomposición		1,09
		Costes indirectos.....		6,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA.....			1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
14.09.17	H	Vibrador hormigón gasolina 75 mm Vibrador hormigón gasolina 75 mm			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		1,71
			Costes indirectos.....	6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....		1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
14.09.18	H	Fratasadora de hormigón Fratasadora de hormigón			
			Sin descomposición		8,18
			Costes indirectos.....	6,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....		8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
14.09.19	H	Hormigonera 200 l. gasolina			
			Sin descomposición		3,40
			Costes indirectos.....	6,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....		3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
14.09.20	H	Gunitadora de hormigón 24 CV			
			Sin descomposición		14,29
			Costes indirectos.....	6,00%	0,86
			TOTAL PARTIDA.....		15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
14.09.21	h	Central de dosificación de 90 m3/h Central de dosificación de hormigón de 90 m3/h de capacidad			
			Sin descomposición		154,26
			Costes indirectos.....	6,00%	9,26
			TOTAL PARTIDA.....		163,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.09.22	H	Motocultor con conductor. Motocultor con conductor.			
			Sin descomposición		18,74
			Costes indirectos.....	6,00%	1,12
			TOTAL PARTIDA.....		19,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.09.23	H	Motocultor 120 cm. 4 ruedas			
			Sin descomposición		42,18
			Costes indirectos.....	6,00%	2,53
			TOTAL PARTIDA.....		44,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
14.09.24	H	Desbrozadora a motor con conductor. Desbrozadora a motor con conductor.			
			Sin descomposición		22,95
			Costes indirectos.....	6,00%	1,38
			TOTAL PARTIDA.....		24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.09.25	H	Segadora a motor con conductor. Segadora a motor con conductor.			
			Sin descomposición		22,95
			Costes indirectos.....	6,00%	1,38
			TOTAL PARTIDA.....		24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.09.26	H	Hidrosembr. s/remolque 1400 l.			
			Sin descomposición		62,19
			Costes indirectos.....	6,00%	3,73
			TOTAL PARTIDA.....		65,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.09.27	H	Aireadora motorizada de 65 cm.			
			Sin descomposición		18,09
			Costes indirectos.....	6,00%	1,09
			TOTAL PARTIDA.....		19,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
14.09.28	H	Escarificador profesional 60 cm.			
			Sin descomposición		8,73
			Costes indirectos.....	6,00%	0,52
			TOTAL PARTIDA.....		9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
14.09.29	H	Motoazada normal			
			Sin descomposición		7,65
			Costes indirectos.....	6,00%	0,46
			TOTAL PARTIDA.....		8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
14.09.30	H	Pulverizador a motor autónomo			
			Sin descomposición		7,31
			Costes indirectos.....	6,00%	0,44
			TOTAL PARTIDA.....		7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
14.09.31	H	Equipo de pulverización largo alcan Equipo de pulverización largo alcance con conductor.			
			Sin descomposición		36,34
			Costes indirectos.....	6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....		38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.09.32	H	Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión entre DN-100 y DN-150, con motor de 20 kw de potencia y montada con guardamotor			
			Sin descomposición		5,86
			Costes indirectos.....	6,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA.....		6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
14.09.33	H	Apero fresa/enterrado piedras			
			Sin descomposición		3,40
			Costes indirectos.....	6,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....		3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
14.09.34	H	Apero rotovalor 1,30 m ancho			
			Sin descomposición		1,53
			Costes indirectos.....	6,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....		1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.09.35	H	Equipo de hinca y perforación Equipo de hinca y perforación			
			Sin descomposición		290,45
			Costes indirectos.....	6,00%	17,43
		TOTAL PARTIDA			307,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.09.36	H	Pulidora mecánica			
			Sin descomposición		4,82
			Costes indirectos.....	6,00%	0,29
		TOTAL PARTIDA			5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
14.09.37	H	Carretilla elev.diesel DT 8 t.			
			Sin descomposición		27,04
			Costes indirectos.....	6,00%	1,62
		TOTAL PARTIDA			28,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.09.38	H	Máquina para pintar de 760 l Máquina para pintar de 760 l			
			Sin descomposición		35,89
			Costes indirectos.....	6,00%	2,15
		TOTAL PARTIDA			38,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
14.09.39	H	Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin ma Equipo Moto-Bomba 31/70 cv., sin mano de obra.			
			Sin descomposición		6,63
			Costes indirectos.....	6,00%	0,40
		TOTAL PARTIDA			7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
14.09.40	H	Verticut Verticut			
14.09.41	h.	Transplant.hidrául.			
			Sin descomposición		86,61
			Costes indirectos.....	6,00%	5,20
		TOTAL PARTIDA			91,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
14.09.42	H	Grupo electrógeno de 20-30 kva Grupo electrógeno de 20-30 kv a			
			Sin descomposición		6,70
			Costes indirectos.....	6,00%	0,40
		TOTAL PARTIDA			7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 MATERIALES Y EQUIPOS ALTA DENSIDAD					
SUBCAPÍTULO 15.01 Pavimentos de Acera					
15.01.01	M2.	Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm. dibujo olas color blanco			
			Sin descomposición		8,25
		Costes indirectos.....	6,00%		0,50
		TOTAL PARTIDA.....			8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.01.02	M2.	Pav. baldosa terrazo 20x20 cm.			
			Sin descomposición		4,89
		Costes indirectos.....	6,00%		0,29
		TOTAL PARTIDA.....			5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
15.01.03	M2.	Pav. baldosa terrazo 30x30 cm.			
			Sin descomposición		5,35
		Costes indirectos.....	6,00%		0,32
		TOTAL PARTIDA.....			5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.01.04	M2.	Pav. baldosa terrazo 40x40x3 cm.			
			Sin descomposición		6,75
		Costes indirectos.....	6,00%		0,41
		TOTAL PARTIDA.....			7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
15.01.05	M2.	Pav. baldosa terrazo 40x43x3 cm. chino lavado			
			Sin descomposición		5,60
		Costes indirectos.....	6,00%		0,34
		TOTAL PARTIDA.....			5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.01.06	M2.	Pav. baldosa terrazo botones color 30x30x3 cm.			
			Sin descomposición		7,00
		Costes indirectos.....	6,00%		0,42
		TOTAL PARTIDA.....			7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.01.07	M2.	Pav. baldosa terrazo botones color 40x40x3 cm.			
			Sin descomposición		8,52
		Costes indirectos.....	6,00%		0,51
		TOTAL PARTIDA.....			9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
15.01.08	M2.	Adoquín hormigón gris 20x10x6 cm.			
			Sin descomposición		7,50
		Costes indirectos.....	6,00%		0,45
		TOTAL PARTIDA.....			7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.01.09	M2.	Adoquín hormigón gris 40x20x6 cm.			
			Sin descomposición		10,00
		Costes indirectos.....	6,00%		0,60
		TOTAL PARTIDA.....			10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.10	M2.	Adoquín hormigón gris 20x10x6 cm.			
			Sin descomposición		8,05
			Costes indirectos.....	6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....		8,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.01.11	M2.	Adoquín hormigón color gris 40x20x6 cm.			
			Sin descomposición		12,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....		12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.02 Bordillos					
15.02.01	MI.	Bord. horm. tipo A-1 bicapa, 35x15x12 cm.			
			Sin descomposición		3,84
			Costes indirectos.....	6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....		4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.02.02	MI.	Bord. horm. tipo A-2 bicapa, 25x12x10 cm.			
			Sin descomposición		2,71
			Costes indirectos.....	6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....		2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.02.03	MI.	Bord. horm. tipo C-5, 25x15x12 cm.			
			Sin descomposición		3,34
			Costes indirectos.....	6,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....		3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.02.04	MI.	Bord. horm. tipo C-7, 100x22x20 cm.			
			Sin descomposición		3,94
			Costes indirectos.....	6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....		4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
15.02.05	MI.	Bord. horm. tipo BJ 40x50 cm.			
			Sin descomposición		9,10
			Costes indirectos.....	6,00%	0,55
			TOTAL PARTIDA.....		9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.02.06	MI.	Bordillo de sillería, de 35x15 cm.			
			Sin descomposición		13,07
			Costes indirectos.....	6,00%	0,78
			TOTAL PARTIDA.....		13,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.02.07	MI.	Bordillo recto de granito 25x15 cm.			
			Sin descomposición		21,00
			Costes indirectos.....	6,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....		22,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
15.02.08	MI.	Bordillo de 50x20x10 cm. gris.			
			Sin descomposición		2,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,12
			TOTAL PARTIDA.....		2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.09	MI.	Bordillo de 50x20x6 cm. gris.			
			Sin descomposición		1,84
			Costes indirectos.....	6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....		1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.03 Asfalto

15.03.01	Tn.	MBC tipo S-12 incluso betún y filler			
			Sin descomposición		35,70
			Costes indirectos.....	6,00%	2,14
			TOTAL PARTIDA.....		37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.02	Tn.	Emulsión ECR1 o EAR1			
			Sin descomposición		227,10
			Costes indirectos.....	6,00%	13,63
			TOTAL PARTIDA.....		240,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.03	Tn.	Mezcla Bituminosa en frío			
			Sin descomposición		39,66
			Costes indirectos.....	6,00%	2,38
			TOTAL PARTIDA.....		42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.04 Arquetas

15.04.01	Ud.	Arqueta de 0,50x0,50 m. (marco y tapa)			
			Sin descomposición		46,95
			Costes indirectos.....	6,00%	2,82
			TOTAL PARTIDA.....		49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.02	Ud.	Arqueta de 0,50x0,50 m. (tapa)			
			Sin descomposición		31,08
			Costes indirectos.....	6,00%	1,86
			TOTAL PARTIDA.....		32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.03	Ud.	Arqueta tipo A-1 D-400 (marco y tapa)			
			Sin descomposición		87,81
			Costes indirectos.....	6,00%	5,27
			TOTAL PARTIDA.....		93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15.04.04	Ud.	Arqueta tipo A-1 D-400 (tapa)			
			Sin descomposición		68,14
			Costes indirectos.....	6,00%	4,09
			TOTAL PARTIDA.....		72,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.04.05	Ud.	Arqueta tipo A-1 B-125 (marco y tapa)			
			Sin descomposición		68,70
			Costes indirectos.....	6,00%	4,12
			TOTAL PARTIDA.....		72,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.06	Ud.	Arqueta tipo A-1 B-125 (tapa)			
			Sin descomposición		56,56
			Costes indirectos.....	6,00%	3,39
			TOTAL PARTIDA.....		59,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.04.07	Ud.	Arqueta tipo A-2 D-400 (marco y tapa)			
			Sin descomposición		167,83
			Costes indirectos.....	6,00%	10,07
			TOTAL PARTIDA.....		177,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.04.08	Ud.	Arqueta tipo A-2 B-125 (marco y tapa)			
			Sin descomposición		129,60
			Costes indirectos.....	6,00%	7,78
			TOTAL PARTIDA.....		137,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.04.09	Ud.	Arq. tipo D, modelo CTSA (marco y tapa)			
			Sin descomposición		293,73
			Costes indirectos.....	6,00%	17,62
			TOTAL PARTIDA.....		311,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.04.10	Ud.	Arq. tipo D, modelo CTSA (tapa)			
			Sin descomposición		80,61
			Costes indirectos.....	6,00%	4,84
			TOTAL PARTIDA.....		85,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.04.11	Ud.	Arq. tipo H, modelo CTSA, (marco y tapa)			
			Sin descomposición		139,72
			Costes indirectos.....	6,00%	8,38
			TOTAL PARTIDA.....		148,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
15.04.12	Ud.	Rejilla absorb. fund. 50x50x6 (i/rejilla)			
			Sin descomposición		68,04
			Costes indirectos.....	6,00%	4,08
			TOTAL PARTIDA.....		72,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
15.04.13	Ud.	Rejilla absorb. fund. 80x80 (i/rejilla)			
			Sin descomposición		164,99
			Costes indirectos.....	6,00%	9,90
			TOTAL PARTIDA.....		174,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.04.14	Ud.	Pozo D-400 D=60 cm (marco y tapa)			
			Sin descomposición		74,00
			Costes indirectos.....	6,00%	4,44
			TOTAL PARTIDA.....		78,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.04.15	Ud.	Pozo B-125 D=60 cm (marco y tapa)			
			Sin descomposición		58,00
			Costes indirectos.....	6,00%	3,48
			TOTAL PARTIDA.....		61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.05 Mobiliario Urbano					
15.05.01	MI.	Vallado simple torsión			
			Sin descomposición		10,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....		10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
15.05.02	MI.	Vallado doble torsión			
			Sin descomposición		12,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....		12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.05.03	Ud.	Poste galvanizado intermedio Malla de Cerramiento			
			Sin descomposición		6,20
			Costes indirectos.....	6,00%	0,37
			TOTAL PARTIDA.....		6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.05.04	Ud.	Poste galvanizado esquina o final Malla de Cerramiento			
			Sin descomposición		8,40
			Costes indirectos.....	6,00%	0,50
			TOTAL PARTIDA.....		8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.05.05	MI.	Barandilla modelo genérico			
			Sin descomposición		115,00
			Costes indirectos.....	6,00%	6,90
			TOTAL PARTIDA.....		121,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.06 Barreras					
15.06.01	MI.	Perfil I.P.N.-100,			
			Sin descomposición		6,52
			Costes indirectos.....	6,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....		6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.06.02	MI.	Perfil I.P.N.-120,			
			Sin descomposición		8,42
			Costes indirectos.....	6,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....		8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.06.03	MI.	Perfil I.P.N.-140,			
			Sin descomposición		9,70
			Costes indirectos.....	6,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....		10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
15.06.04	MI.	Perfil I.P.N.-160,			
			Sin descomposición		12,25
			Costes indirectos.....	6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA.....		12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06.05	Ud.	Abrazadera de acero inox.			
			Sin descomposición		3,50
			Costes indirectos.....	6,00%	0,21
			TOTAL PARTIDA		3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.06.06	Ud.	Pieza de anclaje rectangular			
			Sin descomposición		0,49
			Costes indirectos.....	6,00%	0,03
			TOTAL PARTIDA		0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.06.07	Ud.	Pieza de anclaje triangular			
			Sin descomposición		1,18
			Costes indirectos.....	6,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA		1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
15.06.08	MI.	Barrera de seguridad doble onda galv.			
			Sin descomposición		12,41
			Costes indirectos.....	6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA		13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
15.06.09	MI.	Barrera doble onda galvanizada curvada			
			Sin descomposición		24,42
			Costes indirectos.....	6,00%	1,47
			TOTAL PARTIDA		25,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.06.10	Ud.	Terminal de cola de pez galvanizada			
			Sin descomposición		16,60
			Costes indirectos.....	6,00%	1,00
			TOTAL PARTIDA		17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
15.06.11	Ud.	Captafaro para barrera reflexivo			
			Sin descomposición		4,07
			Costes indirectos.....	6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA		4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
15.06.12	MI.	Barrera de protección motociclistas			
			Sin descomposición		16,75
			Costes indirectos.....	6,00%	1,01
			TOTAL PARTIDA		17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.06.13	MI.	Barrera de Seguridad tipo New Jersey de Hormigón			
			Sin descomposición		60,10
			Costes indirectos.....	6,00%	3,61
			TOTAL PARTIDA		63,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.07 Balizamiento					
15.07.01	MI.	Cinta de peligro-balizamiento			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.07.02	MI.	Malla plástica resistente para balizamiento			
			Sin descomposición		1,49
		Costes indirectos.....	6,00%	0,09	
		TOTAL PARTIDA			1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.07.03	Ud.	Baliza intermitente célula fotoeléctrica			
			Sin descomposición		27,50
		Costes indirectos.....	6,00%	1,65	
		TOTAL PARTIDA			29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
15.07.04	Ud.	Pila para su uso en baliza intermitente			
			Sin descomposición		3,07
		Costes indirectos.....	6,00%	0,18	
		TOTAL PARTIDA			3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
15.07.05	Ud.	Valla de contención de peatones 2,50 x 1,10 m			
			Sin descomposición		31,75
		Costes indirectos.....	6,00%	1,91	
		TOTAL PARTIDA			33,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.07.06	Ud.	Piquete para borde de calzada reflexivo			
			Sin descomposición		3,24
		Costes indirectos.....	6,00%	0,19	
		TOTAL PARTIDA			3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.07.07	Ud.	Tripode plegable galvanizado			
			Sin descomposición		14,45
		Costes indirectos.....	6,00%	0,87	
		TOTAL PARTIDA			15,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.07.08	Ud.	Hito de arista de PVC 155 cm, incluso sobre base de hormigón pre			
			Sin descomposición		8,23
		Costes indirectos.....	6,00%	0,49	
		TOTAL PARTIDA			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.07.09	Ud.	Hito arista para barrera, H.I., i/ enganche			
			Sin descomposición		9,06
		Costes indirectos.....	6,00%	0,54	
		TOTAL PARTIDA			9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
15.07.10	Ud.	Hito cilíndrico H-75			
			Sin descomposición		36,50
		Costes indirectos.....	6,00%	2,19	
		TOTAL PARTIDA			38,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.07.11	Ud.	Baliza divergente N-120			
			Sin descomposición		247,46
			Costes indirectos.....	6,00%	14,85
			TOTAL PARTIDA.....		262,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
15.07.12	Ud.	Baliza divergente N-180			
			Sin descomposición		290,43
			Costes indirectos.....	6,00%	17,43
			TOTAL PARTIDA.....		307,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.07.13	Ud.	Catadioptrico barrera reflexivo 1 cara			
			Sin descomposición		3,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....		3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
15.07.14	Ud.	Catadioptrico barrera reflexivo 2 caras			
			Sin descomposición		3,85
			Costes indirectos.....	6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....		4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
15.07.15	Ud.	Ojo gato 1 cara			
			Sin descomposición		5,68
			Costes indirectos.....	6,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....		6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
15.07.16	Ud.	Ojo gato 2 caras			
			Sin descomposición		6,82
			Costes indirectos.....	6,00%	0,41
			TOTAL PARTIDA.....		7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
15.07.17	Ud.	Captafaros flexibles muro 1 cara catadióptrico			
			Sin descomposición		6,17
			Costes indirectos.....	6,00%	0,37
			TOTAL PARTIDA.....		6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.07.18	Ud.	Captafaros flexibles muro 2 cara catadióptrico			
			Sin descomposición		7,67
			Costes indirectos.....	6,00%	0,46
			TOTAL PARTIDA.....		8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
15.07.19	M2.	Adhesivo reflexivo nivel I			
			Sin descomposición		78,95
			Costes indirectos.....	6,00%	4,74
			TOTAL PARTIDA.....		83,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.07.20	M2.	Adhesivo reflexivo nivel II			
			Sin descomposición		97,17
			Costes indirectos.....	6,00%	5,83
			TOTAL PARTIDA.....		103,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.07.21	M2.	Adhesivo reflexivo nivel III			
			Sin descomposición		113,66
			Costes indirectos.....	6,00%	6,82
			TOTAL PARTIDA.....		120,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.08 Señalización Vertical					
15.08.01	Ud.	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		26,88
			Costes indirectos.....	6,00%	1,61
			TOTAL PARTIDA.....		28,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.08.02	Ud.	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		37,80
			Costes indirectos.....	6,00%	2,27
			TOTAL PARTIDA.....		40,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.08.03	Ud.	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		68,60
			Costes indirectos.....	6,00%	4,12
			TOTAL PARTIDA.....		72,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.08.04	Ud.	Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		32,20
			Costes indirectos.....	6,00%	1,93
			TOTAL PARTIDA.....		34,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
15.08.05	Ud.	Señal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		45,50
			Costes indirectos.....	6,00%	2,73
			TOTAL PARTIDA.....		48,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
15.08.06	Ud.	Señal triangular peligro 1,35 m. lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		87,08
			Costes indirectos.....	6,00%	5,22
			TOTAL PARTIDA.....		92,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
15.08.07	Ud.	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		32,90
			Costes indirectos.....	6,00%	1,97
			TOTAL PARTIDA.....		34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.08.08	Ud.	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		56,70
			Costes indirectos.....	6,00%	3,40
			TOTAL PARTIDA.....		60,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
15.08.09	Ud.	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (nivel I)			
			Sin descomposición		100,80
			Costes indirectos.....	6,00%	6,05
			TOTAL PARTIDA.....		106,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.08.10	Ud.	Sum. señal circular Ø= 0,60 m.lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		42,00
			Costes indirectos.....	6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....		44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.08.11	Ud.	Sum. señal circular Ø= 0,90 m.lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		75,80
			Costes indirectos.....	6,00%	4,55
			TOTAL PARTIDA.....		80,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.08.12	Ud.	Sum. señal circular Ø= 1,20 m.lámina reflectante (nivel II)			
			Sin descomposición		141,40
			Costes indirectos.....	6,00%	8,48
			TOTAL PARTIDA.....		149,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.08.13	Ud.	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel			
			Sin descomposición		36,40
			Costes indirectos.....	6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....		38,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.08.14	Ud.	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel			
			Sin descomposición		62,30
			Costes indirectos.....	6,00%	3,74
			TOTAL PARTIDA.....		66,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
15.08.15	Ud.	Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m.lámina reflectante (nivel			
			Sin descomposición		50,40
			Costes indirectos.....	6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....		53,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.08.16	Ud.	Sumin. señal octogonal stop de 0,90 m.lámina reflectante (nivel			
			Sin descomposición		86,80
			Costes indirectos.....	6,00%	5,21
			TOTAL PARTIDA.....		92,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
15.08.17	Ud.	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina reflectante (niv			
			Sin descomposición		35,70
			Costes indirectos.....	6,00%	2,14
			TOTAL PARTIDA.....		37,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.08.18	Ud.	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina reflectante (niv			
			Sin descomposición		65,10
			Costes indirectos.....	6,00%	3,91
			TOTAL PARTIDA.....		69,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS					
15.08.19	Ud.	Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina alta intensidad			
			Sin descomposición		46,20
			Costes indirectos.....	6,00%	2,77
			TOTAL PARTIDA.....		48,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.08.20	Ud.	Sumin. señal cuadrada de 0,90 m. de lado lámina alta intensidad			
			Sin descomposición		89,60
		Costes indirectos.....		6,00%	5,38
		TOTAL PARTIDA.....			94,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.08.21	Ud.	Señal rectangular indicación de 0,60 x 0,40 m lámina reflectante			
			Sin descomposición		29,40
		Costes indirectos.....		6,00%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....			31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
15.08.22	Ud.	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina reflect			
			Sin descomposición		51,80
		Costes indirectos.....		6,00%	3,11
		TOTAL PARTIDA.....			54,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.08.23	Ud.	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m.lámina reflecta			
			Sin descomposición		81,20
		Costes indirectos.....		6,00%	4,87
		TOTAL PARTIDA.....			86,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.08.24	Ud.	Señal rectangular de indicación de 0,60 x 0,40 m.lámina alta int			
			Sin descomposición		37,10
		Costes indirectos.....		6,00%	2,23
		TOTAL PARTIDA.....			39,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.08.25	Ud.	Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina alta in			
			Sin descomposición		68,10
		Costes indirectos.....		6,00%	4,09
		TOTAL PARTIDA.....			72,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
15.08.26	Ud.	Señal rectangular de indicación de 1,20 x 0,60 m lámina alta int			
			Sin descomposición		112,00
		Costes indirectos.....		6,00%	6,72
		TOTAL PARTIDA.....			118,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.08.27	Ud.	Señal rectangular zona de regulación de estacionamiento			
			Sin descomposición		56,70
		Costes indirectos.....		6,00%	3,40
		TOTAL PARTIDA.....			60,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
15.08.28	Ud.	Señal rectangular de fin de zona de regulación de estacionamient			
			Sin descomposición		47,11
		Costes indirectos.....		6,00%	2,83
		TOTAL PARTIDA.....			49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.08.29	Ud.	Señal rectangular de inicio de zona de regulación lámina reflect			
			Sin descomposición		75,45
		Costes indirectos.....		6,00%	4,53
		TOTAL PARTIDA.....			79,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.08.30		Ud. Señal rectangular de fin de zona de regulación lámina reflectant			
			Sin descomposición		67,30
		Costes indirectos.....		6,00%	4,04
		TOTAL PARTIDA.....			71,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.08.31		Ud. Señal de advertencia de peligro paso a nivel-Cruz de San Andrés			
			Sin descomposición		97,54
		Costes indirectos.....		6,00%	5,85
		TOTAL PARTIDA.....			103,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.08.32		Ud. Baliza de aproximación a paso a nivel en acabado lámina alta int			
			Sin descomposición		41,17
		Costes indirectos.....		6,00%	2,47
		TOTAL PARTIDA.....			43,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.08.33		MI. Poste de acero galvanizado 50 x 3 mm			
			Sin descomposición		6,21
		Costes indirectos.....		6,00%	0,37
		TOTAL PARTIDA.....			6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.08.34		MI. Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.			
			Sin descomposición		7,76
		Costes indirectos.....		6,00%	0,47
		TOTAL PARTIDA.....			8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
15.08.35		MI. Poste de acero salvamiento 30 x 3 mm. ó Ø 80 x 3 mm.			
			Sin descomposición		10,47
		Costes indirectos.....		6,00%	0,63
		TOTAL PARTIDA.....			11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
15.08.36		Ud. Tornillo de Ø 10 mm. y longitud entre 10 y 15 cm			
			Sin descomposición		1,08
		Costes indirectos.....		6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....			1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.09 Señalización Horizontal					
15.09.01		Kg. Pintura blanca acrílica			
			Sin descomposición		2,21
			Costes indirectos.....	6,00%	0,13
			TOTAL PARTIDA.....		2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.09.02		Kg. Pintura amarilla acrílica			
			Sin descomposición		2,21
			Costes indirectos.....	6,00%	0,13
			TOTAL PARTIDA.....		2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.09.03		Kg. Pintura Termoplástica en caliente			
			Sin descomposición		1,13
			Costes indirectos.....	6,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....		1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
15.09.04		Kg. Esfera de vidrio			
			Sin descomposición		0,79
			Costes indirectos.....	6,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....		0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.10 Otros					
15.10.01		Kg. Detergente			
			Sin descomposición		1,01
			Costes indirectos.....	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.10.02		Kg. Disolvente abrillantador de Señales			
			Sin descomposición		0,79
			Costes indirectos.....	6,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....		0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.10.03		Kg. Sepiolita			
			Sin descomposición		1,05
			Costes indirectos.....	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
15.10.04		Kg. Disolvente para retirar pintadas de señales y carteles			
			Sin descomposición		15,50
			Costes indirectos.....	6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....		16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.05		M3. Agua			
			Sin descomposición		0,59
			Costes indirectos.....	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....		0,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.06	Ud.	Bolsa de basura			
			Sin descomposición		0,17
			Costes indirectos.....	6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
15.10.07	Tn.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos			
			Sin descomposición		116,43
			Costes indirectos.....	6,00%	6,99
			TOTAL PARTIDA.....		123,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.10.08	Ud.	Tablón de madera de pino para 10 usos			
			Sin descomposición		0,36
			Costes indirectos.....	6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....		0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.10.09	M3.	Arena de río 0/5 mm.			
			Sin descomposición		21,60
			Costes indirectos.....	6,00%	1,30
			TOTAL PARTIDA.....		22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.10.10	M3.	Arrocillo			
			Sin descomposición		28,80
			Costes indirectos.....	6,00%	1,73
			TOTAL PARTIDA.....		30,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.11	M3.	Arena de cantera			
			Sin descomposición		19,59
			Costes indirectos.....	6,00%	1,18
			TOTAL PARTIDA.....		20,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.10.12	Kg.	Arena cuarzo seleccionada			
			Sin descomposición		0,17
			Costes indirectos.....	6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....		0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
15.10.13	M3.	Grava 20/40 mm.			
			Sin descomposición		18,56
			Costes indirectos.....	6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....		19,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.10.14	M3.	Gravilla seleccionada 5/15 mm.			
			Sin descomposición		18,56
			Costes indirectos.....	6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....		19,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.10.15	M3.	Grava 40/80 mm.			
			Sin descomposición		15,00
			Costes indirectos.....	6,00%	0,90
			TOTAL PARTIDA.....		15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.16	M3.	Piedra para mampostería			
			Sin descomposición		17,19
			Costes indirectos.....	6,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....		18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
15.10.17	M3.	Zahorra artificial			
			Sin descomposición		18,75
			Costes indirectos.....	6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....		19,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.10.18	M3.	Zahorra natural			
			Sin descomposición		18,00
			Costes indirectos.....	6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....		19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
15.10.19	M3.	Mortero de cemento			
			Sin descomposición		58,08
			Costes indirectos.....	6,00%	3,48
			TOTAL PARTIDA.....		61,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.10.20	Tn	Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos			
			Sin descomposición		85,54
			Costes indirectos.....	6,00%	5,13
			TOTAL PARTIDA.....		90,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.10.21	Tn	Cemento tipo Esp.VI-1 32,5			
			Sin descomposición		69,15
			Costes indirectos.....	6,00%	4,15
			TOTAL PARTIDA.....		73,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
15.10.22	M3.	Mortero 1/6 de central (M-40)			
			Sin descomposición		50,26
			Costes indirectos.....	6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....		53,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
15.10.23	M3.	Morte. preparado central (M-100)			
			Sin descomposición		53,83
			Costes indirectos.....	6,00%	3,23
			TOTAL PARTIDA.....		57,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
15.10.24	M3.	Mortero 1/4 con cemento blanco			
			Sin descomposición		78,80
			Costes indirectos.....	6,00%	4,73
			TOTAL PARTIDA.....		83,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.25	Kg.	Colorante y aditivo hormigón impreso/m2			
			Sin descomposición		1,91
			Costes indirectos.....	6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....		2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.26	L.	Líquidos desencofrante			
			Sin descomposición		1,71
			Costes indirectos.....	6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....		1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.10.27	M2.	Geotextil 200 gr/m2			
			Sin descomposición		1,35
			Costes indirectos.....	6,00%	0,08
			TOTAL PARTIDA.....		1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.28	Kg.	Alambre recogido D=1,3 mm			
			Sin descomposición		0,76
			Costes indirectos.....	6,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....		0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.10.29	Ud.	Puntal metálico telescópico para 3 mt. de altura			
			Sin descomposición		0,41
			Costes indirectos.....	6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....		0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.30	M3.	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I			
			Sin descomposición		58,43
			Costes indirectos.....	6,00%	3,51
			TOTAL PARTIDA.....		61,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.10.31	M3.	Hormigón tipo H-20/12 Cem-I			
			Sin descomposición		59,65
			Costes indirectos.....	6,00%	3,58
			TOTAL PARTIDA.....		63,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
15.10.32	M3.	Hormigón tipo H-25/20 Cem-I			
			Sin descomposición		60,04
			Costes indirectos.....	6,00%	3,60
			TOTAL PARTIDA.....		63,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.10.33	M3.	Hormigón tipo H-25/12 Cem-IIa			
			Sin descomposición		62,53
			Costes indirectos.....	6,00%	3,75
			TOTAL PARTIDA.....		66,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
15.10.34	M3.	Hormigón tipo H-30/12 Cem-I			
			Sin descomposición		64,48
			Costes indirectos.....	6,00%	3,87
			TOTAL PARTIDA.....		68,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.10.35	M3.	Hormigón tipo HM-35			
			Sin descomposición		68,20
			Costes indirectos.....	6,00%	4,09
			TOTAL PARTIDA.....		72,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.36	M3.	Hormigón HM-10/12			
			Sin descomposición		53,93
			Costes indirectos.....	6,00%	3,24
			TOTAL PARTIDA.....		57,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
15.10.37	M3.	Hormigón HM-12,5/12			
			Sin descomposición		55,21
			Costes indirectos.....	6,00%	3,31
			TOTAL PARTIDA.....		58,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.10.38	M3.	Hormigón HM-15/12			
			Sin descomposición		56,51
			Costes indirectos.....	6,00%	3,39
			TOTAL PARTIDA.....		59,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.10.39	M3.	Hormigón HA-17,5/12			
			Sin descomposición		57,79
			Costes indirectos.....	6,00%	3,47
			TOTAL PARTIDA.....		61,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
15.10.40	M3.	Hormigón HA-10/20			
			Sin descomposición		54,50
			Costes indirectos.....	6,00%	3,27
			TOTAL PARTIDA.....		57,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.10.41	M3.	Hormigón H-12,5/20			
			Sin descomposición		57,50
			Costes indirectos.....	6,00%	3,45
			TOTAL PARTIDA.....		60,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.10.42	M3.	Hormigón HM-15/20			
			Sin descomposición		60,50
			Costes indirectos.....	6,00%	3,63
			TOTAL PARTIDA.....		64,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
15.10.43	M3.	Hormigón HM-17,5/20			
			Sin descomposición		63,50
			Costes indirectos.....	6,00%	3,81
			TOTAL PARTIDA.....		67,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
15.10.44	Ud.	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7			
			Sin descomposición		0,11
			Costes indirectos.....	6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....		0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
15.10.45	Ud.	Ladrillo cerámico macizo			
			Sin descomposición		0,11
			Costes indirectos.....	6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....		0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.46		Kg. Acero B-500-S, elaborado			
			Sin descomposición		0,61
			Costes indirectos.....	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....		0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.10.47		Kg. Acero B-400-S, elaborado			
			Sin descomposición		0,57
			Costes indirectos.....	6,00%	0,03
			TOTAL PARTIDA.....		0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
15.10.48		Kg. Alambre galvanizado			
			Sin descomposición		1,44
			Costes indirectos.....	6,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....		1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.10.49		L. Herbicida			
			Sin descomposición		1,25
			Costes indirectos.....	6,00%	0,08
			TOTAL PARTIDA.....		1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.11 Equipos de operaciones Grupo I					
15.11.01		Mes. Equipo de operaciones Grupo I			
19P3	975,000 H	Oficial 1ª	17,83	17.384,25	
19P6	243,000 H	Peón especialista	17,35	4.216,05	
FURG.	720,000 Mes.	Vehiculo tipo furgón	1,39	1.000,80	
			Suma la partida.....		22.601,10
			Costes indirectos.....	6,00%	1.356,07
			TOTAL PARTIDA.....		23.957,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 15.12 Equipo de operaciones Grupo II					
15.12.01		H. Capataz podador			
			Sin descomposición		15,50
			Costes indirectos.....	6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....		16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.12.02		H. Oficial podador			
			Sin descomposición		14,86
			Costes indirectos.....	6,00%	0,89
			TOTAL PARTIDA.....		15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.12.03		H Camión con grúa 6 t.			
			Sin descomposición		36,06
			Costes indirectos.....	6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....		38,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
15.12.04		Mes Vehiculo tipo furgón + remolque			
			Sin descomposición		1.202,50
			Costes indirectos.....	6,00%	72,15
			TOTAL PARTIDA.....		1.274,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.12.05	Mes	Medios auxiliares (señalización)			
			Sin descomposición		590,50
			Costes indirectos.....	6,00%	35,43
			TOTAL PARTIDA.....		625,93

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.12.06	Mes	Herramientas auxiliares (desbroz. motosierra, soplador,)			
			Sin descomposición		1.963,67
			Costes indirectos.....	6,00%	117,82
			TOTAL PARTIDA.....		2.081,49

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.13 Desmontaje y retirada de bionda y nuevo montaje

15.13.01	MI	Desmontaje de barrera de seguridad			
		Desmontaje de barrera de seguridad de doble onda de los perfiles metálicos de sustentación incluyendo transporte a almacén			
19P8	0,065 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	3,40	
QC01	0,010 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,27	
			Suma la partida.....		3,67
			Costes indirectos.....	6,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....		3,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.13.02	Ud	Arranque de perfil metálico IPN, UPN			
		Unidad de arranque de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluido hormigonado de hueco y retirada de sobrantes.			
19P8	0,225 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	11,79	
QR06	0,020 H	MiniRetroexcavadoras Mixtas	28,26	0,57	
QC01	0,020 H	Camión carga 10 tn	27,04	0,54	
MBC92	0,004 M3	Morte. preparado central (M-100)	53,83	0,22	
MBH01	0,004 M3	Hormigón tipo H-20/20 Cem-I	58,43	0,23	
			Suma la partida.....		13,35
			Costes indirectos.....	6,00%	0,80
			TOTAL PARTIDA.....		14,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.13.03	Ud	Coloc. de perfil metálico IPN, UPN			
		Colocación de perfil metálico IPN, UPN o similar, incluso excavación y hormigón de 175 kp/cm2			
19P8	0,267 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	13,99	
MBH64	0,050 M3	Hormigón HM-17,5/20	63,50	3,18	
QS01	0,200 H	Compresor con dos marillos neumáticos	13,83	2,77	
			Suma la partida.....		19,94
			Costes indirectos.....	6,00%	1,20
			TOTAL PARTIDA.....		21,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

15.13.04	MI	Coloc. barrera de seguridad sobre los perfiles metálicos			
		Colocación de barrera de seguridad de doble onda sobre los perfiles metálicos de sustentación incluyendo tornillería			
19P8	0,113 H	Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)	52,38	5,92	
			Suma la partida.....		5,92
			Costes indirectos.....	6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....		6,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.13.05	MI	Barrera de seguridad doble onda			
			Sin descomposición		12,41
			Costes indirectos.....	6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA.....		13,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.13.06		Ud. Poste sección tubular 120x1500 mm. de acero			
			Sin descomposición		18,45
		Costes indirectos.....		6,00%	1,11
		TOTAL PARTIDA.....			19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.13.07		Ud. Conector acero galvanizado			
			Sin descomposición		7,45
		Costes indirectos.....		6,00%	0,45
		TOTAL PARTIDA.....			7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.13.08		Ud. Juego de tornillería galvanizada			
			Sin descomposición		16,68
		Costes indirectos.....		6,00%	1,00
		TOTAL PARTIDA.....			17,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.13.09		Ud Amortiguador-separador para barrera			
		Amortiguador-separador para barrera de doble onda situado a pié de obra			
M16V14.07	1,000 ml	Barrera protección motoristas	15,50	15,50	
		Suma la partida.....			15,50
		Costes indirectos.....		6,00%	0,93
		TOTAL PARTIDA.....			16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.13.10		Ud Captafaro para barrera reflexivo			
		Captafaro para barrera reflexivo a dos caras			
			Sin descomposición		4,07
		Costes indirectos.....		6,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....			4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
15.13.11		Ud. Transporte a vertedero (i/canon) de mat. sobrante			
			Sin descomposición		2,08
		Costes indirectos.....		6,00%	0,12
		TOTAL PARTIDA.....			2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.14 Maquinaria para trabajos específicos demantenimiento de margenes					
15.14.01	H	MiniRetroexcavadoras Mixtas MiniRetroexcavadoras Mixtas incluso operario (O1ª)			
			Sin descomposición		28,26
			Costes indirectos.....	6,00%	1,70
			TOTAL PARTIDA.....		29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
15.14.02	H.	Camión canasta-almeja excavación			
			Sin descomposición		43,88
			Costes indirectos.....	6,00%	2,63
			TOTAL PARTIDA.....		46,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					