

COA

			232466		140434		72644			
			SILEX VERTICAL SL		EMP. DE ESTABILIZ. GEOTALUD SL		INACCES GEOTECNICA VERTICAL S.L.			
			B13786967		B43869098		B60305125			
Nº Uds.	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1,00	Ud.	IMPLANTACION Y TRASLADO de equipos de trabajo y materiales	2.750,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.723,18	2.723,18
6,00	Ud.	INSTALACIÓN de LINEA DE VIDA mediante anclajes seguros (cachabas de acero corrugado) unidos con cable de acero de 12 mm para realización de trabajos con operarios especialistas en trabajos en altura	720,00	4.320,00	700,00	4.200,00	720,00	4.320,00	480,45	2.882,70
98,80	m2	INSTALACIÓN de barrera de protección contra flujos de detritos VX160-H6 o similar, de 6 m de altura. Anclajes de 8 m de longitud. Presión soportada: 160 kN/m2. Sin postes. Barrera certificada de acuerdo con el EAD-340020-00-0106 (EOTA) y con marcado CE.	500,16	49.415,81	450,00	44.460,00	416,65	41.165,02	434,21	42.899,95
89,40	m2	INSTALACIÓN de barrera de protección contra flujos de detritos VX160-H6 o similar, de 6 m de altura. Anclajes de 8 m de longitud. Presión soportada: 160 kN/m2. Sin postes. Barrera certificada de acuerdo con el EAD-340020-00-0106 (EOTA) y con marcado CE.	503,10	44.977,14	452,00	40.408,80	460,46	41.165,12	502,39	44.913,67
127,34	m2	INSTALACIÓN de barrera de protección contra flujos de detritos UX180-H6 o similar, de 6 m de altura. Anclajes de 8 m de longitud. Presión soportada: 180 kN/m2. Con dos postes. Barrera certificada de acuerdo con el EAD-340020-00-0106 (EOTA) y con marcado CE.	577,50	73.538,85	519,00	66.089,46	402,87	51.301,47	570,65	72.666,57
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)				175.001,80		157.858,26		140.701,61		166.086,07
IVA				36.750,38		33.150,23		29.547,34		34.878,07
TOTAL				211.752,18		191.008,49		170.248,95		200.964,14