

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, DESMONTES Y TERRAPLENES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y APERTURA DE ACCESO OBRA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE PRIMERAS LLEGADAS LAS CANTERAS, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, ISLA DE TENERIFE, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

TSA 77806

		PRECIO DE LICITACIÓN		CONTRATAS Y SERVICIOS BAHILLO, S.L.		FALISA S.L.		ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.		EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MONTESDEOCA, S.L.		GRUPO JUVISOL, SL.U.	
		PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, DESMONTES Y TERRAPLENES													
1.000,00	m2	Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión y/o transporte hasta lugar de acopio dentro de la obra.											
		16,51	16.510,00	10,70	10.700,00	9,91	9.910,00	11,25	11.250,00	5,00	5.000,00	15,40	15.400,00
10.000,00	m3	Excavación mecánica a cielo abierto en terreno tránsito incluso carga y/o traslado a punto de acopio dentro de la obra											
		16,51	165.100,00	10,70	107.000,00	9,91	99.100,00	11,20	112.000,00	15,68	156.800,00	15,40	154.000,00
1.500,00	m3	Excavación mecánica a cielo abierto en terreno roca incluso carga y/o traslado a punto de acopio dentro de la obra.											
		94,40	141.600,00	61,30	91.950,00	56,64	84.960,00	64,38	96.570,00	89,68	134.520,00	68,50	102.750,00
600,00	m3	Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Incluso carga y traslado de material hasta lugar de acopio dentro de la obra.											
		39,21	23.526,00	25,40	15.240,00	27,45	16.470,00	26,72	16.032,00	37,25	22.350,00	36,10	21.660,00
100,00	m3	Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios especiales hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Incluyendo carga y traslado de materiales a lugar de acopio dentro de la obra.											
		82,24	8.224,00	53,40	5.340,00	74,02	7.402,00	56,01	5.601,00	78,13	7.813,00	74,20	7.420,00
2.500,00	m3	Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes.											
		7,37	18.425,00	4,70	11.750,00	5,90	14.750,00	5,03	12.575,00	7,00	17.500,00	6,20	15.500,00
800,00	m3	Construcción explanada con capa granular de material seleccionado ZA 32 mm de 20 cm de espesor, incluye extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor modificado. Incluso carga y transporte desde zona de acopio dentro de la obra. MATERIAL APORTADO POR TRAGSA. ENSAYO PROCTOR A CARGO DE TRAGSA											
		7,46	5.968,00	4,80	3.840,00	5,97	4.776,00	5,08	4.064,00	7,09	5.672,00	6,20	4.960,00
800,00	m3	Construcción de explanada con capa granular de material seleccionado de la propia excavación. Incluye cribado del material, incluso mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor modificado. Incluso carga y transporte desde zona de acopio dentro de la obra. ENSAYO PROCTOR A CARGO DE TRAGSA											
		35,17	28.136,00	22,80	18.240,00	28,14	22.512,00	23,96	19.168,00	33,41	26.728,00	31,70	25.360,00
700,00	m3	Construcción de explanada con capa granular de material seleccionado procedente del fresado de asfalto. Incluye cribado del material, incluso mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor modificado. Incluso carga y transporte desde zona de acopio dentro de la obra. MATERIAL APORTADO POR TRAGSA. ENSAYO PROCTOR A CARGO DE TRAGSA											
		11,17	7.819,00	7,20	5.040,00	8,94	6.258,00	7,61	5.327,00	10,61	7.427,00	10,20	7.140,00
		TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IGIC)		269.100,00		266.138,00		282.587,00		383.810,00		354.190,00	
		IGIC		18.837,00		18.629,66		19.781,09		26.866,70		24.793,30	
		TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC INCLUIDO)		287.937,00		284.767,66		302.368,09		410.676,70		378.983,30	
CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA				ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN													
Precio: 80 puntos				78,89		80,00		73,82		35,79		46,91	
Experiencia del equipo de trabajo en obras de movimiento de tierras: 10 puntos				10,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Mejora de plazo de ejecución: 10 puntos				10,00		10,00		10,00		10,00		0,00	
TOTAL PUNTUACIÓN 100 PUNTOS				98,89		90,00		83,82		45,79		46,91	

No se admitirán las ofertas que superen los precios unitarios establecidos ni tampoco aquellas que superen el presupuesto base de licitación