

*AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAYOR DE SANTIAGO
(CUENCA)*

*MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA
ACTUACIÓN DE DESARROLLO Y MEJORA
DE DOTACIONES TURÍSTICAS
EN LA LOCALIDAD*

AÑO 2.022

1 JUNIO 2024

MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES.-

El Ayuntamiento de Villamayor de Santiago tiene el proyecto de llevar a cabo una actuación para el DESARROLLO Y MEJORA DE LAS DOTACIONES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD, pues apuesta por incentivar las actividades que supongan un aumento del atractivo turístico del municipio.

Se pretende dotar de señalización informativa varios puntos singulares de la localidad, con indicación de monumentos y lugares de interés.

Igualmente se dispondrán, en los dos principales accesos por carretera, sendas figuras realizadas en hormigón prefabricado con el nombre de la villa.

ACTUACIONES A REALIZAR.-

Para la señalización informativa de monumentos y lugares de interés, se dispondrán un total de 10 postes de sujeción verticales, Proarte o similar, de tubo de acero lacado al horno, color a elegir dentro de la gama, de 4,00 metros de altura y 80 mm de diámetro, que se ubicarán en los puntos que determine el Ayuntamiento.

Sobre los postes se dispondrán un total de 40 carteles de señalización turística ciudad Proarte o similar, formados por placa de resinas de dimensiones 70 x 15 x 1 cm, con información a dos caras, modelos París, Sídney o Milán, sobre rotuladas con vinilo polimérico laminado UV, con protección anti-grafitti y acabado troquelado. Se fijarán a poste por medio de pletinas metálicas de aluminio extrusionado lacado al horno, color a elegir dentro de la gama.

También se colocarán 4 tótem interpretativo L de 40x150 cm, señalización turística de la ciudad, Proarte o similar, fabricado en acero acabado lacado al horno, soporte gráfico a una cara sobre placa de aluminio-dibond composite 3 mm de espesor, rotulado con vinilo polimérico laminado UV, con protección anti-grafitti y acabado troquelado. Las dimensiones de la imagen vista son 40 cm de ancho y 150 cm de alto y las del conjunto 50 cm de ancho y 180 cm de alto.

Se suministrarán y colocarán 6 unidades de banco de asiento, de 200x74x45 cm modelo Villa, con asiento y respaldo de polímero reciclado de color marrón y patas de hierro acabado martelé, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0, incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante.

Se suministrarán y colocarán 6 unidades de papeleras, fabricada en madera para exteriores tratada clase IV, estructura con medio rollizo de 7 cm de diámetro, con cubeta circular de 44 cm de diámetro y 55 cm de alto, con poste de sujeción lateral de 9,5 cm de diámetro, tornillería de acero cincado, capacidad 35 litros, incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante.

También se suministrarán y colocarán, en los dos principales accesos por carretera a la localidad, sendos conjuntos de 10 letras monumentales "VILLAMAYOR" prefabricadas en hormigón blanco con acabado pulido, colocadas y ancladas a una base de hormigón prefabricado gris, con acabado pulido, con el texto "DE SANTIAGO", tallado en bajorrelieve.

NORMATIVA QUE HAN DE CUMPLIR LAS CTUACIONES A REALIZAR.-

La empresa que desee participar en la licitación deberá cumplir un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, aplicable a la fabricación e instalación de los artículos y servicios requeridos para la correcta ejecución del proyecto, mediante la especificación de requisitos para un sistema de gestión ambiental de seguridad y de calidad certificado.

Con el propósito de llevar a cabo unas actuaciones acordes con las normas de calidad, gestión ambiental, etc, las empresas licitadoras han de presentar en su documentación los certificados en vigor correspondientes de las normas señaladas a continuación, o bien copia compulsada de los mismos:

ISO 9001 Calidad

ISO 14001 Gestión ambiental

ISO 14006 Ecodiseño

ISO 45001 Seguridad y salud en el trabajo

Cadena de Custodia de Productos Forestales, PEFC/FSC

PRESUPUESTO

MOBILIARIO Y OTRAS INSTALACIONES.-

- 10,00 ud poste de 400 cm de altura, de tubo de acero acabado lacado al horno, de sección circular, de 80 mm de diámetro y 5 mm de espesor, para soporte de señalización informativa urbana, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos, incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. a 251,07 € = 2.510,70 €

- 40,00 ud suministro y colocación sobre el soporte de estructura formada por placa de resinas de 1 cm de grosor, información a 2 caras sobre rotuladas con vinilo polimérico laminado UV y con protección anti-grafitti, acabado troquelado, fijación por medio de pletinas metálicas de aluminio extrusionado, acabado lacado al horno a color, de 70x15 cm, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje..... a 115,12 € = 4.604,80 €

- 4,00 ud suministro y colocación de tótem interpretativo L de 40x150 cm, señalización turística de la ciudad, Proarte o similar, fabricado en acero acabado lacado al horno, soporte gráfico a una cara sobre placa de aluminio-dibond composite 3 mm de espesor, rotulado con vinilo polimérico laminado UV y con protección anti-grafitti, acabado troquelado, dimensiones del conjunto 50x180 cm, incluso base de hormigón, accesorios, tornillería y elementos de anclaje..... a 795,17 € = 3.180,68 €

- 6,00 ud suministro y colocación de banco, de 200x74x45 cm modelo Villa, con asiento y respaldo de polímero reciclado de color marrón y patas de hierro acabado martelé, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0, incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante, completo, a 455,60 € = 2.733,60 €

- 6,00 ud suministro y colocación de papelera fabricada en madera para exteriores tratada clase IV, estructura con medio rollizo de 7 cm de diámetro, con cubeta circular de 44 cm de diámetro y 55 cm de alto, con poste de sujeción lateral de 9,5 cm de diámetro, tornillería de acero cincado, capacidad 35 litros,

para empotrar en suelo, incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante, completa, a 174,10 € = 1.044,60 €

- 1,00 ud suministro y colocación de cartel VILLAMAYOR DE SANTIAGO, formado por conjunto de 10 letras monumentales "VILLAMAYOR" prefabricadas en hormigón blanco con acabado pulido, más base de hormigón prefabricado gris con acabado pulido con el texto "DE SANTIAGO" tallado en bajorrelieve de 600 cms de longitud, en dos piezas, para empotrar en suelo, incluso replanteo, excavación del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante, completa..... a 11.885,00 € = 11.885,00 €

- 1,00 ud suministro y colocación de cartel VILLAMAYOR DE SANTIAGO, formado por conjunto de 10 letras monumentales "VILLAMAYOR" prefabricadas en hormigón blanco con acabado pulido, colocadas y ancladas a una base de hormigón prefabricado gris con acabado pulido con el texto "DE SANTIAGO" tallado en bajorrelieve de 300 cms de longitud, para empotrar en suelo, incluso replanteo, excavación del terreno, elementos de anclaje y limpieza del material sobrante, completa..... a 6.661,40 € = 6.661,40 €

SUMA. 32.620,78 €

SUMA TOTAL 32.620,78 €

IVA 21 % 6.850,36 €

PRESUPUESTO TOTAL 39.471,14 €

Villamayor de Santiago, 1 de junio de 2024.
El Arquitecto Técnico Municipal.

Fdo.: Miguel A. García Cano.