

ANEJO 13: MEJORAS

1. INTRODUCCIÓN 3

2. PLANTEAMIENTO DE LAS MEJORAS 3



1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo desarrolla una valoración donde se describe la ejecución de obras de mejora consistentes en capas superficiales de los recintos destinados a albergar futuras pistas deportivas, dentro del presente proyecto, como mejor solución técnica.

Será potestad del órgano de contratación la decisión de incorporar estas obras de mejora del proyecto.

2. PLANTEAMIENTO DE LAS MEJORAS

Las mejoras que se proponen para el presente proyecto constan en realizar el pavimentado de la superficie de las pistas deportivas del Complejo.

Es por ello que se realiza el presupuesto de ejecución material independientemente, con la finalidad de obtenerse el valor de cada una de las pistas a ejecutar.

Para la pavimentación se prevé realizar un primer nivel de zahorras artificiales compactadas al 100% PM, que sirva de base sobre la que apoyar una solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con acabado superficial regleado.

Para su valoración se han tomado los precios por m2 indicados en el presupuesto del proyecto para los dos precios unitarios correspondientes.

PISTA	SUPERFICIE (m2)	Zahorra artificial (€)	Solera 15 cm. (€)	EJECUCIÓN MATERIAL (€)
Balonmano	968.00	5.670'12	12.815'74	18.485'86
Futbol Sala	968.00	5.670'12	12.815'74	18.485'86
Multipista 1	693.50	4.062'22	9.181'55	13.243'77
Multipista 2	693.50	4.062'22	9.181'55	13.243'77
Petanca 1	39.00	228'44	516'34	744'78
Petanca 2	39.00	228'44	516'34	744'78
Juego de niños	192.00	1.124'65	2.541'96	3.666'61
Paddle 1 (2 pistas)	440.75	2.581'72	5.835'26	8.416'98
Paddle 2 (2 pistas)	440.75	2.581'72	5.835'26	8.416'98