



Departamento de Obras Públicas

Expediente: 2390/2020

Procedimiento: Contrataciones

Asunto: Contrato por procedimiento abierto - Suministro y colocación del pavimento deportivo del Pabellón Can Coix.

Diligencia para hacer constar

Primero.- Aclaración sobre la descripción de la unidad P01 del presupuesto del contrato de Suministro y colocación del pavimento deportivo del Pabellón de Sa Pedrera en el complejo deportivo de Can Coix.

1. En la página número 11 de los PPTP se describe el suministro que se pretende contratar de la siguiente manera:

*Se trata de un pavimento de sistema área-elástico del tipo **madera maciza o tarima laminada** de aproximadamente 23-25 mm de espesor (± 2 mm), especie tipo Haya sin nudos y de calidad mínima según norma UNE-EN-14904 A3 apta para pabellones multiusos, tratada superficialmente en fabrica con barniz de poliuretano (2 capas) de alta resistencia apto para instalaciones deportivas.*

Las medidas de las láminas, aproximadas, serán de 2000-3000 mm x 150-250 mm.

2. Sin embargo en la descripción de los elementos de la unidad del presupuesto P01 se describe como:

P01 m² de Pavimento deportivo de madera o tarima sobre rastreles.

*Pavimento deportivo de madera sobre rastreles de doble dirección **de tabla maciza o tarima de madera**, que permita un mínimo de 3 lijados (acuchillado) en su vida útil, de aproximadamente 20 mm de espesor, especie Haya sin nudos y de calidad A3 según la norma UNE EN 14904. El sistema definitivo tendrá una altura de 60 mm aproximadamente.*

Compuesto por:

- *Tarima de haya maciza o laminada **secada en prensa** de 25 mm de espesor (aproximadamente), ancho de 150-250 mm y largo de 2000-3000 mm aproximadamente.*

(...)

Segundo.- Se considera necesario efectuar la siguiente aclaración en relación a la descripción del material que se pretende contratar, prevalece la compatibilidad de ambas descripciones, prevaleciendo la descripción de "Madera maciza o tarima laminada" sin que este elemento tenga que ser secado en prensa tal y como se establece en la descripción de elementos de la unidad P01.

De manera que para que ambas descripciones sean compatibles, allí donde dice que la unidad está compuesta por:

(...) -Tarima de haya maciza o laminada secada en prensa de 25 mm de espesor (aproximadamente) (...)

Ha de decir:

(...) - Tarima de haya maciza o laminada de 25 mm de espesor





Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

(aproximadamente). (...)

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento.

Servicios Técnicos Municipales de Sant Antoni de Portmany
En Sant Antoni de Portmany.

