



Asunto: Detección de error en el Presupuesto de Contratación

De: Juan Eduardo Izquierdo Calvo, Redactor del Proyecto


A: Contratación

Informe

En relación con el apartado 4.4 del presupuesto titulado "Presupuesto de Ejecución Material por Capítulos, y al apartado 4.5 del presupuesto titulado "Resumen y Presupuesto de Contratación, se ha detectado un error básico que no afecta al importe total del Presupuesto, pero que si afecta al importe total de Ejecución Material y en concreto al capítulo 4 "Señalización Horizontal":

En el documento que se ha colgado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y posteriormente a la plataforma de contratación del Sector Público, figura, por error, en el capítulo 4 "Señalización Horizontal", del Presupuesto de Ejecución Material por capítulos, una partidaalzada a justificar con un importe total de 13.721,88 €, en lugar de la cantidad verdadera de 15.380,28 € que, sumados al resto de importes totales de los demás capítulos, alcanzan la cantidad total de 233.895,09 € en Ejecución material, en lugar de los 232.236,69 € que se han colgado en la Plataforma, y una base imponible de 278.335,16 €, en lugar de los 276.361,55 € colgados en la Plataforma, con lo que añadido el 21% de IVA se obtiene la cantidad final para el Presupuesto de Contratación de **336.785,54 €**, que es la que correctamente se ha colgado en la Plataforma.

San Vicente del Raspeig, 07 de noviembre de 2018


Fdo. Juan Eduardo Izquierdo Calvo.
Técnico municipal redactor del Proyecto.

CÓDIGO	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. TRES: ALBAÑILERÍA					
3.01	UD	Nivelado de marco y tapa de 60cm de Dm., en pozo de registro red general de saneamiento. Comprende la unidad las siguientes actividades: Demolición a del metro cuadrado de aglomerado que rodea la tapa de registro, separación del marco de su pozo correspondiente, recrecido de la base del marco con hormigón en masa, hasta conseguir la nueva cota de proyecto, sujeción del marco con mortero enriquecido a la nueva base ejecutada, colocación de la tapa en su marco.	96,00	51,76	4.968,62
3.02	UD	Nivelado de marco y tapa de 75cm de lado, en arqueta de telecomunicaciones. Comprende la unidad las siguientes actividades: Demolición a aglomerado que rodea la tapa de registro en una franja de 5 a 10cm de espesor, separación del marco de su arqueta correspondiente, recrecido de la base del marco con hormigón en masa, hasta conseguir la nueva cota de proyecto, sujeción del marco con mortero enriquecido a la nueva base ejecutada, colocación de la tapa en su marco.	10,00	65,88	658,81
3.03	UD	Nivelado de marco y tapa de 30 /40cmcm de lado, en arqueta de agua potable. Comprende la unidad las siguientes actividades: Demolición a aglomerado que rodea la tapa de registro en una franja de 5 a 10cm de espesor, separación del marco de su arqueta correspondiente, recrecido de la base del marco con hormigón en masa, hasta conseguir la nueva cota de proyecto, sujeción del marco con mortero enriquecido a la nueva base ejecutada, colocación de la tapa en su marco.	3,00	36,54	109,63
			TOTAL CAPÍTULO TRES		5.627,43€
CAP. 4: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
4.01	PA.	A justificar según mediciones realmente ejecutadas y precios deducidos del anejo N.º 2 "Justificación de Precios". Comprende esta unidad las siguientes actividades: Barrido previo de la superficie a pintar, marcaje de los elementos a pintar, extendido de la pintura de los elementos borrados con las operaciones de extendido del aglomerado, y otros elementos desgastados, importantes para la seguridad viaria, y que se encuentren muy próximos a las zonas de actuación (pasos de peatones en cruces contiguos, señales de STOP o CEDA EL PASO, flechas,...). Todo ello con la proporción de pintura utilizada que garantice un material residual de 750gr/m².	1,00		
			1,00	15.380,28	15.380,28
			TOTAL CAPÍTULO CUATRO		15.380,28€

COD.	UD	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 5: GESTION DE RESIDUOS					
5.01	TN	TN Canon de vertido de los materiales sobrantes de la excavación de los firmes agotados. Canon de vertido en lugar autorizado, de mezcla de zahorras artificiales con arcillas y elementos orgánicos procedentes de la excavación a cielo abierto del firme agotado, en la profundidad necesaria que garantice el espesor proyectado para la ejecución de la nueva base.	385,43	3,99	1.536,15
5.02	TN	TN Canon de vertido de los materiales sobrantes de la demolición y fresado de los aglomerados agotados. Canon de vertido de mezcla de arenas, gravas con tortas de aglomerado procedentes de la demolición de las capas existentes, o aglomerado disgregado procedente del fresado de la capa de rodadura próxima al agotamiento.	1.276,28	5,99	7.643,67
TOTAL CAPITULO CUATRO					9.179,82€
CAP. 6: SEGURIDAD Y SALUD					
5.1	PA	En concepto de Seguridad y Salud de la obra Partida alzada a justificar. Comprende las labores de señalización viaria, desvíos, cortes de tráfico y elementos de protección tanto individuales como colectivas necesarias. Estimada en un 5% del importe de la Ejecución Material.	1,00	10.083,22	10.083,22
TOTAL CAPITULO CINCO					10.083,22€

4.5.- RESUMEN Y PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO UNO: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	41.563,72 €
CAPÍTULO DOS: FIRMES Y PAVIMENTOS	152.060,62 €
CAPÍTULO TRES: ALBAÑILERÍA	5.627,43 €
CAPÍTULO CUATRO: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	15.380,28 €
CAPÍTULO CUATRO: GESTIÓN DE RESIDUOS	9.179,82 €
CAPÍTULO SEIS: SEGURIDAD Y SALUD...	10.083,22 €
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL	233.895,09 €
GASTOS GENERALES Y B.I. 19%	44.440,07 €
TOTAL BASE IMPONIBLE	278.335,16 €
I.V.A. 21%	58.450,38 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN	336.785,54 €

En San Vicente del Raspeig JUNIO de 2.018

Fdo: Juan Eduardo Izquierdo Calvo.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal.