



ANEXO DESGLOSE DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

**MEDICIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL ASCENSOR
UBICADO EN EL EDIFICIO SITO EN CALLE SERRANO 140 POR UNO ACCESIBLE**
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS 360,00 €

| 01 | ud | Parcial | €/ud | Total |
|---------|----|---------|---------|----------|
| 01.01 | | | | 360,00 € |
| 01.01.0 | | | | |
| 1 | ud | 6 | 60,00 € | 360,00 € |

Colocación de medidas de protección necesarias como cortinas de plástico y toallas mojadas en el suelo de los espacios donde se van a realizar los trabajos, para evitar la dispersión de polvo al exterior de la actuación. Así como protecciones del pavimento existente.

CAPÍTULO 02. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 2.754,00 €

| 02 | ud | Parcial | €/ud | Total |
|---------|----|---------|------------|------------|
| 02.01 | | | | 2.754,00 € |
| 02.01.0 | | | | |
| 1 | ud | 1 | 2.454,00 € | 2.454,00 € |
| 02.01.0 | | | | |
| 2 | PA | 1 | 300,00 € | 300,00 € |

Desmontaje y demolición de la cabina existente, incluso sus mecanismos y maquinaria

Retirada de cableado eléctrico, por medios manuales, y carga manual a camión o contenedor.

CAPÍTULO 03. ALBAÑILERÍA 1.864,00 €

| 03 | ud | Parcial | €/ud | Total |
|---------|----|---------|--------|----------|
| 03.01 | | | | 664,00 € |
| 03.01.0 | | | | |
| 1 | ml | 20,00 | 6,00 € | 120,00 € |
| 03.01.0 | | | | |
| 2 | m2 | 24 | 6,00 € | 144,00 € |

Remate de los laterales del hueco de ascensor.

Pintura de los paramentos existentes donde se encuentran los desembarcos de ascensor.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

CSV : GEN-0211-2fa3-bd19-69f0-d5a2-04cb-2c25-f1d3

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JORGE NESTOR GUERRERO MARTIN | FECHA : 02/12/2022 13:31 | NOTAS : F



