

Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N (HUELVA).**

### CLÁUSULAS

#### **CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO**

- 1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
- 2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.
- 3ª.- SITUACIÓN ACTUAL.
- 4ª.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
- 5ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL LICITADOR.
- 6ª.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
- 7ª.- CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA.
- 8ª.- ÓRDENES AL CONTRATISTA.
- 9ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
- 10ª.- PLAZO DE GARANTÍA.
- 11ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
- 12ª.- PRESUPUESTO.

#### **CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN.**

- 13ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
- 14ª.- DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- 15ª.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS CONTRATOS.
  - 15ª.1ª.- Proyectos, documentación técnica y ejecución de las obras.
  - 15ª.2ª.- Dirección de las obras y recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva.
  - 15ª.3ª.- Señalización de las obras y carteles.

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO.

ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO.

## CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO

### **1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.**

En los últimos años se han detectado diversos problemas en las fábricas de ladrillo exteriores del edificio, originándose roturas de piezas y grietas evidentes. Estas patologías se han localizado en diversas esquinas y dinteles, en puntos separados del edificio, y no se corresponden aparentemente con patologías estructurales, ya que, al menos por lo observable en la inspección visual, no hay patologías en los elementos interiores que presupongan existencia de asientos o deformaciones estructurales.

El Ayuntamiento de Huelva realizará la Contratación por el procedimiento abierto simplificado abreviado establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS definidas en el **“PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA”**, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestión de Residuos, redactados al efecto en fecha diciembre de 2.023 y suscrito por el arquitecto D. César Morales Cuesta.

### **2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.**

El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto simplificado abreviado de la ejecución de las obras definidas en el PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestión de Residuos, redactados al efecto en fecha diciembre de 2.024 y suscrito por el arquitecto D. César Morales Cuesta, con un Presupuesto Base de Licitación de **CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SÉIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS -49.086,07 €- MAS IVA DE DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS -10.308,07 €-**.

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por:

- *El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.*

- *Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria*



Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

*en dicha Ley En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.*

### 3ª.- SITUACIÓN ACTUAL.

El solar en el que se encuentra la edificación está situado en zona periférica de la ciudad, junto a edificaciones de carácter residencial en tipología plurifamiliar en bloque.

La parcela se tiene una superficie de 11.565 m<sup>2</sup> y trazado en planta irregular, con amplio frente a viario público. En el resto de linderos no presenta afecciones ni usos colindantes.

La edificación actual, de uso docente, fue construida en los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado.

Tiene trazado en planta rectangular, con un volumen nítidamente prismático, con tres plantas organizadas en torno a un pasillo central.

El volumen se asienta en terreno de fuerte pendiente, por lo que la más baja de las plantas sólo ocupa su mitad frontal. El acceso se realiza en la fachada posterior de la planta intermedia.

La estructura, se resuelve mediante pórticos de pilares y jácenas de hormigón armado, con forjados unidireccionales. Los sistemas constructivos son sencillos y propios de la época de construcción, sin presentar soluciones singulares a reseñar.

### 4ª.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA, redactado al efecto.

Se trata de un edificio de uso docente, que aloja un centro de educación de ciclos infantil y primaria.

El edificio tiene una superficie actual según datos catastrales de 2.202 m<sup>2</sup>.

El proyecto de obra no afecta al uso ni a la superficie del mismo, al tratarse de una sustitución de cerramiento localizada.

Tras detectar patologías por grietas en fábrica de ladrillo, con roturas y desprendimientos de piezas, se consideran las obras de reparación con demolición y sustitución parcial de cerramiento, las más indicadas a la vista de la información obtenida hasta el momento y del análisis de estas. La falta de estabilidad del cerramiento por su escaso apoyo no podría ser corregida y se mantendría así el elemento en caso de reparación, aun insertando elementos de apoyo adicional. A esto se le el riesgo de desprendimiento del paño durante la propia ejecución de los trabajos.

Valorados los distintos aspectos de las alternativas, incluyendo el aspecto económico, se considera más indicado y económicamente rentable a medio plazo la sustitución del cerramiento, ejecutándolo nuevamente con un apoyo y atado correcto que garantice su estabilidad.

### 5ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL LICITADOR.

El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación:

- **Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las obras.**  
*El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, así como la obra civil necesaria para su instalación.*  
*Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado será por cuenta del adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del contrato.*
- **Plazo de ejecución de las obras.**
- **Mejoras al proyecto, respecto a las partidas incluidas en el ANEXO 3, que no podrán superar el 3% del presupuesto base de licitación, conforme al modelo de oferta de mejoras que se adjunta.**
- **Plazo de garantía de las obras.**

### 6ª. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. (HUELVA), se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de Contratación.

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la dirección facultativa designará, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que pagará el contratista siempre que el importe no supere el 1% del presupuesto adjudicado.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública.

El control de calidad de la obra incluirá:

- a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de

Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

- b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato estimen pertinentes.
- b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
- b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
- b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
- b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva.

### **7ª. - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA.**

El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un delegado de obra que debe ser un técnico con titulación adecuada, que será aceptado por la dirección de obra, y tendrá capacidad suficiente para:

- *Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de*

las obras.

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección de obra.
- Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.

El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

### **8ª. - ÓRDENES AL CONTRATISTA.**

El contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base del contrato y el "libro de órdenes".

El "libro de órdenes" será diligenciado por el director de obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

### **9ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

Una vez firmado el contrato, y comenzando a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, se establece un plazo de DOS MESES (2) para la culminación de las obras, con cláusula de penalización en caso de incumplimiento, a incluir en Pliego de Condiciones Administrativas.

### **10ª.- PLAZO DE GARANTÍA.**

El plazo de garantía de las obras será mínimo de DOCE MESES, comenzando desde la fecha del Acta de Recepción de las mismas.

### **11ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.**

Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes:

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras antes del comienzo de las obras.
- Redactar Planning de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado.
- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado.
- En el caso que resultare de aplicación: Redacción y ejecución por técnico competente (arqueólogo) de las obligaciones que se deriven de la investigación y protección en materia de arqueología, así como asunción del coste real de las mismas.

### **12ª.- PRESUPUESTO.**

El Presupuesto Base de Licitación de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA, a ejecutar, asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SÉIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS -49.086,07 €- MAS IVA DE DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS -10.308,07 €-. La mencionada cantidad, se ha calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, debiendo





Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto Base de Licitación.

## CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN

### **13ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, **SERÁ EXIGIBLE** en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:

FINALIDADES:

- A. **GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.**
- B. **MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.**

*Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente:*

*Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del **recurso preventivo**, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en caso de incumplimiento como falta grave.*

*El responsable municipal del contrato elaborará un informe a la finalización de las obras sobre el cumplimiento de dicha justificación; que habrá sido comprobada previamente por la Dirección Facultativa a lo largo del periodo de ejecución de las mismas.*

## **14ª.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, el cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo.

### **Contenido mínimo a aportar.**

El contenido mínimo que deberá ser aportado:

- **Plan de Seguridad y Salud**
- **Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo ofertado**
- **Anejos**

*Se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de instalaciones requerida para su legalización.*

## **15ª.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS CONTRATOS.**

### **15ª.1ª.- Proyectos, documentación técnica y ejecución de las obras.**

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, así a las de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación del mencionado proyecto, y compañías suministradoras.

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y salud, puesto que se mantendrán en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la medida de lo posible.

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la dirección facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta un importe que no supere el 1% del presupuesto adjudicado.

El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% referido anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el contratista en su totalidad.

### **15ª.2ª.- Dirección de las obras y recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva.**

La dirección de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA, se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de Contratación.



Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras estará firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinación con sus servicios técnicos. Cualquier incidencia o interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto.

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos.

### 15ª.3ª.- Señalización de las obras y carteles.

La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

1. Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución, de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

### ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

- ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO.
- ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
- ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO.

EL JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

BORRERO CARRASCO, PEDRO  
Jefe de Sección de Obras y Edificios Municipales  
25/06/2024 12:43

VºBº EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANUEL GARRIDO GOMEZ  
Jefe de Servicio de Infraestructuras y Servicios  
Públicos  
25-06-2024 14:29

(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen)

**ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO**

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia:

**Importe de Ejecución de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,**

**PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA.**

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	41.248,80 €
Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	<b>49.086,07 €</b>
IVA (21%)	10.308,07 €
<b>Importe de licitación con IVA</b>	<b>59.394,14 €</b>

**ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**

**PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA.**

**Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV** de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Jefe de Sección de Obras y Edificios Municipales (PEDRO BORRERO CARRASCO) a las 12:43 del día 25/06/2024, Jefe de Servicio de Infraestructuras y Servicios Públicos (MANUEL GARRIDO GOMEZ) a las 14:29 del día 25/06/2024 y por Aprobado por Decreto de la Concejalía Delegada de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital de fecha 03/09/2024 (null) (Sello.Secretaría) a las 11:29 del día 04/09/2024. Por medio del código de Verificación de Firma Electrónica (3P011R3M3G3Q4S0ZVA) podrá comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Huelva (https://sede.huelva.es)



Área:

Documento:

00618I00KS

Unidad:

Expediente:

006 - Infraestructura y Servicios Públicos

006/2024/143

Fecha y hora:

Código de Verificación:

24-06-2024 13:50



3R3R1519643I32380GZF

**Asunto:** PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBRAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

**Códigos CPV – Ejecución de la obra**

45000000 Trabajos de construcción.

45400000 Acabado de edificios.

45454100 Trabajos de restauración.

Al objeto de justificar la **solvencia de las empresas** en los contratos de obras, se establece la siguiente clasificación para la ejecución de las obras.

**Clasificación del contratista**

GRUPO C (EDIFICACIÓN)

SUBGRUPO 4 (ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS)

CATEGORÍA 1

**ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO**

Los licitadores podrán ofertar las **mejoras cuantificables**, a ejecutar dentro del ámbito de actuación de las obras y su entorno en las zonas a determinar por la Dirección Facultativa, las cuales quedan valoradas por parte de estos Servicios Técnicos. Las mejoras ofertadas **NO PODRÁN SUPERAR EL 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN** de las obras de **SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA**, que asciende a **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS -1.472,58 €- MÁS IVA DE TRESCIENTOS NUEVE EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS -309,24 €-**.

Además de la limitación anterior, cada partida de mejora no podrá tener mayor cantidad ofertada que la que se expresa en la descripción de cada unidad.

**M<sup>2</sup> PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR LISA 4,80 €/M<sup>2</sup>**

M<sup>2</sup> DE PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR LISA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES INCLUYENDO MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Dichas mejoras se ejecutarán con las especificaciones indicadas y bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. La realización de las mismas, sin las características, dimensiones u otros datos indicados no autorizados por la Dirección Facultativa, y sin la adecuada calidad de ejecución, será descontada económicamente de las certificaciones de obra.

**MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO**

La entidad mercantil ....., con NIF/CIF ..... y domicilio social....., en el expediente de contratación de la ejecución de las obras para SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA, por el procedimiento abierto simplificado abreviado, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PARTIDA	OFERTA	€/UD (M <sup>2</sup> )	PEM
M2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO. (LÍMITE MAX. DE MEJORA 257,80 M2)	- M <sup>2</sup>	4,80	-
		<b>PEM TOTAL</b>	- €
		G.G y B.I (19%)	- €
		<b>OFERTA DE MEJORAS</b>	- €
		<b>IVA 21%</b>	- €

La entidad mercantil ....., oferta mejoras al proyecto de las obras de **SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CERRAMIENTO CON OBRAS DE ADECUACIÓN COMPLEMENTARIAS EN C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA, S/N. HUELVA**, en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de ....., más IVA de .....

En ....., a ..... de ..... de 2024

Fdo: \_\_\_\_\_