

NOTA ACLARATORIA 9/8/2024

EXPEDIENTE.: @2024/001733

“Adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de 12 Ortopantomógrafos dentales con destino a los distintos Hospitales y Centros de Salud del SESCAM”, al amparo del artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Preguntas de licitadores, en negro; respuestas de la Administración, en rojo.

En la página 3 de pliego de prescripciones Técnicas de la licitación: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ORTOPANTOMOGRAFÍA DIGITAL PARA EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA .Número de Expediente: 2024/001733, se indica:

El licitador deberá cumplimentar la Encuesta Técnica incluida en el ANEXO I.

Las especificaciones (medidas, valores, ...) que se solicitan de los equipos en la Encuesta Técnica, deberán corresponder con las características que el equipamiento presentará una vez suministrado. En caso de que, una vez instalado el equipo, alguna Especificación Técnica pueda no corresponderse, exactamente con su valor real, deberá indicarse en el apartado correspondiente de la Encuesta su valor con el margen de tolerancia establecido (en $\pm\%$). Los productos presentados a este procedimiento abierto serán totalmente nuevos y no podrán tener ningún componente usado o reutilizado. En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento de los equipos. ¿ Pueden decirnos dónde encontrar el Anexo 1 del Pliego de prescripciones Técnicas para poder rellenar la encuesta técnica?

-Para cada uno de los hospitales del grupo:

- 1) Plano y dimensiones de la sala de rayos donde se instalaría cada equipo.
- 2) Está ya plomada (protección de rayos-X).
- 3) En caso que la sala no está preparada, lo hace el hospital o lo hace el adjudicatario.
- 4) Hay que desinstalar equipo? Qué modelo, marca, etc, Tipo, con o sin tele?
- 5) Lo hacemos nosotros y damos de baja? Entregaremos los certificados de baja en industria.
- 6) La instalación requiere:

- Conexión eléctrica independiente monofásica de 220V 10Amp

- Conexión a la red del hospital si quieren ver las imágenes en otros ordenadores o si utiliza PACS

- Conexión a internet para actualizaciones y service remoto.
- Conexión eléctrica para monitor y PC
- Para el monitor de 24", PC, teclado y ratón hace falta una mesa pequeña que debe proveer el hospital

Se trata de un expediente de renovación de los 12 ortopantomógrafos ya que tienen más de 10 años. Al tratarse de una sustitución, los espacios donde se ubican están adaptados para este tipo de equipos (tanto en dimensiones como en instalaciones).

Los equipos deben desinstalarse y darse de baja, con el correspondiente certificado. Los equipos instalados actualmente son:

<u>UBICACIÓN</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>FECHA PUESTA EN MARCHA/ ADQUISICION</u>
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALBACETE	FADENTE	PROMAX (PLANMECA)	01/12/2003
CENTRO DE SALUD ALBACETE 1- HOSPITAL (AB)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	01/12/2009
CENTRO DE SALUD ALCAZAR DE SAN JUAN 2 (CR)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	01/01/2008
HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL	IRE	ORTHORALIX 9200 DDE- PLUS (GENDEX GAI CR)	21/10/2005
CENTRO DE SALUD+CEDT DAIMIEL 2 (CR)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	14/07/2009
CENTRO DE SALUD+CEDT TARANCÓN (CU)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	01/12/2009
HOSPITAL UNIV. DE GUADALAJARA	PLANMECA	PROMAX	01/12/2006
CENTRO DE SALUD+CEDT AZUQUECA DE HENARES (GU)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	29/04/2009
CENTRO DE SALUD PUERTOLLANO 1 (CR)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS X65 DS Ceph	01/12/2008
CENTRO DE SALUD TALAVERA 1- CENTRO (TO)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph	01/12/2009
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG PLUS DS Ceph	17/01/2008
CENTRO DE SALUD+CEDT ILLESCAS (TO)	SIEMENS	SIRONA ORTHOPHOS XG PLUS DS Ceph	14/04/2009