

TS-0075966

SUMINISTRO DE ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (HUESCA/LEIDA)/PRTR

PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (HUESCA/LEIDA)/PRTR

Nº DE OBRA: 0342104

Cantidad	Descripción	PRESUPUESTO LICITACION		ARAZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU		GESTION TECNOLOGICA Y CONSTRUCTIVA, S.L.		Hidromatic Ponent S.L.		Instalaciones Negratín SLU		ORIENTACION SUR CONSULTORIA,SL		PSM CONNECT SYSTEMS,S.L.		SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	
		Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)	Precio unitario (€) (Sin IVA)	Importe Total (€)
LOTE 1: PANELES Y REGULADORES FOTOVOLTAICOS																	
420,00	Ud. Panel fotovoltaico monocristalino de 144 de células, de una potencia mínima de 445 Wp, con marco de aluminio anodizado y vidrio solar endurecido de 3,2 mm de espesor con revestimiento anti-reflectante, IP67. Panel de tecnología PERC, monocristalino, s/ especificaciones técnicas descritas en el PPTP	176,00	73.920,00	86,46	36.313,20	77,74	32.650,80	146,00	61.320,00	103,00	43.260,00	127,98	53.751,60	92,92	39.026,40	160,81	67.540,20
420,00	Ud. Sistema de regulación y control de la carga de las baterías del sistema fotovoltaico, de 20 A de carga nominal, (290 W de potencia de carga nominal), s/ especificaciones técnicas descritas en el PPTP	125,00	52.500,00	102,47	43.037,40	87,37	36.695,40	113,95	47.859,00	118,16	49.627,20	124,14	52.138,80	92,92	39.026,40	96,50	40.530,00
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 1 (IVA no incluido)		126.420,00		79.350,60		69.346,20		109.179,00		92.887,20		105.890,40		78.052,80		108.070,20
	Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)		26.548,20		16.863,63		14.562,70		22.927,59		19.506,31		22.236,88		16.391,09		22.694,74
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 1 (IVA incluido)		152.968,20		96.214,23		83.908,90		132.106,59		112.393,51		128.127,38		94.443,89		130.764,94
LOTE 2: ESTRUCTURAS METALICAS																	
420,00	Ud. Soporte formado por perfiles de aluminio de medidas 2 x 1 m para montaje de panel fotovoltaico, s/ especificaciones técnicas descritas en el PPTP	140,00	58.800,00					139,00	58.380,00					95,20	39.984,00		
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 2 (IVA no incluido)		58.800,00						58.380,00						39.984,00		
	Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)		12.348,00						12.259,80						8.396,64		
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 2 (IVA incluido)		71.148,00						70.639,80						48.380,64		
LOTE 3: BACULOS																	
35,00	Ud. Báculo de acero galvanizado de 100mm/120 mm de diámetro y altura 3 m, s/ especificaciones técnicas descritas en el PPTP	210,00	7.350,00	206,10	7.213,50			172,85	6.049,75					189,00	6.615,00		
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 3 (IVA no incluido)		7.350,00		7.213,50				6.049,75						6.615,00		
	Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)		1.543,50		1.514,84				1.270,45						1.389,15		
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTE 3 (IVA incluido)		8.893,50		8.728,34				7.320,20						8.004,15		
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTES 1, 2 Y 3 (IVA no incluido)		192.570,00		86.564,10		69.346,20		173.608,75		92.887,20		105.890,40		124.651,80		108.070,20
	Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)		40.439,70		18.176,46		14.562,70		36.457,64		19.506,31		22.236,88		26.176,88		22.694,74
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION-LOTES 1, 2 Y 3 (IVA incluido)		233.009,70		104.740,56		83.908,90		210.066,39		112.393,51		128.127,38		150.828,68		130.764,94