

## ACLARACIÓN DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE LA OBRA “INSTALACIÓN DE CABLEADO, LUMINARIAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FASE 1 EN SODECASA (Calamocho)”. SODECASA\_2024\_4.

Ante la posible duda en cuanto al número de celdas en la definición de los Centros de Transformación y su valoración, prevalece la descripción de las partidas de los Centros de Transformación del presupuesto frente a la memoria. Las descripciones correctas son;

### **Centro de Transformación y Distribución CT1**

Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio, incluyendo:

- 1 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior PFU-7/24KV.
- 1 Alumbrado y tierras interiores del prefabricado.
- 4 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L (630/20ka-M.Motor+Relé Norma Global-GSM001.
- 2 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L (630A/20KA-M.Motor+Relé Norma Global-GSM001.
- 1 Interconexión M.T. Borna/Borna.
- 1 Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P (630/20KA) Norma Global GSM001.
- 1 Armario de Telemando según normas GLOBAL-GSM001.
- 1 Interconexión telemando armario-celda.
- 1 Cuadro de Baja Tensión aislado ENDESA (160048)-4 salidas.

#### ADICIONALES

- 1 Transformador trifásico de distribución aceite T2 630KVA/B2 Ecodiseño.
- 1 Juego de 3 Pasatapas enchufables.
- 3 Fusibles MT hasta 63A (16/24 KV).
- 1 Interconexión M.T. Borna/Borna.
- 12 Conector atornillable simétrico en T s/24kv-630A.
- 1 Interconexión B.T. entre Transformador y CBT.
- 1 Banquillo Aislante y Cartel de 1º Auxilios (Zona Cia)

### **Centro de Transformación y Distribución CT2**

Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio, incluyendo:

- 1 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior PFU-7/24KV.
- 1 Alumbrado y tierras interiores del prefabricado.
- 3 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L (630/20ka-M.Motor+Relé Norma Global-GSM001.
- 2 Celda modular de línea CGMCOSMOS-L (630A/20KA-M.Motor+Relé Norma Global-GSM001.
- 1 Interconexión M.T. Borna/Borna.
- 1 Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P (630/20KA) Norma Global GSM001.
- 1 Armario de Telemando según normas GLOBAL-GSM001.
- 1 Interconexión telemando armario-celda.
- 1 Cuadro de Baja Tensión aislado ENDESA (160048)-4 salidas.

#### ADICIONALES

- 1 Transformador trifásico de distribución aceite T2 630KVA/B2 Ecodiseño.
- 1 Juego de 3 Pasatapas enchufables.
- 3 Fusibles MT hasta 63A (16/24 KV).
- 1 Interconexión M.T. Borna/Borna.
- 9 Conector atornillable simétrico en T s/24kv-630A.
- 1 Interconexión B.T. entre transformador y CBT.
- 1 Banquillo Aislante y Cartel de 1º Auxilios (Zona Cia).

### **AREA TÉCNICA ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA**

