

En relación coa consulta recibida a través da Plataforma de Contratos do Sector Público relativa ó contrato de “Subministro e instalación de aseo autolimpiable para a Alameda”,

**Informo:**

As acometidas a executar realizaranse coas seguintes condicións:

Saneamento.- O punto de conexión é un pozo de saneamento existente situado a 12,00m de distancia, no propio xardín. Será precisa a apertura de 12,00m de gabia de 60x120 cm, instalación de 12,00m de tubería de saneamento, recheo e compactación da gabia e reposición do céspede.

Abastecemento.- O punto de conexión é unha arqueta existente situada a 10,00m de distancia no propio xardín. Será precisa a apertura de 10,00m de gabia de 40x50 cm, instalación de 10,00m de tubería de polietileno de 40mm de diámetro, recheo e compactación da gabia e reposición do céspede.

Electricidade.- O aseo conectarase ó cadro xeral existente na planta baixa da Casa Consistorial. A lonxitude total da liña de conexión é de 25,00m. Será preciso executar unha canalización soterrada dende o aseo a instalar ata a fachada do edificio de 20,00m de lonxitude, coa correspondente excavación, instalación de tubo de 63mm de diámetro e reposición do céspede.

Non será precisa a realización de alta de contratos de subministro.

Non será precisa a construción de máis arquetas que as que precise o propio sistema.

(PLANO EN DOCUMENTO APARTE SUBIDO A LA PLATAFORMA)