



[Firma manuscrita]

VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR					
VALORACIÓN DE CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR	observaciones	puntos	UTE AQUATEC HIDRALIA	OBSERVACIONES	
10.1 MEMORIA TÉCNICA (12)		12	5,30		
Concepción Global de la obra.- 4	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones 1 * tipo de manga a utilizar y tipo de curado 1 *OTROS.- 2	4	1,50	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones.- No se indica.- 0 * tipo de manga a utilizar y tipo de curado.- Estudio detallado del tipo de manga, sistema curado,Detalle packers y quick-locks.-1 Todo muy genérico. Copia mucho del PPTP y añade procesos estandarizados. Poca personalización.- 0,5	
Descripción de las actividades y procesos.- 4	Entre otros, comentar sobre *Accesos 0,67 *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar 0,57 *Ensayos a realizar 0,67 * Programa de trabajos 0,67 * Mejoras propuestas 0,67 * Identificación/anticipación de problemas 0,67	4	1,80	Entre otros, comentar sobre *Accesos.- Menciona calles afectadas por tráfico y acceso pero no responde a la pregunta de por dónde meteré los equipos. 0,1 sobre 0,67 *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar.- Aportan estudio de pérdida de carga de la aspiración y transporte pero no culmina con selección de bomba y curva. Está incierto aunque luego aporta ficha técnica con curva y es suficiente 0,5 vs 0,67 * Ensayos a realizar.- Los menciona claramente, con detalle y como deben realizarse. NO indica que hacer si fallan.- 0,5 sobre 0,67 * Programa de trabajos.- Diagrama GANT de las 11 rehabilitaciones propuesta (agrupación de los 19 tramos) pero sin rendimientos justificativos. NO distingue el empleo de los 2 equipos exigidos 0,2 vs 0,67 * Mejoras propuestas.- Bomba de repuesto GODWIN en caso de avería. Camión de curado adicional.- 0,3 sobre 0,67 * Identificación/anticipación de problemas.- Identifica negocios y usuarios afectados. Tambine Red Natura 2000. Propone medidas de minimización de impacto (estandar). No detalla acopios ni casetas. NO plano de implantación 0,2 vs 0,67	
Análisis de los procesos.- 4	*Nivel del detalle desarrollado de actividades y procesos.- 1 punto * Experiencia demostrable en los últimos 5 años.- 3 puntos	4	2,00	Nivel de detalle desarrollo en actividades.- 0,5 No es perfecto. doy la mitad Experiencia demostrable:1,5 PUNTOS de todos los certificados, solamente estan en el rango de 900 a 1100 y en zonas de playa los siguientes: 1.- AIGUES DE BARCELONA Ø 900- 06/2021 2.-SORIGUÉ Ø 1000- 07/2022 3.- AGUAS DE MURCIA Ø 1200 12/23 No se considera por no estar firmado 1.- AJUNTAMENT DE ROSES OVOIDE 1100x1800 02/2020 No se considera por no estar especificado (rango 600/900 y solo 56 mts) 1.- SOTECA 600/900 AÑO 2023	
10.2. Medios humano (3)		3	3		
Medios Humanos.- 3	* jefe de Obra 5 años experiencia 100%- 1 * Encargado 10 años experiencia 100%- 1 * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- 1	3	3,00	* jefe de Obra 5 años experiencia 100%- Andrés Alvarez * Encargado 10 años experiencia 100%-Carlos Enrique Pérez * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- 1.- Miguel Contreras Cadina	
10.3. Medios materiales y maquinaria (19)		19	5		
Maquinaria.-6	* Acreditación de propiedad y disponibilidad de los siguientes equipo o en caso de subcontratar, documento de acuerdo de colaboración firmado o documento acreditativo de titularidad, junto con la ficha técnica de: 1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA-0.5 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA.- 0.5 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES.-1,5X2+3 6 BOMBAS TIPO GODWIN.-0,375 X 4 =1.5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON.- 0.25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS.- 0.25	6	3,00	1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA- 6746 JFI+ FICHA TECNICA (En propiedad)-0,50 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA.- 7629 LHY + 1631 FZB.Fichas Técnicas (en propiedad)-0,50 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES.- Carta de compromiso de Hidrocar. No justifica que tipo de camión, ni modelo, ni cuantos tiene. NADA.- 0 6 BOMBAS TIPO GODWIN.- Carta de Compromiso de Xylem pero sin especificar cuantas tienen disponibles para el 1 de octubre. También de Protech, sin detalle pero solo para Estepona.- 1,5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON.- Carta compromiso valle sol para maquinaria-0,25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS.- Se puede entender como dentro de carta de Valle Sol 0,25	
Fuentes de suministros /Subcontratas claves acreditado con cartas de compromiso.- 3	MANGA DE POLIESTER REFORZADA.-0.5 RESINA IMPREGNACION.- 0.5 LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 -0,50 ZAHORRA NATURAL.-0.5 ZAHORRA ARTIFICIAL.-0.5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE.-0.5	3	2	MANGA DE POLIESTER REFORZADA.-IMPREG 0.5 RESINA IMPREGNACION.- IMPREG 0.5 (incluido como material necesario para manga) LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 - ADAMAS NO acredita que realice la UNE EN 1610:2016 y no está en su lista web de acreditaciones-0 ZAHORRA NATURAL.- VALLE DEL SOL 0.5 ZAHORRA ARTIFICIAL.-VALLE DEL SOL 0.5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE.- NO LO ACREDITA 0	
Empleo de Cadena de Gomas en Camiones de Limpieza. 10	Declaración de compromiso firmada (7.4 PPTP)	10	0,00	Aporta declaración responsable pero no evidencia la posesión. NO APORTA GRABACIÓN NI IMÁGENES. Tampoco carta de compromiso de fabricante indicando que estará disponible para el inicio de los trabajos	
10.4.- AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA (3)		3	3,00		
1 Punto adicional por cada año extra	Tope 5 años en total	3	3,00	aporta certificado declaración responsable	
10.5.- CERTIFICADOS (3)		3	3,00		
ISO 9001	certificada en vigor	1	1,00	certificado por BSI, no está acreditado por ENAC	
ISO 14001	certificada en vigor	1	1,00	certificado por BSI, no está acreditado por ENAC	
ISO 45001	certificada en vigor	1	1,00	certificado por AJDELCO (ENAC)	
TOTAL PUNTUACION		40	19,30		

