

TSA0077466 INSTALACIÓN EN OBRA DE GEOTEXTIL Y LAMINA DE POLIETILENO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE BALSAS EN LA ACTUACIÓN "0203074 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE COLOMERS. TORROELLA DE MONTGRÍ",

Nº OBRA: 0203074

Nº Uds	Descripción	LICITACION		CANTERAS DE EJEJA, S.L.		IMPERMEABILIZACIONES INTEGRALES ALMERÍA, S.L.U		Técnicas de Instalación y Geosintéticos	
		Pres	ImpPres	Pres	ImpPres	Pres	ImpPres	Pres	ImpPres
50.021,52	m² Instalación en obra de geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m., incluida la parte proporcional de solapes. Geotextil suministrado por TRAGSA en acopio de obra.	0,52	26.011,19	0,40	20.008,61	0,50	25.010,76	0,35	17.507,53
50.021,52	m² Instalación en obra de lámina de polietileno de alta densidad espesor 2 mm, con unión por termofusion con doble cordón de soldadura, en rollos de ancho ≥ 6 m., incluida la parte proporcional de solapes y soldaduras por extrusión en obras de fábrica. Lámina suministrada por TRAGSA en acopio de obra.	1,79	89.538,52	1,39	69.529,91	1,25	62.526,90	1,00	50.021,52
1.226,00	m Fabricación y colocación de lastres de fondo y taludes, formado por mangas de lámina de PEAD de 2 mm de espesor, con un perímetro de 1,45 m., mediante formación de cilindro cerrado y unión por doble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes por base y lateral, relleno de grava y soldado posterior para cierre hermético, medios auxiliares de arrastre y colocación en ubicación final. Grava y lámina suministrada por TRAGSA en acopio de obra.	13,24	16.232,24	12,50	15.325,00	9,00	11.034,00	13,24	16.232,24
1	Ud. Partida alzada fija para trabajos no contemplados inicialmente en el pliego.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			141.781,95		114.863,52		108.571,66		93.761,29
Impuesto sobre el Valor Añadido IVA (21%)			29.774,21		24.121,34		22.800,05		19.689,87
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)			171.556,16		138.984,86		131.371,71		113.451,16
VALORACION 100% PRECIO					77,49		84,20		100,00
IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I					114.863,52		108.571,66		93.761,29

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

CANTERAS DE EJEJA, S.L.	114.863,52
IMPERMEABILIZACIONES INTEGRALES ALMERÍA, S.L.U	108.571,66
Técnicas de Instalación y Geosintéticos	93.761,29
Media	105.732,16
10%Media	10.573,22
Media+10%	116.305,37
20%Media	21.146,43
Media-20%	84.585,73 NO HAY BAJA