



**– ANEXO DE MEJORA I –  
“Sustitución de vallado intermedio”**

**PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA  
RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y LA RED DE  
SANEAMIENTO EN LAS PISTAS DE  
BALONCESTO Y HOCKEY DEL POLIDEPOTIVO  
DE ALMÀSSERA**

**AJUNTAMENT DE ALMÀSSERA**

**Autor:** Josep Vicent Montagud Aparisi  
Ingeniero Industrial col. 3227 IICV  
OCTUBRE DE 2023

ANEXO DE MEJORA I .....	3
1.1. SUSTITUCIÓN DEL VALLADO INTERMEDIO .....	3
1.2. PRESUPUESTO .....	4

## ANEXO DE MEJORA I

### 1.1. SUSTITUCIÓN DEL VALLADO INTERMEDIO

Se propone como actuación de mejora, la sustitución del vallado intermedio entre las dos pistas de baloncesto de malla de simple torsión, por otro similar, sustituyendo los postes que fuesen necesarios y pintando el resto en color similar al actual.



*Ilustración 1. Localización del vallado intermedio.*



*Ilustración 2. Estado del vallado.*

## 1.2. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICION

## PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 CERRAMIENTO

Nº	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1	<b>. Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 3m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.</b>					35,00	32,13	1.124,55

Total presupuesto parcial nº 1 ... 1.124,55

## PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 PINTADO

N°	DESCRIPCION	UDS.	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.1	<b>M2. Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el rascado, lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo martelé color de acabado brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.</b>							
	Área valla		35,00		3,00	105,00		
						105,00	24,77	2.600,85

Total presupuesto parcial n° 2 ... 2.600,85

RESUMEN POR CAPITULOS

---

CAPITULO CERRAMIENTO	1.124,55
CAPITULO PINTADO	2.600,85
REDONDEO.....	_____
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....	<u>3.725,40</u>

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.



Proyecto: PRESUPUESTO\_ ANEXO DE MEJORA I - SUSTITUCIÓN DEL VALLADO INTERMEDIO

<b>Capítulo</b>	<b>Importe</b>
Capítulo 1 CERRAMIENTO	1.124,55
Capítulo 2 PINTADO	2.600,85
Presupuesto de ejecución material	3.725,40
13% de gastos generales	484,30
6% de beneficio industrial	223,52
Suma	4.433,22
21% IVA	930,98
Presupuesto de ejecución por contrata	5.364,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

Valencia, 16 de Octubre 2023  
Ingeniero Industrial

Josep Vicent Montagud Aparisi