

TSA0078584
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS AUTOMÁTICAS
OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO "CARLES RAHOLA" EN GIRONA.
Nº OBRA: 0204063

Cantidad	Descripción	PRESUPUESTO LICITACION		GEZE IBERIA SRL	
		Precio unitario (SIN IVA) (€)	Importe (€)	Precio unitario (SIN IVA) (€)	Importe (€)
4,00	<p>PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA GEZE SLIMDRIVE SL-BO o similar de perfil de aluminio simil inox, de 70mm de altura, , que incluye doble motor redundante homologado para vías de evacuación según normativa EN16005, capacidad de mover hojas de hasta 120 kg color acabado a definir por la D.F. Conjunto que incorpora un modulo central de puertas automáticas y dos fijos laterales.</p> <p>El módulo central es de abertura corredera para paso libre de 1510 mm y en caso de salto de alarma de incendios queda abatible, dejando practicable la abertura de los fijos laterales.</p> <p>Display digital de control con teclado táctil, llave bloqueo de display y 6 funciones (apertura permanente, funcionamiento automático, cierre nocturno con bloqueo, solo salida, apertura reducida y modo manual).</p> <p>Contacto llave exterior. Sensor de seguridad y activación combinada y supervisada GEZE GC363SF indicados para vías de evacuación para activación interior, sensor de seguridad y activación combinada y supervisada GEZE GC363 R, para activación exterior, 2 sensores de seguridad lateral GC339 para ralentizado de hojas móviles en caso encontrarse ocupadas las zonas de deslizamiento. Todos en color blanco. Cerrojo electromecánico con actuación biestable automático. Batería de 24V monitorizada-supervisada para garantizar la carga y la apertura automática en caso de falta de suministro eléctrico.</p> <p>Los sistemas incorporarán la electrónica necesaria con el fin de poder ser conectados al sistema de seguridad del centro, permitiendo reconocer el estado de la misma. Sistema con certificado a prueba de fallos según el nivel de seguridad "d" exigible por la normativa EN16005 (redundancia, monitorización y supervisión) en lo que confiere a seguridad del usuario.</p> <p>Todos los elementos descritos se instalarán y certificarán acuerdo a la normativa EN-16005 y se aportará análisis de seguridad de la instalación.</p> <p>SISTEMA PERFLERIA: BO (ANTIPANICO INTEGRAL)</p> <p>Modulación: 2 hojas apertura central + fijos</p> <p>Ancho de paso libre (OW): 1510 mm</p> <p>Altura de paso libre (DH): 3000 mm</p> <p>Cristal Cámara 33.1 - 10 (Argón) - 33.1</p> <p>Motorizacion oculta en cielo raso registrable</p> <p>Incluye instalación, conexión a central de alarmas/incendios y puesta en marcha</p>	11.000,00	44.000,00	10.706,59	42.826,36
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			44.000,00		42.826,36
Impuesto sobre el valor añadido IVA (21%)			9.240,00		8.993,54
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)			53.240,00		51.819,90
VALORACION 100% PRECIO					100,00
IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I					42.826,36

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

NO HAY BAJA YA QUE SOLO SE HA PRESENTADO UNA OFERTA