

UNIDADES DE OBRA.	CLASE DE OBRA.	PRECIO.	IMPORTE.
----------------------	----------------	---------	----------

**SUSTITUCION DEL ALUMBRADO PUBLICO
(A TECNOLOGIA LED) EN DIFERENTES
CALLES DE SONSECA. (SECTOR 2°)**

77,00	Ud. de lumiraria tecnología led (4792 lm/4000°k/46w/), carcasa fabricada en fundición de aluminio y cubierta cónica de policarbonato transparente, pintada en polvo de poliéster texturizado, , IP-66, IK-10, óptica rotacional DS, con acoplamiento a columna de 62 mm., incluyendo regulación programable DynaDimmer y protección adicional contra sobreintensidades hasta 10kv, modelo TownGuide Perfrmer LED BDP 100 ECO 60/840 PCC DS GR DDF 62P de Philips o equivalente. Totalmente instalada y funcionando	322,25	24.405,56
1	Ud. de arreglo de pequeños desperfecto a aportación de pequeño material, cable, fusibles, tornillería.	1.300,00	1.300,00
1	Ud. de retirada de material a planta de reciclaje	1.300,00	1300,00
1	Ud. de seguridad y salud	1.300,00	<u>1.300,00</u>
	PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL		48.118,81
	19% B.I +G.G.		<u>9.142,57</u>
	SUMA		57.261,38
	21% I.V.A.		12.024,89
	PRESUPUESTO TOTAL		<u>69.286,27</u>

Sonseca a 8 de noviembre de 2019

El arquitecto técnico municipal

