



Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRAT I DEL SERVEI PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CO018 2024 00015

ÍNDEX

- [1. OBJECTE DEL CONTRACTE](#)
- [2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ](#)
- [3. TREBALLS QUE HA DE REALITZAR EL CONTRACTISTA](#)
- [4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS](#)
- [5. MITJANS TÈCNICS I INSTAL·LACIONS](#)
- [6. PERSONAL DESTINAT AL SERVEI](#)
- [7. RELACIÓ DEL CONTRACTISTA AMB L'ADMINISTRACIÓ](#)
- [8. PREUS I PRESSUPOST](#)
- [9. AMIDAMENT I ABONAMENT](#)
- [10. PREVECIÓ DE RISCOS LABORALS](#)
- [11. INCOMPLIMENTS](#)
- [12. SANCIONS PER INCOMPLIMENTS](#)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, en endavant PPT, establir les condicions tècniques que regiran en el contracte de subministrament i plantació de 90 arbres, així com de la resta de treballs associats necessaris per a la plantació de l'arbrat especificat i dels treballs de conservació i manteniment durant els dos primers anys.

S'entén en tot cas que els requisits exigits en aquest Plec tenen la consideració de mínims o bàsics, per ajustar-se als objectius pretesos per al desenvolupament de l'esmentat contracte per personal especialitzat i amb la maquinària i/o instrumental adequat.

La prestació del servei es farà d'acord amb els requisits i condicions que s'estipulen en el present PPT, del qual deriven els drets i obligacions de les parts contractants. Així mateix, s'atendrà i respectarà el Conveni col·lectiu de sector de la jardineria.

En els apartats del present document es detallen la descripció i l'abast de les actuacions a emprendre, i el seu preu de licitació màxim admissible.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:1/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

El servei contractat haurà d'executar-se amb estricta subjecció a les instruccions d'aquest PPT.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquest contracte compren el subministrament i plantació, i la conservació i manteniment dels arbres enumerats a continuació:

CARRER O PLAÇA	Unitats	Especie a plantar
JM Quadrado	2	<i>celtis australis</i>
Santa Cecília	1	<i>morus alba fruitless</i>
Passeig Marítim / Plaça Claret	1	<i>phoenix dactylifera</i>
Passeig Marítim	1	<i>phoenix dactylifera</i>
Bellavista	1	<i>firminiana simplex</i>
Sant Esteve	1	<i>cercis siliquastrum</i>
Miquel de Verí	1	<i>cercis siliquastrum</i>
Plaça Sant Roc	2	<i>cercis siliquastrum</i>
Cós de Gràcia	1	<i>citrus aurantium</i>
Maria Lluïsa Serra	6	<i>lagunaria patersonii</i>
Borja moll	2	<i>koelreuteria paniculata</i>
Francesc Femenias	2	<i>morus alba fruitless</i>
Fort de Leau	2	<i>platanus x hispanica</i>
Fort de Leau	1	<i>callistemon salignus</i>
Vassallo	14	<i>koelreuteria paniculata</i>
Ciudadella	1	<i>celtis australis</i>
Ciudadella	15	<i>citrus aurantium</i>
Vives Llull (entre Sant Esteve i Camí de Ses Rodees)	10	<i>celtis australis</i>
Vives Llull (entre Vassallo i Sant Esteve)	2	<i>firminiana simplex</i>
Vives Llull (devora camí Santa Maria)	1	<i>cercis siliquastrum</i>
Vives Llull (vorera de davant aturada bus Fontirroig)	2	<i>prunus cerasifera atropurpurea</i>
Vives Llull (vorera de davant escola Fontirroig)	3	<i>cercis siliquastrum</i>
Pedro Maria Cardona	3	<i>albizia julibrissin</i>
Llucmaçanes	2	<i>phoenix dactylifera</i>
Sant Miquel de Sant Climent	3	<i>callistemon viminalis</i>
Plaça sant climent	1	<i>celtis australis</i>
Picasso	3	<i>citrus aurantium</i>

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:2/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

Corea	1	<i>callistemon salignus</i>
Santa Eulàlia	2	<i>platanus x hispanica</i>
Previsió baixes estiu	3	
TOTAL		90

A l'annex nº1 es troben els plànols amb les ubicacions dels escocells.

3. TREBALLS QUE HA DE REALITZAR EL CONTRACTISTA

El contractista haurà de realitzar el següents treballs:

- Tala i destoconat dels arbres que especifiqui la responsable del contracte del contracte. Incloent tots els treballs de senyalització, retirada de restes vegetals, gestió de tots els residus generats.
- Revisió prèvia dels emplaçaments dels arbres de la relació anterior segons les ubicacions de l'Annex I, per tal d'assegurar que no hi hagi incoherències i poder fer les consultes necessàries amb la responsable del contracte del contracte en el cas de dubtes d'espècies i/o d'emplaçaments.
- Preparació del terreny i de l'entorn immediat de l'arbre, incloent l'extracció d'arrels que quedin a l'escocell, adoptant les mesures necessàries per a una correcta implantació del nou arbre i una correcta adequació a l'entorn en que es planta.
- Subministrament, recepció i acopi dels arbres fins el moment de la seva plantació. L'adjudicatari serà el responsable del seu correcte manteniment i conservació fins el moment de la plantació.
- Plantació de l'arbrat.
- Tramitació dels permisos d'ocupació de via pública, encara que estigui exempt del pagament de la taxa, i la convenient senyalització dels treballs a realitzar.
- Les gestions necessàries per saber l'afectació de serveis, així com els permisos necessaris que requereixin les empreses de serveis.
- Tasques de manteniment dels arbres durant els dos primers anys. Incloent regs, podes de formació si fes falta, tractaments fitosanitaris i tot el necessari per al bon assentament de l'arbre al terreny.
- La reposició d'exemplars en estat precari o baixes que poguessin sorgir durant el període de vigència del contracte.

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS

TALA D'ARBRAT

La tala dels arbres s'ha de planificar amb cura per tal de no afectar a la via pública.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-E1C01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:3/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

Si l'arbre i l'espai en vorera ho permeten, l'arbre podrà ser enderrocat sencer i una vegada a terra trossejat per a la retirada i gestió dels residus.

Si l'arbre o l'espai no permeten l'enderroc, s'hauran d'anar podant les branques i el tronc en tants trams com sigui necessari.

DESTOCONAT

El destoconat es farà preferentment amb màquina destoconadora una vegada comprovat que no hi ha serveis que creuen l'escocell.

En el cas de tenir serveis afectats o la sospita de que n'hi pugui haver, el destoconat es farà amb mitjans manuals.

Queda prohibit l'ús de productes químics o foc per a l'eliminació dels tocons.

RECEPCIÓ DE LA PLANTA

Tots els arbres hauran de ser d'una alçada major a 2,5 m i tenir un diàmetre de tronc entre 14 i 16 cm a 1 m sobre el coll de l'arrel segons apartat 8 d'aquest PPT.

Les palmeres (*Phoenix dactylifera*) hauran de tenir una alçada mínima de 3 metres.

Només s'acceptaran arbres i palmeres de proveïdors autoritzats, amb etiqueta especificativa amb el nom de l'espècie, els seus sinònims, i les característiques de l'exemplar.

Les arrels hauran d'estar satisfactòriament desenvolupades i proporcionades d'acord amb l'espècie o la varietat, l'edat, les condicions del sòl i el creixement. El sistema radical haurà de ser equilibrat i proporcionat a la grandària del pa o el contenidor.

Els arbres estaran correctament formats i estructurats, amb l'adequada ramificació. El seu volum de fulles serà sa i proporcionat. D'aquesta manera, l'alçada total, l'alçada de la copa, la densitat de fulles, el diàmetre del tronc, així com el nombre, la distribució, el diàmetre i la longitud de les rames es correspondran amb les característiques de creixement i estètiques de l'espècie a que pertanyen, a la formació de la planta i a la edat.

Els arbres no presentaran rames codominants a l'eix principal, ni ramificacions anòmales. Els arbres ramificats des de la base tindran una estructura a la copa típica de l'espècie o de la varietat. La copa estarà formada adequadament i tindrà un volum proporcionat amb el perímetre del tronc.

Els arbres en fletxa tindran una única guia dominant. Els arbres de copa en forma de globus o pèndula no seran fletxats.

El pa serà sòlid i tindrà el sistema radical suficientment desenvolupat. Estarà protegit amb una malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistell metàl·lic no galvanitzat, amb tela orgànica degradable o escaiola armada i estarà fermat amb material adequat degradable. Les proteccions no hauran estat danyades durant el subministrament. No es permetrà cap material que no es descompongui abans d'un any i mig després de la plantació.

No s'acceptarà cap arbre amb pa que tingui a la seva perifèria alguna arrel de diàmetre major a 3 cm.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:4/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpeta ciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

Si l'arbre es subministra en contenidor, l'arbre haurà d'haver estat trasplantat a un contenidor i cultivat en aquest el temps suficient per a que les noves arrels es desenvolupin de tal manera que el subministrament del pa mantingui la seva forma i s'aguanti de forma compacta quant es tregui d'ell. Les arrels no mostraran símptomes d'espiralització ni sobresortiran de manera significativa pels forats de drenatge. L'arbre estarà centrat al contenidor. No s'admetrà el subministrament d'arbres cultivats amb reixa no degradable.

Els arbres no mostraran defectes per malalties, plagues, fisiopatíes, deficiències nutricionals o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris. Estaran substancialment lliures per observació visual, d'organismes nocius o malalties, o de signes/símptomes dels mateixos, que puguin afectar a la qualitat de manera significativa o redueixin el valor de la seva utilització com a arbres ornamentals. No presentaran cremades o ferides al tronc, a part de les normals produïdes per la poda. No hi haurà rames ni branquetes rompudes i les fulles no estaran seques.

En cas de que la plantació no es faci en arribar la planta, aquesta s'haurà d'emmagatzemar a un lloc sec i a ombra, salvaguardada dels vents. Les arrels es cobriran completament amb arena o terra humida, però s'evitarà el compost semi descompost, ja que el calor que desprèn activarà els brots de les arrels. La terra del pa es mantindrà humida.

El dia anterior a la plantació, el pa es regarà abundantment abans de treure la planta del contenidor o de treure-li la tela. S'haurà d'eliminar tot el material que envolta el pa. Si les puntes de les arrels gruixudes es troben en males condicions, es sanejaran amb un tall, sense reduir innecessàriament la seva longitud.

PLANTACIÓ

Prèviament a la plantació, es condicionarà un volum de terres suficient pel desenvolupament de les arrels durant els primers anys. El volum aproximat serà de 100x100x50 cm a les espècies petites, 130x130x70 cm a les mitjanes i 170x170x100 cm a les espècies grans, sempre que els condicionants de l'entorn ho permetin.

El condicionament consisteix en l'extracció del mencionat volum de terres, i a la seva reposició immediata si el sòl és de bona qualitat, o de la seva reposició després de millorar-la si és de qualitat insuficient.

Al moment de la plantació s'obrirà un forat al punt exacte de la plantació, de la mateixa profunditat i del doble d'ample que les mides del pa, contenidor o arrel. Es col·locarà la planta al seu interior, depenent del coll de la arrel, ran de terra o ran de la part baixa del paviment.

Es reblirà el forat amb terra de molt bona qualitat, i s'afermarà el sòl que ha d'estar en contacte amb les arrels. S'admetran bosses d'aire del tipus "pilota de golf" a profunditats d'entre 10 i 20 cm.

En tot cas, s'abonarà el sòl. També se li afegirà retenidor d'humitat en les quantitats que els fabricants indiquin.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:5/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

S'instal·laran, a tots els arbres, els tutors de fusta tractada (mínim 8 cm de diàmetre) i d'alçada que correspongui a cada tipologia d'arbre, amb mínim dos cinturons de goma. El primer reg serà abundant, de forma que penetri al sòl en profunditat, i no tan sols es regarà el peu de l'arbre, sinó tot el seu voltant o tot l'escocell.

MANTENIMENT POST PLANTACIÓ

Un cop finalitzats tots els treballs de plantació, l'adjudicatari serà responsable del reg i manteniment de l'arbrat plantat, durant els dos primers anys.

El manteniment previst inclou: els regs necessaris per a la supervivència de l'arbre en funció de la climatologia, inspeccions quinzenals de redreçament, control d'aspratges, i aquelles tasques que puntualment indiqui la responsable del contracte, per considerar-se necessàries pel bon assentament de la planta al terreny.

Cada 6 mesos es cavaran els escocells per tal de descompactar i airejar la terra de l'escocell.

Respecte del reg s'estima que l'adjudicatari haurà de realitzar uns 60 regs anuals a cada arbre amb una aportació mínima de 80 litres a cada escocell.

REPARACIÓ DE VORERES

Les feines de reparació dels desperfectes causats a la vorera ja sigui per les arrels dels arbres a arrencar o per l'obertura dels forats de plantació van a càrrec de l'adjudicatari.

SERVEIS EXISTENTS

Previ a l'inici dels treballs l'adjudicatari haurà de contactar amb la Brigada de Manteniment i conjuntament hauran de localitzar i protegir els serveis existents.

En el cas d'afectar a algun servei l'adjudicatari haurà de reparar-lo seguint les indicacions de la companyia propietària.

SENYALITACIÓ DE LES FEINES DE TALA I PLANTACIÓ

L'adjudicatari estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de seguretat necessaris per mantenir la zona de influència dels treballs amb totes les mesures de seguretat.

En cas d'haver de tancar el carrer, es farà una sol·licitud telemàtica a la Policia Local indicant que es tracta d'una feina per a l'Ajuntament de Maó. D'aquesta manera l'empresa estarà exempta d'abonar la taxa d'ocupació de via pública. La Policia Local indicarà les senyals a posar i establirà l'horari de feina.

Complirà l'establert en la normativa de horaris i renous.

5. MITJANS TÈCNICS I INSTAL·LACIONS

L'empresa dotarà al seu personal de tots els mitjans, equips, eines i aparells necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades.

Aquest equipament serà substituït pel contractista amb les freqüències necessàries perquè la seva eficàcia sigui l'adequada.

L'encarregat tècnic de l'equip de treball (veure apartat 6) haurà de disposar d'un telèfon mòbil per tal de facilitar la seva localització immediata en cas de necessitat.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:6/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

L'oferta inclourà l'aportació dels mitjans descrits i altres no esmentats expressament però considerats necessaris per l'execució del contracte, així com els costos originats per la utilització i el manteniment d'aquests mitjans.

El contractista haurà de comptar amb els mitjans telemàtics suficients per la gestió de la programació del servei dels àmbits objecte d'aquesta contracta.

Tots i cada un d'aquests elements compliran la normativa de seguretat que li sigui preceptiva.

6. PERSONAL DESTINAT AL SERVEI

Haurà de ser suficient per a efectuar la totalitat dels serveis detallats en el present PPT.

L'Ajuntament ha de rebre una relació del personal assignat a la contracta i en qualsevol moment pot sol·licitar una relació nominal del personal assignat a les feines de manteniment. Aquesta relació ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil.

Es fa constar que la prestació d'aquest servei no confereix al personal adscrit al mateix, la condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb l'Ajuntament de Maó, depenent exclusivament del contractista adjudicatari, qui estarà obligat al pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del què es disposa a la legislació laboral, la seguretat social i d'altres disposicions legals vigents.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a uniformar el personal adscrit a la contracta amb roba d'alta visibilitat Classe 2, tal i com estableix la NTP 718: Ropa de señalización de alta visibilidad.

El personal haurà de disposar en tot moment dels equips de protecció individual necessaris per les tasques que desenvolupin.

Tot el personal que presti els seus serveis en la via pública guardarà amb el veïnat i públic en general, les degudes atencions i realitzarà la seva tasca amb la major cura i pulcritud.

Tot el personal adscrit al contracte haurà de ser identificat com a treballador de la seva empresa.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la relació detallada per categories del personal mínim per la prestació del servei i per això, abans de la formalització del contracte presentarà un equip de treball format per tècnics amb la qualificació, experiència i dedicació mínim requerit a continuació:

Responsable tècnic de l'equip de treball (1): enginyer tècnic agrícola, enginyer agrònom, o similar, una experiència laboral mínima de 3 anys en treballs de jardineria i estar en possessió del títol de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:7/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpeta.tadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

Únic interlocutor vàlid amb l'Ajuntament, aquesta persona actuarà com a enllaç entre l'empresa contractista i la Responsable del contracte. Durà el control, la supervisió, la coordinació i la gestió tècnica del contracte i assessorarà tècnicament sobre la totalitat dels elements a mantenir, així com de les modificacions susceptibles de produir-se.

Subscriurà tota aquella documentació que es generi durant el desenvolupament del contracte, per la veracitat i fiabilitat de la qual haurà de respondre professionalment.

Oficial jardiner (1): Amb experiència d'almenys 3 anys realitzant treballs de jardineria. Formarà part de l'equip de treball de camp per al desenvolupament del contracte.

Ajudant jardiner (1): Formarà part de l'equip de treball de camp per al desenvolupament del contracte, donant suport a l'oficial i realitzant les tasques que no requereixin especialització.

La documentació que justifica el compliment d'aquest apartat s'haurà de presentar abans de la signatura del contracte.

7. RELACIÓ DEL CONTRACTISTA AMB L'ADMINISTRACIÓ

Durant el desenvolupament dels treballs del contracte totes les relacions directes del contractista amb l'Administració es desenvoluparan a través del responsable del contracte designat per l'Ajuntament.

El **responsable tècnic de l'equip de treball** designat per l'empresa contractista serà la persona de contacte amb el responsable del contracte de l'Ajuntament, per tal de coordinar la planificació i seguiment del servei, i serà l'encarregat de donar les ordres i les instruccions que calguin a la resta de personal adscrit a l'execució del contracte.

L'Ajuntament utilitzarà els mitjans que estimi oportuns per a la comprovació del compliment de les condicions del contracte, tant en l'execució pròpiament dita de les operacions, com en la seva programació, seguiment de l'execució i entrega de la informació.

És obligat per part del contractista donar totes les facilitats requerides per poder realitzar, per part dels personal dedicat, la revisió dels treballs executats i el seguiment de les previsions de feina.

8. PREUS I PRESSUPOST

Els preus i amidaments de les feines descrites al punt 3 són els següents:

PLANTACIONS

Codi	Unitat	Descripció preu	Preu	Amidament	Import
GR6XBT01	U	Tala i destocoonat de <i>populus</i> o <i>similiar</i> fins a 9 metres amb senyalització i retirada a abocador autoritzat	347,23	4	1.388,92 €

identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:8/13
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaiudadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

GR61BT03	u	Creació d'escocell a paviment de vorera de rajola, formigó, llamborda... amb mitjans mecànics i manuals La partida inclou el tall de paviment segons les mides indicades per la DF, la retirada de paviment i transport i taxes d'abocador.	37,15	2	74,30 €
GR61BT02	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 10 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 metre d'alçària del coll de l'arrel, excavació de clot de plantació de fins a 100x100x60 cm amb mitjans mecànics i manuals, retirada d'arrels existents, asprat de l'arbre, si s'escau, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou subministrament de l'arbre ni de les aspres.	78,34	90	7.050,60 €
GR6ZBT01	u	Subministrament de <i>celtis australis</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	285,00	15	4.275,00 €
GR6ZBT02	u	Subministrament de <i>morus alba fruitless</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	155,00	3	465,00 €
GR6ZBT03	u	Subministrament de <i>koelreuteria paniculata</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	185,00	17	3.145,00 €
GR6ZBT04	u	Subministrament de <i>cercis siliquastrum</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	280,00	9	2.520,00 €
GR6ZBT05	u	Subministrament de <i>citrus aurantium</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	155,00	19	2.945,00 €
GR6ZBT06	u	Subministrament de <i>lagunaria patersonii</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	155,00	6	930,00 €

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-E1C01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:9/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaiutadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

GR6ZBT07	U	Subministrament de <i>platanus hispanica</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	155,00	4	620,00 €
GR6ZBT08	U	Subministrament de <i>prunus cerasifera atropurpurea</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	270,00	2	540,00 €
GR6ZBT09	U	Subministrament de <i>albizia julibrissin</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	235,00	3	705,00 €
GR6ZBT10	U	Subministrament de <i>callistemon viminalis</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	340,00	3	1.020,00 €
GR6ZBT11	U	Subministrament de <i>callistemon salignus</i> de 14/16 cm en contenidor mínim 15L	340,00	2	680,00 €
GR6ZBT12	U	Subministrament de <i>phoenix dactylifera</i> de mínim 3 metres d'alçada	1.300,00	4	5.200,00 €

**SUBTOTAL
SUMINISTRAMENT
I PLANTACIONS 31.558,82 €**

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

Codi	Unitat	Descripció preu	Preu	Amidament		Import
				nº arbres	mesos	
GR17BT01	mes	Mant mensual per cada arbre de nova plantació	20,00	90	24	43.200,00 €

**SUBTOTAL
CONSERVACIÓ
MANTENIMENT 43.200,00 €**

SUBTOTAL SUMINISTRAMENT I PLANTACIONS	31.558,82 €
SUBTOTAL CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	43.200,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	74.758,82 €
21% IVA	15.699,35 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	90.458,17 €

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-E1C01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:10/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetajutadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

9. AMIDAMENT I ABONAMENT

Les feines de subministrament i plantació d'arbres s'abonaran en una sola factura a la finalització dels treballs.

En el cas que hi hagi modificacions les unitats es mesuraran en funció de la descripció que figura a l'apartat 8 d'aquest PPT, una vegada comprovada la seva idoneïtat, formant-se la corresponent relació valorada, aplicant-s'hi els preus unitaris oferts.

Les feines de conservació i manteniment de l'arbrat s'abonaran mensualment una vegada comprovat el seu estat. Al preu unitari contractual de manteniment mensual per cada arbre serà el de l'oferta.

10. PREVECIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant a l'Ajuntament quanta informació sigui necessària per poder portar-la a terme.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, abans de la signatura del contracte, el pla de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball que haurà de comprendre com a mínim la següent documentació:

- Riscos generals i específics associats a l'activitat.
- Mesures preventives generals i específiques davant els esmentats riscos.
- Garantia de la qualificació pel lloc i de la formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals.

Tanmateix serà imprescindible que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats hagi estat format i informat en relació als riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. A l'efecte, l'Ajuntament exigirà a l'empresa adjudicatària que porti justificant de cadascun dels treballadors conforme han estat informats sobre les Normes de Seguretat que puguin afectar-los en l'execució del seu treball.

No obstant, l'Ajuntament es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint l'Ajuntament atribucions per aturar els treballs si s'està posant en situació de risc al personal.

11. INCOMPLIMENTS

El incompliments que pugui cometre el contractista en la prestació del servei es classificaran en molt greus, greus i lleus.

identif. doc. elect.: ES:07032-2024-E1C01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:11/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaiutadana.org/mao/validarDoc.aspx





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

• Incompliments molt greus:

- L'acumulació de quatre incompliments lleus en menys d'un mes.
- L'acumulació de vuit incompliments lleus en tres mesos consecutius.
- L'incompliment de la legislació en qualsevol dels treballs associats al servei.
- Falsa gestió de residus.
- L'omissió en els procediments amb els òrgans competents per a la realització del servei.
- L'incompliment dels requisits exigits i oferts quant a equip de treball i maquinària.
- L'ús de materials, productes i/o maquinària que no compleixin els requisits legals.

• Incompliments greus:

- L'acumulació de tres incompliments lleus en menys d'un mes.
- L'acumulació de dotze infraccions lleus en un any.
- L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest contracte, si una vegada advertit el contractista es mantingués en l'incompliment o no s'arreglés la deficiència en el termini d'una setmana.
- Omissió en la gestió de la documentació legal associada als treballs.
- L'incompliment d'altres conceptes relacionats amb les obligacions establertes en aquest plec.
- La no entrega dels albarans de recollida i retirada de residus, així com el document d'identificació, notificació de trasllat, etc.

• Incompliments lleus:

Es considerarà incompliment lleu la no realització puntual d'alguna de les obligacions establertes en aquest plec.

A continuació es defineixen alguns dels incompliments lleus penalitzables.

- El retard injustificat en el compliment de les tasques segons el calendari previst.
- La incoherència entre la planificació i la certificació dels treballs.
- No reflectir les modificacions sorgides que estiguin associades al servei, durant un període de temps superior a un mes, sense causa justificada.
- Les faltes de respecte del personal amb la ciutadania i el personal de l'Ajuntament.
- El no dotar als seus operaris amb vestuari adequat, amb la periodicitat que marquen els acords i convenis del sector.
- L'incompliment de qualsevol altre obligació definida en aquest plec.

12. SANCIONS PER INCOMPLIMENTS

D'acord amb l'article 186 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,

Les faltes classificades lleus seran sancionades amb multes de fins a 750 euros.

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-ETC01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:12/13
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpeta ciutadana.org/mao/validarDoc.aspx>





Ajuntament de Maó

Ajuntament de Maó
Pl. Constitució, 1 · 07701 · Maó · Menorca
Tel. 971 36 98 00 · N.I.F. P0703200F
www.ajmao.org

Les faltes classificades greus seran sancionades amb multes de 750,01 euros fins a 1.500 euros.

Les faltes classificades molt greus seran sancionades amb multes de 1.500,01 euros fins a 3.000 euros i/o resolució del contracte.

Maó, data de la signatura electrònica

M Beneta Orfila Arias

Enginyera tècnica d'obres públiques municipal

Identif. doc. elect.: ES:07032-2024-E1C01FA4-2C13-4357-949E-3DC7C2BE5DF6 30/08/2024 13:05:05 Pag.:13/13
AJUNTAMENT DE MAO-07032- Org.:L01070321 Validar: <https://www.carpetaciudadana.org/mao/validarDoc.aspx>

