



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

ANEXO 1- LOTES Y CONDICIONES PARTICULARES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CADA LOTE

Se proponen los siguientes lotes para la adquisición de los diferentes suministros en la ejecución de las obras anteriormente mencionadas.

1.1. HORMIGÓN Y SERVICIO DE BOMBEO

LOTE 1 SUMINISTRO HORMIGÓN – CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
m3	Mortero M 7,5 24 horas	12,00	82,00	99,22	984,00	1.190,64
ud/camión	Suplemento por falta de carga (menor de 6 m3)	1,00	9,00	10,89	9,00	10,89
ud/m3	Suplemento por arido 15	1,00	2,50	3,03	2,50	3,03
ud/m3	Suplemento por consistencia fluida/plástica	1,00	3,50	4,24	3,50	4,24
ud/m3	Suplemento por fratasado	1,00	2,00	2,42	2,00	2,42
TOTAL LOTE 1 SUMINISTRO HORMIGÓN					1.001,00	1.211,21

C.P.V.44114000-2 Hormigón

1.2. SUMINISTRO MATERIAL DE INSTALACIONES



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

LOTE 2 SUM. MATERIAL INSTALACIONES - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de saneamiento de vestuarios realizada con colectores de diámetros varios y red de desañes realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, incluso cnaaletas de drenaje de acero inoxidable con sifón para duchas según mediciones y planos de proyecto. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo sumideros sifónicos de aluminio en interior y de fundición en exterior, tapas de registro de arquetas de fundición B-125 y p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1,00	1.056,00	1.277,76	1.056,00	1.277,76
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de fontanería de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; realizada con tubería de polietileno reticulado (PE-Xa) serie 5 de diámetros 16, 20, 25, 32 y 40mm , para la red de agua fría y ACS, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1,00	2.500,00	3.025,00	2.500,00	3.025,00
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de electricidad de vestuarios, formada por red eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de 450/750V y secciones de 1.5, 2.5 y 6mm ² , desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. Incluye la p.p. de los circuitos generales interiores y cuadros electricos. Mecanismos de GAMA MEDIA incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.	1,00	2.930,00	3.545,30	2.930,00	3.545,30
Ud.	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de calefacción, refrigeración, climatización y producción de ACS de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; incluyendo punto de llenado, tuberías de conexión, bomba de circulación vaso de expansión para circuito de ACS, interacumulador eléctrico de 500 litros, con apoyo eléctrico para producción ACS y purgador de aire, y p.p. de pequeño material necesario. Conforme a normativa vigente.	1,00	3.500,00	4.235,00	3.500,00	4.235,00
Ud.	Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado termoalmatado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada.	38,00	20,00	24,20	760,00	919,60
Ud.	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de ventilación de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; incluyendo TD-250/100 SILENT, tubos de chapa de acero galvanizado de diámetros 125 y 160mm, rejillas de retorno 300x100, boca de ventilación 100 y rejillas de AL 300x200 toma de aire, y p.p. de pequeño material necesario. Conforme a normativa vigente.	1,00	950,00	1.149,50	950,00	1.149,50
TOTAL LOTE 2 SUMINISTRO MATERIAL INSTALACIONES					11.696,00	14.152,16

C.P.V. 44163000-0 Tuberías y accesorios



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

LOTE 2 SUM. MATERIAL INSTALACIONES - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de saneamiento de vestuarios realizada con colectores de diámetros varios y red de desahúes realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, incluso cnaaletas de drenaje de acero inoxidable con sifón para duchas según mediciones y planos de proyecto. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo sumideros sifónicos de aluminio en interior y de fundición en exterior, tapas de registro de fundición B-125 y p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1,00	1.056,00	1.277,76	1.056,00	1.277,76
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de fontanería de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; realizada con tubería de polietileno reticulado (PE-Xa) serie 5 de diámetros 16, 20, 25, 32 y 40mm , para la red de agua fría y ACS, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1,00	2.500,00	3.025,00	2.500,00	3.025,00
Ud	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de electricidad de vestuarios, formada por red eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de 450/750V y secciones de 1.5, 2.5 y 6mm ² , desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. Incluye la p.p. de los circuitos generales interiores y cuadros electricos. Mecanismos de GAMA MEDIA incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.	1,00	2.930,00	3.545,30	2.930,00	3.545,30
Ud.	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de calefacción, refrigeración, climatización y producción de ACS de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; incluyendo punto de llenado, tuberías de conexión, bomba de circulación vaso de expansión para circuito de ACS, interacumulador eléctrico de 500 litros, con apoyo eléctrico para producción ACS y purgador de aire, y p.p. de pequeño material necesario. Conforme a normativa vigente.	1,00	3.500,00	4.235,00	3.500,00	4.235,00
Ud.	Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada.	38,00	20,00	24,20	760,00	919,60
Ud.	Suministro de materiales necesarios para la ejecución de instalación completa de ventilación de vestuarios según mediciones y planos de proyecto; incluyendo TD-250/100 SILENT, tubos de chapa de acero galvanizado de diámetros 125 y 160mm, rejillas de retorno 300x100, boca de ventilación 100 y rejillas de AL 300x200 toma de aire, y p.p. de pequeño material necesario. Conforme a normativa vigente.	1,00	950,00	1.149,50	950,00	1.149,50
TOTAL LOTE 2 SUMINISTRO MATERIAL INSTALACIONES					11.696,00	14.152,16

C.P.V. 44163000-0 Tuberías y accesorios

1.3. ~~MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALBAÑILERÍA.~~

Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

Plaza de España, 9, Villanueva del Rosario. 29312 (Málaga). Tfno. 952 742 008. Fax: 952 742 213 4



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

LOTE 3 SUM. MATERIAL ALBAÑILERIA - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE

Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
ud	Ladrillo cerámico hueco doble 24x11x9cm	12.000,00	0,19	0,23	2.280,00	2.758,80
ud	Ladrillo cerámico hueco doble 24x11x7cm	412,00	0,19	0,23	78,28	94,72
ud	Ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11x4cm	200,00	0,23	0,28	46,00	55,66
tn	toneladas por porte de material desde la mina (cantera áridos las dos villas) a la ubicación de la obra y depositado a pie de obra.	35,00	5,50	6,66	192,50	232,93
ud	Rasillón cerámico 100x20x7cm	50,00	1,80	2,18	90,00	108,90
ud	Dintel pretensado de 140cm	12,00	8,80	10,65	105,60	127,78
ud	Dintel pretensado de 180cm	1,00	9,98	12,08	9,98	12,08
m ²	Falso techo desmontable con perfilera de aluminio vista y placas de escayola perforada de 60x60, incluso p.p de pequeño material necesario para su montaje	140,00	8,00	9,68	1.120,00	1.355,20
ml	Perfil metálico para remates ALICATADO	120,00	2,00	2,42	240,00	290,40
ud	Saco de Yeso	20,00	1,90	2,30	38,00	45,98
ud	saco 25kg de cemento blanco 42,5	15,00	7,60	9,20	114,00	137,94
ud	saco 25kg de mortero de cemento REVOCO Capa fina	35,00	4,38	5,30	153,30	185,49
ud	saco 25kg de mortero cola porcelánico flexible	180,00	7,14	8,64	1.285,20	1.555,09
ud	saco 25kg de cemento CEM II/B-P 32'5N	200,00	4,00	4,84	800,00	968,00
ud	Bolsa 5kg rejuntado para solado y alicatado	55,00	2,10	2,54	115,50	139,76
kg	Alambre galvanizado	15,00	2,00	2,42	30,00	36,30
TOTAL LOTE 3 SUM. MATERIAL ALBAÑILERÍA					6.698,36	8.105,02

C.P.V. 44111000-1 Materiales para obras de construcción

1.4. MATERIAL DE ACABADOS (SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA)

LOTE 4 MATERIAL ACABADOS (SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA) - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
m2	Gres porcelánico antideslizante C2, a elegir por la DF. GAMA MEDIA	145,00	24,00	29,04	3.480,00	4.210,80
m2	Alicatado GRES ESMALTADO, modelo a elegir por la DF. GAMA MEDIA	490,00	18,50	22,39	9.065,00	10.968,65
ud	Bidón de pintura para interior plástica color a elegir	2,00	31,81	38,49	63,62	76,98
ud	Bidón de pintura para exterior plástica color blanco	5,00	45,00	54,45	225,00	272,25
ud	Lata de esmalte sintético para exterior color blanco	8,00	10,00	12,10	80,00	96,80
TOTAL LOTE 4 MATERIAL ACABADOS					12.913,62	15.625,48

C.P.V. 44111000-1 Materiales para obras de construcción



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

1.5. CARPINTERÍA DE MADERA

LOTE 5 CARPINTERÍA MADERA - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
ud	Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.	4,00	410,00	496,10	1.640,00	1.984,40
ud	Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Armazón metálico de chapa grecada, presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.	7,00	610,00	738,10	4.270,00	5.166,70
ud	Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm d... Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.	7,00	510,00	617,10	3.570,00	4.319,70
ud	Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm d... Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x2000 mm; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.	3,00	495,00	598,95	1.485,00	1.796,85
TOTAL LOTE 5 CARPINTERÍA MADERA					10.965,00	13.267,65

CPV 45422000-1 Carpintería y ebanistería



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

1.6. CARPINTERÍA METÁLICA

LOTE 6 CARPINTERÍA METÁLICA - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
ud	C01 Ventana basculante interior de 4 hojas. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial (color blanco), con 60 micras de espesor mínimo de película seca, de dimensiones 3600x920mm conformada por 4 fijos de dimensiones 900x920mm, serie ABATIBLE ALUPROM 22 de ALUVAL o similar, Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Incluso acristalamiento realizado con vidrio de cámara4+4/6/4+4. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Ajuste final en obra, incluso suministro de premarco. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.	8,00	1.153,89	1.396,21	9.231,12	11.169,65
TOTAL LOTE 6 CARPINTERÍA METÁLICA					9.231,12	11.169,65

CPV 45422000-1 Carpintería y ebanistería

1.7. APARATOS SANITARIOS



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

LOTE 7 APARATOS SANITARIOS - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Unidades	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
ud	Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso elementos de fijación.	1,00	140,00	169,40	140,00	169,40
ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a dos aguas, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 775x775 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación.	1,00	144,60	174,97	144,60	174,97
ud	Grifería temporizada para urinario, instalación empotrada formada por grifo de paso recto mural para ducha, antivandálico, con tiempo de flujo de 30 segundos, caudal de 15 l/min, para colocación empotrada, GAMA MEDIA. Incluso elementos de conexión.	2,00	43,12	52,18	86,24	104,35
ud	Grifo pulsador-temporizado mezclador acabado cromado, con tiempo de flujo ajustable entre 20 y 35 segundos, caudal de 10 l/min, rociador antivandálico con toma de alimentación vista macho de 3/4" y regulador automático de caudal. Incluso llave de paso, filtro y elementos de fijación.GAMA MEDIA	16,00	360,00	435,60	5.760,00	6.969,60
ud	Lavabo mural con frontal ergonómico, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 650x550x150 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero, con válvula de desagüe de latón cromado y juego de fijación de 2 piezas, con pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, y desagüe con sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo, GAMA MEDIA. Incluso grifería monomando con maneta jerontológica juego de fijación y silicona para sellado de juntas.	4,00	180,00	217,80	720,00	871,20
ud	Grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min., GAMA MEDIA. Incluso elementos de conexión.	9,00	55,00	66,55	495,00	598,95
ud	Taza de inodoro de tanque bajo para MINUSVÁLIDOS, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con sistema de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, color blanco, GAMA MEDIA. Incluso silicona para sellado de juntas.	4,00	300,00	363,00	1.200,00	1.452,00
ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.	8,00	70,00	84,70	560,00	677,60
ud	Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color blanco, de 650x470 mm, y desagüe, acabado cromado, GAMA MEDIA. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.	9,00	130,00	157,30	1.170,00	1.415,70
ud	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. GAMA MEDIA, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.	3,00	290,00	350,90	870,00	1.052,70
ud	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe alimentación y desagüe sifónico empotrados, gama media, color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, equipado con grifería temporizada, GAMA MEDIA, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, con sifón botella, acabado cromado. Incluso silicona para sellado de juntas.	2,00	210,00	254,10	420,00	508,20
ud	Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, GAMA MEDIA, color blanco, de 540x415 mm. Incluso grifería y p.p. de silicona para sellado de juntas.	1,00	235,00	284,35	235,00	284,35
TOTAL LOTE 7 APARATOS SANITARIOS					11.800,84	14.279,02

44411000-4 Aparatos sanitarios



Ayuntamiento de Villanueva del Rosario

1.8. GESTIÓN DE RESIDUOS

LOTE 8 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL II FASE						
Ud.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
Ud.	Cuba de tierras y escombros procedentes de la obra incluyendo transporte a vertedero autorizado y canon de vértido(pesaje estimado cuba 4tn). Medida la cuba entregada, justificada con el control de salida de camión de la obra, pesaje del mismo, albarán de entrega en planta de reciclaje e informe de gestión de residuos realizado por la planta autorizada.	21,00	85,00	102,85	1.785,00	2.159,85
hr	servicio de camión para porte de tierras desde obra hasta zona de acopio municipal para posterior aprovechamiento, no siendo necesario el transporte a vertedero autorizado	1,00	32,65	39,51	32,65	39,51
LOTE 8 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN					1.817,65	2.199,36