

## ANEXO V

### MEJORAS OFERTADAS POR LOS LICITADORES

#### 1. Mejoras de suministros (marcar la que corresponda).

- Suministro e instalación durante los dos primeros años de duración del contrato, a razón de 10 unidades cada año, de 20 papeleras modelo Titán o similar, cubierta y tapa en acero zincado. Con sistema interior con aro sujeta-bolsas, tapa superior y puerta frontal. Cenicero incorporado y desmontable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color martelé negro. Fijación al suelo mediante 4 tornillos de 10 mm, totalmente instalada y equipada con tapa en colores (verde, azul, amarillo o marrón) para los diferentes residuos.

Nº de papeleras\_\_\_ x 285€. Total\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante los cinco primeros años de duración del contrato, a razón de 20 unidades cada año, de 100 papeleras modelo Cibeles o similar de 50 L, fabricada en material polimérico 100% reciclable, tapa con diferentes colores, serigrafiada con escudo municipal, con cenicero acero inoxidable, dispositivo braille con tipo de residuo, pie de apoyo en tubo de acero galvanizado y flejes para posible fijación a báculos existentes, totalmente instalada, incluso mano de obra, materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad.

Nº de papeleras\_\_\_ x 160€. Total\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante los diez primeros años de duración del contrato, a razón de 10 unidades cada año, de 100 bancos de seis tablonos en madera tropical modelo Oslo o similar, con pies en fundición dúctil, tornillería en acero inoxidable totalmente instalado, incluso mano de obra de albañilería, materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad.

Nº de bancos\_\_\_ x 265€. Total\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante los cinco primeros años de duración del contrato, a razón de 10 unidades cada año, de 50 pilonas de acero inoxidable AS o similar móviles, totalmente instaladas, incluso mano de



obra de albañilería, materiales, medios auxiliares, medidas de seguridad y retirada de escombros a vertedero autorizado.

Nº de pilonas\_\_\_\_ x 305€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro y plantación de 4.000 unidades anuales de flor de temporada durante el periodo de ejecución del contrato a decidir por los servicios técnicos municipales (tipo tagetes, lobelia, zinnia, petunia, celosía, salvia, impatiens, caléndula, viola, antirrhinum, lavanda....).

Nº de unidades\_\_\_\_ x 5€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro, plantación y puesta a punto durante los cinco primeros años de duración del contrato, a razón de 100 unidades cada año, de la red de riego del sector donde se ubiquen, de 500 unidades de arbolado (durante los dos primeros años del contrato) calibre 14/16 (tipo morera, naranjo, prunus, ficus, melia, almez, pino piñonero, ...).

Nº de unidades\_\_\_\_ x 50€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro de carretilla elevadora eléctrica 1.500 Kg movimiento de maceteros en vía pública matriculada y asegurada, a suministrar el primer años de duración del contrato.

Total: 7.500€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante los dos primeros años de duración del contrato, a razón de 500 m<sup>2</sup> cada año, de 1.000 m<sup>2</sup> pavimento de césped sintético, formado por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de moqueta, 1402 g/m<sup>2</sup> y 88200 mechones/m<sup>2</sup>; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado sobre superficie base incluida en este precio. 1,75 puntos. La empresa que oferte el suministro e instalación para 1.000 m<sup>2</sup> o más, obtendrá el 100 % de la puntuación en



este apartado, ponderándose la puntuación para incrementos inferiores mediante una regla de tres.

M<sup>2</sup> pavimento\_\_\_\_ x 33,21€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante el primer año de duración del contrato de 500 M<sup>2</sup> Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.

M<sup>2</sup> de pavimento\_\_\_\_ x 99,59€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante el primer año de duración del contrato de 500 M<sup>2</sup> Pavimento absorbedor de impactos, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color rojo o verde, de 500x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base (no incluida en este precio).

M<sup>2</sup> de pavimento\_\_\_\_ x 53,66€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro, instalación y certificación durante el primer año de duración del contrato de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN" o similar, para 81 m<sup>2</sup> de área de ocupación, compuesto por columpio, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m<sup>2</sup> y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; casa con mesas y bancos, modelo Casita Roja, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m<sup>2</sup> y 0,6 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; equipo oscilante, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad de 9,8 m<sup>2</sup> y 0,6 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno con dado de hormigón; juego de muelle, modelo Gallo, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,4 m<sup>2</sup> y 0,47 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; tobogán, modelo Cueva de Aladino o similar, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 14,9 m<sup>2</sup> y 1 m de altura libre

de caída, para empotrar en el terreno. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.

Nº de juegos\_\_\_\_ x 15.233,91€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante el primer año de duración del contrato de 200 M Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Metros de valla\_\_\_\_ x 221,32€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante el primer año de duración del contrato de Batería soterrada de 8 buzones de carga trasera compuesta por dos soterrados TORKI M-10 o similar de cuatro buzones cada uno, plancha de aluminio en tapa de contenedor, llaves, 8 buzones (4 RSU + 2 Papel + 2 Plástico, remachado industrial, panelado exterior en polietileno de la estructura en todo el contorno, junta perimetral de autolimpieza en paredes interiores, buzones. Pintado al horno con pretratamiento nanotecnológico, control remoto mediante mando a distancia, armario cuadro eléctrico extraíble, etc. Incluso demoliciones de pavimento, apertura de foso, llenado de espacio entre panelado y terreno, solera de hormigón de 10 Cm con hormigón HM20 B 20 II, extendido y nivelado, drenaje, terminaciones de pavimento, retirada de escombros a vertedero autorizado, medios auxiliares y medidas de seguridad totalmente instalada.

Total: 57.172,50€ (GG, BI e IVA incluido).

- Suministro e instalación durante el primer año de duración del contrato Batería soterrada de 4 buzones de carga lateral compuesta por dos soterrados de dos buzones cada uno, plancha de aluminio en tapa de contenedor, llaves, 4 buzones (2 RSU + 1 Papel + 1 Plástico, central hidráulica remachado industrial, panelado exterior en polietileno de la estructura en todo el contorno, junta perimetral de autolimpieza en paredes interiores, buzones. Pintado al horno con pretratamiento



nanotecnológico, etc. Incluso demoliciones de pavimento, apertura de foso, llenado de espacio entre panelado y terreno, solera de hormigón de 10 Cm con hormigón HM20 B 20 II, extendido y nivelado, drenaje, terminaciones de pavimento, retirada de escombros a vertedero autorizado, medios auxiliares y medidas de seguridad totalmente instalada.

Total: 62.254,50€ (GG, BI e IVA incluido).

## 2. Mejoras de servicios (marcar la que corresponda).

- Reparación durante el primer año de duración del contrato de tres unidades de baterías de contenedores soterrados de carga trasera de residuos en foso de 6,00 x 2.50 m y 2.5 M de altura, consistente en limpieza previa de residuos, lodos y tierras, retirada, limpieza, reparación y reposición de sistema completo de elevación, retirada de chapas de contención y perfiles de muros, construcción de muros de hormigón armado HA25 B 20 II-a de 20 cm de espesor con doble armado acero B400S con malla 15x15x14 MM, correa inferior de 060x0.40 Cm. con 6 redondos de acero corrugado de 16 cm de diámetro y estribos de 8 mm / 25 cm. reposición de ángulos de coronación, guías, pavimento superior sobre plataforma a base de chapa estriada de aluminio de 3 mm, proyecto técnico, retirada de escombros a vertedero autorizado, limpieza y reparación de buzones, adhesivos informativos, totalmente acabada y puesta en servicio. etc.

Nº de unidades\_\_\_\_ x 11.734,20€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Trasplante de árbol durante el primer año de duración del contrato de máximo 15 unidades de más de 6,00 m de altura, con terciado previo, apertura y reposición de pavimento afectado de cualquier tipo, transporte a nueva implantación tras apertura de hueco, plantación en nueva ubicación, riego posterior, mano de obra de albañilería y jardinería, materiales, maquinaria, retirada de escombros y residuos a vertedero autorizado, medios auxiliares y medidas de seguridad.

Nº de unidades\_\_\_\_ x 1.200€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Jornadas anuales (30 jornadas máximo) de retroexcavadora (7.5 h / jornada) con desbrozadora para desbroce de cunetas y caminos, incluso



Ayuntamiento de  
**Alcantarilla**

peón de limpieza y señalización, con acopio de bolsas de residuos en cuneta.

Nº de jornadas\_\_\_\_ x 500€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

- Jornadas extraordinarias anuales (30 jornadas máximo) de equipo de poda (7.5 h / jornada) formado por 2 operarios especializados en la poda de palmeras y cualquier otro tipo de arbolado, incluso camión para retirada de restos vegetales, plataforma elevadora, equipo de limpieza (formado por dos peones no especializados) y señalización.

Nº de jornadas\_\_\_\_ x 1.439,90€. Total\_\_\_\_€ (GG, BI e IVA incluido).

Y, para que así conste, firmo el presente compromiso en\_\_\_\_ a fecha\_\_\_\_.

FIRMA DEL LICITADOR