

**CORRECCIÓN DE ERRORES PROYECTO TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN CONCORDANTE DEL CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO EXTERIOR DE LOS MERCADOS CENTRALES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA MERCAMADRID REFª. PC-MER/2019/00007-ORD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE REFª. PC-MER/2018/00007-ORD.**

Se hace constar que se ha detectado una errata en una partida del presupuesto del Proyecto Técnico de la licitación de referencia, por lo que se ha procedido a la modificación del mismo, por lo que en la página 64 de mismo, **donde ponía:**

01.05 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN **3(1x16) mm2 Cu**  
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) **3x16 mm2**, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. Se incluye, en esta partida, la retirada del cableado actual.

**Descomposición:**

O01OB200	u	Oficial 1ª electricista	0,100	19,38	1,94
O01OB210	h	Oficial 2ª electricista	0,100	18,14	1,81
P15AI050	m	Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV <b>1x16 mm2 Cu</b>	1,000	7,42	7,42
P15AH430	u	Pequeño material para instalación	1,000	1,00	1,00

**Medición**

**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**

plátanos	1	466,00	466,00
Paking Pescados	1	950,00	950,00
Avda puerta Toledo frente pescados	1	225,00	225,00
Pescados Frente Madrid	1	120,00	120,00
Pescados conexion cuadros	1	110,00	110,00
Plátanos hasta cuadro	1	220,00	220,00

Subtotal **2.091,00**

**2.091,00 12,17 25.447,47**

**Debe poner:**

01.05 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN **(4x16+TT) mm2 Cu**  
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) **4x16+TT mm2**, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. Se incluye, en esta partida, la retirada del cableado actual.

**Descomposición:**

O01OB200	u	Oficial 1ª electricista	0,100	19,38	1,94
O01OB210	h	Oficial 2ª electricista	0,100	18,14	1,81
P15AI050	m	Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV <b>4x16+TT mm2 Cu</b>	1,000	7,42	7,42
P15AH430	u	Pequeño material para instalación	1,000	1,00	1,00

**Medición**

**UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA**

plátanos	1	466,00	466,00
----------	---	--------	--------

Paking Pescados	1	950,00	950,00		
Avda puerta Toledo frente pescados	1	225,00	225,00		
Pescados Frente Madrid	1	120,00	120,00		
Pescados conexion cuadros	1	110,00	110,00		
Plátanos hasta cuadro	1	220,00	220,00		
				<b>Subtotal</b>	<b>2.091,00</b>
				<b>2.091,00</b>	<b>12,17</b>
					<b>25.447,47</b>

Dicho errata se ha arrastrado a los archivos denominados “presupuesto con descompuestos y mediciones”, “00007 ORD presupuesto ciego”, por lo que hemos procedido igualmente a su rectificación en el mismo sentido que el efectuado en el proyecto.

Consiguientemente, se procede a corregir el documento de pliegos generado por plataforma en el sentido indicado.

Rogamos que sean descargados los documentos correctos.

**Pablo Román Villar**  
**Secretario de la Mesa de Contratación**