

Reparación del dique Juan Carlos I, tras los temporales de 2018

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
1	BLQ001	u	Suministro de bloque de 1,85*1,85*1,35 de HM35/25/B/IIIc+Qb, colocado en talud con medios terrestres o marítimos (grúa sobre pontona o gánguil). QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS	547,02
2	CER001	m	Cerramiento cinético compuesto por alambre anudados de 1,70 m. de altura y postes de madera de Ø 12 cm incluso cimentación, totalmente colocado. VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	27,53
3	ESC001	t	Escollera de 4.000/6.000 Kgs., colocada en talud con medios terrestres o marítimos (grúa sobre pontona o gánguil). Incluido canon de cantera, selección, carga y transporte a pie de obra. Medida la Tm totalmente colocada. TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS	37,16
4	ESTGR	u	Gestión de Residuos, según anejo SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	7.763,20
5	ESTSG	u	Estudio de Seguridad y Salud, según anejo TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	39.759,15
6	H03.04	m3	Hormigón de HM-20 y árido 20, fabricado en central, utilizado como limpieza, puesto en obra CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	59,58
7	PUERTA2	u	Puerta fabricada con malla electrosoldada de 100x50x4 y cerco de tubo redondo de 70 mm galvanizado en obra, de dos hojas 1,50 x 1,50 cada hoja CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	185,25
8	RETZA01	t	Retirada y recolocación de zahorra artificial existente, compactada. TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	3,40
9	ZA001	t	Zahorra artificial, compactada. Medida la Tm totalmente ejecutada. OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79

En Huelva, mayo de 2018.

Dña. Guadalupe Díaz Alonso