

# DOCUMENTO N°3: PRESUPUESTO

Documento N°3: Presupuesto

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## ÍNDICE

1. CUADRO DE PRECIOS N°1
2. CUADRO DE PRECIOS N°2
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES
4. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Documento N°3: Presupuesto

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
01.01	m2	Desbroce vegetac.ligera,c/motodesbr M2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ligera, sin carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra. CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	0,14
01.02	ud	Arranque med.mec. árbol mediano/grande Eliminación y arranque, realizado con medios mecánicos, de árbol mediano/grande, sin posterior utilización, incluso eliminación de restos vegetales, extracción del tocón y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales y tocón sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	17,65
01.03	ud	Arranq./retir.arbusto D=20-30cm Arranque de arbusto de 20-30 cm de circunferencia de tronco, extracción de raíces, incluso carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	4,91
01.04	m2	Resaneo de terrizos de jabre M2 de resaneo de jabre, con aporte de material (no incluido en el precio por existir en obra un acopio) extendido con medios manuales y apisonado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada según DF. CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,45
01.05	m2	Fresado con motocultor M2 Fresado de pequeñas áreas no mecanizables exentas de pedregosidad superficial, mediante motocultor de 7 CV equipado con fresa de cuchillas en "L", medida, en planta, la superficie ejecutada. CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
01.06	ud	Retirada de bancos existentes de madera Retirada de banco existente con estructura y pies metálicos y asiento y repaldo de madera. Medida la unidad retirada. El Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba indicará, si es reutilizable, el punto donde se deberá transportar para su almacenamiento. En caso de no ser reutilizable será transportado a vertedero autorizado. CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	14,52
01.07	m	Demol.levant.bordillo c/retro y transp. Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra. DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	2,08
01.08	m3	Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,59
01.09	ud	Desmontaje barandilla met. i/transp.ext.obra Desmontaje de barandilla metálica existente, con medios manuales, incluso carga en camión y transporte a lugar de almacenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos en buen estado y retirada a vertedero de aquellos no reutilizables. Medida la unidad levantada en obra. OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	8,20

Página 1



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS Y MUROS</b>			
02.01	m3	<b>Excav.compac.V&lt;2000m3 c/carg.sin tran</b> Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material. UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,85
02.02	m3	<b>Transp.vert.&lt;10km c/canon tierr</b> Transporte de tierras a vertedero, situado a una distancia <10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon vertido de tierras y con p.p. medios auxiliares, medido el volumen trabajado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material. CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	5,67
02.03	m3	<b>Zanja compac.mec&lt;1,5m con carg.y tran</b> Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. Medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material. TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,99
02.04	m	<b>Bord.H.bica.rec.9-10x20cm,gris</b> Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre zuncho de hormigón en masa HM-20 no estructural de dimensiones 30x35 cm. Incluye excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida a cinta corrida la longitud colocada en obra. DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	16,62
02.05	m	<b>Rígola H bicapa 20x10-13cm</b> Rígola formada por piezas de hormigón prefabricado bicapa, de dimensiones 20x10-13 cm, sentadas con mortero 1/4 de cemento, sobre base de hormigón central HM-15/20 no estructural. Incluye rejuntado y llagueado con el mismo mortero y limpieza. Medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra. VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	23,32
02.06	m3	<b>Capa base de zahorra artificial regada y compactada</b> Formación de capa base con aportación, relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial con medios mecánicos y manuales en tongadas de 10 cm de espesor. Compactación hasta el 95% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes laterales a mano. Medido el volumen ejecutado en obra. DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	17,30
02.07	m2	<b>Pav.terr.jabre man.c/geot.e=15cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado sobre explanada afirmada con terrizo existente, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	9,11
02.08	m2	<b>Pav.terr.jabre man.s/geot.e=5cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado sobre explanada afirmada con terrizo existente, extendida y refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	4,32
02.09	m2	<b>Pav.cont.hormigón HM-20 e=15cm i/mallazo 15x15.6</b> Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, enriquecido superficialmente con la adición de 1.5 kg de cemento CEM II/A-P 32.5 R y con 4 kg de cuarzo color natural, y con acabado bruñido, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación del mallazo, fratasado mecánico, incorporación de cuarzo y cemento en polvo a la capa superficial, enlizado y pulimentado mecánico, curado del hormigón y ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 16 m2, y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada en obra. TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	13,13

Página 2



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.10	m2	<b>Pintura acrílica color rojo</b> Pintado con pintura acrílica de color rojo, previo lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de imprimación selladora, plastecido, mano de fondo y mano de acabado con pintura al esmalte sintético, según NTE-RPP-33. Medida la superficie realmente realizada en obra.	8,63
02.11	m2	<b>Pintado señalización vial antideslizante 2 manos</b> Pintado de superficie en cebreado, símbolos, flechas, paso de peatones y otra señalización horizontal correspondiente al carril bici, realizada con pintura de señalización vial antideslizante. Ejecutada dos manos de pintura. Incluye p.p. de encintado y esferas de vidrio reflectante. Medida la superficie realizada en obra.	18,45
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.12	m2	<b>Solera hormigón HM-20 e=15 cm /mallazo 15x15.6</b> Solera realizada con hormigón HM-20, de 15 cm de espesor, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, con mallazo de acero 15x15.6 cm, extendida sobre terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	13,36
02.13	m	<b>Peld.cont.H impr. huella&gt;30cm</b> Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de huella mayor a 30 cm, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado con tabloncillo de pino, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.	24,14
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.14	m2	<b>Pav. adoq. poroso/permeable horm. s/grav. 20x20x8cm gris</b> Pavimento de adoquín poroso/permeable prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color gris cemento, dimensiones 20x20x8 cm, sentado sobre base de gravilla de granulometría 2/5 mm. de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en obra.	25,80
		VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
02.15	m3	<b>Sum/col.HA-25 ciment.ver.dir.</b> Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de cimientos. Incluye armadura formada en sección por 4 barras de acero corrugado B 500 S de diámetro 16 mm. y estribos de 6 mm. de diámetro cada 20 cm, vertido directo desde el camión-hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen colocado en obra según norma EHE-08.	84,13
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
02.16	m2	<b>Fábrica bloques hormigón split color 40x20x20 armado</b> Muro de fábrica de bloques de hormigón split sillar de dimensiones 40x20x20 cm., color crema, colocado a cara vista, sentado con mortero de cemento blanco y arena de río 1:6, elaborado a mano con hormigonera y aparejados. Huecos rellenos con hormigón HA-25/20 central y acero corrugado soldable B-500S de 16 mm de diámetro unidos al zuncho perimetral de cimentación. Incluye p.p. de ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en obra.	43,31
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
02.17	m	<b>Albardilla/cubremuros hormigón color 2 aguas 33x10cm</b> M. Albardilla/cubremuros a dos aguas, de hormigón prefabricado acabado pulido, color crema, de dimensiones 33x10 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río 1/6 (M-40). Incluye rejuntado con lechada de cemento blanco CEM BL II y limpieza. Medida la longitud colocada en obra.	13,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
		TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

Página 3



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.18	m3	Sum/coloc.HM-20 ciment.ver.dir. Suministro y colocación de hormigón en masa HM-20 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de soleras, pozos o zanjas de cimentación, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	90,22
02.19	kg	Sum/coloc. acero corr.B-500S D=6/32mm (SEGÚN DESC.PART. 02.15) Suministro y colocación de barras de acero corrugado B-500S en armaduras, i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diámetro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el peso colocado en obra.	0,99
		NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 6 DE 74

Página 4

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 JARDINERÍA Y PLANTACIONES</b>			
03.01	ud	<b>Poda form. árb. 6-9m c/motos.med.</b> Poda de formación de frondosas, de 6 a 9 metros de altura, mediante la utilización de motosierra de mediano tamaño, 2.6/3.5 CV de potencia y 40/45 cm de longitud de la espada, incluso transporte y retirada de restos a vertedero, medida la unidad ejecutada.	23,74
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.02	UD	<b>Plant.man. árb. cad. c/c fr-ar. 12-16 tv0%</b> Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
03.03	UD	<b>Plant.mec. árb. cad. c/c12-16, com. 100%</b> Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.04	ud	<b>Entutorado árb. 1 poste D=8cm</b> Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluida la sujeción del fuste con 2 fijaciones de caucho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	14,91
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.05	ud	<b>Entutorado arbustibas bambú 1 m</b>	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
03.06	m3	<b>Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada</b> M2 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.07	m2	<b>Sumi. y plantación de Rosmarinus officinalis 20-30 cm. ct 1.5L</b> Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis en masa, de 20/30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y riego hasta implantación.	17,56
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.08	m2	<b>Sumi. y plantación de Lavandula angustifolia 20-30 cm. ct 1.5L</b> Suministro y plantación de Lavandula angustifolia en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	17,97
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.09	m2	<b>Suministro y plantación de Thymus vulgaris 20-30 cm. ct 1.5L</b> Suministro y plantación de Thymus vulgaris en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	17,97
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

### PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.10	m2	Sumi. y plantación de <i>Santolina chamaecypariss</i> 20-30 cm. ct 1.5L Suministro y plantación de <i>Santolina chamaecypariss</i> , en masa, de 20-30 cm. de altura/an- chura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno lla- no previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	17,97
03.11	m2	Cubrición decor.cort.pino e=5cm+malla Cubrición decorativa con corteza de pino, extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, so- bre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 7,59
03.12	ud	Suministro y plantación de <i>Pistacia lentiscus</i> 60-80 cm ct 35 Suministro y plantación de <i>Pistacia lentiscus</i> (lentisco) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C35, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex- tendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie- rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, com- pletamente ejecutado.	SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 28,85
03.13	ud	Suministro y plantación de <i>Myrtus communis</i> 60-80 cm ct 25 Suministro y plantación de <i>Myrtus communis</i> (mirto) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25 , en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma- nuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su ca- so, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca- beza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamen- te ejecutado.	VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 13,55
03.14	ud	Suministro y plantación de <i>Punica granatum</i> 60-80 cm ct 25 Suministro y plantación de <i>Punica granatum</i> de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cóni- ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma- nuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su ca- so, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca- beza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamen- te ejecutado.	TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 12,53
03.15	ud	Sumi. y planta. <i>Berberis thunbergii</i> <i>Atropurpurea</i> 60-80 cm ct Suministro y plantación de <i>Berberis thunbergii</i> <i>Atropurpurea</i> de 60-80 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex- tendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie- rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, com- pletamente ejecutado.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 29,87
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.16	ud	<b>Suministro y plantación de Buxus semp. "arborescens" 1-1,25 m ct</b> Suministro y plantación de Buxus sempervirens "Arborescens" de 100/125 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	73,07
		SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
03.17	ud	<b>Suministro y plantación de Laurus nobilis 175-200 cm ct</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis (laurel) de 175/200 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	49,61
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.18	UD	<b>Suministro y plantación de Viburnum tinus 80-100 cm ct</b> Suministro y plantación de Viburnum tinus de 80-100 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	42,47
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.19	m	<b>Formación de seto de Photinia xfraseri Red Rob 40-60 cm ct</b> M. Suministro y plantación para formación de seto de Photinia x fraseri "Red Robin" (Fotinia) de 40-60 cm. de altura, separadas 50 cm., suministrada en contenedor, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	17,74
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.20	m2	<b>Rocalla arbusto c/piedr.coquera</b> Rocalla de arbustos enanos y piedra caliza de coquera, con una densidad media de 3 plantas/m2 y 0,06 m3/m2 de piedra, incluidos la preparación del terreno a mano y con motocultor, abonado de fondo con estiércol tratado a razón de 10 litros/m2, suministro, distribución y colocación de rocas y plantas, plantación, recebo de mantillo, acabado final y primer riego, completamente ejecutada por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.	27,21
		VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
03.21	ud	<b>Pozo seco para árbol con rollizos de 8 cm</b> Ejecución de pozo seco para árbol existente en talud relleno, con una profundidad max. de 50 cm, ejecutado a base de rollizos de madera tratados de 8 cm, con unas dimensiones en planta de 1,5x 1,5 m. Ejecutado según indicaciones de la dirección técnica. Medida la unidad instalada en obra.	89,71
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

Página 7



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO</b>			
04.01	u	<b>Banco de acero galvanizado 1,66 m. con apoyabrazos</b> Suministro y colocación de banco con pies, respaldo y asiento de acero galvanizado con apoyabrazos, tratado con proceso protector del hierro que garantice una óptima resistencia a la corrosión, con acabados con imprimación epoxi y pintura de poliéster en polvo color negro forja. Respaldo y asiento fijados a los pies mediante tornillos. Sistema de anclaje mediante tornillos de fijación al suelo. Dimensiones: Altura de asiento: 44,5 cm.; Altura total: 80,5 cm.; Longitud total y distancia entre pies para fijación: 1,66 m.; Ancho o fondo: 62 cm; Peso mínimo sin embalaje: 61 kg. Medida la unidad totalmente instalada en obra.	230,24
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
04.02	m	<b>Valla protección jardín acero h=60 cm</b> Suministro y colocación de valla de protección de 60 cm y altura total vista instalada de 70 cm. para protección de zonas verdes, fabricada en acero y terminada con imprimación antioxido negro . Formada por barrotes verticales lisos de diámetro 25 mm. separados 56 cm. y unidos por pletinas (inferior, vertical y doble en arco) de 40.8 mm. Incluye la perforación del pavimento para su instalación y fijación mediante hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza. Medida la longitud colocada en obra.	49,26
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.03	ud	<b>Señal vertical reflectante para carril bici</b> Suministro y colocación de señal vertical en carril bici con leyenda reflectante, cumpliendo normativa vigente, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm y 3 m de longitud, incluso excavación, cimentación con hormigón en dado de 50x50x70 cm, colocación, anclajes y tornillería, medida la unidad colocada en obra.	70,96
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.04	m	<b>Barandilla tubo acero doble pasamanos</b> Suministro y colocación de barandilla, realizada en tubo de acero, con doble pasamanos a una altura de 70 y 95 cm. respectivamente, con acabado de poliéster pintado al horno, incluidos excavación de pozo de 20x20x20 cm y relleno del mismo con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	55,22
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.05	ud	<b>Fuente bebedero uso adaptado hom. EMACSA</b> Fuente bebedero uso adaptado con doble salida, una para adultos y otra para niños o personas con movilidad reducida, de modelo homologado por EMACSA, provista de surtidor, pulsador de pie, contador y canaleta de desagüe. Incluye recibido y ayudas de albañilería. Conectada a la red de abastecimiento según las especificaciones técnicas y constructivas de EMACSA. Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.	1.285,24
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
04.06	ml	<b>PINT. ESMALTE SINTÉTICO BARANDILLA DOBLE PASAMANOS</b> Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y una mano de color gris. Medida la longitud de barandilla doble pasamanos instalada.	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 RED RIEGO Y ABASTECIMIENTO</b>			
05.01	ud	<b>Acometida red de agua potable</b> Acometida a la red general municipal de agua potable, realizada según normativa de EMACSA, incluso legalización de la misma, canon de acometida, permisos municipales y rotura y restauración del pavimento necesario para su ejecución. Medida la unidad ejecutada en obra.	615,26
		SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
05.02	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=20mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 20 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
05.03	ud	<b>Reparación Armario-contador Emacsa</b> Ud de reparación de armario existente (de fábrica de ladrillo) de acometida a la red de agua potable (EMACSA) para el riego de las zonas verdes. Incluye la reparación y enfoscado de las partes deterioradas del armario, suministro e instalación de una puerta metálica que de acceso a los elementos alojados en el interior del armario (contador, filtro cazapiedras, valvulería, piezas especiales, carretes, etc.) y pintado exterior del armario con pintura plastica de color blanco. Todo ejecutado según indicaciones del Departamento de Parques y Jardines y normativa de EMACSA.	154,32
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.04	ud	<b>Elementos Armario-contador red riego</b> Elementos hidráulicos a instalar en el interior del armario-contador de acometida de la red de riego a la red de agua potable de EMACSA. Incluye p.p. de elementos y piezas de unión, materiales auxiliares, calderería, piezas especiales, etc. Medida la unidad totalmente terminada.	455,45
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.05	m3	<b>Zanja compac.mec&lt;1,5m sin carg.ni tran</b> Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.06	m	<b>Tuber. pasatubo PEAD corr. dobl. par. D=110mm</b> Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 110 mm. suministrada en rollos, colocada en zanja revestida, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.07	m	<b>Tuber. pasatubo PEAD corr. dobl. par. D=160mm</b> Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm. suministrada en rollos, colocada en zanja revestida, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
05.08	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=75mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	9,09
		NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
05.09	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=63mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	7,00
		SIETE EUROS	

Página 9



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.10	m	<b>Tuber.PE-40 PN 6 D=32mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-40 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada.	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.11	m	<b>Tub.goteros integr.16 mm. UNITECHLINE</b> Tubería de polietileno UNITECHLINE de 16 mm con goteros integrados autocompensantes, autotregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 cm, para un caudal de 2,3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
05.12	ud	<b>Arqueta pref. horm.30x30x30 mod. Parques y Jardines</b> Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón modelo Parques y Jardines, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, completa, con marco de fundición embutido en la arqueta y tapa de fundición modelo oficial de 30x30 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	62,96
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.13	ud	<b>Arqueta pref. horm.50x50x50 mod. Parques y Jardines</b> Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón modelo Parques y Jardines, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, completa, con marco de fundición embutido en la arqueta y tapa de fundición modelo oficial de 50x50 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	114,93
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
05.14	ud	<b>Electrov.PGA 1" 24 VAC</b> Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, fabricada en PVC, conexión a 1" y caudal 0,5-9 m3/h, solenoide 24 VAC y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.	43,15
		CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
05.15	ud	<b>Regulador pres.máx.7bar PRS DIAL</b> Módulo de regulación de presión de 1-7 bares PRS Dial o equivalente, caudal de 4,5-46 m3/h, colocado en instalación de riego, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.	80,66
		OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.16	ud	<b>Boca riego bayon.D=1",tapa y llave</b> Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y c/llave, conexión a 1", completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.	72,91
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.17	m3	<b>Relleno zanja c/tierra prop.mec.</b> Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
05.18	m	<b>Demol.levant.bordillo c/retro y transp.</b> Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
05.19	m2	<b>Demol/levant.pavim.HM 15-25 c/retro y tra</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15-25 cm de espesor, con retro-excavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	14,34
		CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Página 10



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.20	m	<b>Bord.H.bica.rec.9-10x20cm.gris</b> Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre zuncho de hormigón en masa HM-20 no estructural de dimensiones 30x35 cm. Incluye excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida a cinta corrida la longitud colocada en obra.	16,62
05.21	m2	<b>Bald.pétr.40x40x4 abuj.med.gris</b> Pavimento de baldosa pétreo prefabricada con hormigón bicapa prensado de 40x40 cm en planta y 4 cm de espesor, con capa de huella, de un espesor no inferior a 1.5 cm, compuesta de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales, triturados, de color gris, aglomerados con cemento, con tratamiento hidrófugo interior y un acabado en textura rugosa tipo abujardado medio, sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	24,46
05.22	ud	<b>Programador de riego Agronic serie 4000 N i/armario</b> Programador de riego Agronic serie 4000 N o similar de 220 V de 48 salidas (A-4048) equipado con todas las opciones y equipos marcados en el condicionado del Servicio de Parques y Jardines, con acometida y suministro eléctrico desde cuadro eléctrico de mando y protección, medida la unidad totalmente instalada. Incluye el montaje en el interior de armario tipo Ormazabal o similar homologado por el Servicio de Parques y Jardines (incluido en el precio).	4.655,89
05.23	m	<b>Línea eléct.riego 1x1,5mm2</b> Suministro de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección suministrada en multicable de 6 y 12 polos.	0,30
05.24	m	<b>Instalacion línea eléct.riego cableado 1,5mm2</b> Instalación de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 110 mm de diámetro exterior (conductores y canalización no incluidas en el precio). Incluye elementos de conexión, montaje, conexionado y transporte. Medida la longitud instalada en obra en funcionamiento.	3,36
05.25	PA	<b>Prueba y puesta en marcha de la instalación de riego</b> PA de prueba, reparación y puesta en marcha de la instalación de riego, incluida la programación del AGRONIC; incluido parte proporcional de medios auxiliares y pequeñas piezas.	1.089,36
05.26	m	<b>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=250mm</b> Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 250 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	29,50
05.27	m2	<b>Demol/levant.acera c/retro y tr.</b> Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y de solera de hormigón de espesor variable, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	9,85
05.28	m3	<b>Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	15,59

Página 11



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 06 RED DRENAJE</b>			
06.01	m3	Zanja compac.mec<1,5m con carg.y tran Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. Medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material.	13,99
		TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
06.02	m	Tuber.dren.PVC corrug.D=160mm Instalación de tubería de drenaje de PVC corrugado y ranurado, simple pared, de sección circular y diámetro exterior 160 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de árido filtrante de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno del mismo árido filtrante de 30 cm de espesor (suministro e instalación del árido filtrante no incluido en el precio) y cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil. No incluye la excavación de la zanja. Medida la longitud instalada en obra.	10,24
		DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
06.03	m3	Colocac.árido rodado en dren Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento. No incluye la excavación de la zanja. Medido el volumen ejecutado en obra.	23,03
		VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
06.04	ud	Arqueta enterr.paso obra 38x38x40cm Construcción de arqueta enterrada de paso (no registable), de dimensiones interiores 38x38x40 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, cubierta con una losa de hormigón, realizada in situ, armada con mallazo 15x15x6. Incluye relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones entre arquetas (tubería de saneamiento PVC corrugada doble pared diámetro 250 mm.), remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.	56,55
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.05	m2	Demol/levant.acera c/compr.y tr. Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y de solera de hormigón de espesor variable, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada en obra.	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.06	ud	Arqueta registro 38x38x80cm c/tapa fundición Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 38x38x80 cm, con salida de tubería a 50 cm. de profundidad más 30 cm de arenoso, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa y marco de fundición de dimensiones 50x50cm. Incluye retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones entre arquetas y de arqueta a imbornales (tubería de saneamiento PVC corrugada doble pared diámetro 250 mm.), remates, reconstrucción de imbornal y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.	114,60
		CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
06.07	m2	Demol/levant.fir.asfált.10-20 c/retro y tr. Demolición y levantado de firme asfáltico de 10-20 cm. de espesor con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
06.08	m	Demol.levant.bordillo c/retro y transp. Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.09	m2	<b>Demol/levant.acera c/retro y tr.</b> Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y de solera de hormigón de espesor variable, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	9,85
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.10	m3	<b>Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	15,59
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
06.11	m	<b>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=250mm</b> Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 250 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> , colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	29,50
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
06.12	m3	<b>Sum/coloc.HM-20 ciment.ver.dir.</b> Suministro y colocación de hormigón en masa HM-20 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de soleras, pozos o zanjas de cimentación, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	90,22
		NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
06.13	m	<b>Bord.granit.recto cant.15x25cm</b> Bordillo recto, de granito corte cantera, de sección 15x25 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento y arena de río, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida a cinta corrida la longitud colocada en obra.	25,67
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.14	m2	<b>Aglom.asfáltico caliente e=15cm &lt;1000t 30km</b> Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente tipo, aplicado en capa de rodadura, uniforme, de 15 cm de espesor, con un equipo mecánico especial, i/barrido previo, extendido y compactación, riego asfáltico y limpieza, para una cantidad <1000 t, a una distancia máxima de 30 km, medida la superficie ejecutada en obra.	13,41
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.15	m2	<b>Bald.sil.40x40x6 16 tac.gris</b> Pavimento de baldosa de cemento prefabricada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 6 cm de espesor, con capa de rodadura compuesta de áridos silíceos y granitos naturales triturados, aglomerados con cemento, de un espesor no inferior a 1.5 cm, y tratamiento hidrófugo, de textura 16 tacos y color gris cemento sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	26,95
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.16	ud	<b>Imbormal rejilla 60x35 cm. homol. EMACSA</b> Suministro e instalación de imbormal, con marco y rejilla de fundición, de dimensiones 60x35 cm. (modelo homologado por EMACSA), instalado sobre arqueta de dimensiones interiores 60x35x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento. Incluye excavación, relleno perimetral, retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra. Todo ejecutado según normativa de EMACSA.	101,08
		CIENTO UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 OTROS TRABAJOS</b>			
07.01	PA	Adecuación Arquetones Partida alzada a justificar de trabajos de adecuación, forrado y enlucido de arquetones existentes, incluyendo aporte de materiales para restauración de características similares a los existentes.	1.353,13
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 16 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

### CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01	ud	Gestión de Residuos y limpieza final de OBRA	250,00
		Gestión de residuos y limpieza final de la obra	

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 17 DE 74

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
09.01	u	<b>GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES</b> Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
09.02	u	<b>PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA</b> Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
09.03	u	<b>PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIURETANO</b> Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
09.04	u	<b>PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS</b> Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
09.05	u	<b>SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97 , valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	7,38
		SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.06	u	<b>SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	11,53
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
09.07	u	<b>SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
09.08	u	<b>TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER</b> Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.09	m	<b>VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.</b> Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50 m.x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos; valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
09.10	u	<b>CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL</b> Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.11	u	<b>PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO</b> Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	2,24
		DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
09.12	u	<b>CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO</b> Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	6,67
		SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 1

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.13	ms	<b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	58,98
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.14	u	<b>Rodilleras espuma</b> Rodilleras de espuma en una pieza con correa elástica para fijación.	13,99
		TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 19 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

### CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01	m2	<b>Desbroce vegetac.ligera,c/motodesbr</b> M2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ligera, sin carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.		
			Mano de obra.....	0,11
			Maquinaria.....	0,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,14</b>
01.02	ud	<b>Arranque med.mec. árbol mediano/grande</b> Eliminación y arranque, realizado con medios mecánicos, de árbol mediano/grande, sin posterior utilización, incluso eliminación de restos vegetales, extracción del tocón y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales y tocón sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.		
			Mano de obra.....	1,45
			Maquinaria.....	10,27
			Resto de obra y materiales.....	5,58
			Suma la partida.....	17,30
			Costes indirectos ..... 2,00%	0,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,65</b>
01.03	ud	<b>Arranq./retir.arbusto D=20-30cm</b> Arranque de arbusto de 20-30 cm de circunferencia de tronco, extracción de raíces, incluso carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.		
			Mano de obra.....	2,77
			Maquinaria.....	1,67
			Resto de obra y materiales.....	0,37
			Suma la partida.....	4,81
			Costes indirectos ..... 2,00%	0,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,91</b>
01.04	m2	<b>Resaneo de terrizos de jabre</b> M2 de resaneo de jabre, con aporte de material (no incluido en el precio por existir en obra un acopio) extendido con medios manuales y apisonado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada según DF.		
			Mano de obra.....	0,29
			Maquinaria.....	0,15
			Suma la partida.....	0,44
			Costes indirectos ..... 2,00%	0,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,45</b>
01.05	m2	<b>Fresado con motocultor</b> m2 Fresado de pequeñas áreas no mecanizables exentas de pedregosidad superficial, mediante motocultor de 7 CV equipado con fresa de cuchillas en "L", medida, en planta, la superficie ejecutada.		
			Mano de obra.....	0,41
			Maquinaria.....	0,20
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	0,62
			Costes indirectos ..... 2,00%	0,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,63</b>
01.06	ud	<b>Retirada de bancos existentes de madera</b> Retirada de banco existente con estructura y pies metálicos y asiento y repaldo de madera. Medida la unidad retirada. El Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba indicará, si es reutilizable, el punto donde se deberá transportar para su almacenamiento. En caso de no ser reutilizable será transportado a vertedero autorizado.		
			Mano de obra.....	8,50
			Maquinaria.....	5,74

Página 1



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	14,24
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,52</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 21 DE 74

Página 2

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.07	m	Demol.levant.bordillo c/retro y transp. Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria .....	1,26
		Resto de obra y materiales.....	0,55
		Suma la partida.....	2,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,08</b>
01.08	m3	Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria .....	10,12
		Resto de obra y materiales.....	4,93
		Suma la partida.....	15,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,59</b>
01.09	ud	Desmontaje barandilla met. i/transp.ext.obra Desmontaje de barandilla metálica existente, con medios manuales, incluso carga en camión y transporte a lugar de almacenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos en buen estado y retirada a vertedero de aquellos no reutilizables. Medida la unidad levantada en obra.	
		Mano de obra.....	5,99
		Maquinaria .....	2,05
		Suma la partida.....	8,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,20</b>



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS Y MUROS</b>			
02.01	m3	<b>Excav.compac.V&lt;2000m3 c/carg.sin tran</b> Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material.	
		Mano de obra.....	0,44
		Maquinaria.....	1,37
		Suma la partida.....	1,81
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,85</b>
02.02	m3	<b>Transp.vert.&lt;10km c/canon tierr</b> Transporte de tierras a vertedero, situado a una distancia <10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon vertido de tierras y con p.p. medios auxiliares, medido el volumen trabajado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material.	
		Maquinaria.....	2,46
		Resto de obra y materiales.....	3,10
		Suma la partida.....	5,56
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,67</b>
02.03	m3	<b>Zanja compac.mec&lt;1,5m con carg.y tran</b> Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. Medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material.	
		Mano de obra.....	1,97
		Maquinaria.....	8,65
		Resto de obra y materiales.....	3,10
		Suma la partida.....	13,72
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,99</b>
02.04	m	<b>Bord.H.bica.rec.9-10x20cm.gris</b> Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre zuncho de hormigón en masa HM-20 no estructural de dimensiones 30x35 cm. Incluye excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida a cinta corrida la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	6,38
		Maquinaria.....	0,53
		Resto de obra y materiales.....	9,38
		Suma la partida.....	16,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,62</b>
02.05	m	<b>Rigola H bicapa 20x10-13cm</b> Rigola formada por piezas de hormigón prefabricado bicapa, de dimensiones 20x10-13 cm, sentadas con mortero 1/4 de cemento, sobre base de hormigón central HM-15/20 no estructural. Incluye rejuntado y llagueado con el mismo mortero y limpieza. Medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	9,78
		Maquinaria.....	0,01
		Resto de obra y materiales.....	13,07
		Suma la partida.....	22,86
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,32</b>

Página 4

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c260986838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 23 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.06	m3	<b>Capa base de zahorra artificial regada y compactada</b> Formación de capa base con aportación, relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial con medios mecánicos y manuales en tongadas de 10 cm de espesor. Compactación hasta el 95% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes laterales a mano. Medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	5,00
		Maquinaria.....	4,59
		Resto de obra y materiales.....	7,37
		Suma la partida.....	16,96
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,30</b>
02.07	m2	<b>Pav.terr.jabre man.c/geot.e=15cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado sobre explanada afirmada con terrizo existente, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	1,14
		Maquinaria.....	1,16
		Resto de obra y materiales.....	6,63
		Suma la partida.....	8,93
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,11</b>
02.08	m2	<b>Pav.terr.jabre man.s/geot.e=5cm</b> Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado sobre explanada afirmada con terrizo existente, extendida y refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	1,14
		Maquinaria.....	1,16
		Resto de obra y materiales.....	1,94
		Suma la partida.....	4,24
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,32</b>
02.09	m2	<b>Pav.cont.hormigón HM-20 e=15cm i/mallazo 15x15.6</b> Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, enriquecido superficialmente con la adición de 1.5 kg de cemento CEM III/A-P 32.5 R y con 4 kg de cuarzo color natural, y con acabado bruñido, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación del mallazo, fratasado mecánico, incorporación de cuarzo y cemento en polvo a la capa superficial, enlizado y pulimentado mecánico, curado del hormigón y ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 16 m2, y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	1,58
		Maquinaria.....	0,20
		Resto de obra y materiales.....	11,09
		Suma la partida.....	12,87
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,13</b>
02.10	m2	<b>Pintura acrílica color rojo</b> Pintado con pintura acrílica de color rojo, previo lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de imprimación selladora, plastecido, mano de fondo y mano de acabado con pintura al esmalte sintético, según NTE-RPP-33. Medida la superficie realmente realizada en obra.	
		Mano de obra.....	4,19
		Resto de obra y materiales.....	4,27
		Suma la partida.....	8,46

Página 5

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 24 DE 74



## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Costes indirectos .....	2,00% 0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,63</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 25 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.11	m2	<b>Pintado señalización vial antideslizante 2 manos</b> Pintado de superficie en cebreado, símbolos, flechas, paso de peatones y otra señalización horizontal correspondiente al carril bici, realizada con pintura de señalización vial antideslizante. Ejecutadas dos manos de pintura. Incluye p.p. de encintado y esferas de vidrio reflectante. Medida la superficie realizada en obra.	
		Mano de obra.....	8,40
		Resto de obra y materiales.....	9,69
		Suma la partida.....	18,09
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,45</b>
02.12	m2	<b>Solera hormigón HM-20 e=15 cm i/mallazo 15x15.6</b> Solera realizada con hormigón HM-20, de 15 cm de espesor, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, con mallazo de acero 15x15.6 cm, extendida sobre terreno previamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	4,44
		Maquinaria .....	0,03
		Resto de obra y materiales.....	8,63
		Suma la partida.....	13,10
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,36</b>
02.13	m	<b>Peld.cont.H impr. huella&gt;30cm</b> Peldaño continuo de hormigón HM-20/20, de huella mayor a 30 cm, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y endurecido superficialmente con productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, encofrado con tabloncillo de pino, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 4 m lineales, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	19,39
		Maquinaria .....	0,71
		Resto de obra y materiales.....	3,57
		Suma la partida.....	23,67
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,14</b>
02.14	m2	<b>Pav. adoq. poroso/permeable horm. s/grav. 20x20x8cm gris</b> Pavimento de adoquín poroso/permeable prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color gris cemento, dimensiones 20x20x8 cm, sentado sobre base de gravilla de granulometría 2/5 mm. de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en obra.	
		Mano de obra.....	7,00
		Maquinaria .....	0,22
		Resto de obra y materiales.....	18,07
		Suma la partida.....	25,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,80</b>
02.15	m3	<b>Sum/col.HA-25 ciment.ver.dir.</b> Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de cimientos. Incluye armadura formada en sección por 4 barras de acero corrugado B 500 S de diámetro 16 mm. y estribos de 6 mm. de diámetro cada 20 cm, vertido directo desde el camión-hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen colocado en obra según norma EHE-08.	
		Mano de obra.....	15,63
		Maquinaria .....	0,83
		Resto de obra y materiales.....	66,02

Página 7

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c65a949c9d2ab2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 26 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	82,48
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>84,13</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 27 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.16	m2	<b>Fábrica bloques hormigón split color 40x20x20 armado</b> Muro de fábrica de bloques de hormigón split sillar de dimensiones 40x20x20 cm., color crema, colocado a cara vista, sentado con mortero de cemento blanco y arena de río 1:6; elaborado a mano con hormigonera y aparejados. Huecos rellenos con hormigón HA-25/20 central y acero corrugado soldable B-500S de 16 mm de diámetro unidos al zuncho perimetral de cimentación. Incluye p.p. de ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	20,03
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales.....	22,42
		Suma la partida.....	42,46
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>43,31</b>
02.17	m	<b>Albardilla/cubremuros hormigón color 2 aguas 33x10cm</b> M. Albardilla/cubremuros a dos aguas, de hormigón prefabricado acabado pulido, color crema, de dimensiones 33x10 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río 1/6 (M-40). Incluye rejuntado con lechada de cemento blanco CEM BL II y limpieza. Medida la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	1,70
		Maquinaria .....	0,00
		Resto de obra y materiales.....	11,36
		Suma la partida.....	13,06
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,32</b>
02.18	m3	<b>Sum/coloc.HM-20 ciment.ver.dir.</b> Suministro y colocación de hormigón en masa HM-20 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de soleras, pozos o zanjas de cimentación, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	
		Mano de obra.....	30,54
		Maquinaria .....	1,06
		Resto de obra y materiales.....	56,85
		Suma la partida.....	88,45
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,22</b>
02.19	kg	<b>Sum/coloc. acero corr.B-500S D=6/32mm (SEGÚN DESC.PART. 02.15)</b> Suministro y colocación de barras de acero corrugado B-500S en armaduras, i/p.p. de alambre de atar de 1,3 mm de diámetro, cortado, doblado y recortes, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el peso colocado en obra.	
		Mano de obra.....	0,40
		Resto de obra y materiales.....	0,57
		Suma la partida.....	0,97
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,99</b>

Página 9



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRÓNOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRÓNOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

### CAPÍTULO 03 JARDINERÍA Y PLANTACIONES

03.01	ud	Poda form. árb. 6-9m c/motos.med. Poda de formación de frondosas, de 6 a 9 metros de altura, mediante la utilización de motosierra de mediano tamaño, 2.6/3.5 CV de potencia y 40/45 cm de longitud de la espada, incluso transporte y retirada de restos a vertedero, medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra.....	9,29
		Maquinaria .....	13,04
		Resto de obra y materiales.....	0,94
		Suma la partida.....	23,27
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,74</b>
03.02	UD	Plant.man. árb. cad. c/c fr-ar. 12-16 tv0% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.	
		Mano de obra.....	14,77
		Resto de obra y materiales.....	0,05
		Suma la partida.....	14,82
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,12</b>
03.03	UD	Plant.mec. árb. cad. c/c12-16, com. 100% Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	
		Mano de obra.....	12,15
		Maquinaria .....	2,26
		Resto de obra y materiales.....	1,18
		Suma la partida.....	15,59
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,90</b>
03.04	ud	Entutorado árb. 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluida la sujeción del fuste con 2 fijaciones de caucho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	
		Mano de obra.....	4,44
		Resto de obra y materiales.....	10,18
		Suma la partida.....	14,62
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,91</b>
03.05	ud	Entutorado arbustibas bambú 1 m	
		Mano de obra.....	1,17
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		Suma la partida.....	1,47
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,03

Página 10



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA.....			1,50

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 30 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.06	m3	Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada M2 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.	
		Mano de obra.....	0,88
		Maquinaria .....	0,73
		Resto de obra y materiales.....	5,80
		Suma la partida.....	7,41
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,56</b>
03.07	m2	Sumi. y plantación de Rosmarinus officinalis 20-30 cm. ct 1.5L Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis en masa, de 20/30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y riego hasta implantación.	
		Mano de obra.....	5,05
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales.....	12,12
		Suma la partida.....	17,22
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,56</b>
03.08	m2	Sumi. y plantación de Lavandula angustifolia 20-30 cm. ct 1.5L Suministro y plantación de Lavandula angustifolia en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	
		Mano de obra.....	5,05
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales.....	12,52
		Suma la partida.....	17,62
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,97</b>
03.09	m2	Suministro y plantación de Thymus vulgaris 20-30 cm. ct 1.5L Suministro y plantación de Thymus vulgaris en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	
		Mano de obra.....	5,05
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales.....	12,52
		Suma la partida.....	17,62
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,97</b>
03.10	m2	Sumi. y plantación de Santolina chamaecypariss 20-30 cm. ct 1.5L Suministro y plantación de Santolina chamaecypariss, en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.	
		Mano de obra.....	5,05
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales.....	12,52
		Suma la partida.....	17,62
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,97</b>

Página 12



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*891\*\*  
\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.11	m2	<b>Cubrición decor.cort.pino e=5cm+malla</b> Cubrición decorativa con corteza de pino, extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	5,07
		Resto de obra y materiales.....	2,37
		Suma la partida.....	7,44
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,59</b>
03.12	ud	<b>Suministro y plantación de Pistacia lentiscus 60-80 cm ct 35</b> Suministro y plantación de Pistacia lentiscus (lentisco) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C35, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	
		Mano de obra.....	4,25
		Resto de obra y materiales.....	24,03
		Suma la partida.....	28,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28,85</b>
03.13	ud	<b>Suministro y plantación de Myrtus communis 60-80 cm ct 25</b> Suministro y plantación de Myrtus communis (mirto) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25 , en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	
		Mano de obra.....	4,25
		Resto de obra y materiales.....	9,03
		Suma la partida.....	13,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,55</b>
03.14	ud	<b>Suministro y plantación de Punica granatum 60-80 cm ct 25</b> Suministro y plantación de Punica granatum de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	
		Mano de obra.....	4,25
		Resto de obra y materiales.....	8,03
		Suma la partida.....	12,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,53</b>

Página 13

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d665a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 32 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.15	ud	<p><b>Sumi. y planta. Berberis thunbergii Atropurpurea 60-80 cm ct</b></p> <p>Suministro y plantación de Berberis thunbergii Atropurpurea de 60-80 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.</p>	<p>Mano de obra..... 4,25</p> <p>Resto de obra y materiales..... 25,03</p> <hr/> <p>Suma la partida..... 29,28</p> <p>Costes indirectos ..... 2,00% 0,59</p> <hr/> <p><b>TOTAL PARTIDA..... 29,87</b></p>
03.16	ud	<p><b>Suministro y plantación de Buxus semp. "arborescens" 1-1,25 m ct</b></p> <p>Suministro y plantación de Buxus sempervirens "Arborescens" de 100/125 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.</p>	<p>Mano de obra..... 6,61</p> <p>Resto de obra y materiales..... 65,03</p> <hr/> <p>Suma la partida..... 71,64</p> <p>Costes indirectos ..... 2,00% 1,43</p> <hr/> <p><b>TOTAL PARTIDA..... 73,07</b></p>
03.17	ud	<p><b>Suministro y plantación de Laurus nobilis 175-200 cm ct</b></p> <p>Suministro y plantación de Laurus nobilis (laurel) de 175/200 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.</p>	<p>Mano de obra..... 6,61</p> <p>Resto de obra y materiales..... 42,03</p> <hr/> <p>Suma la partida..... 48,64</p> <p>Costes indirectos ..... 2,00% 0,97</p> <hr/> <p><b>TOTAL PARTIDA..... 49,61</b></p>
03.18	UD	<p><b>Suministro y plantación de Viburnum tinus 80-100 cm ct</b></p> <p>Suministro y plantación de Viburnum tinus de 80-100 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.</p>	<p>Mano de obra..... 6,61</p> <p>Resto de obra y materiales..... 35,03</p> <hr/> <p>Suma la partida..... 41,64</p> <p>Costes indirectos ..... 2,00% 0,83</p> <hr/> <p><b>TOTAL PARTIDA..... 42,47</b></p>

Página 14



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRÓNOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRÓNOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.19	m	<b>Formación de seto de Photinia x fraseri Red Rob 40-60 cm ct</b> M. Suministro y plantación para formación de seto de Photinia x fraseri "Red Robin" (Fotinia) de 40-60 cm. de altura, separadas 50 cm., suministrada en contenedor, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.	
		Mano de obra.....	6,34
		Resto de obra y materiales.....	11,05
		Suma la partida.....	17,39
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,74</b>
03.20	m2	<b>Rocalla arbusto c/piedr.coquera</b> Rocalla de arbustos enanos y piedra caliza de coquera, con una densidad media de 3 plantas/m2 y 0,06 m3/m2 de piedra, incluidos la preparación del terreno a mano y con motocultor, abonado de fondo con estiércol tratado a razón de 10 litros/m2, suministro, distribución y colocación de rocas y plantas , plantación, recebo de mantillo, acabado final y primer riego, completamente ejecutada por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	8,28
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales.....	18,38
		Suma la partida.....	26,68
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,21</b>
03.21	ud	<b>Pozo seco para árbol con rollizos de 8 cm</b> Ejecución de pozo seco para árbol existente en talud relleno, con una profundidad max. de 50 cm, ejecutado a base de rollizos de madera tratados de 8 cm, con unas dimensiones en planta de 1,5x 1,5 m. Ejecutado según indicaciones de la dirección técnica. Medida la unidad instalada en obra.	
		Mano de obra.....	23,95
		Resto de obra y materiales.....	64,00
		Suma la partida.....	87,95
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>89,71</b>

Página 15



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO</b>			
04.01	u	<b>Banco de acero galvanizado 1,66 m. con apoyabrazos</b> Suministro y colocación de banco con pies, respaldo y asiento de acero galvanizado con apoyabrazos, tratado con proceso protector del hierro que garantice una óptima resistencia a la corrosión, con acabados con imprimación epoxi y pintura de poliéster en polvo color negro forja. Respaldo y asiento fijados a los pies mediante tornillos. Sistema de anclaje mediante tornillos de fijación al suelo. Dimensiones: Altura de asiento: 44,5 cm.; Altura total: 80,5 cm.; Longitud total y distancia entre pies para fijación: 1,66 m.; Ancho o fondo: 62 cm; Peso mínimo sin embalaje: 61 kg. Medida la unidad totalmente instalada en obra.	
		Mano de obra.....	17,01
		Maquinaria .....	11,53
		Resto de obra y materiales.....	197,19
		Suma la partida.....	225,73
		Costes indirectos ..... 2,00%	4,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>230,24</b>
04.02	m	<b>Valla protección jardín acero h=60 cm</b> Suministro y colocación de valla de protección de 60 cm y altura total vista instalada de 70 cm. para protección de zonas verdes, fabricada en acero y terminada con imprimación antioxido negro . Formada por barrotes verticales lisos de diámetro 25 mm. separados 56 cm. y unidos por pletinas (inferior, vertical y doble en arco) de 40.8 mm. Incluye la perforación del pavimento para su instalación y fijación mediante hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza. Medida la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	12,73
		Maquinaria .....	0,00
		Resto de obra y materiales.....	35,57
		Suma la partida.....	48,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>49,26</b>
04.03	ud	<b>Señal vertical reflectante para carril bici</b> Suministro y colocación de señal vertical en carril bici con leyenda reflectante, cumpliendo normativa vigente, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm y 3 m de longitud, incluso excavación, cimentación con hormigón en dado de 50x50x70 cm, colocación, anclajes y tornillería, medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	15,59
		Maquinaria .....	0,21
		Resto de obra y materiales.....	53,77
		Suma la partida.....	69,57
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>70,96</b>
04.04	m	<b>Barandilla tubo acero doble pasamanos</b> Suministro y colocación de barandilla, realizada en tubo de acero, con doble pasamanos a una altura de 70 y 95 cm. respectivamente, con acabado de poliéster pintado al horno, incluidos excavación de pozo de 20x20x20 cm y relleno del mismo con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	13,06
		Maquinaria .....	0,01
		Resto de obra y materiales.....	41,07
		Suma la partida.....	54,14
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>55,22</b>

Página 16



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*891\*\*  
\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.05	ud	<b>Fuente bebedero uso adaptado hom. EMACSA</b> Fuente bebedero uso adaptado con doble salida, una para adultos y otra para niños o personas con movilidad reducida, de modelo homologado por EMACSA, provista de surtidor, pulsador de pie, contador y canaleta de desagüe. Incluye recibido y ayudas de albañilería. Conectada a la red de abastecimiento según las especificaciones técnicas y constructivas de EMACSA. Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.	
		Mano de obra.....	55,00
		Resto de obra y materiales.....	1.205,04
		Suma la partida.....	1.260,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	25,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.285,24</b>
04.06	ml	<b>PINT. ESMALTE SINTÉTICO BARANDILLA DOBLE PASAMANOS</b> Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y una mano de color gris. Medida la longitud de barandilla doble pasamanos instalada.	
		Mano de obra.....	3,45
		Resto de obra y materiales.....	2,33
		Suma la partida.....	5,78
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,90</b>



**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

### CAPÍTULO 05 RED RIEGO Y ABASTECIMIENTO

05.01	ud	<b>Acometida red de agua potable</b> Acometida a la red general municipal de agua potable, realizada según normativa de EMACSA, incluso legalización de la misma, canon de acometida, permisos municipales y rotura y restauración del pavimento necesario para su ejecución. Medida la unidad ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	49,30
		Resto de obra y materiales.....	553,90
		Suma la partida.....	603,20
		Costes indirectos ..... 2,00%	12,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>615,26</b>
05.02	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=20mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 20 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	
		Mano de obra.....	1,66
		Resto de obra y materiales.....	0,50
		Suma la partida.....	2,16
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,20</b>
05.03	ud	<b>Reparación Armario-contador Emacsa</b> Ud de reparación de armario existente (de fábrica de ladrillo) de acometida a la red de agua potable (EMACSA) para el riego de las zonas verdes. Incluye la reparación y enfoscado de las partes deterioradas del armario, suministro e instalación de una puerta metálica que de acceso a los elementos alojados en el interior del armario (contador, filtro cazapiedras, valvulería, piezas especiales, carretes, etc.) y pintado exterior del armario con pintura plastica de color blanco. Todo ejecutado según indicaciones del Departamento de Parques y Jardines y normativa de EMACSA.	
		Mano de obra.....	74,23
		Maquinaria.....	0,03
		Resto de obra y materiales.....	77,03
		Suma la partida.....	151,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	3,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>154,32</b>
05.04	ud	<b>Elementos Armario-contador red riego</b> Elementos hidráulicos a instalar en el interior del armario-contador de acometida de la red de riego a la red de agua potable de EMACSA. Incluye p.p. de elementos y piezas de unión, materiales auxiliares, calderería, piezas especiales, etc. Medida la unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra.....	32,49
		Resto de obra y materiales.....	414,03
		Suma la partida.....	446,52
		Costes indirectos ..... 2,00%	8,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>455,45</b>
05.05	m3	<b>Zanja compac.mec&lt;1,5m sin carg.ni tran</b> Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	1,97
		Maquinaria.....	7,31
		Suma la partida.....	9,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,47</b>
05.06	m	<b>Tuber. pasatubo PEAD corr. dobl. par. D=110mm</b> Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 110 mm. suministrada en rollos, colocada en zanja revestida, sin incluir la excavación ni el tapado	

Página 18

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 37 DE 74

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	
		Mano de obra.....	1,96
		Resto de obra y materiales.....	2,46
		Suma la partida.....	4,42
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,51</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 38 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.07	m	<b>Tuber. pasatubo PEAD corr. dobl. par. D=160mm</b> Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm. suministrada en rollos, colocada en zanja revestida, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	
		Mano de obra.....	2,58
		Resto de obra y materiales.....	3,69
		Suma la partida.....	6,27
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,40</b>
05.08	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=75mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 75 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	
		Mano de obra.....	1,78
		Resto de obra y materiales.....	7,13
		Suma la partida.....	8,91
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,09</b>
05.09	m	<b>Tub.PE-100 PN 16 D=63mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.	
		Mano de obra.....	1,78
		Resto de obra y materiales.....	5,08
		Suma la partida.....	6,86
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,00</b>
05.10	m	<b>Tuber.PE-40 PN 6 D=32mm 10% ac.</b> Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-40 de 32 mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada.	
		Mano de obra.....	1,66
		Resto de obra y materiales.....	0,95
		Suma la partida.....	2,61
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,66</b>
05.11	m	<b>Tub.goteros integr.16 mm. UNITECHLINE</b> Tubería de polietileno UNITECHLINE de 16 mm con goteros integrados autocompensantes, autotregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 cm, para un caudal de 2,3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.	
		Mano de obra.....	0,44
		Resto de obra y materiales.....	0,76
		Suma la partida.....	1,20
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,22</b>

Página 20

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d665a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 39 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.12	ud	<b>Arqueta pref. horm.30x30x30 mod. Parques y Jardines</b> Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón modelo Parques y Jardines, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, completa, con marco de fundición embutido en la arqueta y tapa de fundición modelo oficial de 30x30 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	12,08
		Maquinaria .....	0,00
		Resto de obra y materiales.....	49,65
		Suma la partida.....	61,73
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>62,96</b>
05.13	ud	<b>Arqueta pref. horm.50x50x50 mod. Parques y Jardines</b> Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón modelo Parques y Jardines, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, completa, con marco de fundición embutido en la arqueta y tapa de fundición modelo oficial de 50x50 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	13,57
		Maquinaria .....	0,00
		Resto de obra y materiales.....	99,11
		Suma la partida.....	112,68
		Costes indirectos ..... 2,00%	2,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>114,93</b>
05.14	ud	<b>Electrov.PGA 1" 24 VAC</b> Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, fabricada en PVC, conexión a 1" y caudal 0,5-9 m3/h, solenoide 24 VAC y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.	
		Mano de obra.....	9,43
		Resto de obra y materiales.....	32,87
		Suma la partida.....	42,30
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>43,15</b>
05.15	ud	<b>Regulador pres.máx.7bar PRS DIAL</b> Módulo de regulación de presión de 1-7 bares PRS Dial o equivalente, caudal de 4,5-46 m3/h, colocado en instalación de riego, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	6,50
		Resto de obra y materiales.....	72,58
		Suma la partida.....	79,08
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>80,66</b>
05.16	ud	<b>Boca riego bayon.D=1",tapa y llave</b> Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y c/llave, conexión a 1", completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.	
		Mano de obra.....	6,50
		Resto de obra y materiales.....	64,98
		Suma la partida.....	71,48
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>72,91</b>

Página 21

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 40 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET



## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.17	m3	<b>Relleno zanja c/tierra prop.mec.</b> Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	1,50
		Maquinaria .....	1,17
		Resto de obra y materiales.....	0,10
		Suma la partida.....	2,77
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,83</b>
05.18	m	<b>Demol.levant.bordillo c/retro y transp.</b> Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria .....	1,26
		Resto de obra y materiales.....	0,55
		Suma la partida.....	2,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,08</b>
05.19	m2	<b>Demol/levant.pavim.HM 15-25 c/retro y tra</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15-25 cm de espesor, con retro-excavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,18
		Maquinaria .....	8,95
		Resto de obra y materiales.....	4,93
		Suma la partida.....	14,06
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,34</b>
05.20	m	<b>Bord.H.bica.rec.9-10x20cm.gris</b> Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre zuncho de hormigón en masa HM-20 no estructural de dimensiones 30x35 cm. Incluye excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida a cinta corrida la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	6,38
		Maquinaria .....	0,53
		Resto de obra y materiales.....	9,38
		Suma la partida.....	16,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,62</b>
05.21	m2	<b>Bald.pétr.40x40x4 abuj.med.gris</b> Pavimento de baldosa pétreo prefabricada con hormigón bicapa prensado de 40x40 cm en planta y 4 cm de espesor, con capa de huella, de un espesor no inferior a 1.5 cm, compuesta de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales, triturados, de color gris, aglomerados con cemento, con tratamiento hidrófugo interior y un acabado en textura rugosa tipo abujardado medio, sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	10,51
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales.....	13,33
		Suma la partida.....	23,98
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,46</b>

Página 22

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 41 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.22	ud	<b>Programador de riego Agronic serie 4000 N i/armario</b> Programador de riego Agronic serie 4000 N o similar de 220 V de 48 salidas (A-4048) equipado con todas las opciones y equipos marcados en el condicionado del Servicio de Parques y Jardines, con acometida y suministro eléctrico desde cuadro eléctrico de mando y protección. medida la unidad totalmente instalada. Incluye el montaje en el interior de armario tipo Ormazabal o similar homologado por el Servicio de Parques y Jardines (incluido en el precio).	
		Resto de obra y materiales.....	4.564,60
		Suma la partida.....	4.564,60
		Costes indirectos ..... 2,00%	91,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4.655,89</b>
05.23	m	<b>Línea eléct.riego 1x1,5mm2</b> Suministro de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección suministrada en multicable de 6 y 12 polos.	
		Resto de obra y materiales.....	0,29
		Suma la partida.....	0,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,30</b>
05.24	m	<b>Instalacion línea eléct.riego cableado 1,5mm2</b> Instalación de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 110 mm de diámetro exterior (conductores y canalización no incluidas en el precio). Incluye elementos de conexión, montaje, conexionado y transporte. Medida la longitud instalada en obra en funcionamiento.	
		Mano de obra.....	3,29
		Suma la partida.....	3,29
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,36</b>
05.25	PA	<b>Prueba y puesta en marcha de la instalación de riego</b> PA de prueba, reparación y puesta en marcha de la instalación de riego, incluida la programación del AGRONIC; incluido parte proporcional de medios auxiliares y pequeñas piezas.	
		Mano de obra.....	1.068,00
		Suma la partida.....	1.068,00
		Costes indirectos ..... 2,00%	21,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.089,36</b>
05.26	m	<b>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=250mm</b> Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 250 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	
		Mano de obra.....	4,86
		Resto de obra y materiales.....	24,06
		Suma la partida.....	28,92
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,50</b>
05.27	m2	<b>Demol/levant.acera c/retro y tr.</b> Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y de solera de hormigón de espesor variable, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,14
		Maquinaria .....	6,78
		Resto de obra y materiales.....	2,74

Página 23

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 42 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	9,66
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,85</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 43 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.28	m3	Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria .....	10,12
		Resto de obra y materiales.....	4,93
			-----
		Suma la partida.....	15,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,31
			-----
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,59</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 44 DE 74

Página 25

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

### CAPÍTULO 06 RED DRENAJE

06.01	m3	<b>Zanja compac.mec&lt;1,5m con carg.y tran</b> Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares. Incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. Medido el volumen ejecutado en obra e incluido en el precio la parte proporcional del esponjamiento del material.	
		Mano de obra.....	1,97
		Maquinaria .....	8,65
		Resto de obra y materiales.....	3,10
		Suma la partida.....	13,72
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,99</b>
06.02	m	<b>Tuber.dren.PVC corrug.D=160mm</b> Instalación de tubería de drenaje de PVC corrugado y ranurado, simple pared, de sección circular y diámetro exterior 160 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de árido filtrante de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno del mismo árido filtrante de 30 cm de espesor (suministro e instalación del árido filtrante no incluido en el precio) y cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil. No incluye la excavación de la zanja. Medida la longitud instalada en obra.	
		Mano de obra.....	4,30
		Resto de obra y materiales.....	5,74
		Suma la partida.....	10,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,24</b>
06.03	m3	<b>Colocac.árido rodado en dren</b> Colocación de material drenante en formación de dren, compuesto por árido rodado de granulometría 10-20 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento. No incluye la excavación de la zanja. Medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	2,99
		Maquinaria .....	1,77
		Resto de obra y materiales.....	17,82
		Suma la partida.....	22,58
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,03</b>
06.04	ud	<b>Arqueta enterr.paso obra 38x38x40cm</b> Construcción de arqueta enterrada de paso (no registable), de dimensiones interiores 38x38x40 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, cubierta con una losa de hormigón, realizada in situ, armada con mallazo 15x15x6. Incluye relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones entre arquetas (tubería de saneamiento PVC corrugada doble pared diámetro 250 mm.), remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	26,36
		Maquinaria .....	0,09
		Resto de obra y materiales.....	28,99
		Suma la partida.....	55,44
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>56,55</b>
06.05	m2	<b>Demol/levant.acera c/compr.y tr.</b> Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y de solera de hormigón de espesor variable, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie levantada en obra.	
		Mano de obra.....	2,23

Página 26

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d665a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 45 DE 74

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Maquinaria .....	3,50
		Resto de obra y materiales.....	2,74
		Suma la partida.....	8,47
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,64</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 46 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.06	ud	<b>Arqueta registro 38x38x80cm c/tapa fundición</b> Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 38x38x80 cm, con salida de tubería a 50 cm. de profundidad más 30 cm de arenoso, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa y marco de fundición de dimensiones 50x50cm. Incluye retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones entre arquetas y de arqueta a imbornales (tubería de saneamiento PVC corrugada doble pared diámetro 250 mm.), remates, reconstrucción de imbornal y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.	
		Mano de obra.....	52,00
		Maquinaria.....	0,11
		Resto de obra y materiales.....	60,23
		Suma la partida.....	112,35
		Costes indirectos ..... 2,00%	2,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>114,60</b>
06.07	m2	<b>Demol/levant.fir.asfált.10-20 c/retro y tr.</b> Demolición y levantado de firme asfáltico de 10-20 cm. de espesor con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,25
		Maquinaria.....	10,17
		Resto de obra y materiales.....	2,19
		Suma la partida.....	12,61
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,86</b>
06.08	m	<b>Demol.levant.bordillo c/retro y transp.</b> Demolición de bordillo, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga s/camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud levantada en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria.....	1,26
		Resto de obra y materiales.....	0,55
		Suma la partida.....	2,04
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,08</b>
06.09	m2	<b>Demol/levant.acera c/retro y tr.</b> Demolición y levantado de solado de acera de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y de solera de hormigón de espesor variable, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,14
		Maquinaria.....	6,78
		Resto de obra y materiales.....	2,74
		Suma la partida.....	9,66
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,85</b>
06.10	m3	<b>Demol/levant.pavimento HM c/retro y tra</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de cualquier espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria.....	10,12
		Resto de obra y materiales.....	4,93
		Suma la partida.....	15,28
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,31

Página 28

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 47 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA.....			15,59

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 48 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.11	m	<b>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=250mm</b> Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 250 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> , colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.	
		Mano de obra.....	4,86
		Resto de obra y materiales.....	24,06
		Suma la partida.....	28,92
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,50</b>
06.12	m3	<b>Sum/coloc.HM-20 ciment.ver.dir.</b> Suministro y colocación de hormigón en masa HM-20 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de soleras, pozos o zanjas de cimentación, incluso vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según norma EHE. Medido el volumen colocado en obra.	
		Mano de obra.....	30,54
		Maquinaria .....	1,06
		Resto de obra y materiales.....	56,85
		Suma la partida.....	88,45
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,22</b>
06.13	m	<b>Bord.granit.recto cant.15x25cm</b> Bordillo recto, de granito corte cantera, de sección 15x25 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento y arena de río, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida a cinta corrida la longitud colocada en obra.	
		Mano de obra.....	9,86
		Maquinaria .....	0,53
		Resto de obra y materiales.....	14,78
		Suma la partida.....	25,17
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,67</b>
06.14	m2	<b>Aglom.asfáltico caliente e=15cm &lt;1000t 30km</b> Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente tipo, aplicado en capa de rodadura, uniforme, de 15 cm de espesor, con un equipo mecánico especial, i/barrido previo, extendido y compactación, riego asfáltico y limpieza, para una cantidad <1000 t, a una distancia máxima de 30 km, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,30
		Maquinaria .....	0,61
		Resto de obra y materiales.....	12,23
		Suma la partida.....	13,15
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,41</b>
06.15	m2	<b>Bald.sil.40x40x6 16 tac.gris</b> Pavimento de baldosa de cemento prefabricada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 6 cm de espesor, con capa de rodadura compuesta de áridos silíceos y granitos naturales triturados, aglomerados con cemento, de un espesor no inferior a 1.5 cm, y tratamiento hidrófugo, de textura 16 tacos y color gris cemento sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	10,51
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales.....	15,77
		Suma la partida.....	26,42

Página 30

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 49 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Costes indirectos .....	2,00% 0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,95</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 50 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.16	ud	<b>Imbornal rejilla 60x35 cm. homol. EMACSA</b> Suministro e instalación de imbornal, con marco y rejilla de fundición, de dimensiones 60x35 cm. (modelo homologado por EMACSA), instalado sobre arqueta de dimensiones interiores 60x35x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento. Incluye excavación, relleno perimetral, retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra. Todo ejecutado según normativa de EMACSA.	
		Mano de obra.....	37,58
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales.....	61,38
		Suma la partida.....	99,10
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>101,08</b>

Página 32



Hacienda electrónica  
local y provincial

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 OTROS TRABAJOS</b>			
07.01	PA	Adecuación Arquetones	
		Partida alzada a justificar de trabajos de adecuación, forrado y enlucido de arquetones existentes, incluyendo aporte de materiales para restauración de características similares a los existentes.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.353,13</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 52 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
08.01	ud	Gestión de Residuos y limpieza final de OBRA	
		Gestión de residuos y limpieza final de la obra	
TOTAL PARTIDA.....			250,00

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 53 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

### CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01	u	<b>GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES</b> Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	6,88
		Suma la partida.....	6,88
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,02</b>
09.02	u	<b>PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA</b> Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	4,10
		Suma la partida.....	4,10
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,18</b>
09.03	u	<b>PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIURETANO</b> Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de poliuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,11</b>
09.04	u	<b>PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS</b> Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	4,91
		Suma la partida.....	4,91
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,01</b>
09.05	u	<b>SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97 , valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra.....	0,86
		Resto de obra y materiales.....	6,38
		Suma la partida.....	7,24
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,38</b>
09.06	u	<b>SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra.....	0,86
		Resto de obra y materiales.....	10,44
		Suma la partida.....	11,30
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,53</b>
09.07	u	<b>SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra.....	0,86
		Resto de obra y materiales.....	9,63

Página 35

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 54 DE 74

#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*891\*\*  
\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	10,49
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,70</b>

Hash: ee0bc74bz5b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 55 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.08	u	<b>TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER</b> Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	2,54
		Suma la partida.....	2,54
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,59</b>
09.09	m	<b>VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.</b> Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50 m.x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos; valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra.....	0,74
		Resto de obra y materiales.....	0,45
		Suma la partida.....	1,19
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,21</b>
09.10	u	<b>CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL</b> Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		Suma la partida.....	1,41
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,44</b>
09.11	u	<b>PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO</b> Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	2,20
		Suma la partida.....	2,20
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,24</b>
09.12	u	<b>CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO</b> Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	
		Resto de obra y materiales.....	6,54
		Suma la partida.....	6,54
		Costes indirectos ..... 2,00%	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,67</b>
09.13	ms	<b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
		Mano de obra.....	1,18
		Resto de obra y materiales.....	56,64
		Suma la partida.....	57,82
		Costes indirectos ..... 2,00%	1,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>58,98</b>

Página 37

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 56 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



## CUADRO DE PRECIOS 2

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.14	u	Rodilleras espuma Rodilleras de espuma en una pieza con correa elástica para fijación.	
TOTAL PARTIDA.....			13,99

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 57 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES</b>									
01.01	<b>m2</b> Desbroce vegetac.ligera,c/motodesbr M2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de consistencia li- gera, sin carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.								
	PARTERRES SUPERIORES	1	2.390,00					2.390,00	
	PARTERRES INFERIORES	1	1.490,00					1.490,00	
	REPASO JABRE	1	500,00					500,00	
							4.380,00	0,14	613,20
01.02	<b>ud</b> Arranque med.mec. árbol mediano/grande Eliminación y arranque, realizado con medios mecánicos, de árbol mediano/grande, sin posterior uti- lización, incluso eliminación de restos vegetales, extracción del tocón y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales y tocón sobre camión, trans- porte a vertedero autorizado y canon de vertido.								
		5					5,00		
							5,00	17,65	88,25
01.03	<b>ud</b> Arranq./retir.arbusto D=20-30cm Arranque de arbusto de 20-30 cm de circunferencia de tronco, extracción de raíces, incluso carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, medida la unidad ejecutada en obra. Incluye carga de restos vegetales sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de verti- do.								
		5					5,00		
							5,00	4,91	24,55
01.04	<b>m2</b> Resaneo de terrizos de jabre M2 de resaneo de jabre, con aporte de material (no incluido en el precio por existir en obra un aco- pio) extendido con medios manuales y apisonado con medios mecánicos. Medida la superficie eje- cutada según DF. Porc. sobre sup. plataforma central, a justificar								
		0,33	3.247,00					1.071,51	
							1.071,51	0,45	482,18
01.05	<b>m2</b> Fresado con motocultor m2 Fresado de pequeñas áreas no mecanizables exentas de pedregosidad superficial, mediante mo- tocultor de 7 CV equipado con fresa de cuchillas en "L", medida, en planta, la superficie ejecutada.								
	PARTERRES SUPERIORES	2390						2.390,00	
	PARTERRES INFERIORES	1490						1.490,00	
	Ded. plantaciones aromáticas	-439						-439,00	
	(incluyen el fresado en la partida)								
		-412						-412,00	
		-415						-415,00	
		-398						-398,00	
							2.216,00	0,63	1.396,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES .....</b>									<b>2.604,26</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a9c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 58 DE 74

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS Y MUROS</b>									
	TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS Y MUROS .....								0,00

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 59 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 JARDINERÍA Y PLANTACIONES</b>									
03.02	<b>UD</b> Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.	20					20,00	15,12	302,40
	EN PARTERRES	20							
							20,00	15,12	302,40
03.03	<b>UD</b> Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	30					30,00	15,90	477,00
	EN JABRE	30							
							30,00	15,90	477,00
03.04	<b>ud</b> Entutorado de árbol mediante 1 poste de rolizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluida la sujeción del fuste con 2 fijaciones de caucho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	20					20,00		
	EN PARTERRES	20							
	EN JABRE	30					30,00		
							50,00	14,91	745,50
03.05	<b>ud</b> Arbustivas aisladas	255					255,00	1,50	382,50
03.07	<b>m2</b> Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis en masa, de 20/30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y riego hasta implantación.								
	TALUD BAJO:								
	Tramo 1	1	27,00				27,00		
	Tramo 2	1	35,00				35,00		
	Tramo 3	1	9,00				9,00		
	Tramo 4	1	54,00				54,00		
	Tramo 5	1	43,00				43,00		
	Tramo 6	1	42,00				42,00		
	Tramo 7	1	27,00				27,00		
	TALUD SUP. (Aumenta 13% por ampliar 0.5 m largo los parterres) (4.25/3.75=1.13)								
	Tramo 1	1	12,00	1,13			13,56		
	Tramo 2	1	12,00	1,13			13,56		
	Tramo 3	1	13,00	1,13			14,69		
	Tramo 4	1	42,00	1,13			47,46		
	Tramo 5	1	30,00	1,13			33,90		
	Tramo 6	1	28,00	1,13			31,64		
	Tramo 7	1	20,00	1,13			22,60		
	Rocalla	1	25,00				25,00		



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.08	<b>m2 Sumi. y plantación de Lavandula angustifolia 20-30 cm. ct 1.5L</b>						439,41	17,56	7.716,04
	Suministro y plantación de Lavandula angustifolia en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.								
	TALUD INFERIOR:								
	Tramo 1	1	27,00			27,00			
	Tramo 2	1	35,00			35,00			
	Tramo 4	1	62,00			62,00			
	Tramo 5	1	44,00			44,00			
	Tramo 6	1	39,00			39,00			
	Tramo 7	1	35,00			35,00			
	TALUD SUP. (Aumenta 13% por ampliar 0.5 m largo los parterres) (4.25/3.75=1.13)								
	Tramo 1								
	Tramo 2	1	9,00	1,13		10,17			
	Tramo 3	1	25,00	1,13		28,25			
	Tramo 4	1	33,00	1,13		37,29			
	Tramo 5	1	32,00	1,13		36,16			
	Tramo 6	1	20,00	1,13		22,60			
	Tramo 7	1	10,00	1,13		11,30			
	Rocalla	1	25,00			25,00			
							412,77	17,97	7.417,48
03.09	<b>m2 Suministro y plantación de Thymus vulgaris 20-30 cm. ct 1.5L</b>								
	Suministro y plantación de Thymus vulgaris en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.								
	TALUD INFERIOR:								
	Tramo 1	1	18,00			18,00			
	Tramo 2	1	44,00			44,00			
	Tramo 4	1	54,00			54,00			
	Tramo 5	1	53,00			53,00			
	Tramo 6	1	34,00			34,00			
	Tramo 7	1	35,00			35,00			
	TALUD SUP. (Aumenta 13% por ampliar 0.5 m largo los parterres) (4.25/3.75=1.13)								
	Tramo 1	1				1,00			
	Tramo 2	1	12,00	1,13		13,56			
	Tramo 3	1	23,00	1,13		25,99			
	Tramo 4	1	22,00	1,13		24,86			
	Tramo 5	1	25,00	1,13		28,25			
	Tramo 6	1	28,00	1,13		31,64			
	Tramo 7	1	24,00	1,13		27,12			
	Rocalla	1	25,00			25,00			
							415,42	17,97	7.465,10
03.10	<b>m2 Sumi. y plantación de Santolina chamaecypariss 20-30 cm. ct 1.5L</b>								
	Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus, en masa, de 20-30 cm. de altura/anchura, suministrada en contenedor de 1.5 litros, con una densidad de 4 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.								
	TALUD INFERIOR:								
	Tramo 1	1	27,00			27,00			
	Tramo 2	1	35,00			35,00			
	Tramo 4	1	61,00			61,00			
	Tramo 5	1	44,00			44,00			
	Tramo 6	1	39,00			39,00			
	Tramo 7	1	35,00			35,00			



#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TALUD SUP. (Aumenta 13% por ampliar 0.5 m largo los parterres) (4.25/3.75=1.13)								
	Tramo 1	1	12,00	1,13		13,56			
	Tramo 2	1	6,00	1,13		6,78			
	Tramo 3	1	13,00	1,13		14,69			
	Tramo 4	1	33,00	1,13		37,29			
	Tramo 5	1	30,00	1,13		33,90			
	Tramo 6	1	13,00	1,13		14,69			
	Tramo 7	1	10,00	1,13		11,30			
	Rocalla	1	25,00			25,00			
							398,21	17,97	7.155,83
<b>03.12</b>	<b>ud</b>	<b>Suministro y plantación de Pistacia lentiscus 60-80 cm ct 35</b>							
	Suministro y plantación de Pistacia lentiscus (lentisco) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C35, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	PARTERRES AJARDINADOS ENTRE PLATAFORMA CENTRAL Y ALTA								
	Tramo 1	1	3,00			3,00			
	Tramo 2	1	3,00			3,00			
	Tramo 3	1	6,00			6,00			
	Tramo 4	1	11,00			11,00			
	Tramo 5	1	7,00			7,00			
	Tramo 6	1	7,00			7,00			
	Tramo 7 (1ª y 2ª Parte)	1	6,00			6,00			
	PLATAFORMA BAJA								
	Parterre Final Triangular	1	3,00			3,00			
							46,00	28,85	1.327,10
<b>03.13</b>	<b>ud</b>	<b>Suministro y plantación de Myrtus communis 60-80 cm ct 25</b>							
	Suministro y plantación de Myrtus communis (mirto) de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25								
	, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	PARTERRES AJARDINADOS ENTRE PLATAFORMA CENTRAL Y ALTA								
	Tramo 1	1	3,00			3,00			
	Tramo 2	1	3,00			3,00			
	Tramo 3	1	6,00			6,00			
	Tramo 4	1	11,00			11,00			
	Tramo 5	1	7,00			7,00			
	Tramo 6	1	7,00			7,00			
	Tramo 7 (1ª y 2ª Parte)	1	6,00			6,00			
	PLATAFORMA BAJA								
	Parterre Final Triangular	1	3,00			3,00			
							46,00	13,55	623,30



#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.14	<b>ud</b> <b>Suministro y plantación de Punica granatum 60-80 cm ct 25</b> Suministro y plantación de Punica granatum de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor C25, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	<b>PARTERRES AJARDINADOS ENTRE PLATAFORMA CENTRAL Y ALTA</b>								
	Tramo 1	1	3,00				3,00		
	Tramo 2	1	3,00				3,00		
	Tramo 3	1	6,00				6,00		
	Tramo 4	1	11,00				11,00		
	Tramo 5	1	7,00				7,00		
	Tramo 6	1	7,00				7,00		
	Tramo 7 (1ª y 2ª Parte)	1	6,00				6,00		
	<b>PLATAFORMA BAJA</b>								
	Parterre Final Triangular	1	3,00				3,00		
							46,00	12,53	576,38
03.15	<b>ud</b> <b>Sumi. y planta. Berberis thunbergii Atropurpurea 60-80 cm ct</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii Atropurpurea de 60-80 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	<b>TALUD INFERIOR (SUSTITUYE AL BUXUS DE LOS PLANOS)</b>								
	Tramo 1	1	6,00				6,00		
	Tramo 2	1	9,00				9,00		
	Tramo 3	1	1,00				1,00		
	Tramo 4	1	13,00				13,00		
	Tramo 5	1	11,00				11,00		
	Tramo 6	1	11,00				11,00		
	Tramo 7	1	8,00				8,00		
							59,00	29,87	1.762,33
03.18	<b>UD</b> <b>Suministro y plantación de Viburnum tinus 80-100 cm ct</b> Suministro y plantación de Viburnum tinus de 80-100 cm de altura, suministrada en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	<b>PARTERRE INFERIOR (Sustituye al laurel en planos)</b>								
	Tramo 1	1	6,00				6,00		
	Tramo 2	1	9,00				9,00		
	Tramo 3	1	1,00				1,00		
	Tramo 4	1	14,00				14,00		
	Tramo 5	1	11,00				11,00		
	Tramo 6	1	10,00				10,00		
	Tramo 7	1	7,00				7,00		
							58,00	42,47	2.463,26



#### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

#### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

#### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

#### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

#### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.19	m								
	<b>Formación de seto de Photinia x fraseri Red Rob 40-60 cm ct</b>								
	M. Suministro y plantación para formación de seto de Photinia x fraseri "Red Robin" (Fotinia) de 40-60 cm. de altura, separadas 50 cm., suministrada en contenedor, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.								
	PARTERRES AJARDINADOS ENTRE PLATAFORMA CENTRAL Y ALTA								
	Tramo 1	1	28,00				28,00		
	Tramo 2	1	33,00				33,00		
	Tramo 3	1	66,00				66,00		
	Tramo 4	1	117,00				117,00		
	Tramo 5	1	73,00				73,00		
	Tramo 6	1	67,00				67,00		
	Tramo 7 (1ª y 2ª Parte)	1	65,00				65,00		
							449,00	17,74	7.965,26
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 JARDINERÍA Y PLANTACIONES .....</b>								<b>46.379,48</b>



### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



### PRESUPUESTO Y MEDICIONES

#### PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO</b>									
04.02	<b>m Valla protección jardín acero h=60 cm</b>								
	Suministro y colocación de valla de protección de 60 cm y altura total vista instalada de 70 cm. para protección de zonas verdes, fabricada en acero y terminada con imprimación antioxido negro . Formada por barrotes verticales lisos de diámetro 25 mm. separados 56 cm. y unidos por pletinas (inferior, vertical y doble en arco) de 40.8 mm. Incluye la perforación del pavimento para su instalación y fijación mediante hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza. Medida la longitud colocada en obra.								
	Tramos pte. ejecutar jardinería	10	2,00				20,00		
								20,00	985,20
04.04	<b>m Barandilla tubo acero doble pasamanos</b>								
	Suministro y colocación de barandilla, realizada en tubo de acero, con doble pasamanos a una altura de 70 y 95 cm. respectivamente, con acabado de poliéster pintado al horno, incluidos excavación de pozo de 20x20x20 cm y relleno del mismo con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, confeccionado en obra, encuentro con el pavimento existente y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.								
	Pte. de instalar	1	10,00				10,00		
								10,00	552,20
04.06	<b>ml PINT. ESMALTE SINTÉTICO BARANDILLA DOBLE PASAMANOS</b>								
	Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y una mano de color gris. Medida la longitud de barandilla doble pasamanos instalada.								
	ESCALERAS CONEXION								
	PLATAFORMA CENTRAL-ALTA								
	Escaleras entre Parterres 1-2	2	4,80			9,60			
	Escaleras entre Parterres 2-3	2	5,20			10,40			
	Escaleras entre Parterres 3-4	2	5,20			10,40			
	Escaleras entre Parterres 4-5	2	5,50			11,00			
	Escaleras entre Parterres 5-6	2	6,00			12,00			
	Escaleras entre Parterres 6-7	2	5,30			10,60			
	Escaleras entre Parterres 7-final	2	4,80			9,60			
	PLATAFORMA BAJA-CENTRAL								
	Escaleras existente inicio Parterre 1	2	3,25			6,50			
	Escaleras existente entre Parterre 1-2	2	3,25			6,50			
	Escaleras existente entre Parterre 2-3	2	3,60			7,20			
	Escaleras existente entre Parterre 4-5	2	3,70			7,40			
	Escaleras existente entre Parterre 5-6	2	3,30			6,60			
	Escaleras existente entre Parterre 6-7	2	3,60			7,20			
	Escaleras existente final Parterre 7	1	3,30			3,30			
	***								
	RAMPAS CONEXION								
	PLATAFORMA CENTRAL-ALTA								
	Rampa 1 entre Parterres 2-3	4	6,80			27,20			
		1	4,70			4,70			
	Rampa 2 entre Parterres 4-5	4	9,10			36,40			
		1	5,20			5,20			
	Rampa 3 entre Parterres 6-7	4	10,90			43,60			
		1	5,30			5,30			
	PLATAFORMA BAJA-CENTRAL								
	Rampa 4	2	24,50			49,00			
		1	3,00			3,00			
	Suplemento altura valla rampa T6-T-7	1	24,75			24,75			
		2	0,40			0,80			
	Pte de poner nueva barandilla	1	10,00			10,00			
							328,25	5,90	1.936,68
	<b>TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO.....</b>								<b>3.474,08</b>

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 RED RIEGO Y ABASTECIMIENTO</b>									
05.11	<b>m Tub.goteros integr.16 mm. UNITECHLINE</b>								
	Tubería de polietileno UNITECHLINE de 16 mm con goteros integrados autocompensantes, autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 cm, para un caudal de 2,3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.								
	ANILLOS RIEGO ÁRBOLES								
	Sector A1	1	2,50	30,00		75,00			
	Sector A2	1	2,50	37,00		92,50			
	RAMALES RIEGO PARTERRES								
	Sector P1	1	250,00			250,00			
	Sector P2	1	410,00			410,00			
	Sector P3	1	588,00			588,00			
	Sector P4	1	475,00			475,00			
	Sector P5	1	401,00			401,00			
	Sector P6	1	416,00			416,00			
	Sector P7	1	73,00			73,00			
	Sector P8	1	188,00			188,00			
	Sector P9	1	346,00			346,00			
	Sector P10	1	662,00			662,00			
	Sector P11	1	457,00			457,00			
	Sector P12	1	408,00			408,00			
	Sector P13	1	209,00			209,00			
	Sector P14	1	290,00			290,00			
	Exceso medición a justificar	1	1.000,00			1.000,00			
							6.340,50	1,22	7.735,41
05.12	<b>ud Arqueta pref. horm.30x30x30 mod. Parques y Jardines</b>								
	Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón modelo Parques y Jardines, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, completa, con marco de fundición embutido en la arqueta y tapa de fundición modelo oficial de 30x30 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.								
	reposición perdidas a justificar	3				3,00			
							3,00	62,96	188,88
05.14	<b>ud Electrov.PGA 1" 24 VAC</b>								
	Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, fabricada en PVC, conexión a 1" y caudal 0,5-9 m3/h, solenoide 24 VAC y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.								
	reposición perdidas a justificar	3				3,00			
							3,00	43,15	129,45
05.15	<b>ud Regulador pres.máx.7bar PRS DIAL</b>								
	Módulo de regulación de presión de 1-7 bares PRS Dial o equivalente, caudal de 4,5-46 m3/h, colocado en instalación de riego, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.								
	reposición perdidas a justificar	3				3,00			
							3,00	80,66	241,98
05.16	<b>ud Boca riego bayon.D=1",tapa y llave</b>								
	Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y c/llave, conexión a 1", completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.								
	reposición perdidas a justificar	3				3,00			
							3,00	72,91	218,73
05.23	<b>m Línea eléct.riego 1x1,5mm2</b>								
	Suministro de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección suministrada en multicable de 6 y 12 polos.								
	PLATAFORMA SUPERIOR								
	12x1,5 mm2	12	460,00			5.520,00			
	6x1,5 mm2	6	145,00			870,00			
	PLATAFORMA INFERIOR								

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

**PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	12x1,5 mm2	12	440,00			5.280,00			
	6x1,5 mm2	6	135,00			810,00			
							12.480,00	0,30	3.744,00
<b>05.24</b>	<b>m</b>								
	<b>Instalacion línea eléct.riego cableado 1,5mm2</b>								
	Instalación de línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 110 mm de diámetro exterior (conductores y canalización no incluidas en el precio). Incluye elementos de conexión, montaje, conexionado y transporte. Medida la longitud instalada en obra en funcionamiento.								
	PLATAFORMA SUPERIOR								
	12x1,5 mm2	1	460,00			460,00			
	6x1,5 mm2	1	145,00			145,00			
	PLATAFORMA INFERIOR								
	12x1,5 mm2	1	440,00			440,00			
	6x1,5 mm2	1	135,00			135,00			
							1.180,00	3,36	3.964,80
<b>05.25</b>	<b>PA</b>								
	<b>Prueba y puesta en marcha de la instalación de riego</b>								
	PA de prueba, reparación y puesta en marcha de la instalación de riego, incluida la programación del AGRONIC; incluido parte proporcional de medios auxiliares y pequeñas piezas.								
	Puesta en marcha AGRONIC y riego del jardín	1				1,00			
							1,00	1.089,36	1.089,36
	<b>TOTAL CAPÍTULO 05 RED RIEGO Y ABASTECIMIENTO .....</b>								<b>17.312,61</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 67 DE 74

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 RED DRENAJE</b>									
TOTAL CAPÍTULO 06 RED DRENAJE .....									0,00

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 68 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 OTROS TRABAJOS</b>									
	TOTAL CAPÍTULO 07 OTROS TRABAJOS .....								0,00

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 69 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
08.01	ud	Gestión de Residuos y limpieza final de OBRA							
	Gestión de residuos y limpieza final de la obra	1					1,00		
							1,00	250,00	250,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>									<b>250,00</b>

Hash: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3tc03 | PÁG. 70 DE 74

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
09.01	<b>u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES</b> Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						8,00	7,02	56,16
09.02	<b>u PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA</b> Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00			
09.03	<b>u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIURETANO</b> Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de poliuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00	4,18	33,44	
09.04	<b>u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS</b> Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00	0,11	0,88	
09.05	<b>u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97 , valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.						8,00	5,01	40,08
09.06	<b>u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.						1,00	7,38	7,38
09.07	<b>u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE</b> Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.						1,00	11,53	11,53
09.08	<b>u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER</b> Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						1,00	10,70	10,70
09.09	<b>m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.</b> Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50 m.x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos; valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.	50				50,00			
09.10	<b>u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL</b> Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						50,00	1,21	60,50
							8,00	1,44	11,52

Página 14

Hash: ee0bc74b25b7d23d542c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4d6c5a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03 | PÁG. 71 DE 74

**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.11	u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						8,00	2,24	17,92
09.12	u CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						8,00	6,67	53,36
09.13	ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						2,00	58,98	117,96
09.14	u Rodilleras espuma Rodilleras de espuma en una pieza con correa elástica para fijación.						6,00	13,99	83,94
<b>TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>									<b>526,09</b>
<b>TOTAL .....</b>									<b>70.546,52</b>



**FIRMANTE**

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

**CÓDIGO CSV**

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

**NIF/CIF**

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

**FECHA Y HORA**

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



## RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROY. PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA VERDE EN ACERA DE SAN JULIÁN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES .....	2.604,26	3,69
2	PAVIMENTOS Y MUROS .....	0,00	0,00
3	JARDINERÍA Y PLANTACIONES .....	46.379,48	65,74
4	MOBILIARIO URBANO .....	3.474,08	4,92
5	RED RIEGO Y ABASTECIMIENTO .....	17.312,61	24,54
6	RED DRENAJE .....	0,00	0,00
7	OTROS TRABAJOS .....	0,00	0,00
8	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	250,00	0,35
9	SEGURIDAD Y SALUD .....	526,09	0,75
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>70.546,52</b>	
	19,00% GG + BI .....	13.403,84	
	21,00% I.V.A. ....	17.629,58	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>101.579,94</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>101.579,94</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **CIENTO UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (101.579,94 €)**.

Fechaado y firmado electrónicamente:

**MANUEL JURADO PONTES**  
**MANUELA RELAÑO MOYANO**  
INGENIEROS AGRÓNOMOS  
DTO. DE PARQUES Y JARDINES

Página 1



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

### FIRMANTE

MANUELA RELAÑO MOYANO (INGENIERA AGRONOMO)  
MANUEL ANTONIO JURADO PONTES (INGENIERO AGRONOMO)

### CÓDIGO CSV

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

### NIF/CIF

\*\*\*\*891\*\*  
\*\*\*\*892\*\*

### FECHA Y HORA

01/04/2024 15:56:54 CET  
02/04/2024 13:53:50 CET

### URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: ee0bc74b25b7d23d54242c0cb5049c26096838ae929ba75154ff90e2a4dc65a949c9d2ab3762b8ae579c2021d0aa44d62af2166daca7e6667bf4ce8d2da3fc03

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0002646\_2024\_00000000000000000000020280270

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 01/04/2024 13:54:39

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros


Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 7e8742cb300ce45e705551566bdb9c1ab56ffd01

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)