


DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 1 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 257701 250Z7-5YBZW-PBFE0 63129B61F291E14318EE3BF29DAD3C6348969727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

## MEMORIA ECONÓMICA A REGIR EN EL CONTRATO DE:

**LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE TALANQUERAS, PUERTAS, CORRALES, VALLADOS Y TRASLADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE MAJADAHONDA 2018.**

### VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS

El estudio de valoración realizado abarca los trabajos a realizar durante las fiestas Patrimoniales del municipio de Majadahonda durante su celebración del año 2018, desglosándose en las siguientes actuaciones:

- a) Actuaciones específicas de los actos taurinos como pudieran ser la colocación talanqueras y corrales, extendidos de áridos en la plaza de toros y el personal auxiliar para arrastre;
- b) Actuaciones sobre otros eventos, donde se desarrollan la colocación de vallados y el traslado del material a instalaciones municipales;
- c) Horas de equipos de apoyo, equipos de fontanería y equipos de electricidad para realizar las conexiones y mantenimiento de las instalaciones temporales a lo largo del periodo de festejos.


**A continuación se presenta tabla I donde a los precios de licitación se les aplica el IVA, todo ello en €. Estos precios tienen incluidos el Beneficio Industrial y Gastos Generales.**

Se consideran incluidos dentro de los precios unitarios todos los conceptos y operaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y su adecuada terminación, entre ellos:

- Inspecciones y reconocimientos previos.
- Replanteos y marcajes, y su posterior eliminación si rastros.
- Medios de protección sobre la obra existente y su retirada posterior.
- Medios y sistemas de señalización y seguridad en el trabajo conforme a la normativa vigente.
- Material complementario, herrajes y accesorios.
- Taller portátil con herramientas manuales y pequeña maquinaria necesaria para la

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 2 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312B61F291 E14318EE3BF29DAC3C6348669727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

- ejecución de los trabajos y sus reparaciones puntuales.
- Repuestos de componentes de herramientas y maquinaria auxiliar que sean susceptibles de rotura o deterioro (mangos, mangueras, rociadores, ruedas de repuesto, etc.)
  - Andamiajes, plataformas de trabajo y otros medios auxiliares que no se mencionen explícitamente.
  - Carga, transporte y evacuación de escombros, materiales, equipos no reutilizables o restos procedentes de la obra a punto de gestión o tratamiento de residuos.
  - Emitir informe del correcto montaje de toriles y talanqueras.

Asimismo están incluidas la elaboración de documentación y las actuaciones preceptivas en materia de Seguridad y Salud, la tramitación ante los organismos competentes, así como la entrega de información técnica de los materiales y sistemas constructivos empleados.

El Ayuntamiento no será responsable en ningún caso de los daños que pudiesen ocasionarse en la maquinaria, instalaciones, herramientas, mangueras y utillajes almacenados por la empresa adjudicataria.

Majadahonda, firmado electrónicamente en la fecha de su firma

La Arquitecto Tº Municipal  
del Servicio de Obras y Mantenimiento

Fdo.: Esther Delgado Durán

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 3 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701250Z7-5YBZW-PBFE0.6312B61F291E14318EE3BF29DAD3C6348969727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>


*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

# Tabla I

NºOrden	Uds	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES FIESTAS PATRONALES 2018</b>					
<b>1.</b>		<b>FESTEJOS TAURINOS</b>			
<b>1.1.</b>		<b>Montaje de talanqueras y corrales</b>			
1.1.01	UD	Traslado de tablonos, puertas, corrales y materiales necesarios para el montaje de las talanqueras, desde el almacén municipal hasta el recorrido del encierro.	1,000	500,00	500,00
1.1.02	UD	Traslado y posterior acopio en almacén municipal, (incluye grúa, camiones y carretilla elevadora) así como el montaje y desmontaje de 180 Postes Metálicos para talanquera (2,5 mts) mediante acuñado a caja de suelo (al menos tres cuñas), incluso retirada y su posterior reposición de la tapa del pavimento y arena de relleno).	1,000	1.800,00	1.800,00
1.1.03	UD	Traslado y posterior acopio en almacén municipal, (incluye grúa, camiones y carretilla elevadora) así como el montaje y desmontaje de 540 tablonos lisos o con protección metálica, mediante acuñado a poste (al menos cuatro cuñas por tablón).	1,000	1.800,00	1.800,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 4 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312961F291E14318EE3BF29DADC3C6348969727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

1.1.04	UD	Traslado y posterior acopio en almacén municipal, (incluye grúa , camiones y carretilla elevadora) así como el montaje y desmontaje de poste para puertas abatibles, soldadas a caja de suelo para su sujeción, incluso ayudas de cerrajería y PM de instalación.	16,000	50,00	800,00
1.1.05	UD	Montaje y desmontaje de puertas abatibles, incluso ajustes de funcionamiento, incluso ayudas de cerrajería y pequeño material de instalación.	8,000	60,00	480,00
1.1.06	UD	Montaje y desmontaje de poste metálico para corrales (de 2,5 a 3,5 mts) soldado a caja de suelo, incluso retirada y su posterior reposición de la tapa del pavimento y arena de relleno.	20,000	50,00	1.000,00
1.1.07	UD	Montaje y desmontaje de hasta 360 m2. de cerramiento de protección, mediante tableros de DM, OSB o fenólicos de 25 mm, fijados mediante tornillos de 5/80 a tablonos existentes, incluso cortes, mecanización y manufacturas necesarias para su acoplamiento.	1,000	1.680,00	1.680,00
1.1.08	UD	Traslado y posterior acopio en almacén municipal, (incluye grúa , camiones y carretilla elevadoras ) así como el montaje y desmontaje de puertas correderas o abatibles para corrales, con sus correspondientes carriles, vigas de soporte y accesorios, incluso ayudas de cerrajería y pequeño material de instalación.	3,000	200,00	600,00
1.1.09	UD	Montaje y desmontaje de corral para mansos, formado por postes (15 ud) soldados a cajas empotradas en suelo y chapas desmontables (14 ud), fijadas mediante tornillería a postes y muro existente, así como tensores y accesorios de montaje.	1,000	600,00	600,00
1.1.10	UD	Apertura de puertas (20 ud), en corrales plaza , mediante retirada de soldaduras y cierre mediante soldadura de las mismas al finalizar las fiestas, incluso pequeñas reparaciones de las mismas, ajustes de plaza a toriles , montaje paso a plaza desde corrales , incluso ayudas de cerrajería y PM de instalación..	1,000	300,00	300,00
1.1.11	UD	Traslados de rampa y andamios de inspección hasta el corral del encierro, desde el almacén municipal y su posterior recogida en el mismo.	1,000	150,00	150,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 5 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312B61F291E14318EE3BF29DAD3C6348969727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

1.1.12	UD	Los días de los encierros deberán de disponer de 4 personas, equipadas con la herramienta necesaria, al menos dos horas antes y dos después de la celebración del mismo, para posibles actuaciones en el vallado y los corrales; estos deberán de disponer de un sistema de comunicación apropiado, teléfonos, emisoras, etc. ( CUATRO SERVICIOS DE 5 H )	1,000	1.600,00	1.600,00
1.1.13	UD	Cuñas de madera para reposición de las deterioradas y perdidas.	1.200,00	0,30	360,00
1.1.14	UD	Suministro de tablero contrachapado fenólico carroceros de 2.500*1.525*18 mm. similar al existente	10,000	100,00	1.000,00
1.1.15	UD	Certificado de montaje por técnico competente, incluso visado en colegio oficial	1,000	1.400,00	1.400,00
					14.070,00

**1.2. Suministro, extendido y retirada de áridos**

1.2.01	m3	Suministro de arena de miga cribada.	180,000	20,00	3.600,00
1.2.02	m3	Suministro de arena de río.	12,000	20,00	240,00
1.2.03	PA	Extendido y nivelado de los materiales anteriores en el interior de la plaza de toros.	1,000	600,00	600,00
1.2.04	UD	Vivac de arena de río/miga (corral mansos y suelta).	8,000	45,00	360,00
1.2.05	UD	Retirada de áridos y su posterior transporte a vertedero.	1,000	1.200,00	1.200,00
1.2.06	UD	Suministro de sacos de arena de río, para la reposición en agujeros de los postes y el extendido de los mismos.	150,000	1,30	195,00
					6.195,00

**1.3 Personal auxiliar de arrastre y actuaciones de urgencia**

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 6 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312981F291E14318EE3BF29DAD3C6348669727) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

1.03.0	UD.	Un equipo de formado por dos personas, para los traslados de los animales muertos hasta el desolladero mediante carretilla elevadora, para realizar los trabajos de mantenimiento necesarios en los corrales y a disposición para posibles actuaciones urgentes durante la celebración de los espectáculos taurinos .( tres SERVICIOS DE 4 H )	3,000	300,00	900,00
1					
					900,00
Subtotal 1					<b>21.165,00</b>


**2. ACTUACIONES PARA DIFERENTES EVENTOS**

**2.1. Vallados provisionales y traslados**

2.1.01	UD	Traslado del escenario desde los almacenes municipales, hasta el <b>Recinto Ferial</b> y su posterior flejado y traslado de vuelta al Almacén de la Casa de la Cultura.	1,000	500,00	500,00
2.1.02	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, hasta <b>el escenario del baile</b> , de 50 vallas peatonales y 20 vallones, con sus correspondientes pies de hormigón.	1,000	360,00	360,00
2.1.03	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, hasta <b>el escenario de Parque Colón</b> , de al menos 100 vallas peatonales y 50 vallones, con sus correspondientes pies de hormigón.	1,000	600,00	600,00
2.1.04	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, hasta la zona habilitada para la feria del día, de al menos 25 vallas peatonales y 20 vallones, con sus correspondientes pies de hormigón.	1,000	260,00	260,00
2.1.05	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, a calle Gran Vía, de al menos 300 vallas peatonales.	1,000	900,00	900,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 7 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312B61F291E14318EE3BF29DADC6348698727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

2.1.06	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, a zona de Plaza de toros, de al menos 100 vallas peatonales.	1,000	400,00	400,00
2.1.07	UD	Entrega y recogida desde desde los almacenes municipales, a zona de fuegos artificiales, de al menos 100 vallas peatonales, 60 vallones con sus correspondientes pies de hormigón y 500 m. de valla plástica naranja.	1,000	1.000,00	1.000,00
2.1.08	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, a diversas calles, de al menos 100 vallas peatonales.	1,000	300,00	300,00
2.1.09	UD	Traslado, recogida y montaje de 100 mesas, desde el almacén de la Casa de la Cultura, a la zona Plaza de Colón.	1,000	600,00	600,00
2.1.10	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, hasta el Recinto Ferial y alrededores, de al menos 200 vallas peatonales y 200 vallones, con sus correspondientes pies de hormigón.	1,000	1.500,00	1.500,00
		Mover jardineras de Gran Vías y calles adyacentes y su posterior colocación después de los eventos programados	1,000	1.200,00	1.200,00
2.1.11	UD	Entrega y recogida desde los almacenes municipales, a la celebración de la carrera ciclista, feria medieval, etc de al menos 400 vallas peatonales.	1,000	1.200,00	1.200,00
2.1.12	UD	Suministro de vallas trasladables tipo Quattro Tubi Completa de Rivisa o similar, sobre pie de hormigón de 2 metros de alto y 3,5 metros de ancho, fabricada en tubo horizontales de d:20mm con anilla de fijación. Incluyendo los pies de hormigón.	172,000	30,00	5.160,00
					13.980,00

**2.2. Oficios y personal auxiliar**

---

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 8 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312961F291E14318EE3BF29D4C3C6348969727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

2.2.01	h	<p>Personal de apoyo; para mover vallados, realizar reparaciones de los mismos producidos por vandalismos, apertura y cierre de puertas del recinto si fuese necesario o cualquier tarea que pueda realizarse con los medios disponibles. Este equipo deberá de estar formado por DOS PERSONAS, UNA DE ELLAS CON CUALIFICACION PARA CONDUCIR LA CARRETILLA ELEVADORA y dispondrán de un camión de 3.500 kg., carretilla elevadora 2500kg 4x4 y herramienta de mano de albañilería y otras herramientas de trabajo que se estimen oportunas para los trabajos a desempeñar.</p> <p>Las jornadas y horarios de trabajo se estipularan en reuniones previas a los festejos y se justificaran con la firma de su correspondiente albarán.</p>	140,000	65,00	9.100,00
2.2.02	h	<p>Equipo de Electricidad, compuesto por oficial de 1ª y ayudante equipados con vehículos y medios apropiados para el desempeño de las labores a realizar , así como sistemas de comunicación permanente mediante teléfonos móviles (2) , para la conexión , desconexión y mantenimiento de cuadros y equipos eléctricos de escenarios de gran vía , parque de colon, feria de día, plaza de toros, mercado medieval ( solo mantenimiento ), quirófano móvil .</p> <p>Entre otros trabajos se deberá realizar las siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalación de tomas de corriente en los escenarios del Parque Colón. 1.- Camión escenario. 2.- Escenario. Una vez que se cierre el programa se concretará día y hora de comienzo de utilización, así como necesidades de enganche y desenganche. Instalar 4 halógenos para desmontajes en el escenario.</li> <li>-Conexión eléctrica de los módulos y aseos.</li> <li>- Refuerzo de luz en el Recinto Ferial.</li> <li>- Conexión a los chiringuitos, aparatos y casetas de feria, puestos de socorro y actividad Cruz Roja.</li> <li>- Conexión de los grupos actuales.</li> <li>- Instalación de cuadros eléctricos para el Mercado Medieval.</li> <li>- Acometida para un escenario en la Carpa de Recinto del Recinto Ferial. Servicio de electricistas para el</li> </ul>	150,000	60,00	9.000,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 9 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312961F291E14318EE3BF29DAC3C6348669727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

		mismo.			
		Las jornadas y horarios de trabajo se estipularan en reuniones previas a los festejos y se justificaran con la firma de su correspondiente albarán.			
2.2.03	h	Equipo de fontanería compuesto por oficial de 1ª y ayudante, equipados con vehículos y medios apropiados para el desempeño de las labores a realizar, así como sistemas de comunicación permanente mediante teléfonos móviles (2) , montaje y desmontaje de instalaciones de fontanería para alimentación de las diversas casetas y tomas provisionales para eventos . estas instalaciones se realizaran en el Recinto Ferial, Gran via , Parque de colon, Feria de día, Plaza de toros, Mercado medieval .	70,000	50,00	3.500,00
		Entre otros trabajos, se deberá realizar: -Instalación de un grifo de agua en los chiringuitos, casetas de feria, feria de día y mercado medieval. - Realizar conexiones de camerinos, módulos y aseos. -Instalar manguera para el día de la Bicicleta. -Conexión de los puestos de socorro y emergencias.			
		Las jornadas y horarios de trabajo se estipularan en reuniones previas a los festejos y se justificaran con la firma de su correspondiente albarán.			
2.2.04	h	Hora de oficial de 1ª de fontanería ,equipado con vehículo y medios apropiados para el desempeño de las labores a realizar , así como sistemas de comunicación permanente mediante teléfono móviles , para el mantenimiento de las instalaciones temporales mantadas en las diversas casetas y tomas provisionales para eventos . Estas instalaciones se sitúan en el Recinto Ferial, Gran vía, Parque de colon, Feria de día, Plaza de toros, Mercado medieval ( solo mantenimiento ). Las jornadas y horarios de trabajo se estipularan en reuniones previas a los festejos y se justificaran con la firma de su correspondiente albarán.	100,000	28,00	2.800,00
					24.400,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**

DOCUMENTO DA-Informe Técnico: <b>007. Estudio economico</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>250Z7-5YBZW-PBFE0</b> Página 10 de 10	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Arquitecto Técnico Municipal de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/07/2018 13:25	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/07/2018 13:25



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 757701 250Z7-5YBZW-PBFE0 6312B61F291E14318EE3BF29DADC36348669727) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

*Concejalía de Urbanismo,  
Mantenimiento de la Ciudad y Vivienda  
Servicio de Obras y Mantenimiento*

**2.3. Reparaciones, reposiciones de materiales fungibles o defectuosos**

2.3.01	PA	Material fungible de fontanería , bridas, tubos de polietileno, pvc, etc.; tapas de arqueta de hormigón o de chapa , valla simple torsión , hasta 10 MI de 2 mts de altura , reparaciones de puertas metálicas vallado recinto , postes; Material cable, protecciones , clemax , bridas, tubos , pvc, etc. (a Justificar mediante albaranes )	1,000	6.000,00	6.000,00
--------	----	---	-------	----------	----------

	6.000,00
Subtotal 2	<b>44.380,00</b>

**RESUMEN**

	<b>Importe</b>
SUMA 1+ 2 SIN IMPUESTOS	65.545,00
21% I.V.A.	13.764,45
<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>	<b>79.309,45</b>

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**