

TSA0074506 CONSTRUCCION DE PASARELAS DE MADERA - PRTR, OBRA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD ORDENADA Y CORRECTA AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE LA ISLA DE FORMENTERA 2022. EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EUROPEO. PRTR

Nº OBRA: 1622011

Nº Uds	Descripción	LICITACION		BRUC BOAL, S.L.		HERMANOS PARROT SA		HERRETAM, S.L.U.		OPROYECTS IBERICA, SL		SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L.		Zaragoza 2012 Grupo Constructor, S.L.U.	
		Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL	Precio Unitario	IMPORTE TOTAL
3.700,00	m. Construcción de pasarela de madera semi-elevada limitada con cuerda, ancho 1,60 m altura <1m, para acceso ordenado de peatones. Construida con vanos de 1,5m, a una altura variable del suelo de hasta 1m, con piso de tarima formado por tablas de 45*140*1600 mm y sobre pilotes de Ø12cm, hincados al menos 1m de profundidad en el terreno arenoso o hasta llegar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada por travesaños de 50*150*1800mm y 3 largueros de 90*90*3000m. Material suministrado por TRAGSA (elementos madera tratada, cuerda y tornillos) y totalmente instalado.	157,92	584.304,00	150,00	555.000,00	126,07	466.459,00	135,00	499.500,00	157,00	580.900,00	136,41	504.717,00	126,11	466.607,00
103,00	m. Construcción de pasarela de madera semi-elevada limitada con doble cuerda, ancho 1,60 m altura <1 m, para acceso ordenado de peatones. Construida con vanos de 1,5 m, a una altura variable del suelo de hasta 1m, con piso de tarima formado por tablas de 45*140*1600 mm y sobre pilotes de Ø12cm, hincados al menos 1m de profundidad en el terreno arenoso o hasta llegar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada por travesaños de 50*150*1800mm y 3 largueros de 90*90*3000m. Material suministrado por TRAGSA (elementos madera tratada, cuerda y tornillos) y totalmente instalado.	157,92	16.265,76	150,00	15.450,00	126,07	12.985,21	150,00	15.450,00	157,00	16.171,00	136,41	14.050,23	126,11	12.989,33
66,57	m. Instalación de escalera de madera con barandilla de doble cuerda para paso para peatones. Construida con vanos de 1,5m, a una altura variable del suelo, con piso de tarima de huella de entre 300 y 350mm y contrahuella de 170-200mm, sustentada y sobre pilotes de 12cm de diámetro, hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta llegar a la roca. La escalera tendrá barandilla quitamiedos de doble cuerda vegetal de 35mm, con 4 almas de acero galvanizado/inox de 4mm, herrajes y tornillería inoxidable necesarios. Material suministrado por TRAGSA (elementos madera tratada, cuerda y tornillos) y totalmente instalado.	157,92	10.512,73	150,00	9.985,50	126,07	8.392,48	435,00	28.957,95	157,00	10.451,49	136,41	9.080,81	126,11	8.395,14
62,60	m. Instalación de pasarela de madera elevada con barandilla y ancho 1,60 m <1,5m para paso de peatones. Construida con vanos de entre 1,5 hasta 3m a una altura variable del suelo de hasta 1,50m, con piso de tarima de 40*120*150 ó 45*140*1600 mm y sobre pilotes de 12 - 14 cm de diámetro o sección, hincados al menos 1 m de profundidad en el terreno arenoso o hasta llegar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada por travesaños de 50*150*1500 ó 70*190*1600 mm y 3 largueros de 90*90*3000 para vanos de 1,5m ó 70*190*3000 mm. para vanos de 3m. Material suministrado por TRAGSA (elementos madera tratada cuerda y tornillos) y totalmente instalado.	157,92	9.885,79	150,00	9.390,00	126,07	7.891,98	206,00	12.895,60	157,00	9.828,20	136,41	8.539,27	126,11	7.894,49
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido)			620.968,28		589.825,50		495.728,67		556.803,55		617.350,69		536.387,31		495.885,96
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)			130.403,34		123.863,36		104.103,02		116.928,75		129.643,64		112.641,34		104.136,05
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)			751.371,62		713.688,86		599.831,69		673.732,30		746.994,33		649.028,65		600.022,01
VALORACION 100%					EXCLUIDA		100,00		87,68		EXCLUIDA		91,80		99,97
IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I					589.825,50		495.728,67		556.803,55		617.350,69		536.387,31		495.885,96

ESTUDIO OFERTAS DESPROPORCIONADAS

HERMANOS PARROT SA	495.728,67
HERRETAM, S.L.U.	556.803,55
SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L.	536.387,31
Zaragoza 2012 Grupo Constructor, S.L.U.	495.885,96
Media	521.201,37
10%Media	52.120,14
Media+10%	573.321,51
Media-10%	469.081,24 NO HAY BAJA