



## Concello de Arbo

**Expediente Gestiona: 11/2024**

**Procedemento:** Contratación execucións das obras do proxecto técnico **“REPOSICIÓN DE VIAL E EXECUCION DE MURO NO LUGAR DE VILAR”**, incluído no Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024)

**Orzamento base de licitación: 51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77 €)**

### MEMORIA DA ALCALDÍA

Vista a convocatoria de axudas, do Plan + Provincia 2024, en concreto, na *Liña 1: Investimentos*, da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, publicada no BOPPO nº 2 de 3 de xaneiro de 2024.

Examinadas as necesidades deste Concello, por esta Alcaldía encargouse a redacción do proxecto denominado **“REPOSICIÓN DE VIAL E EXECUCION DE MURO NO LUGAR DE VILAR”**, incluído no Plan de obras e servizos de competencia municipal (Plan Máis Provincia 2024), cun orzamento total de **51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77 €)**, redactado en marzo de 2024 polo Arquitecto Técnico, German Fernández Fernández, e asinado dixitalmente o 19.03.2024.

Á vista do expediente que se tramitou ante a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra onde, a través de Resolución da Alcaldía nº 149/2024 de data 20.03.2024, se solicita unha subvención polo 100% da referida actuación denominada **“REPOSICIÓN DE VIAL E EXECUCION DE MURO NO LUGAR DE VILAR”** cun orzamento total de **51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77€)**, co fin de mellorar e ampliar os camiños públicos municipais, con cargo ao Plan Máis Provincia 2024: Liña 1 – Investimentos.

Tendo en conta que consta no expediente proxecto técnico redactado en marzo de 2023, na versión asinada dixitalmente o 19.03.2024 polo Arquitecto Técnico, German Fernández Fernández, que serviu de base para a petición da subvención, e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe de 51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77 €)

Visto o informe do arquitecto municipal de 19.03.2024 no que se informa sobre a adecuación do proxecto da actuación á normativa urbanística vixente, a non necesidade de autorizacións sectoriais, así como sobre a titularidade municipal e dispoñibilidade dos terreos para a execución das obras





## Concello de Arbo

Por Resolución Presidencial da Deputación Provincial da Deputación Provincial de Pontevedra de data 14.05.2024 acordouse conceder ao concello de Arbo, unha subvención por importe de 51.613,82 euros co obxecto do financiamento do investimento **“REPOSICION VIAL Y EJECUCION DE MURO EN LUGAR DE VILAR”** (Exp: 2024019413), cuxo orzamento ascende 51.613,82 euros, recibida a notificación a través da sede electrónica do Concello de Arbo o 15/05/2024 ás 09:30 horas (núm. rexistro entrada 2024-E-RC-1207).

Tendo en conta que as obras a realizar consisten na reposición dos muros de contención e do paquete de firmes, co fin de facilitar a accesibilidade e mobilidade das persoas e vehículos, ampliando o vial para facilitar o cruce de vehículos e persoas na zona que atravesa o núcleo, aumentando a visibilidade e dotándoa dunha varanda metálica, situada na coroación do muro, para a seguridade dos peóns.

Ante a necesidade de contratar a execución das obras do **“REPOSICION VIAL Y EJECUCION DE MURO EN LUGAR DE VILAR”**, incluído no Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024), ao abeiro do proxecto técnico na versión dixitalmente asinada o 19.03.2024 polo Arquitecto Técnico, German Fernández Fernández, que serviu de base para a petición da subvención, e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe de 51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77€), e que conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 51.613,82 € (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77 €) en virtude da Resolución Presidencial do Ente Provincial de data 14.05.2024, notificada a través da sede electrónica do Concello de Arbo o 15/05/2024 ás 09:30 horas (núm. rexistro entrada 2024-E-RC-1207).

En cumprimento da resolución da alcaldía nº 239/2024 de data 20.05.2024 de iniciación do procedemento de contratación das obras, tras avogar a competencia delegada na Xunta de Goberno Local por Resolución de 21 de xuño de 2023, elabórase a presente **MEMORIA XUSTIFICATIVA:**

### Obxecto do contrato:

As obras incluídas neste proxecto teñen como obxecto definir e valorar as actuacións necesarias para a reposición do vial e muros de contención no Lugar de Vilar do Concello de Arbo.

As obras para realizar consisten na reposición dos muros de contención e do paquete de firmes, co fin de facilitar a accesibilidade e mobilidade das persoas e vehículos, ampliando o vial para facilitar o cruzamento de vehículos e persoas na zona que atravesa o núcleo, aumentando a visibilidade e dotando dunha varanda metálica, situada na coroación do muro, para a seguridade dos peóns.

### Inclúense as seguintes actuacións:

As obras que se desenvolven no presente proxecto consisten na reposición dos muros de contención e paquete de firme e a mellora da seguridade, tanto de peóns como vehículos, do vial de acceso de Arbo ao Lugar de Vilar, na contorna deste, pertencente ao Concello de Arbo.





## Concello de Arbo

Comezase coa roza dos noiros, a demolición e carga a entulleira ó lugar de provisión dos restos de muros de cachotería existentes, a escavación para a cimentación dos novos muros a executar, así como o levantamento dun tramo de pavimento para o seu posterior saneo.

Procederáse á execución dos novos muros no seu novo emprazamento, desprazando a súa cara exterior ata o actual pé de noiro, co que lograremos un maior ancho de vial en cabeceira, para o efecto de facilitar o cruzamento de persoas e vehículos, ao ser esta a zona central do pobo moi utilizada polos veciños e que posúe ademais unhas excelentes vistas ao val do Miño.

Continuásen as obras co recheo do trasdos dos muros e a reposición do paquete de firmes, ampliando a caixa do vial ata a coroación de muro, estendido e compactan dun material adecuado de préstamos que fará de subabse sobre a que se executase o paquete de firme con base de 25 cms de saburra artificial.

Seguidamente estenderase e compactará unha capa de 5 cms de mestura bituminosa en quente tipo AC 16 Surf 50/70 D. A superficie total será de 299,52 m<sup>2</sup>.

Finalmente, procederáse á execución dunha varanda metálica na coroación de muro situado na zona central do pobo para seguridade debido ao desnivel existente.

### Orzamento base de licitación das obras e Valor Estimado

O **orzamento base de licitación** das obras ascende á cantidade de **51.613,82 €** (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77€)

O **valor estimado do mesmo** ascende á **42.656,05 €** (IVE do 21 % excluído), sendo o importe correspondente ao IVE do 21 % de 8.957,77€.

### Viabilidade:

O Concello conta coa concesión de subvención no marco do Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024), Liña 1: Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento denominado **“REPOSICION VIAL Y EJECUCION DE MURO EN LUGAR DE VILAR”**, no importe de **51.613,82 €** (IVE do 21% incluído que ascende a 8.957,77 €), en virtude da Resolución Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra de data 14.05.2024, notificada a través da sede electrónica do Concello de Arbo o 15/05/2024 ás 09:30 horas (núm. rexistro entrada 2024-E-RC-1207) (Exp: 2024019413)

### CONCLUSIÓNS:

Como consecuencia das choivas caídas durante o mes de Outubro e Novembro de 2023, producíronse danos ao ceder e mesmo caer, nalgún tramo, as contencións que soportan o paquete de firmes do vial e aparecer pequenas fochas nalgún tramo, na contorna do lugar de Vilar. A zona mais afectada sitúase no centro do núcleo e implica un perigo para a circulación de vehículos e persoas debido ao desnivel existente.





## Concello de Arbo

Coas actuacións previstas preténdese optimizar o servizo que ofrece o camiño, o que permita aos vehículos transitar de forma segura polo vial.

Por último, o Concello conta con financiamento ao 100% para acometer dito investimento en base a subvención concedida polo Ente Provincial no marco do Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024): Liña 1: Investimentos.

O alcalde. Horacio Gil Expósito. *Documento asinado dixitalmente á marxe.*

