


DOCUMENTO .MEMORIA: 01_MEMORIA JUSTIFICATIVA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RW9ED-MRE9E-7S0LJ Fecha de emisión: 23 de Agosto de 2023 a las 13:56:49 Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 16/08/2023 19:24	ESTADO FIRMADO 16/08/2023 19:24



Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

MEMORIA JUSTIFICATIVA

• Introducción

Se precisa llevar a cabo la contratación de las obras de urbanización de la Calle Silos, Explanada y Carretera de Valverde y otros, dado el mal estado de conservación en el que se encuentran estos viales.

• Objeto del contrato

Consiste en llevar a cabo la obra consistente en la urbanización de la calle Silos, explanada de Ctra. De Valverde y otros.
La actuación prevista en este documento tiene por objeto una obra de competencia municipal destinada a la mejora de instalaciones públicas consistente en la ejecución de obras para llevar a cabo la sustitución de las pavimentaciones de las Calles Silos, Ctra de Valverde y San José.

• Análisis Técnico

- **Consideraciones técnicas y requerimientos a descripción del proceso de ejecución de la obra :**


Pavimentación Ctra de Valverde (frente al centro de salud):

- Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de entre 15 y 25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.
- Barrido y riego asfáltico con betún asfáltico BM-1 15/30, previo al vertido del M.B.C.
- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Espesor 6-7 cm de espesor.
- Puesta en rasante de tapas de Endesa y otros servicios. Contempla el levantado de las tapas de arquetas actuales, para porterior colocación a la nueva cota de la pavimentacion, totalmente acabada y funcionando.

Pavimentación calle Silos:

- Fresado de aglomeraado en 5 cm de espesor, incluyendo el transporte de material sobrante a lugar autorizado.
- Barrido y riego asfáltico con betún asfáltico BM-1 15/30, previo al vertido del M.B.C.

DOCUMENTO .MEMORIA: 01_MEMORIA JUSTIFICATIVA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RW9ED-MRE9E-7S0LJ Fecha de emisión: 23 de Agosto de 2023 a las 13:56:49 Página 2 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 16/08/2023 19:24	ESTADO FIRMADO 16/08/2023 19:24



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 460644 RW9ED-MRE9E-7S0LJ 0319F31D5E5E8A0ABF53CB44ED9C2F7938368F51) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.valenciadelventoso.es/verificardocumentos/>



Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

– Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Espesor 6-7 cm de espesor.

– Puesta en rasante de tapas de Endesa y otros servicios. Contempla el levantado de las tapas de arquetas actuales, para porterior colocación a la nueva cota de la pavimentacion, totalmente acabada y funcionando.

Zanja calle Calzada:

– Fresado de aglomeraado en 5 cm de espesor, incluyendo el transporte de material sobrante a lugar autorizado.

– Barrido y riego asfáltico con betún asfáltico BM-1 15/30, previo al vertido del M.B.C.

– Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Espesor 6-7 cm de espesor.

Pavimentación calle Campo de Fútbol:

– Limpieza de hierbas y recompactado de tierras.

– Barrido y riego asfáltico con betún asfáltico BM-1 15/30, previo al vertido del M.B.C.

– Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

– Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Espesor 6-7 cm de espesor.

Pavimentación calle San Jose:

– Fresado de aglomeraado en 5 cm de espesor, incluyendo el transporte de material sobrante a lugar autorizado.


– Barrido y riego asfáltico con betún asfáltico BM-1 15/30, previo al vertido del M.B.C.

– Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Espesor 6-7 cm de espesor.

– Puesta en rasante de tapas de Endesa y otros servicios. Contempla el levantado de las tapas de arquetas actuales, para porterior colocación a la nueva cota de la pavimentacion, totalmente acabada y funcionando.

Plaza de España, 1. C.P. 06330 -Valencia del Ventoso (Badajoz) C.I.F. P0614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072 www.valenciadelventoso.es e-mail: ayuntamiento@valenciadelventoso.es
Código Unidad Administrativa (DIR3): L01061417

DOCUMENTO .MEMORIA: 01_MEMORIA JUSTIFICATIVA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RW9ED-MRE9E-7S0LJ Fecha de emisión: 23 de Agosto de 2023 a las 13:56:49 Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 16/08/2023 19:24	ESTADO FIRMADO 16/08/2023 19:24



Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

Seguridad y Salud

– Partida alzada a justificar en la adopción de medios y medidas de seguridad establecidas en el estudio básico de seguridad y plan a ejecutar por la constructora. Dichas medidas serán aprobadas previamente por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Gestión de residuos y varios

– Gestión de residuos generados por el desarrollo de la obra, para dar cumplimiento al RD 105/2008.

- **Análisis Económico**

- **Valor Estimado**

VALOR ESTIMADO	53,933.65
IVA	11,326.07
TOTAL	65,259.72

- **Análisis del Procedimiento**

- **Justificación del procedimiento**

Procedimiento abierto simplificado con tramitación abreviada (art. 159.6 LCSP)

- **Calificación del contrato**

Obras.

- **Duración**

- La previsión de duración de la obra es de 2 meses.

En Valencia del Ventoso a fecha de firma electrónica.

LA ALCALDESA

Fdo. M. Concepción López López

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE