

TSA0077585 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE ALUMINIO EN FACHADAS INCLUIDO EL ACRISTALAMIENTO

Nº 0731999 OBRAS DE NUEVAS OFICINAS UT2 EN PATERNA (Valencia)

Nº de Uds. Estimadas	Descripción	LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOCALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
		Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
12,00	MÓDULO A Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCILOBATIENTES + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.700mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos	2.552,65	30.631,80	2.261,86	27.142,32	2.501,87	30.022,44	2.333,31	27.999,72	2.350,00	28.200,00	2.016,08	24.192,96	2.552,00	30.624,00
10,00	MÓDULO B Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 3 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.700mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos	2.329,84	23.298,40	2.064,43	20.644,30	2.274,74	22.747,40	2.118,76	21.187,60	2.369,09	23.690,90	1.840,11	18.401,10	2.300,00	23.000,00
3,00	MÓDULO B.1 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCILOBATIENTES + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.700mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos	2.552,65	7.657,95	2.261,86	6.785,58	2.557,90	7.673,70	2.333,39	7.000,17	2.625,62	7.876,86	2.016,08	6.048,24	2.500,00	7.500,00
4,00	MÓDULO C Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 3.450mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos	1.803,08	7.212,32	1.597,68	6.390,72	1.801,50	7.206,00	1.688,55	6.754,20	1.793,73	7.174,92	1.424,07	5.696,28	1.800,00	7.200,00
1,00	MÓDULO C.1	2.025,89	2.025,89	1.795,11	1.795,11	2.027,89	2.027,89	1.902,40	1.902,40	2.123,36	2.123,36	1.600,05	1.600,05	2.000,00	2.000,00

Nº de Uds. Estimadas	Descripción	LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.		
		Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 3.450mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</p>															
2,00	<p>MÓDULO D</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.550mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</p>	2.552,65	5.105,30	2.261,88	4.523,76	2.458,16	4.916,32	2.552,65	5.105,30	2.559,44	5.118,88	2.016,08	4.032,16	2.500,00	5.000,00	
7,00	<p>MÓDULO D.1</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCIOBATIENTE + 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.550mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</p>	2.326,09	16.282,63	2.061,11	14.427,77	2.419,32	16.935,24	2.326,09	16.282,63	2.528,45	17.699,15	1.837,15	12.860,05	2.300,00	16.100,00	
2,00	<p>MÓDULO E</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 PANEL CIEGO + 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 4 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 6.800mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</p>	3.606,16	7.212,32	3.195,36	6.390,72	4.079,11	8.158,22	3.325,77	6.651,54	3.525,27	7.050,54	2.848,15	5.696,30	3.600,00	7.200,00	
2,00	<p>MÓDULO F</p>	3.079,40	6.158,80	2.728,61	5.457,22	3.542,10	7.084,20	2.764,23	5.528,46	3.153,79	6.307,58	2.432,11	4.864,22	3.000,00	6.000,00	

		LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 3 FIJOS + 1 PANEL CIEGO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 6.000mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <i>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</i>														
3,00	MÓDULO G Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 4 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 7.510mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <i>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</i>	3.683,89	11.051,67	3.464,24	10.392,72	3.822,54	11.467,62	3.318,46	9.955,38	3.781,40	11.344,20	2.909,54	8.728,62	3.600,00	10.800,00
2,00	MÓDULO H Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCIOBATIENTE + 4 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 5.810mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <i>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</i>	2.856,60	5.713,20	2.845,36	5.690,72	2.681,85	5.363,70	2.535,58	5.071,16	2.756,59	5.513,18	2.256,14	4.512,28	2.800,00	5.600,00
3,00	MÓDULO H.1 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCIOBATIENTES + 3 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 5.810mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <i>Según detalles y características técnicas definidos en los planos</i>	3.079,40	9.238,20	2.728,61	8.185,83	2.961,87	8.885,61	2.750,01	8.250,03	3.072,36	9.217,08	2.432,11	7.296,33	3.000,00	9.000,00
2,00	MÓDULO J	2.552,65	5.105,30	2.311,88	4.623,76	2.421,84	4.843,68	2.264,43	4.528,86	2.512,63	5.025,26	2.016,08	4.032,16	2.500,00	5.000,00

Nº de Uds. Estimadas	Descripción	LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
		Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 2 HOJAS OSCILOBATIENTES + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.450mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos.</p>														
4,00	<p>MÓDULO J.1</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJOS, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías de 4.450mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos.</p>	2.325,17	9.300,68	2.060,30	8.241,20	2.383,13	9.532,52	2.164,63	8.658,52	2.452,56	9.810,24	1.836,42	7.345,68	2.300,00	9.200,00
3,00	<p>MÓDULO K</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio en módulo compuesto por 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 1 FIJO CURVO + 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones totales aproximadas del módulo de 3.810mm de longitud y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento de vidrio curvado con control solar + bajo emisivo. 	5.872,96	17.618,88	5.203,95	15.611,85	3.962,74	11.888,22	5.872,96	17.618,88	5.500,00	16.500,00	4.638,46	13.915,38	5.800,00	17.400,00
1,00	<p>MÓDULO L</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesto por 2 HOJAS CORREDERAS, de dimensiones totales aproximadas del módulo de 4.700mm de longitud y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie VELA MINIMALISTA o equivalente. - Con cerradura. - Con canalización de sistema. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 128mm - Hoja 35mm y Central 25mm. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 500kg/hoja. - Clase 4 / 9A / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. 	9.377,12	9.377,12	8.308,94	8.308,94	6.963,56	6.963,56	9.155,46	9.155,46	9.222,93	9.222,93	7.406,05	7.406,05	9.300,00	9.300,00
1,00	<p>MÓDULO M</p>	11.407,70	11.407,70	10.108,21	10.108,21	9.476,68	9.476,68	11.407,00	11.407,00	11.000,00	11.000,00	9.009,80	9.009,80	11.400,00	11.400,00

Nº de Uds. Estimadas	Descripción	LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
		Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesto por 2 FIJOS CURVOS + 2 PUERTAS ABATIBLES, de dimensiones aproximadas 1.000mm+1.800mm+1.000mm de longitud total de módulo y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista en puerta y fijos. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Con abrepuertas. - Con muelle. - Con tiradores de acero inoxidable tubular de 50mm de diámetro (barras verticales de 3.000mm de longitud) en puertas abatibles. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>														
1,00	<p>PUERTA 01</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 1 FIJO + 1 PUERTAS ABATIBLE, de dimensiones aproximadas 440+1.000mm de ancho total de módulo y altura de 2.450mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista en puerta y fijo. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Manivela pasada. - Apertura exterior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/14/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	1.272,49	1.272,49	1.127,53	1.127,53	1.914,58	1.914,58	1.272,49	1.272,49	1.452,49	1.452,49	1.005,01	1.005,01	1.200,00	1.200,00
1,00	<p>PUERTA 02</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 2 HOJAS PRACTICABLES, de dimensiones aproximadas 2.500mm de ancho y altura de 2.450mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Manivela pasada. - Apertura exterior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/14/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	1.996,02	1.996,02	1.768,65	1.768,65	3.060,54	3.060,54	1.996,02	1.996,02	2.340,89	2.340,89	1.576,46	1.576,46	1.900,00	1.900,00
1,00	<p>PUERTA 03</p>	1.163,89	1.163,89	1.031,32	1.031,32	1.554,89	1.554,89	1.163,89	1.163,89	1.276,48	1.276,48	919,25	919,25	1.100,00	1.100,00

		LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOCALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.		
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 1 HOJA PRACTICABLE, de dimensiones aproximadas 1.000mm de ancho y altura de 2.750mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Con manivela pasada. - Apertura exterior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>															
1,00	<p>PUERTA 04</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 2 HOJAS PRACTICABLES + REJILLA SUPERIOR DE VENTILACIÓN, de dimensiones aproximadas 1.750mm de ancho y altura de 2.750mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Con manivela pasada. - Apertura exterior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	2.436,40	2.436,40	2.158,86	2.158,86	3.102,08	3.102,08	2.436,40	2.436,40	2.173,26	2.173,26	1.924,27	1.924,27	2.400,00	2.400,00	
1,00	<p>PUERTA 05</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 1 HOJA PRACTICABLE, de dimensiones aproximadas 1.050mm de ancho y altura de 2.100mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Con manivela pasada. - Apertura interior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	885,11	885,11	784,27	784,27	1.336,35	1.336,35	885,11	885,11	1.077,34	1.077,34	699,06	699,06	800,00	800,00	
1,00	<p>PUERTA 06</p>	1.948,31	1.948,31	1.726,37	1.726,37	2.079,42	2.079,42	1.948,31	1.948,31	1.590,75	1.590,75	1.538,78	1.538,78	1.900,00	1.900,00	

		LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 1 HOJA PRACTICABLE + 1 FIJO + REJILLA SUPERIOR DE VENTILACIÓN, de dimensiones aproximadas 870+420mm de ancho total de módulo y altura de 2.750mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja vista. Peso máximo 170kg/hoja. - Con cerradura. - Con manivela pasada. - Apertura interior. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Solapes interiores de 30mm. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>														
1,00	<p>PUERTA 07</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio compuesta por 2 HOJAS CORREDERAS, de dimensiones aproximadas 3.000mm de ancho total y altura de 2.750mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie VELA o equivalente. - Minimalista. - Con cerradura. - Con canalización del sistema. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 128mm - Hoja 35mm y Central 25mm. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 500kg/hoja. - Clase 4 / 9A / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	6.296,04	6.296,04	5.578,84	5.578,84	4.786,61	4.786,61	6.085,19	6.085,19	4.976,06	4.976,06	4.972,61	4.972,61	6.200,00	6.200,00
3,00	<p>V05</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.200mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	741,37	2.224,11	656,92	1.970,76	852,40	2.557,20	741,37	2.224,11	859,81	2.579,43	585,53	1.756,59	700,00	2.100,00
3,00	<p>V06</p>	526,76	1.580,28	466,75	1.400,25	729,86	2.189,58	526,76	1.580,28	672,54	2.017,62	416,04	1.248,12	500,00	1.500,00

		LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.500mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>														
4,00	<p>V08</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.610mm de ancho total de módulo, 1.550mm ancho de ventana exterior y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	1.117,02	4.468,08	989,78	3.959,12	1.053,09	4.212,36	1.117,02	4.468,08	1.054,30	4.217,20	882,22	3.528,88	1.100,00	4.400,00
8,00	<p>V10</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.360mm de ancho total de módulo, 1.300mm ancho de ventana exterior y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	1.006,94	8.055,52	892,23	7.137,84	895,76	7.166,08	1.006,94	8.055,52	957,59	7.660,72	795,28	6.362,24	1.000,00	8.000,00
3,00	<p>V11</p>	526,76	1.580,28	466,75	1.400,25	734,86	2.204,58	526,76	1.580,28	676,14	2.028,42	416,04	1.248,12	500,00	1.500,00

		LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.		
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	
	<p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.540mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>															
10,00	<p>V12</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 2.350mm de ancho total de módulo y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	1.276,32	12.763,20	1.130,93	11.309,30	1.325,45	13.254,50	1.276,32	12.763,20	1.328,81	13.288,10	1.008,04	10.080,40	1.200,00	12.000,00	
3,00	<p>V13</p> <p>Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.200mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. <p>Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.</p>	741,37	2.224,11	656,92	1.970,76	852,40	2.557,20	741,37	2.224,11	859,81	2.579,43	585,53	1.756,59	700,00	2.100,00	
3,00	<p>V14</p>	719,15	2.157,45	637,23	1.911,69	803,49	2.410,47	719,15	2.157,45	808,26	2.424,78	567,98	1.703,94	700,00	2.100,00	

		LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 1.060mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.														
3,00	V15 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas entre ejes de porterías 960mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 6/16/3+3 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	686,67	2.060,01	608,45	1.825,35	765,32	2.295,96	686,67	2.060,01	774,41	2.323,23	542,33	1.626,99	680,00	2.040,00
1,00	V16 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas 3.060mm de ancho total de módulo y altura de 600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	919,47	919,47	814,75	814,75	1.078,38	1.078,38	919,47	919,47	940,96	940,96	726,20	726,20	900,00	900,00
1,00	V17	1.054,77	1.054,77	934,63	934,63	1.141,28	1.141,28	1.054,77	1.054,77	1.004,11	1.004,11	833,06	833,06	1.000,00	1.000,00

		LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL + 1 FIJO, de dimensiones aproximadas 3.390mm de ancho total de módulo y altura de 600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.														
1,00	V18 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas 700mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	686,67	686,67	608,45	608,45	749,10	749,10	686,67	686,67	718,05	718,05	542,33	542,33	600,00	600,00
6,00	F01 Ud suministro e instalación de 1 FIJO de dimensiones 2.350mm de ancho y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Con refuerzos laterales a base de perfil con RPT, tipo R-222 o equivalente, de dimensiones 33mm x 86mm. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	2.532,07	15.192,42	2.243,63	13.461,78	1.967,96	11.807,76	2.532,07	15.192,42	2.851,06	17.106,36	1.999,83	11.998,98	2.500,00	15.000,00
1,00	F02 Ud suministro e instalación de carpintería metálica de aluminio de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de dimensiones aproximadas 700mm de ancho y altura de 1.600mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Marcos independientes sin travesaños. - Solapes interiores de 30mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	1.142,61	1.142,61	1.012,44	1.012,44	1.174,92	1.174,92	1.142,48	1.142,48	1.414,57	1.414,57	902,43	902,43	1.100,00	1.100,00

		LICITACION		CABANERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
Nº de Uds. Estimadas	Descripción	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
	Ud suministro e instalación de 1 FIJO de dimensiones 1.180mm de ancho y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Con refuerzos laterales a base de perfil con RPT, tipo R-222 o equivalente, de dimensiones 33mm x 86mm. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.														
1,00	F03 Ud suministro e instalación de 1 FIJO de dimensiones 1.300mm de ancho y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Con refuerzos laterales a base de perfil con RPT, tipo R-222 o equivalente, de dimensiones 33mm x 86mm. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	1.224,48	1.224,48	1.085,00	1.085,00	1.254,22	1.254,22	1.224,48	1.224,48	1.536,58	1.536,58	967,09	967,09	1.200,00	1.200,00
4,00	F04 Ud suministro e instalación de 1 FIJO de dimensiones 2.200mm de ancho y altura de 3.000mm, incluido el acristalamiento: - Serie LUNA o equivalente. - Hoja oculta. - Rotura de puente térmico (RPT). - Marco de 75mm. - Peso máximo 120kg/hoja. - Clase A / E 1200 / C5. - Con refuerzos laterales a base de perfil con RPT, tipo R-222 o equivalente, de dimensiones 33mm x 86mm. - Lacado RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. - Acristalamiento 4+4/16/6+6 con control solar + bajo emisivo. Según detalles y características técnicas definidos en los planos adjuntos. Totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	2.364,47	9.457,88	2.095,13	8.380,52	1.851,71	7.406,84	2.364,47	9.457,88	2.653,40	10.613,60	1.867,46	7.469,84	2.300,00	9.200,00
620,00	Vierteaguas m suministro e instalación de chapa plegada de aluminio de 250mm de ancho para formación de vierteaguas con 4 pliegues, lacado en RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. Incluidas todas las fijaciones para quedar totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	54,67	33.895,40	21,41	13.274,20	44,01	27.286,20	54,67	33.895,40	25,00	15.500,00	43,18	26.771,60	50,00	31.000,00
370,00	Dintel m suministro e instalación de chapa plegada de aluminio de 250mm de ancho para formación de vierteaguas con 4 pliegues, lacado en RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. Incluidas todas las fijaciones para quedar totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	54,67	20.227,90	23,55	8.713,50	44,01	16.283,70	54,67	20.227,90	25,00	9.250,00	43,19	15.980,30	50,00	18.500,00

Nº de Uds. Estimadas	Descripción	LICITACION		CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
		Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)	Precio €/Ud.	Importe (€)
440,00	Jambas m suministro e instalación de chapa plegada de aluminio de 250mm de ancho para formación de vierteaguas con 4 pliegues, lacado en RAL no estándar mate o texturado a definir por la D.F. Incluidas todas las fijaciones para quedar totalmente terminado en obra y según indicaciones, especificaciones y detalles elaborados por la Dirección de Obra.	54,67	24.054,80	23,55	10.362,00	44,01	19.364,40	54,67	24.054,80	25,00	11.000,00	43,19	19.003,60	50,00	22.000,00
1,00	PA suministro e instalación de carpintería metálica no previstos.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IMPORTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO)			380.365,86		305.429,16		354.422,20		368.814,03		340.965,51		307.780,40		369.064,00
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)			79.876,83		64.140,12		74.428,66		77.450,95		71.602,76		64.633,88		77.503,44
IMPORTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)			460.242,69		369.569,28		428.850,86		446.264,98		412.568,27		372.414,28		446.567,44

85,00 No se admitirán las ofertas que superen alguno de los precios unitarios incluidos en el presupuesto 64,25 No se admitirán las ofertas que superen alguno de los precios unitarios incluidos en el presupuesto 84,23 64,17

VALORACION 85% PRECIO

IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I

305.429,16 354.427,90 368.814,03 340.965,51 307.777,78 369.064,00

	Precio ofertado corregido
ESTUDIO OFERTAS DESPRPORCIONAS	
CABAÑERO, SLU	305.429,16 259.614,79
CRISTALERIA CRISSAVALL, SL	368.814,03 313.491,93
DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.	307.780,40 261.613,34
GRUPO SP LORCA S.L.	369.064,00 313.704,40
Media	287.106,11
10%Media	28.710,61
Media+10%	315.816,72
20%Media	57.421,22
Media-20%	229.684,89 NO HAY BAJA

CRITERIOS CUALITATIVOS	CABAÑERO, SLU		CERRAMIENTOS CAVA S.L.		CRISTALERIA CRISSAVALL, SL		DECOALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.S.L		DINTEL IMPOSTA DOVELA 2000 S.L.		GRUPO SP LORCA S.L.	
	Confección Módulos	Puntos	Confección Módulos	Puntos	Confección Módulos	Puntos	Confección Módulos	Puntos	Confección Módulos	Puntos	Confección Módulos	Puntos
Confección de los módulos de carpintería mediante centro de mecanizado numérico CNC (12%): Se atribuirán 12 puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente la fabricación mediante centro de mecanizado numérico. Como mínimo se aportará las fichas técnicas, así como las fotografías de cada una de las máquinas y de las instalaciones en su conjunto, necesarias para garantizar su existencia.	SI	12,00			SI	12,00			SI	12,00	SI	12,00
Mejora de personal asignado al contrato (3%): Se atribuirán 1,5 puntos por cada oficial montador ofertado, que sea superior a lo establecido en el PPT y PCAP (1 equipo formado por 3 montadores especialistas).	Mejora de personal	Puntos	Mejora de personal	Puntos	Mejora de personal	Puntos	Mejora de personal	Puntos	Mejora de personal	Puntos	Mejora de personal	Puntos
	3,00	3,00			1,00	1,50			3,00	3,00	2,00	3,00
VALORACION 85% PRECIO		85,00				64,25				84,23		64,17
TOTAL VALORACION		100,00	NO SE VAQLORA			77,75	NO SE VAQLORA			99,23		79,17