



ESPECIFICACIONES A EMPRESAS SOBRE PROYECTO "SUSTITUCIÓN DE VARIAS CARPINTERÍAS DE PLANTA PRIMERA DEL PALACIO DEL CONDE DUQUE ACTUAL LA CASA CONSITORIAL"

- Habiéndose detectado error en la medición de acristamiento, le comunicamos que la partida 04.01, quedaría como se define:

CAPÍTULO 04 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS

04.01 m2 ACRIST. TERMICO Y ACÚSTICO, DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+12+6mm

Acristamiento aislante térmico y acústico, instalado en carpintería de madera, formado por dos lunas pulidas incoloras guardian sun o similar en luna exterior, de 4 y 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 50 mm.

12	0,50	1,50	9,00		
18	0,50	1,75	15,75		
			24,75	80,17	1.984,21

TOTAL CAPÍTULO 04 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS 1.984,21

- Igualmente especificar que en las partidas 03.01 y 03.02, al hablar de junquillos sobrepuestos en cara doble acristamiento, se refiere a ambas caras, cara exterior y cara interior.
- La presentación del presupuesto se hará sobre las partidas enviadas, no pudiéndose modificar nada de la misma por criterios particulares, presupuestándose las partidas tal y como vienen recogidas en el proyecto.

En Olivares, a 27 de agosto de 2018

LA ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL

Fdo.: Nuria Pérez Torres

N.º Registro Entidad Local 01410671 - C.I.F. P-4106700J - Plaza de España "Palacio del Conde Duque" - C.P. 41804
Teléf: 95 4110005 - Fax 95 4110203 - e-mail: info@ayuntamientodeolivares.com - www.olivares.es

Código Seguro De Verificación:	gRJjb0q6NIoIB6qXOrP4Ig==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Nuria Perez Torres	Firmado	27/08/2018 12:52:51	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gRJjb0q6NIoIB6qXOrP4Ig==			