

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN.

Expediente: 0018644-23

PREGUNTAS:

En el punto 4.2. COMPOSICIÓN Y VOLUMEN DE LIXIVIADOS del pliego:

- *¿Dispone la instalación de medios de medida como el volumen de la balsa y la altura del Lixiviado?. (PREGUNTA N° 1)*

En el punto 4.4. CONTAMINACION ATMOSFERICA del pliego habla de Medida (como singular) de CH₄, CO₂, C₂, H₂O, SO₂, NO_x, H₂, e hidrocarburos en la salida del sistema de eliminación del gas. Pero en el ANEXO I en el punto Séptimo habla de En estas chimeneas (como plural) se deberá realizar un control anual, en el que se analizará el contenido CH₄, CO₂, C₂, H₂O, SO₂, NO_x, H₂, e hidrocarburos de las emisiones. (PREGUNTA N° 2)

- *¿La medida del sistema de eliminación es un control de Biogás o de una fuente canalizada?. (PREGUNTA N° 3)*
- *¿Cuántas puntos de medida se han de controlar?. (PREGUNTA N° 4)*
- *¿Disponen de plano de la ubicación de los 172 pozos para el control del biogás?. (PREGUNTA N° 5)*
- *¿Para la medición de los contaminantes atmosférica se necesitan equipos auxiliares tales como grúa, andamios, caretila elevadora, etc.?. (PREGUNTA N° 1)*

En el pliego de condiciones habla de Los equipos de medida a emplear en las antorchas deberán poder soportar temperaturas superiores a 1000 °C. En el ANEXO II hablan de una potencia del foco de 5 MW (mucha temperatura para una potencia de 5 MW)

- *¿De cuantas antorchas disponen?. (PREGUNTA N° 6)*
- *¿Los gases de combustión de la antorcha están canalizados y con toma de muestra?. (PREGUNTA N° 7)*

En el punto 4.5. CONTROL DEL VASO DE VERTIDO y 4.6. CONTROL DE LA CUBIERTA VEGETAL en Lectura trimestral de los instrumentos de control de la estabilidad en dos secciones permanentes y representativas de la masa del vertedero, longitudinal y transversal, en Asientos y subsidencias. Los trabajos consisten en una toma de datos mediante topografía de nivelación de alta, precisión, Control de desplazamientos horizontales y vigilancia del sellado para controlar la aparición de cárcavas.

- *¿Qué titulación requieren estos trabajos?. (PREGUNTA N° 8)*

RESPUESTAS:

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 1: No

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 2: El Anexo es la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 9 de julio de 2013. Donde se refiere en este punto concreto a las chimeneas, debe entenderse a la medida en la salida del sistema de eliminación del gas, tal y como señala el punto 4.4 del pliego de prescripciones técnicas.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 3: De una fuente canalizada.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 4: Los que quedan reflejados en la tabla del punto 4.4 del pliego de prescripciones técnicas.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 5: Se adjunta plano.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 6: Se dispone de una antorcha.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 7: Los gases de combustión de la antorcha no están canalizados.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N° 8: Los trabajos de control consistentes en la preparación de dos secciones permanentes y representativas de la masa del vertedero, longitudinal y transversal, en asientos y subsidencias, más el informe de toma de datos mediante topografía de nivelación de alta, precisión, control de desplazamientos horizontales y vigilancia del sellado para controlar la aparición de cárcavas, debe suscribirse por un Ingeniero en Topografía, geodesia y cartografía o titulación equivalente.

I.C. de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2024

EL JEFE DE LA UNIDAD DE INSTALACIONES Y PROYECTOS DE RESIDUOS,
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal

Fdo.: Florencio Conde Luis



