

Contratación

Expte: “INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. EN CAMPO DE FÚTBOL DE TASARTE 2020”.
EXPTE. 1116/2020.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

NUMERO 1:

Actualización 12-08-2024 13:24

Buenos días

Pregunta Para poder presupuestar la cruceta de soportación para 12 proyectores necesitamos el plano de detalle. ¿como se hace el acople a la estructura existente? ¿dimensiones? ¿materiales a usar? etcetera...

Saludo

Respuesta

La cruceta debe “*poder alojar hasta 12 proyectores, ejecutado en acero galvanizado, incluido elementos de fijación, tornillería, soportación y elementos intermedios de fijación*”, tal y como se indica en la partida correspondiente. En el plano 05 existen diferentes esquemas posibles de soporte. Este no dispone de detalle porque depende del proyector a instalar, que puede ser el Proyector ASN ASN-LED Luminaria 600W - 30 5000K o equivalente.

NUMERO 2:

Actualización 20-08-2024 10:24

Buenos días

Pregunta En las partidas 1.05 y 1.06 (interruptor y toma de corriente) en el descompuesto no incluyen tubo ni cable. ¿Se ha de tener en cuenta?
Saludos

Respuesta Las líneas eléctricas están en el “capítulo 02 Líneas eléctricas”, donde todas contemplan tubo y cable

NUMERO 3:

Actualización 20-08-2024 10:24

Pregunta Buenos días

Seguimos esperando por la pregunta que hicimos el día 12 de agosto sobre el

detalle de la cruceta de soportación para 12 proyectores.

Saludos

Respuesta La cruceta debe *“poder alojar hasta 12 proyectores, ejecutado en acero galvanizado, incluido elementos de fijación, tornillería, soportación y elementos intermedios de fijación”*, tal y como se indica en la partida correspondiente. En el plano 05 existen diferentes esquemas posibles de soporte. Este no dispone de detalle porque depende del proyector a instalar, que puede ser el Proyector ASN ASN-LED Luminaria 600W - 30 5000K o equivalente.

NUMERO 4:

Actualización 20-08-2024 10:27

Buenos días

Pregunta En la partida 2.02 de derivación individual en el descompuesto viene la línea de 4x25, sin embargo en la descripción viene de 5x25, ¿cual se ha de considerar?

Saludos

Respuesta *Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar*

NUMERO 5:

Actualización 20-08-2024 10:35

Buenos días

Pregunta En la partida 2.05 en la descripción viene que es línea de 5x1x6 y en el descompuesto viene de 4x6. ¿cual tenemos en cuenta?
También aparece en la descripción tubo rígido libre de halógenos D:32 y en el descompuesto viene tubo rígido D:25 UV ¿cual tenemos en cuenta?

saludos

Respuesta *Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar*

NUMERO 6:

Actualización 20-08-2024 10:36

Buenos días

Pregunta En la partida 2.06 en la descripción viene tubo D:32, sin embargo en el descompuesto solo hay cable, ¿que se presupuesta?

Saludos

Respuesta *Se debe considerar “Línea general de alimentación formada por cable de cobre de 5x(1x6) mm², con aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 32 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.”*

NUMERO 7:

Actualización 20-08-2024 10:38

Buenos días

Pregunta En la partida 2.07 en el título viene la línea en RZ1 0,6-1 kv, sin embargo en la descripción y en el descompuesto aparece de 750v ¿cual tenemos en cuenta?

Saludos

Respuesta *Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar*

NUMERO 8:

Actualización 20-08-2024 10:39

Buenos días

Pregunta En la partida 2.08 en el título viene la línea en RZ1 0,6-1 kv, sin embargo en la descripción y en el descompuesto aparece de 750v ¿cual tenemos en cuenta?

Saludos

Respuesta *Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar*

NUMERO 9:

Actualización 20-08-2024 10:42

Buenos días

Pregunta En la partida 3.04 en la descripción viene tubo rigido D:32 LH, pero en el descompuesto viene tubo rigido D:25 UV ¿cual tenemos en cuenta?

Saludos

Respuesta *Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar*

NUMERO 10:

Actualización 20-08-2024 10:45

Buenos días

Pregunta En la partida 4.04 del cuadro general al final de la descripción viene que incluye la INSTALACION de botonera de alumbrado para control de alumbrado de zona. En el descompuesto y en el esquema unifilar no aparece esta botonera. ¿Entendemos que será suministrada por el cliente o existe ya en la instalación?

aclarar por favor.

Respuesta Se debe considerar lo reflejado en la descripción

NUMERO 11:

Actualización 20-08-2024 10:59

Buenos días

Pregunta En la partida 5.02 pone demolición de solado y en la descripción pone hormigonado tras compactación de zanja. Entendemos que este párrafo se le coló al ingeniero, dado que en el descompuesto de la partida no pone nada ni de hormigón ni de zanja ni de compactado.

Pueden aclarar por favor??

Saludos

Respuesta La partida solo contempla demolición de solado de hormigón, la excavación de zanja, relleno y hormigonado viene en el resto de partidas de canalización.

NUMERO 12:

Actualización 20-08-2024 11:02

Buenos días

Pregunta en las partidas 5.06, 5.07 y 5.08 de canalización eléctrica formada por 5, 4 y 3 tubos de 110 respectivamente el precio de licitación es muy bajo, casi no cubre ni el coste de los tubos de 110. ¿Es correcto que esta partida incluye también la excavación, el hormigón, el relleno y la compactación??

Saludos

Respuesta En el cuadro de descompuestos se estiman todas las unidades de cada una de las partidas, con su medición y precio correspondientes.

NUMERO 13:

Actualización 20-08-2024 11:04

Buenos días

Pregunta En la partida 5.09 el título pone que es canalización con 2 tubos rígido D 50 mm, sin embargo la descripción pone que es un circuito de alumbrado de 4x6 mm² con tierra de 16 mm² y tubo acerado D:40 y el descompuesto pone que es 4x6 mm² con tierra de 16 mm² y tubo rígido D:32 LH ¿cual es lo correcto?

Saludos

Respuesta Se debe considerar lo reflejado en el esquema unifilar