

PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO



TÍTULO: MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL A. P. DE CAMINO LAGUETE

DIRECCIÓN: CAMINO LAGUETE
T.M. Gáldar. Isla de Gran Canaria

AUTOR: El Ingeniero Técnico Industrial, Antonio M. Santana Gutiérrez
Colegiado Nº 2004
OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO. DE GÁLDAR

PETICIONARIO:



FECHA:

JULIO 2018

Nº DE TOMOS:

TOMO I

VISADO COLEGIAL

SELLO DE CALIDAD Y CONFORMIDAD

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

- MEMORIA
 - ANEJOS
 - Nº1 : Cálculos Eléctricos
 - Nº2: Cálculos Mecánicos
 - Nº3: Eficiencia Energética
 - Nº4: Cálculos Lumínicos
 - PLIEGO DE CONDICIONES
 - PLANOS
 - PRESUPUESTO
 - ESTUDIO BÁSICO DE S. y S.
-

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.....	3
1.1.1. Antecedentes.....	3
1.1.2. Objeto del proyecto.....	3
1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN	5
1.2.1. Peticionario.....	5
1.2.2. Titular de la instalación	5
1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.....	6
1.4. PROYECTISTA.....	6
1.5. NECESIDADES A SATISFACER.....	6
1.6. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN.....	7
1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES. PREVISIÓN DE POTENCIA	10
1.8. AFECCIÓN A TERCEROS.....	11
1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	12
1.9.1. Niveles lumínicos exigidos y tipos de lámparas y luminarias	12
1.10. POTENCIA TOTAL ELÉCTRICA DE LA INSTALACIÓN	13
1.11. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA	13
1.12. PUNTO DE CONEXIÓN	13
1.13. RECORRIDO DE LA RED.....	14
1.14. INSTALACIONES EXISTENTES QUE AFECTAN A LA RED PROYECTADA.....	14
1.15. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.....	14
1.15.1. Tensión nominal	14
1.15.2. Sistema de distribución	14
1.15.3. Conductores.....	15
1.16. CUADROS ELÉCTRICOS.....	16
1.16.1. Ubicación.....	16
1.16.2. Envolvente.....	16
1.16.3. Descripción de la aparamenta	16
1.16.4. Identificación del cuadro y las líneas	17

1.16.5. Medidas contra contactos directos.....	17
1.16.6. Puestas a tierra del neutro de las partes metálicas	18
1.16.7. Obra civil necesaria.....	18
1.17. RED AÉREA	18
1.17.1. Apoyos y cimentaciones en red aérea	18
1.17.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo	19
Cruzamientos	19
Proximidades y paralelismos.....	22
1.17.3. Ejecución del tendido	25
1.17.4. Trazado	28
1.18. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.....	28
1.18.1. Luminarias y lámparas	28
1.18.2. Soportes	29
1.18.3. Disposición de las luminarias.....	30
1.18.4. Red de tierras.....	30
1.18.5. Protección contra contactos indirectos	31
1.19. CONSIDERACIONES FINALES	32
1.19.1. Presupuesto	32
1.19.2. Plazo de puesta en marcha	32
1.19.3. Datos complementarios	33

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

1.1.1. Antecedentes.

El Excmo. Ayuntamiento de Gáldar con el fin de disminuir el coste energético de los alumbrados públicos ha decidido adaptar nuevas tecnologías encaminadas a obtener un ahorro significativo y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público del municipio. Como inicio de esta tendencia se pretende reformar el alumbrado público de la red denominada A.P. CAMINO LAGUETE, el cual consta de 120 puntos de VSAP “vapor sodio alta presión” de 100 w. Con dicho fin se ha redactado el presente proyecto, para servir de documento para presentar como solicitud subvención de medidas de ahorro energético y la realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales.

En esta línea de alumbrado público, se pretende la sustitución de luminarias por otras luminarias de mayor rendimiento y lámpara de menor potencia “LEDS”.

Se pretende hacer un cambio de luminarias VSAP “vapor sodio alta presión” por luminarias LED

Para lo que se va a ejecutar la obra denominada **"MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL AP EN CAMINO LAGUETE"**, por un importe de 57.133,44 € (53.395,74 € más 3.737,70 € en concepto de I.G.I.C.).

1.1.2. Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es, por tanto:

- Definir, justificar y valorar los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones.

- Obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de Los Organismo Oficiales competentes para la realización de las obras y su correspondiente puesta en marcha.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN

1.2.1. Peticionario

El peticionario del presente proyecto es D. Teodoro C. Sosa Monzón, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, con domicilio a efectos de notificación en la calle Capitán Quesada, núm. 29-1º, siendo el CIF P-3500900J.

1.2.2. Titular de la instalación

El titular de la instalación es el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, con domicilio a efectos de notificación en la calle Capitán Quesada, núm. 29-1º, siendo el CIF P-3500900J, con número de teléfono 928 880 050.

1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

El emplazamiento de la instalación, en el caso que nos ocupa, tiene lugar en el barrio de Los Quintana, en el t. m. de Gáldar.

1.4. PROYECTISTA

El proyectista de esta obra es el Ingeniero Técnico Industrial Antonio M. Santana Gutiérrez, con número de colegiado 2.004, del Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas y domicilio en la calle Capitán Quesada, núm. 29-1º; en el término municipal de Gáldar, núm. de teléfono 928 880 050 y correo electrónico amsantana@galdar.es.

1.5. NECESIDADES A SATISFACER

La mejora de las instalaciones existente de alumbrado público de manera que se consiga una adecuada seguridad de éstas y se dote de la iluminación necesaria a las vías de tránsito de vehículos y personas, lo que redundará en una mejora en la calidad de vida y en la seguridad de los vecinos de la zona.

1.6. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

La reglamentación aplicada a este proyecto incluye:

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenación del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de los, trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja --Tensión así como sus Instrucciones Técnicas correspondientes (ITC) BT O 1 a BT 51.(B.O.E. núm. 224, de 18 de septiembre de 2002).
- Decreto 161/2006,8 noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
- Orden de 11 de julio de 1986 por la que se modifica el anexo del RD. 2642/1985 de 18 de diciembre, que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
- Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos contruidos o fabricados con acero y otros materiales férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril (B.O.E. n° 99 de 26 de abril) por el que se modifica el RD. 2642/1985 DE 18 DE DICIEMBRE, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobre intensidades. UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección EN-IEC 60 947-2: 1996(UNE -NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE -NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual.

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparata de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores- seccionadores y combinados fusibles.
- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
- Norma Básica de la Edificación NBE-CA/88 sobre condiciones acústicas en los edificios.
- Normas Tecnológicas NTE-IEB. Instalaciones Eléctricas Baja Tensión.
- Normas Tecnológicas NTE-IPF. Instalaciones de Protección contra el fuego.
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenación del Sector Eléctrico.
- Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone que las Normas UNE que se citan sean consideradas de obligado cumplimiento.
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 (parcialmente derogada).
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 del 8 de Noviembre de 1995 (B.O.E. de 10/11/1995) Normas de Alumbrado Público, editado por el ministerio de Vivienda y recomendaciones de la Consejería de Industria y Energía en Alumbrados Públicos.
- Nuevas normas del ministerio de Industria sobre Alumbrado Publico Decreto nº 1946/1979 de 6 junio.
- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas *complementarias EA-01 a EA-07*.

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES. PREVISIÓN DE POTENCIA

Se pretende con la instalación eléctrica que se proyecta el suministro de potencia a los receptores que se citan a continuación.

- Tipo de lámpara Led marca CREE, modelo XSPR HO 47W, óptica TS, 4000° K, con medianoche virtual, con lumistep.

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 1	47	24	1.128
Línea 2	47	53	2.491
Línea 3	47	43	2.021
			5.640

1.8. AFECCIÓN A TERCEROS

Atendiendo al trazado de la instalación proyectada se puede afirmar que la misma discurre en todo su trazado por zonas de dominio público. En casos excepcionales se admitirá la instalación en zonas de servidumbre de paso. En estos casos se gestionará las condiciones especiales técnicas jurídicas, en orden de garantizar el acceso permanente a las instalaciones para la explotación y mantenimiento de estas.

1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1.9.1. Niveles lumínicos exigidos y tipos de lámparas y luminarias

Los niveles luminosos que utilizar en este caso mínimo las siguientes:

Nivel medio de luminancia	0,75 Candela/m ²
Factor de Uniformidad	0,4

Utilizando la siguiente configuración en dichas vías.

- Lámparas: Led de 47 W.
- Disposición: unilateral.
- Altura puntos: de luz 6-7 metros.
- Longitud del brazo: 1,5 metros.
- Distancias entre luminarias: 20 metros.
- Anchura de la calzada: 3-4 metros.
- Temperatura media: 20 °C.
- Luminarias Modelos: XSPR HO 47W.

En los demás lugares a iluminar se seguirán criterios de uniformidad y utilidad a los vecinos de la zona. Se muestran los resultados de los cálculos en el anejo correspondientes.

Las luminarias que emplear serán de la marca CREE, modelos XSPR HO 47W para la iluminación de las vías abiertas al tráfico rodado, serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5.

Las luminarias son estancas al polvo y chorros de agua y presentan un grado de protección IP-66 para la lámpara e IP-43 para el equipo.

Los equipos eléctricos para montaje exterior, en caso de usarse, poseerán un grado de protección mínima de IP 54 según la UNE 20.324 e IK 8, según UNE 50.102,

irá montado a una altura mínima de 2,5 m. sobre e nivel del suelo. La entrada y salida de los cables serán por la parte inferior de la envolvente.

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90.

1.10. POTENCIA TOTAL ELÉCTRICA DE LA INSTALACIÓN

La potencia total de las instalaciones que afectan al presente Proyecto es de 5.640 W.

1.11. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

Los lugares por donde se realizará la obra, se corresponden a algunas calles del barrio de Los Quintana, cuya clasificación urbanística según el Plan General de Ordenación de Gáldar es suelo urbano.

1.12. PUNTO DE CONEXIÓN

Al tratarse de instalaciones existentes en las que se va a hacer actuaciones puntuales para la mejora de la eficiencia energética de la misma, que no van a provocar una ampliación de potencia de la instalación, los puntos de conexión para el suministro eléctrico serán los existentes.

1.13. RECORRIDO DE LA RED

En los planos del Proyecto se muestra el recorrido de la red por las diferentes zonas del municipio.

1.14. INSTALACIONES EXISTENTES QUE AFECTAN A LA RED PROYECTADA

La instalación objeto de la sustitución de las luminarias de VSAP por luminarias con tecnología Led, que hemos denominado Camino Laguete se ejecutó según el expediente de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias número **85.6/1**.

1.15. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

1.15.1. Tensión nominal

La energía eléctrica necesaria para la instalación se tomará de la red eléctrica en BT proveniente del centro de transformación de la instalación, según se indica en planos, siendo sus características de tensión nominal de 230/400 V, 50 Hz

1.15.2. Sistema de distribución

Serán redes aéreas trifásicas de explotación radial.

Los conductores estarán protegidos en cabecera en los diferentes circuitos contra sobrecargas, cortocircuitos y defecto de aislamiento mediante interruptores automáticos y protecciones diferenciales reenganchables.

1.15.3. Conductores

La red de alimentación de las líneas de alumbrado estará constituida por conductores unipolares de aluminio homogéneo con aislamiento de Polietileno Reticulado. El conductor será de tipo trenzado en una luz con neutro portante de Almelec y sus características serán las siguientes:

Características eléctricas:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C c.c., Ω /Km	0,32
Resistencia eléctrica neutro-fiador a 20°C c.c., Ω /Km	0,63
Reactancia inductiva, X, Ω /Km	0,132
Temperatura máxima admisible en el conductor	
Servicio permanente:	90
Régimen de cortocircuito:	250

Nivel de aislamiento:

Tensión nominal Un (kV)	0,6/1
Tensión simple, Uo (kV)	0,6
Tensión compuesta, U (kV)	1
Tensión máxima, Um (kV)	1,2
Tensión a impulsos, Up (kV)	20

Intensidad máxima admisible:

Número de conductores por sección mm ²	Intensidad máxima (A)
3x25 Al/54,6 Alm	100

1.16. CUADROS ELÉCTRICOS

1.16.1. Ubicación

Las líneas de alimentación a los puntos de luz partirán desde los cuadros de mando, protección y control situados en los lugares indicados en planos.

1.16.2. Envolvente

La envolvente del cuadro será de poliéster del tipo normalizado tipo Himel PLAZ 1073. Proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IKIO según UNE-EN 50.102.

Dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m.

Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente tipo Himel PLA 573T. Estando las partes metálicas de los cuadros conectadas a tierra.

1.16.3. Descripción de la aparamenta

El cuadro de mando y control está constituido por la aparamenta que se especifica a continuación:

- 1 armario Himel PLA 573T, IP-65, para equipo de medida
- 1 armario Himel PLA 1073, IP-65, para mando y protección
- 1 base de fusibles seccionadora III, 160/63A, para equipo de medida
- 1 interruptor automático de protección general NS-100N, 4x63A
- 1 contactor general GH15GN 4x63A
- 1 conmutador de tres posiciones 4x80A

- 1 interruptor diferencial para maniobra 4x40A, 30mA
- 2 interruptores automáticos para maniobra K60N, 2x6A
- 1 reloj astronómico IC Orbis
- 4 interruptores automáticos de protección para las salidas C60N, 4x32A
- 4 contactores para las salidas GH15CN, 4x32A, bobina a 230Vac
- 4 relés diferenciales reenganchables para las salidas WRU25/RA
- Pequeño material para maniobra relés, lámparas, selectores, etc.

El esquema eléctrico de conexionado de los diferentes equipos aparece en los planos del Proyecto.

1.16.4. Identificación del cuadro y las líneas

Tanto el cuadro como las líneas que parten desde el mismo a los diferentes receptores será adecuadamente identificado según la nomenclatura definida por el Servicio de Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.

1.16.5. Medidas contra contactos directos

Se tomarán todas las medidas necesarias destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos y las personas.

Según la Norma UNE 20.460-4-41, se tomarán las siguientes medidas:

- Protección por aislamiento de las partes activas
- Protección por medio de obstáculos
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual

1.16.6. Puestas a tierra del neutro de las partes metálicas

Las partes metálicas del cuadro eléctrico serán conectas a tierra por medio de terminales y cables de 6 mm² de sección de color verde y amarillo.

1.16.7. Obra civil necesaria

Tanto el cuadro de mando y protección como el reductor se flujo, serán ubicados en una bancada de hormigón de 1,95 m de ancho y 0.35 m de alto, e interconectados con tubos de Ø110 mm

1.17. RED AÉREA

1.17.1. Apoyos y cimentaciones en red aérea

Los soportes utilizados se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de acero deberán cumplir el RJ 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89) serán posteletes de 6 metros de longitud o inferior, de espesor no inferior 3,65 mm de chapa acero galvanizado, no permitirán la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación o postes de madera (tipo K III) de 9 m. de altura.

Los posteletes irán sujetos a las zancas o a los muros, por medio de zunchos, que soporten las solicitaciones en el caso más desfavorable con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 considerando las luminarias completamente instaladas sobre el soporte. El valor de esta solicitación vendrá reflejado en la memoria justificativa.

En el caso que los postes sean de madera éstos serán con las siguientes características:

Designación	Longitud (m)	Perímetro (cm)		Cargas mecánicas asignadas (daN)	
		En cogolla	A 1,80 m de la base	Carga de rotura	Esfuerzo asignado
M-9-IV	9	40	70	665	180

Estos apoyos se colocarán directamente en el suelo, retacados simplemente con piedras sueltas. Para esto se recomienda la colocación de una corona de piedras duras y de dimensiones convenientes, en la base del poste y otra en el tercio superior de la excavación, debiendo, la altura de estas coronas, ser aproximadamente igual al diámetro del poste. En el caso de postes instalados en terrenos blandos, podrá ser necesario colocar más de dos coronas de piedras o adoptarse otros medios destinados a evitar que las presiones de las paredes y el fondo de la excavación pasen del límite admisible para el terreno. .

Los postes de madera no se empotrarán en macizos de hormigón. Se podrán fijar a bases metálicas o de hormigón, por medio de elementos de unión apropiados que permitan su fácil sustitución. La fijación del poste a las bases deberá hacerse de modo que el poste quede separado del suelo 0,15 metros, como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. Plazo de ejecución y puesta en marcha.

1.17.2. Cruzamiento, proximidades y paralelismo

Cruzamientos

Las líneas deberán presentar, en lo que se refiere a los vanos de cruce con las vías e instalaciones que se señalan, las condiciones que para cada caso se indican.

Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, la línea de baja tensión deberá cruzar por debajo de la línea de alta tensión.

La mínima distancia vertical "d" entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones m; desfavorables, no deberá ser inferior, en metros, a:

$$d = 1,5 + \frac{U + L_1 + L_2}{100}$$

donde:

U = Tensión nominal, en kV, de la línea de alta tensión.

L1 = Longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de alta tensión.

L2 = Longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de baja tensión.

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de baja tensión tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o accesorios de sujeción.

Podrán realizarse cruces sin que la línea de alta tensión reúna ninguna condición especial cuando la línea de baja tensión esté protegida en el cruce por un haz de cables de acero, situado entre los conductores de ambas líneas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea de alta tensión, en el caso de que éstos se rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero galvanizado) estarán puestos a tierra.

En caso de que por circunstancias singulares sea necesario que la línea de baja tensión cruce por encima de la de alta tensión será preciso recabar autorización expresa del Organismo competente de la Administración debiendo tener presentes, para realizar estos cruzamientos, todas las precauciones y criterios expuestos en el citado Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

Con otras líneas eléctricas aéreas de baja tensión.

Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos diferentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior a 0,50 metros, y si el cruzamiento se realiza e apoyo común esta distancia será la señalada en el punto 3.2.2 para los apoyos de derivación. Cuando las dos líneas sean aisladas podrán estar en contacto.

Con otras líneas aéreas de telecomunicación.

Las líneas de baja tensión, con conductores desnudos, deberán cruzar por encima de las de telecomunicación. Excepcionalmente podrán cruzar por debajo, debiendo adoptarse en este caso una de las soluciones siguientes:

-Colocación entre las líneas de un dispositivo de protección formado por un haz de cables de acero, situado entre los conductores de ambas líneas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea de telecomunicación en el caso de que se rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero galvanizado, y estarán puestos a tierra.

-Empleo de conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano de cruce para líneas de baja tensión.

-Empleo de conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano de cruce para la línea de telecomunicación. Cuando el cruce se efectúe en distintos apoyos, la distancia mínima entre los conductores desnudos de las líneas de baja tensión y los de las líneas de telecomunicación, será de 1 metro. Si el cruce se efectúa sobre apoyos comunes dicha distancia podrá reducirse a 0,50 metros.

Con carretera y ferrocarriles sin electrificar.

Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 410 daN, admitiéndose en el caso de acometidas con conductores aislados que se reduzca dicho valor hasta 280 daN

La altura mínima del conductor más bajo, en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6 metros.

Los conductores no presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose, durante la explotación, y por causa de reparación de la avería, la existencia de un empalme por vano.

Con antenas receptoras de radio y televisión.

Los conductores de la línea de baja tensión, cuando sean desnudos, deberán presentar, como mínimo, una distancia igual a 1 m con respecto a la antena en si, a sus tirantes y a sus conductores de bajada, cuando éstos estén fijados a las paredes de manera que eviten el posible contacto con la línea de baja tensión.

Queda prohibida la utilización de los apoyos de sustentación de líneas de baja tensión para la fijación sobre los mismos de las antenas de radio o televisión, así como de los tirantes de estas.

Con canalizaciones de agua y gas

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Para líneas aéreas desnudas distancia mínima será 1 m.

Proximidades y paralelismos

Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, para evitar la construcción de líneas paralelas con las de alta tensión a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto entre las trazas de los conductores más próximos.

Se exceptúa de la prescripción anterior las líneas de acceso a centrales generadoras, estaciones transformadoras y centros de transformación. En estos casos se aplicará lo prescrito en los reglamentos aplicables a instalaciones de alta tensión. No obstante, en paralelismos con líneas de tensión igualo inferior a 66 kV no deberá

existir una separación inferior a 2 metros entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, y de 3 metros para tensiones superiores".

Las líneas eléctricas de baja tensión podrán ir en los mismos apoyos que las de alta tensión cuando se cumplan las condiciones siguientes:

-Los conductores de la línea de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN, e irán colocados por encima de los de baja tensión.

-La distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será, por lo menos, igual a la separación de los conductores de la línea de alta tensión.

-En los apoyos comunes, deberá colocarse una indicación, situada entre las líneas de baja y alta tensión, que advierta al personal que ha de realizar trabajos en baja tensión de los peligros que supone la presencia de una línea de alta tensión en la parte superior.

-El aislamiento de la línea de baja tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de alta tensión.

Con otras líneas de baja tensión o de telecomunicación.

Cuando ambas líneas sean de conductores aislados, la distancia mínima será de 0,10 m.

Cuando cualquiera de las líneas sea de conductores desnudos, la distancia mínima será de 1 m. Si ambas líneas van sobre los mismos apoyos, la distancia mínima podrá reducirse a 0,50 m. El nivel de aislamiento de la línea de telecomunicación será, al menos, igual al de la línea de baja tensión, de otra forma se considerará como línea de conductores desnudos.

Cuando el paralelismo sea entre líneas desnudas de baja tensión, las distancias mínimas son las establecida en el apartado 3.2.2.

Con calles y carreteras.

Las líneas aéreas con conductores desnudos podrán establecerse próximas a estas vías públicas, debiendo en su instalación mantener la distancia mínima de 6 m, cuando vuelen junto a las mismas en zonas o espacios d posible circulación rodada, y

de 5 m en los demás casos. Cuando se trate de conductores aislados, esta distancia podrá reducirse a 4 metros cuando no vuelen junto a zonas o espacios de posible circulación rodada.

Con zonas de arbolado.

Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz; cuando la línea sea de conductores desnudos deberán tomarse las medidas necesarias para que el árbol y sus ramas, no lleguen a hacer contacto con dicha línea.

Con canalizaciones de agua.

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m.

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

Con canalizaciones de gas.

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal.

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

1.17.3. Ejecución del tendido

Tratamiento de las bobinas.

- Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por barras y gatos adecuados al peso de esta y dispositivos de frenado

- En desenrollado del conductor se realizará de forma que éste salga por la parte superior de la bobina.

- La descarga desde el camión de bobinas se realizará con barra de orificio central de la bobina.

- Bajo ningún concepto, se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que la abracen y se apoyen sobre capa exterior del cable enrollado; así mismo, no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque, aunque el suelo este cubierto de arena.

- Rodar la bobina en el sentido de la flecha pintada en el soporte de la bobina.

- Las bobinas no deben almacenarse sobre suelo blando.

- Antes de comenzar el tendido de cable, se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso con pendiente, es preferible realizar el tendido en sentido descendente.

- Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por barras y gatos adecuados al peso de esta y dispositivos de frenado.

Tendido mecánico -a mano.

El tendido se realizará a mano previa colocación de las poleas que fuesen necesarias en los apoyos por los que se va a pasar la red, dejando para el final la operación de tensado, la cual se realizará mediante dinamómetro para aquellos casos críticos o bien mediante útiles de tensado siendo la tensión de tensado la necesaria para mantener el conductor por encima de la altura mínima reglamentaria.

Instalación de conductores en fachadas.

La red irá posada en fachadas o muros sujeta por abrazaderas colocadas cada 60 cm, o bien tensada sobre apoyos, de cualquier manera, los cables serán autoportantes con neutro fiador tipo Almelec

En la medida de lo posible se intentará situar el conductor bajo cornisas o elementos de la fachada con el objeto de minimizar el impacto visual. La altura mínima de los conductores al suelo será de 2,5 metros exceptuando los conductores destinados a acometidas o cuando la configuración del edificio no permita mantener esta distancia, si esto se diese se tomarían las medidas de protección mecánicas necesarias.

Los cruces de calles no se harán con cable de acero, sino utilizando el neutro fiador con las grapas de amarre correspondientes. Si en una alineación de red posada hubiese que salvar un vano libre pequeño, este tramo, se cruzara con la red aerosuspendida de un cable fiador de acero de 6 mm de diámetro.

Si este vano libre fuese mayor, se realizará igualmente pero elevando la línea mediante posteletes galvanizados. Dichos posteletes llevarán su ojo de riostra y tirantes correspondientes, guardacabos, perrillos, etc. Cuando el vano supere los 30 m. pasará la red posada a red tensada.

- Empalmes.

La conexión se realizará mediante manguitos de diámetro adecuados y en lugares que no provoque esfuerzos perjudiciales en los cables ni en los terminales de conexión.

- Conexiones.

Los conductores serán de cobre de sección $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 16 \text{ mm}^2$; Cu, de tensión asignada de aislamiento 0,6/1 kV.

Se utilizarán conectores bimetálicos por perforación del aislamiento tipo NILED -P6, lo que suponen un control efectivo y eficiente de la posibilidad de corrosión en las conexiones eléctricas entre conductores de Cobre y conductores de Aluminio, ya que eliminan los factores siguientes:

1. No se produce una unión físico-química directa de conductores de diferente material, en este caso, Cobre y Aluminio, ya que el cuerpo de conector, físicamente, lo impide ya que es aislante y tiene

alojamientos individuales, separados y estancos para los diferentes conductores. La conexión eléctrica se realiza a través de una pieza metálica, conductora de la electricidad y que no produce desequilibrio electroquímico con el Cobre ni el Aluminio, con lo que se evita la corrosión galvánica. Se denominan bimetálicos porque pueden estar en contacto directo con el Cobre, por un lado, y con el Aluminio, por el otro, sin producir alteraciones en las características físico - químicas de ambos conductores.

2. El grado de protección frente a la intemperie hace que se asegure una perfecta estanqueidad de la unión, evitando el ataque de los agentes atmosféricos. Al evitar la penetración del agua, oxígeno etc., se evita que se puedan formar especies electrolítica que favorezcan la transferencia de electrones entre el Cobre y e Aluminio, produciendo la corrosión de éste.
3. Teniendo en cuenta que la instalación que se estudia es de A. E., las potencias instaladas son pequeñas por lo que las intensidades que circulan por los conductores también son pequeñas, lo que no produce sobrecalentamientos, esto es, puntos calientes, en la conexiones eléctricas de los conductores con lo que se evita 1: posibilidad de corrosión seca en condiciones de altas temperaturas Este factor también se reduce con la estanqueidad del conector, y que es caso de condiciones de altas temperaturas si no ha presencia de gases, como el oxígeno, tampoco se producirá 1 corrosión.

Además de esto, dichos conectores no sacrifican el aislamiento del conductor general, lo que permite una disminución de las averías y mejor mantenimiento a la hora de regenerar los conductores por desplazamiento de los puntos de conexión de las luminarias, debido a obras o cualquier otra situación.

De igual forma, con la utilización de los conectores bimetálicos se satisface las condiciones mecánicas eléctricas establecidas en el punto 3.3 de la ITC-BT -06 sobre empalmes y conexiones de conductores.

1.17.4. Trazado

Se tomarán todas las medidas necesarias tal que se minimicen las molestias a terceros, así como el impacto medio ambiental.

1.18. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.18.1. Luminarias y lámparas

Las luminarias a emplear serán de la marca CREE, modelos XSPR HO 47W para la iluminación de las vías abiertas al tráfico rodado, serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5.

Las luminarias son estancas al polvo y chorros de agua y presentan un grado de protección IP-66 para la lámpara e IP-43 para el equipo.

Los equipos eléctricos para montaje exterior, en caso de usarse, poseerán un grado de protección mínimo de IP 54 según la UNE 20.324 e IK 8, según UNE 50.102, ira montado a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. La entrada y salida de los cables serán por la parte inferior de la envolvente.

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90.

Las características constructivas de la luminaria elegida son las que se especifica a continuación:

- Lámparas: Led de 47 W
- Disposición: unilateral
- Altura puntos: de luz 6-7 metros
- Longitud del brazo: 1,5 metros
- Distancias entre luminarias: 20 metros
- Anchura de la calzada: 3-4 metros

- Temperatura media: 20 °C
- Luminarias Modelos: XSPR HO 47W

Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos

Cada luminaria será protegida por un interruptor magnetotérmico de 2x10 A y un diferencial de 2x40/30mA instalado en una caja estanca con un grado de protección mínimo de IP-55.

1.18.2. Soportes

Los apoyos utilizados se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de acero deberán cumplir el R 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89) serán posteletes de 6 metros de longitud O inferior, de espesor no inferior 3,65 mm de chapa acero galvanizado, no permitirán la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación o postes de madera (tipo K IV) de 10m. de altura.

Designación	Longitud (m)	Perímetro (cm)		Cargas mecánicas asignadas (daN)	
		En cogolla	A 1,80 m de la base	Carga de rotura	Esfuerzo asignado
M-9-IV	9	40	70	665	180

Los posteletes irán sujetos a las zancas o a los muros, por medio de zunchos, que soporten las solicitaciones en el caso más desfavorable con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 considerando las luminarias completamente instaladas sobre el soporte. El valor de esta solicitación vendrá reflejado en la memoria justificativa. Podrá utilizarse en algún caso postes de madera, construido según normas UNE 21-003-82.

Los brazos serán de chapa de acero galvanizados por inmersión en caliente de 1,5 metros de longitud, en la mayoría de los casos, acoplables a poste o pared según el caso. En los casos en los que la naturaleza de la fijación lo exija para una correcta distribución de la iluminación se instalará un brazo de menor longitud. Lo: brazos no

tendrán un diámetro exterior inferior a 42 mm ni superior a 60 mm., tendrán una inclinación de 5°-15 respecto a la horizontal. Quedando instalado entre 6 y 7 metros de altura.

1.18.3. Disposición de las luminarias

La disposición de las luminarias será a un lado de la calzada (unilateral) ya que ésta permite una iluminación adecuada y un menor coste de la instalación para el caso que nos ocupa.

1.18.4. Red de tierras

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier, época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 12V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.), siendo la prevista para esta instalación en el instante de su puesta en marcha menor de 12Ω .

La puesta a tierra de los soportes y brazos se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control, lo que se conseguirá mediante la utilización uno de los conductores de la red trenzada, el marcado como cuatro.

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra, cada 5 soportes luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea, así como en la derivaciones.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde -amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre o de

tensión asignada 0,6/1 KV encintado con cinta de color verde -amarillo sección mínima de 16 mm² de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.

1.18.5. Protección contra contactos indirectos

Conocido el valor de la resistencia del sistema de tierras y dado que la protección a adoptar contra contactos indirectos es de clase B, según instrucción ITC-BT 018, y que los dispositivos a emplear son interruptores diferenciales se procede a continuación al cálculo de la sensibilidad de los mismos; esto es, el valor mínimo de la corriente de defecto a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente la instalación a proteger.

Considerando el emplazamiento de las instalaciones como húmedos o mojados, la obtención de la sensibilidad del aparato vendrá dada por la fórmula:

$$I_s = \frac{12}{12} = 1 \text{ Amperio}$$

Y como la sensibilidad de los interruptores diferenciales utilizados es de 0,03 A, se deduce que queda garantizada la protección contra contactos indirectos.

1.19. CONSIDERACIONES FINALES

1.19.1. Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución por Contrata de este proyecto asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (53.395,74 €)** más **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (3.737,70 €)**, en concepto de I.G.I.C., lo que hace un total de presupuesto de ejecución por contrata de **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (57.133,44 €)**.

1.19.2. Plazo de puesta en marcha

El plazo de puesta en marcha será de inmediato después de la preceptiva autorización por parte de los Organismos Competentes.

1.19.3. Datos complementarios

Se suministrarán todas las aclaraciones solicitadas que se estimen necesarias por parte del Ingeniero Técnico Industrial redactor del presente proyecto para la mejor interpretación del documento en caso de ser necesario, preferentemente por escrito a la dirección, calle Capitán Quesada, núm. 29-1º, C. P. 35460, de Gáldar, o bien por correo electrónico amsantana@galdar.es

Gáldar, junio de 2.018.

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez
COLEGIADO N° 2004
OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEJO 1 : CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1. ANEJO Nº 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS.....	3
1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.....	3
1.2. COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD.....	5
1.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.....	5
1.3.1. Características eléctricas de los conductores.....	5
1.3.1.1 <i>Datos técnicos</i>	5
1.3.2. Nivel de aislamiento.....	5
1.3.3. Cálculo de la acometida.....	6
1.3.3.1 <i>Potencia instalada</i>	6
1.3.3.2 <i>Caída de tensión</i>	6
1.3.3.3 <i>Intensidad de cortocircuito</i>	6
1.3.3.4 <i>Cable de la acometida</i>	7
1.3.3.5 <i>Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la acometida</i>	7
1.3.4. Línea General de Alimentación.....	8
1.3.5. Derivación Individual.....	8
1.3.5.1 <i>Potencia instalada</i>	8
1.3.5.2 <i>Caída de tensión</i>	8
1.3.5.3 <i>Intensidad de cortocircuito</i>	8
1.3.5.4 <i>Cable de la Derivación Individual</i>	9
1.3.5.5 <i>Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Derivación Individual</i>	9
1.3.6. Cálculo de la Línea 1.....	10
1.3.6.1 <i>Potencia instalada</i>	10
1.3.6.2 <i>Caída de tensión</i>	10
1.3.6.3 <i>Intensidad de cortocircuito</i>	10
1.3.6.4 <i>Cable de la Línea 1</i>	11
1.3.6.5 <i>Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea 1</i>	11
1.3.7. Cálculo de la Línea 2.....	12
1.3.7.1 <i>Potencia instalada</i>	12
1.3.7.2 <i>Caída de tensión</i>	12
1.3.7.3 <i>Intensidad de cortocircuito</i>	12
1.3.7.4 <i>Cable de la Línea 2</i>	13

1.3.7.5	<i>Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea</i>	13
1.3.8.	Cálculo de la Línea 3	14
1.3.8.1	<i>Potencia instalada</i>	14
1.3.8.2	<i>Caída de tensión</i>	14
1.3.8.3	<i>Intensidad de cortocircuito</i>	14
1.3.8.4	<i>Cable de la Línea 1</i>	15
1.3.8.5	<i>Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea 1</i>	15
1.4.	PROTECCIONES	16
1.4.1.	De sobre intensidad	16
1.4.2.	Contra cortocircuito	16
1.4.3.	Protección contra sobretensiones	16
1.5.	TABLA RESUMEN DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS	1

1. ANEJO Nº 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Al tratarse de redes aéreas se utilizarán conductores unipolares de aluminio homogéneo con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). El conductor será de tipo trenzado en una luz con neutro portante de Almelec.

Características del cable a emplear:

AL POLIRRET

Tensión nominal:	0,6/1 kV	Norma básica:	UNE 21030	Designación genérica:	AL RZ
------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------------	--------------

CONDUCTOR

Metal: Aluminio en los conductores activos.

Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE 21022.

Neutro fiador: Cuando el cable dispone de un conductor neutro, éste está constituido por una cuerda de alambres de aleación de Al-Mg-Si (Almelec).

Temperatura máxima en el conductor: 90 °C en servicio permanente, 250 °C en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE).

Color: Negro.

REUNIÓN

Conductores aislados reunidos entre sí o en torno al neutro fiador si dispone de él.



Datos técnicos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)

Sección nominal mm ²	Carga de rotura mínima daN	Espesor de aislamiento mm	Diámetro conductor aislado mm	Resistencia del conductor a 20 °C Ω/km
Conductor: Fase o neutro no fiador				
25	300	1,4	9,6	1,2
Conductor: Neutro fiador ALMELEC				
54,6	1660	1,6	13	0,63

En el apartado 5.1 de la ITC-BT-09 se establece que “*los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de 0,6/1 kV*”. No obstante, el apartado 5.2.1. establece la utilización de sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07 que dispone que los conductores serán de cobre o aluminio.

Asimismo, en el apartado 5.2.2. correspondiente a las redes aéreas, que remite a la ITC-BT-06 determina que los cables serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones.

Según lo indicado en la GUIA-BT-09, apartado 5.1, “*puesto que no existen condiciones técnicas para prohibir los conductores de aluminio, y teniendo en cuenta el principio de seguridad equivalente que con carácter general establece el propio Reglamento de Baja Tensión, podrán utilizarse conductores de aluminio, siempre que se tomen las precauciones adecuadas en la instalación. Concretamente, para garantizar en este caso la adecuada conexión al dispositivo de protección, dicho dispositivo será del tipo definido en la norma UNE-EN 60947-2*”.

En el presente Proyecto, y tras consulta con la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Servicio de Instalaciones Energéticas, se ha adoptado como solución técnica, la instalación de cables 4x25 mm² Al / 54,6 Almc de aluminio, tal y como se indica en las características del cable a emplear. Todo ello **garantizando una seguridad equivalente y sin perder funcionalidad y mejorando su mantenimiento**. Con lo que se prevé disminuir el coste de implantación y

explotación.

1.2. COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

Para el tipo de instalación que nos ocupa, a la intensidad máxima admisible deducida no se le aplicará coeficiente de simultaneidad alguno.

1.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1.3.1. Características eléctricas de los conductores

Las características eléctricas de los conductores empleados son las que se indican en los siguientes apartados.

1.3.1.1 *Datos técnicos*

Cable:

Fabricante	Prysmian o similar
Tipo de Cable	Al Polirret
Sección	4x25Al/54,6 Alm mm ²
Tensión	0,6/1 kV
Código	20.995.118
Norma	UNE 21030

Características eléctricas:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C c.c., ?/Km	0,32
Resistencia eléctrica neutro-fiador a 20°C c.c., ?/Km	0,63
Reactancia inductiva, X, ?/Km	0,132
Temperatura máxima admisible en el conductor	
Servicio permanente:	90
Régimen de cortocircuito:	250

1.3.2. Nivel de aislamiento

Las tensiones que admite el aislamiento de los conductores, tanto la nominal como las correspondientes a las de las pruebas normalizadas, son las que se indican

en la siguiente tabla:

Tensión nominal U_n (kV)	0,6/1
Tensión simple, U_o (kV)	0,6
Tensión compuesta, U (kV)	1
Tensión máxima, U_m (kV)	1,2
Tensión a impulsos, U_p (kV)	20

1.3.3. Cálculo de la acometida.

1.3.3.1 *Potencia instalada*

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 1	47	24	1.128
Línea 2	47	53	2.491
Línea 3	47	43	2.021
			5.640

1.3.3.2 *Caída de tensión*

Tal y como se indica en la Normas Particulares de UNELCO ENDESA, la máxima caída de tensión será menor o igual al 1,5 %.

Para la realización del cálculo el origen de la instalación se sitúa en una de las salidas de BT del centro de transformación adjunto, según punto de conexión de la compañía suministradora.

La acometida está compuesta por un cable **RZ 4x6 mm² Cu** (Polirret Feriex de Prysmian) con una longitud total de unos 4 m. Siendo la **INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE** de este cable de **46 A**.

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.3.3 *Intensidad de cortocircuito*

La intensidad de cortocircuito tanto al principio como al final de la línea de alimentación a las luminarias, es un dato muy importante para el dimensionado de las protecciones eléctricas. Se tomará en defecto fase-fase trifásica como el más desfavorable.

La intensidad de cortocircuito se calculará con la expresión matemática

simplificada que se muestra a continuación.

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}, \text{ donde}$$

I_{cc}: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

U: tensión de alimentación fase-fase

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20° C, para obtener así el valor máximo posible de I_{cc}. El valor de R se calculará con la siguiente expresión:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.3.4 *Cable de la acometida.*

La acometida está compuesta por un cable **RZ 4x6 mm² Cu** (Polirret Feriex de Prysmian) con una longitud total de unos 4 m.

1.3.3.5 *Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la acometida.*

Siendo la **intensidad máxima admisible** de este cable de **47 A**, según catálogo del fabricante.

En condiciones nominales, teniendo en cuenta los factores de corrección siguientes:

- Instalación expuesta directamente al sol: 0,9
- Agrupación de varios cables: 1
- Temperatura ambiente: 1,05

Por tanto, la **intensidad máxima admisible** del cable será de **44,42 A**.

Con esta intensidad máxima admisible la **potencia máxima admisible** es de **30,77 Kw**.

1.3.4. Línea General de Alimentación.

En este caso al ser una instalación para un solo usuario la Línea General de Alimentación no existe según la ITC-BT-12.

1.3.5. Derivación Individual

1.3.5.1 *Potencia instalada.*

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 1	47	24	1.128
Línea 2	47	53	2.491
Línea 3	47	43	2.021
			5.640

1.3.5.2 *Caída de tensión*

Tal y como se indica en la Normas Particulares de UNELCO ENDESA, la máxima caída de tensión será menor o igual al 1,5 %.

La derivación individual está compuesta por cable unipolar **4x6 mm² Cu** con una longitud total de 4 m. Siendo la **INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE** de este cable de **40 A**.

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.5.3 *Intensidad de cortocircuito*

La intensidad de cortocircuito tanto al principio como al final de la línea de alimentación a las luminarias, es un dato muy importante para el dimensionado de las protecciones eléctricas. Se tomará en defecto fase-fase trifásica como el más desfavorable.

La intensidad de cortocircuito se calculará con la expresión matemática simplificada que se muestra a continuación.

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}, \text{ donde}$$

I_{cc}: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

U. tensión de alimentación fase-fase

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20°C, para obtener así el valor máximo posible de Icc. El valor de R se calculará con la siguiente expresión:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.5.4 Cable de la Derivación Individual.

La acometida está compuesta por un cable **RZ1-K (AS) 4x6 mm² Cu** (Polirret Feriex de Prysmian) con una longitud total de unos 4 m.

1.3.5.5 Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Derivación Individual.

Siendo la **intensidad máxima admisible** de este cable de **40 A**, según catálogo del fabricante.

En condiciones nominales, teniendo en cuenta los factores de corrección siguientes:

- Instalación canalizada: 0,9
- Agrupación de varios cables: 1
- Temperatura ambiente: 1,05

Por tanto, la **intensidad máxima admisible** del cable será de **37,80 A**.

Con esta intensidad máxima admisible la **potencia máxima admisible** es de **26,19 Kw**.

1.3.6. Cálculo de la Línea 1

1.3.6.1 *Potencia instalada*

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 1	47	24	1.128

1.3.6.2 *Caída de tensión.*

Tal y como se indica en la ITC-BT-09 apartado 3, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de esta, será menor o igual al 3%.

Para la realización del cálculo el origen de la instalación se sitúa en el cuadro de protección, medida y control.

La red de alimentación a las luminarias está compuesta por un cable AL RZ 0,6/1 kV 4x25 Al / 54,6 Alm tendido en postes o fachada con una longitud total de unos 797 m

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.6.3 *Intensidad de cortocircuito*

La intensidad de cortocircuito tanto al principio como al final de la línea de alimentación a las luminarias, es un dato muy importante para el dimensionado de las protecciones eléctricas. Se tomará en defecto fase-fase trifásico como el más desfavorable.

La intensidad de cortocircuito se calculará con la expresión matemática simplificada que se muestra a continuación.

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}, \text{ donde}$$

I_{cc}: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

U. tensión de alimentación fase-fase

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20°C, para obtener así el valor máximo posible de Icc. El valor de R se calculará con la siguiente expresión:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.6.4 Cable de la Línea 1.

La acometida está compuesta por un cable **AL RZ 4x25 + 54,6 Almc** (AL POLIRRET de Prysmian) con una longitud total de unos 797 m.

1.3.6.5 Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea 1.

En la siguiente tabla se indica la intensidad máxima admisible en régimen permanente para el cable seleccionado, utilizado bajo las condiciones normales de la instalación, siendo estas las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre y a una temperatura ambiente de 40°C.

Número de conductores por sección mm ²	Intensidad máxima (A)
3x25 Al/54,6 Alm	100

En condiciones nominales, teniendo en cuenta los factores de corrección siguientes:

- Instalación expuesta directamente al sol: 0,9
- Agrupación de varios cables: 1
- Temperatura ambiente: 1,05

Por tanto, la **intensidad máxima admisible** del cable será de **94,5 A**.

Con esta intensidad máxima admisible la **potencia máxima admisible** es de **65,47 Kw**.

1.3.7. Cálculo de la Línea 2

1.3.7.1 *Potencia instalada*

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 2	47	53	2.491

1.3.7.2 *Caída de tensión.*

Tal y como se indica en la ITC-BT-09 apartado 3, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma, será menor o igual al 3%.

Para la realización del cálculo el origen de la instalación se sitúa en el cuadro de protección, medida y control.

La red de alimentación a las luminarias está compuesta por un cable AL RZ 0,6/1 kV 4x25 Al / 54,6 Alm tendido en postes o fachada con una longitud total de unos 1.821 m

En la siguiente tabla se indica la **CdT total** para el caso más desfavorable, siendo la misma de **0,16 V** e inferior al valor indicado en la ITC-BT-09.

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.7.3 *Intensidad de cortocircuito*

La intensidad de cortocircuito tanto al principio como al final de la línea de alimentación a las luminarias, es un dato muy importante para el dimensionado de las protecciones eléctricas. Se tomará en defecto fase-fase trifásico como el más desfavorable.

La intensidad de cortocircuito se calculará con la expresión matemática simplificada que se muestra a continuación.

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}, \text{ donde}$$

I_{cc}: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

U. tensión de alimentación fase-fase

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20°C, para obtener así el valor máximo posible de Icc. El valor de R se calculará con la siguiente expresión:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.7.4 Cable de la Línea 2.

La acometida está compuesta por un cable **AL RZ 4x25 + 54,6 Alm** (AL POLIRRET de Prysmian) con una longitud total de unos 1.821 m.

1.3.7.5 Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea.

En la siguiente tabla se indica la intensidad máxima admisible en régimen permanente para el cable seleccionado, utilizado bajo las condiciones normales de la instalación, siendo estas las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre y a una temperatura ambiente de 40°C.

Número de conductores por sección mm ²	Intensidad máxima (A)
3x25 Al/54,6 Alm	100

En condiciones nominales, teniendo en cuenta los factores de corrección siguientes:

- Instalación expuesta directamente al sol: 0,9
- Agrupación de varios cables: 1
- Temperatura ambiente: 1,05

Por tanto, la **intensidad máxima admisible** del cable será de **94,5 A**.

Con esta intensidad máxima admisible la **potencia máxima admisible** es de **65,47 Kw**.

1.3.8. Cálculo de la Línea 3

1.3.8.1 *Potencia instalada*

Línea	Potencia receptores (W)	Udes.	Potencia Total (W)
Línea 3	47	43	2.021

1.3.8.2 *Caída de tensión.*

Tal y como se indica en la ITC-BT-09 apartado 3, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de esta, será menor o igual al 3%.

Para la realización del cálculo el origen de la instalación se sitúa en el cuadro de protección, medida y control.

La red de alimentación a las luminarias está compuesta por un cable AL RZ 0,6/1 kV 4x25 Al / 54,6 Alm tendido en postes o fachada con una longitud total de unos 1.584 m

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.8.3 *Intensidad de cortocircuito*

La intensidad de cortocircuito tanto al principio como al final de la línea de alimentación a las luminarias, es un dato muy importante para el dimensionado de las protecciones eléctricas. Se tomará en defecto fase-fase trifásico como el más desfavorable.

La intensidad de cortocircuito se calculará con la expresión matemática simplificada que se muestra a continuación.

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}, \text{ donde}$$

I_{cc}: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

U. tensión de alimentación fase-fase

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20°C, para obtener así el valor máximo posible de Icc. El valor de R se calculará con la siguiente expresión:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Al final de este anexo se adjunta tabla resumen con los cálculos eléctricos.

1.3.8.4 Cable de la Línea 1.

La acometida está compuesta por un cable **AL RZ 4x25 + 54,6 Almc** (AL POLIRRET de Prysmian) con una longitud total de unos 1.584 m.

1.3.8.5 Intensidad y potencia máxima admisible del cable de la Línea 1.

En la siguiente tabla se indica la intensidad máxima admisible en régimen permanente para el cable seleccionado, utilizado bajo las condiciones normales de la instalación, siendo estas las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre y a una temperatura ambiente de 40°C.

Número de conductores por sección mm ²	Intensidad máxima (A)
3x25 Al/54,6 Alm	100

En condiciones nominales, teniendo en cuenta los factores de corrección siguientes:

- Instalación expuesta directamente al sol: 0,9
- Agrupación de varios cables: 1
- Temperatura ambiente: 1,05

Por tanto, la **intensidad máxima admisible** del cable será de **94,5 A**.

Con esta intensidad máxima admisible la **potencia máxima admisible** es de **65,47 Kw**.

1.4. PROTECCIONES

1.4.1. De sobre intensidad

Como protecciones contra sobre intensidad se instalarán en el cuadro de protección, medida y control, las que aparecen en el esquema eléctrico desarrollado de los planos del Proyecto, que son las siguientes:

- Protección general de entrada: interruptor automático Merlin Gerin Compact 4x120 A, NS100N, con térmico regulable, (1, ..., 0,8) x In
- Protecciones de salida de cada circuito: interruptor automático Merlin Gerin 4x20A, C60N, con curva tipo C.

1.4.2. Contra cortocircuito

Como protecciones contra cortocircuitos se instalarán en el cuadro de protección, medida y control, las que se indican en el esquema eléctrico desarrollado de los planos del Proyecto.

Para seleccionar dichas protecciones se han tenido en cuenta los cálculos de intensidad de cortocircuito realizados en el apartado anterior.

- Protección general de entrada: interruptor automático Merlin Gerin Compact 4x80 A, NS100N, con una Icu: 36kA a una Ue: 380/415 V
- Protecciones de salida de cada circuito: interruptor automático Merlin Gerin 4x25A, C60N, con un PdC según UNE-EN 60947-1 de 10kA

1.4.3. Protección contra sobretensiones.

Según se puede observar en el esquema unifilar adjunto la instalación dispone de sus correspondientes protecciones contra sobretensiones al ser la acometida aérea.

1.5. TABLA RESUMEN DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A. P. BARRIAL I																								
línea	Circuito	T	P	Cosφ	L	S	C.P.T.	D.tubo	M.I.ITC-19	Tmax	T Serv	F.C.T	F.C.M.	F.C.F.	Ica	Icac	Ia	Iac	e(%)	e(%)	ICC	Diferencial	Protec/Cur/Pcc	Denominación Cable
		V	W		m	mm ²	mm ²	mm		°C	°C				A	A	A	A	Línea	Total	KA			
AC	ACOMETIDA	400	5.640	0,9	4,0	6	6		Enterrada	90	41,9	1,00	1,00	1,00	9,05	9,05	47	47	0,05	0,05				4x6 mm ² 0,6/1Kv Cu
DI	DERIVACIÓN INDIVIDUAL	400	5.640	0,9	4,0	6	6	90	Enterrada	90	41,9	1,00	1,00	1,00	9,05	9,05	47	47	0,04	0,04		100 A		4x6 mm ² 0,6/1Kv Cu
CUADRO GENERAL (C.G.)																								
L-1	ALUMBRADO 1	400	1.128	1	797	25,0	25,0		Aéreo	70	40,0	1,05	1,00	1,80	1,63	2,93	95	99	0,28	0,28	0,16	4x40A/30mA	2x32A/C/6kA	4x25+54,6 mm ² 0,6/1Kv Al
L-3	ALUMBRADO 2	400	2.491	1	1821	25,0	25,0		Aéreo	70	40,1	1,05	1,00	1,80	3,60	6,47	95	99	1,42	1,42	0,07	4x40A/30mA	2x32A/C/6kA	4x25+54,6 mm ² 0,6/1Kv Al
L-3	ALUMBRADO 3	400	2.021	1	1584	25,0	25,0		Aéreo	70	40,1	1,05	1,00	1,80	2,92	5,25	95	99	1,00	1,00	0,08	4x40A/30mA	2x32A/C/6kA	4x25+54,6 mm ² 0,6/1Kv Al
Leyenda:																								
C.P.T: Conductor de Protección de tierra (mm ²)							Ica: Intensidad carga					Icac: Intensidad carga corregida					Protec/Cur/Pcc: Calibre Protección(A), Curva, Pcc(kA)							
F.C.T: Factor de Corrección de Temperatura Ambiente							Ia: Intensidad Admisible según ITC19					e(%): Caída de tensión												
F.C.M: Factor de Corrección por motor/es							Iac: Intensidad Admisible según ITC19 corregida					Icc: Intensidad Cortocircuito												
F.C.F: Factor de Corrección por carga fluorescente							Can: Canalización (t: tubo o cp: canal protector)					TC: Tomás de Corriente												

Gáldar, julio de 2018.
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez
COLEGIADO N° 2004
OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEJO 2: CÁLCULOS MECÁNICOS

1. ANEJO Nº2. CÁLCULOS MECÁNICOS	2
1.1. CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES DE REDES AÉREAS.....	2
1.1.1. Hipótesis de cálculo	2
1.1.2. Coeficientes de seguridad.....	3
1.1.3. Diámetro de los haces	3
1.1.4. Tensiones y flechas	3
1.1.5. Sobrecargas	4
1.1.6. Tensiones máximas	8
1.2. CÁLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES	9
1.2.1. Cálculo mecánico de los apoyos de acero galvanizado	9
1.2.2. Cálculo mecánico de los apoyos de madera	9
1.2.3. Determinación de la altura de los apoyos	12
1.2.4. Cimentaciones.....	12

1. ANEJO Nº2. CÁLCULOS MECÁNICOS

1.1. CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES DE REDES AÉREAS

1.1.1. Hipótesis de cálculo

Las hipótesis para el cálculo de la tracción máxima admisible de los conductores son las consideradas en los casos más desfavorables según establece la ITC-BT -06 apartado 2.2.1 que son las siguientes:

Zona A:

a) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15°C.

b) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento dividida por 3, a la temperatura de 0°C.

Zona B y C:

a) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15°C.

b) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga de hielo correspondiente a la zona, a la temperatura de 0° C.

Se adoptará como flecha máxima de los conductores el mayor valor resultante de la comparación entre las dos hipótesis correspondientes a la zona climatológica que se considere, y a una tercera hipótesis de temperatura (válida para las tres zonas), consistente en considerar los conductores sometidos a la acción de su propio peso y a temperatura máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y las de servicio de la red. Esta temperatura no será inferior a 50° C.

1.1.2. Coeficientes de seguridad

La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su carga de rotura dividida por 2, considerándolos sometidos a las hipótesis más desfavorables, descritas en el apartado anterior.

1.1.3. Diámetro de los haces

Quedan definidas las mismas en la memoria descriptiva siendo especificadas en las características del cable.

1.1.4. Tensiones y flechas

Las fórmulas que se usarán son la ecuación del cambio de condiciones siendo las mismas las que se especifican a continuación:

$$A = S \cdot E \left[\delta(t - t_0) + \frac{a^2 p t_0^2}{24 T_0^2} \right] - T_0 \quad p t = p + p h B$$

$$B = S \cdot E \cdot a^2 \cdot \frac{p t^2}{24} \quad T^2 \cdot [T + A] = B$$

$$f_{m\acute{a}x} = \frac{a^2 \cdot p t}{8 \cdot T}$$

Donde:

L_0 = Longitud del cable tendido en el estado inicial (m)
 L = Longitud del cable tendido en el estado final (m)
 Pt_0 = Peso unitario total del cable en el estado inicial daN/m
 Pt = Peso unitario total del cable en el estado final daN/m
 t_0 = Temperatura del cable en el estado inicial (OC)
 t = Temperatura del cable en el estado final (OC)
 T_0 = Tensión del cable en el estado inicial daN
 T = Tensión del cable en el estado final daN
 a = Longitud horizontal del vano
 δ = Coeficiente de dilatación línea del cable mm °C⁻¹
 S = Sección del cable fiador mm²
 E = Módulo de elasticidad del cable daN/mm²

1.1.5. Sobrecargas

Se realiza el cálculo en las condiciones más desfavorables, esto es con vanos de 35 m, como máximo y apoyo de acero de diámetro 63,5 mm y cable de 95 mm², para apoyos de madera y vanos inferiores, quedarán en condiciones más favorables. La red será tensada en vanos menores o iguales a 35 m. y se encuentra situada en zona A. Para los cálculos se seguirán los supuestos de la ITC-BT-O9 y la ITC-BT-O6

Sobrecargas:

Por encontrarse la línea situada en lugar perteneciente a la zona A (menos de 500 m sobre el nivel del mar) se realiza el cálculo en las condiciones de sobrecarga exigida para esta ubicación según ITC-BT -06. En esas condiciones desfavorables se ha tenido en cuenta que la tensión máxima sobre el haz no puede superar el valor crítico a soportar por el conductor fiador. Este valor lo obtenemos de las características del fiador neutro de tipo ALMELEC:

Material	Sección nominal (mm ²)	Carga de rotura (daN)	Coefficiente de dilatación (°C ⁻¹)	Módulo de elasticidad (daN/mm ²)
ALMELEC	54,6	1660	23x10 ⁻⁶	6200

Como se observa el valor de carga de rotura del fiador es de 1660 daN, por lo que, para un coeficiente de seguridad de 2,5, la tensión máxima admisible no debe superar los 664 daN, en ninguna de las hipótesis anteriores.

Condiciones de Sobrecarga para zona climática A:

1.- Sobrecarga mecánica en conductor fiador por efecto del viento. Se realiza el cálculo para un valor de presión del viento $p_v = 50 \text{ daN/m}^2$ y una temperatura de 15° C. Además, se considera $d = 2,5$ veces el diámetro del conductor de fase ($2,5 \times 5,9 = 14,75 \text{ mm}$)

Pt ₀ = Peso unitario total del cable en el estado inicial (daN/m)	0,62
Pt = Peso unitario total del cable en el estado final (daN/m)	0,96
t ₀ = Temperatura del cable en el estado inicial (°C)	25
t = Temperatura del cable en el estado final (°C)	15
T ₀ = Tensión del cable en el estado inicial (daN)	315
T = Tensión del cable en el estado final (daN)	357,035997
a = Longitud horizontal del vano (m)	35
δ = Coeficiente de dilatación lineal del cable mm (°C ⁻¹)	0,000023
S = Sección del cable fiador (mm)	54,6
E = Módulo de elasticidad del cable (daN/mm)	6200
Diámetro Neutro Fiador ALMELEC (mm)	9,3
Diámetro Conductor de Fase (mm)	5,9
Carga de rotura (daN)	1660
Pv = Presión del viento (daN/m ²)	50
Fmáx = Flecha Máxima (m)	0,41321848

Fórmulas utilizadas:

$$A = S \cdot E \left[\delta(t - t_0) + \frac{a^2 pt_0^2}{24T_0^2} \right] - T_0 \quad pt = p + phB$$

$$B = S \cdot E \cdot a^2 \cdot \frac{pt^2}{24} \quad T^2 \cdot [T + A] = B$$

$$f_{máx} = \frac{a^2 \cdot pt}{8 \cdot T}$$

$$P_t = \sqrt{P^2 + P_v^2}$$

$$P_v = p_v \cdot d$$

2.- Sobrecarga mecánica en conductor fiador por efecto de su propio peso y a la sobrecarga del viento dividida por 3, a la temperatura de 0° C. Además, se considera d = 2,5 veces el diámetro del conductor de fase (2,5 x 5,9 = 14,75 mm)

P_{t_0} = Peso unitario total del cable en el estado inicial (daN/m)	0,62
P_t = Peso unitario total del cable en el estado final (daN/m)	0,85
t_0 = Temperatura del cable en el estado inicial (°C)	25
t = Temperatura del cable en el estado final (°C)	15
T_0 = Tensión del cable en el estado inicial (daN)	315
T = Tensión del cable en el estado final (daN)	446,414088
a = Longitud horizontal del vano (m)	35
δ = Coeficiente de dilatación lineal del cable mm (°C ⁻¹)	0,000023
S = Sección del cable fiador (mm)	54,6
E = Módulo de elasticidad del cable (daN/mm)	6200
Diámetro Neutro Fiador ALMELEC (mm)	9,3
Diámetro Conductor de Fase (mm)	5,9
Carga de rotura (daN)	1660
P_v = Presión del viento (daN/m ²)	50
$F_{m\acute{a}x}$ = Flecha Maxima (m)	0,29170845

Formulas utilizadas:

$$A = S \cdot E \left[\delta(t - t_0) + \frac{a^2 p t_0^2}{24 T_0^2} \right] - T_0 \quad p t = p + p h B$$

$$B = S \cdot E \cdot a^2 \cdot \frac{p t^2}{24} \quad T^2 \cdot [T + A] = B$$

$$f_{m\acute{a}x} = \frac{a^2 \cdot p t}{8 \cdot T}$$

$$P_t = \sqrt{P^2 + P_v^2}$$

$$P_v = p_v \cdot d$$

Obtenemos para este caso la mayor tension sobre el conductor, de 446,41 daN y es menor que el valor crıtico de 664 daN, por lo que la lınea soporta las maximas tensiones para sobrecarga.

Flecha Máxima

Para calcular la flecha máxima, basada en la ITC-BT -06:

1.- Tomamos el mayor valor de flecha de tendido, resultante de la comparación de las dos hipótesis anteriores de sobrecarga, que en este caso es de 0,413 m, correspondiente a la sobrecarga por acción del viento.

2.- Calculamos la flecha de tendido para el haz sometido a la acción de su propio peso y a temperatura máxima de 50 °C. Además, se considerad = 2,5 veces el diámetro del conductor de fase (2,5 x 5,9 = 14,75 mm)

Pt ₀ = Peso unitario total del cable en el estado inicial (daN/m)	0,62
Pt = Peso unitario total del cable en el estado final (daN/m)	0,62
t ₀ = Temperatura del cable en el estado inicial (°C)	25
t = Temperatura del cable en el estado final (°C)	50
T ₀ = Tensión del cable en el estado inicial (daN)	315
T = Tensión del cable en el estado final (daN)	207,570075
a = Longitud horizontal del vano (m)	35
δ = Coeficiente de dilatación lineal del cable mm (°C ⁻¹)	0,000023
S = Sección del cable fiador (mm)	54,6
E = Módulo de elasticidad del cable (daN/mm)	6200
Diámetro Neutro Fiador ALMELEC (mm)	9,3
Diámetro Conductor de Fase (mm)	5,9
Carga de rotura (daN)	1660
Pv = Presión del viento (daN/m ²)	0
F _{máx} = Flecha Máxima (m)	0,45737566

Fórmulas utilizadas:

$$A = S \cdot E \left[\delta(t - t_0) + \frac{a^2 p t_0^2}{24 T_0^2} \right] - T_0 \quad p t = p + p h B$$

$$B = S \cdot E \cdot a^2 \cdot \frac{p t^2}{24} \quad T^2 \cdot [T + A] = B$$

$$f_{máx} = \frac{a^2 \cdot p t}{8 \cdot T}$$

Tomamos como flecha máxima el mayor valor resultante de las dos hipótesis anteriores correspondiente a esta zona climática y es de $F_{\text{máx}} = 0,457$ m.

Esta flecha nos permite suspender este conductor sobre postes de 6 y 9 m, cumpliendo con la normativa anteriormente mencionada que establece una distancia mínima de 4 m sobre el suelo.

Para el caso de cruzamientos sobre calles y carreteras de circulación rodada, sin electrificar, se utilizarán los postes de madera de 9 m, o apoyos sobre fachadas o muros que eleven los conductores por encima de los 7 m para garantizar una altura mayor de 6 m, que es la mínima exigida para dichos cruzamientos.

Cuando el haz trenzado esté posado directamente sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos, se respetará la altura mínima de 2,5 m del suelo, y las siguientes distancias mínimas en:

-Ventanas: 0,3 m al borde superior de la abertura y 0,5 m al borde inferior y bordes laterales de la abertura.

-Balcones: 0,3 m del borde superior de la abertura y 1 m a los bordes laterales del balcón.

Así mismo se separará 0,05 m de los elementos metálicos que estén presentes en las fachadas, tales como escaleras.

1.1.6. Tensiones máximas

La mayor tensión sobre el conductor, de 446,41 daN y es menor que el valor crítico de 664 daN, por lo que] línea soporta las máximas tensiones para sobrecarga.

1.2. CÁLCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES

1.2.1. Cálculo mecánico de los apoyos de acero galvanizado

$$F_1 = F_v \cdot D_c \cdot L_{vano}$$

$$F_2 = F_v \cdot S_{apoyo}$$

$$F_3 = F_v \cdot S_{luminaria}$$

$$M_{emp.} = \sum F_n \cdot L_{brazofuerza}$$

Fuerza del Viento sobre conductores	50daN/m2
Fuerza del Viento sobre superficies planas	100daN/m2
Fuerza del Viento sobre superficies cilíndricas de apoyos	70daN/m2
M= Momento Flector	330 daN/m2
IZ =Módulo resistente de la sección	0,00081
S apoyo	3810 cm ²
S luminaria	0,094 m ²
D cable	35 mm
F1; presión del viento sobre el cable	61,25
F2; presión del viento sobre el apoyo	26,67
F3; presión del viento sobre la luminaria	9 4
F4; sobrecarga debida al hielo en los conductores	34,51
Momento en el empotramiento	690,946627
Carga de trabajo	85,3020527

Valor inferior a 130 Kg/crn2 que es el coeficiente de trabajo máximo del acero con un coeficiente de seguridad de 2. En los apoyos con ángulos y en los finales de línea, se reforzarán los postes mediante tornapuntas de idéntica característica o vientos.

1.2.2. Cálculo mecánico de los apoyos de madera

Los apoyos utilizados serán postes de madera de pino con las siguientes características:

Designación	Longitud (m)	Perímetro (cm)		Cargas mecánicas asignadas (daN)	
		En cogolla	A 1,80 m de la base	Carga de rotura	Esfuerzo asignado
M-9-IV	9	40	70	665	180

Los cálculos se realizarán para un coeficiente de seguridad a la rotura de 3,5, según lo indicado en la ITC-BT 06 para este tipo de apoyos. Se tendrá en cuenta la ubicación de los postes en zona A, que el conductor será R 0,6/1 Kv 4x95 AL/54,6 ALM, y que será tensado sobre vanos máximos de 35 m.

Estos apoyos se colocarán directamente en el suelo, retacados simplemente con piedras sueltas. Para esto se recomienda la colocación de una corona de piedras duras y de dimensiones convenientes, en la base del poste y otra en el tercio superior de la excavación, debiendo, la altura de estas coronas, ser aproximadamente igual al diámetro del poste. En el caso de postes instalados en terrenos blandos, podrá ser necesario colocar más de dos coronas de piedras o adoptarse otros medios destinados a evitar que las presiones de las paredes y el fondo de la excavación pasen del límite admisible para el terreno.

Los postes de madera no se empotrarán en macizos de hormigón. Se podrán fijar a bases metálicas o de hormigón, por medio de elementos de unión apropiados que permitan su fácil sustitución. La fijación del poste a las bases deberá hacerse de modo que el poste quede separado del suelo 0,15 metros, como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. En este caso, de postes implantados directamente en el suelo] profundidad mínima de empotramiento (h_e) en metros, se calcula por la ecuación:

$$h_e = 0,1 \cdot h + 0,5$$

Donde:

h = Altura total del poste (m)

En este caso para postes de 9 m, la altura de empotramiento $h_e = 1,5$ m, para que tenemos una altura útil (H), según la ecuación:

$$H = h - h_e = 7,5 \text{ m}$$

$h = 9$ m

$h_e = 1,5$ m

$H = 7,5$ m

La flecha máxima obtenida para este conductor, en las condiciones especificadas es de $F_{\text{máx}} = 0,457$ m. Por lo que, utilizando este apoyo, y fijando el conductor en la cogolla, a 10 cm del extremo, obtendremos una altura c trabajo del conductor sobre el suelo H_{tc} :

$$H_{ic} = H - F_{m\acute{a}x} - 0,1 = 7,5 - 0,607 - 0,1 = 6,793m$$

Como vemos, la altura del conductor está por encima de lo exigido por la ITC-BT-06 para líneas aéreas, que es de 6 m sobre el suelo en vías con circulación rodada y 4 m en los demás casos, para conductores aislados.

Para el cálculo mecánico tenemos en cuenta las hipótesis exigidas en la mencionada reglamentación, que son las de la acción del viento a 150 C y la del hielo a 0° C en Zona A. Se realizará para los apoyos en alineación: ángulo y fin de línea, con cargas permanentes.

Apoyos de Alineación:

Para el cálculo de apoyos en alineación tomaremos la hipótesis de la acción del viento que es la que provoca el mayor esfuerzo sobre el apoyo. En este caso el esfuerzo resultante sobre el apoyo lo obtendremos de la suma de esfuerzo producido por la acción del viento sobre el conductor y del apoyo. La fuerza producida por el viento sobre los componentes de la línea es la siguiente:

$$\text{Fuerza del viento sobre los conductores} = 50 \text{ daN/m}^2F$$

El esfuerzo resultante sobre el apoyo en el punto de amarre del conductor lo obtenemos a partir de la ecuación:

$$T_D = \sqrt{T^2 + \left(\frac{pt \cdot a}{2}\right)^2}$$

Donde:

Pt = Peso unitario total del cable en el estado final (daN/m)	1,36
a = Longitud horizontal del vano máximo	35
T = Tensión del cable en el estado final considerando la acción del viento (daN)	342,809666
TD = Fuerza tangente al cable en el punto de amarre (daN)	447,0412937

Si vemos la relación entre la fuerza tangente que ejerce el cable en el punto de amarre y la Carga de rotura del apoyo, obtenemos un coeficiente de 1,62 que es mayor que el 1,5 exigido para este tipo de apoyo.

Apoyos de Ángulo:

Consideramos 130 o como ángulo máximo que forma el conductor sobre uno de los apoyos. Para calcular el esfuerzo tangente resultante en el punto de amarre utilizamos la ecuación:

$$T_D = 2 \cdot T_{m\acute{a}x} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$

Donde:

T _{máx} = Tensión del cable en el estado final considerando la acción del viento (daN)	342,809666
a = ángulo que forman los vanos que concurren en el apoyo	130 o
T _D = Fuerza tangente al cable en el punto de amarre (daN)	337,32

La relación entre la fuerza tangente que ejerce el cable en el punto de amarre y la carga de rotura del apoyo da un coeficiente de seguridad de 2,3 que es mayor que el 1,5 exigido para este tipo de apoyo.

Apoyos de Fin de Línea:

Teniendo en cuenta, en la condición de acción del viento como hipótesis más desfavorable, la tensión máxima producida en el cable T_{máx} = 446,61 daN, como el máximo esfuerzo al que está sometido el apoyo final de línea obtenemos:

$$T_D = T_{m\acute{a}x} = 446,41 daN$$

Por lo que el coeficiente de seguridad será 1,93 que es > 1,5 condición exigida por la ITC-BT -06

1.2.3. Determinación de la altura de los apoyos

Los mismos ya se han especificado en el apartado anterior.

1.2.4. Cimentaciones

Los posteletes irán sujetos a las zancas o a los muros, por medio de zunchos, que soporten las sollicitaciones en el caso más desfavorable con un coeficiente de

seguridad no inferior a 2,5 considerando las luminarias completamente instaladas sobre el soporte.

Dichas zancas serán cimentadas en macizos de hormigón con una profundidad adecuada.

Estos apoyos se colocarán directamente en el suelo, retacados simplemente con piedras sueltas. Para esto se recomienda la colocación de una corona de piedras duras y de dimensiones convenientes, en la base del poste y otro en el tercio superior de la excavación, debiendo, la altura de estas coronas, ser aproximadamente igual al diámetro del poste. En el caso de postes instalados en terrenos blandos, podrá ser necesario colocar más de dos coronas de piedras o adoptarse otros medios destinados a evitar que las presiones de las paredes y el fondo de la excavación pasen del límite admisible para el terreno.

Los postes de madera no se empotrarán en macizos de hormigón. Se podrán fijar a bases metálicas o de hormigón, por medio de elementos de unión apropiados que permitan su fácil sustitución. La fijación del poste a la base deberá hacerse de modo que el poste quede separado del suelo 0,15 metros, como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. En este caso, de postes implantados directamente en el suelo, la profundidad mínima de empotramiento (he) en metros, se calcula por la ecuación:

Gáldar, julio de 2018
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez
COLEGIADO Nº 2004
OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEJO 3: CÁLCULOS LUMÍNICOS

1. ANEJO Nº3: CÁLCULOS LUMÍNICOS.....	2
1.1. DATOS DIMENSIONALES	2
1.2. RESULTADOS LUMINARIA EN MODO ALTO	2
1.2.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN	3
1.2.2 DATOS DE LAS LUMINARIAS	3
1.2.3 CÁLCULOS LUMÍNICOS	4
1.3. RESULTADOS LUMINARIA EN MODO BAJO.....	5
1.3.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN	6
1.3.2 DATOS DE LAS LUMINARIAS	6
1.3.3 CÁLCULOS LUMÍNICOS	6

1. ANEJO Nº3: CÁLCULOS LUMÍNICOS

1.1. DATOS DIMENSIONALES

En la siguiente tabla se definen los datos dimensionales previstos para el cálculo.

Altura de la luminaria	6-7 m
Ángulo de inclinación	0°-15°
Distancia entre puntos	15-20 m
Ancho de calzada	5 m
Ancho de arcenes	No existen

1.2. RESULTADOS LUMINARIA EN MODO ALTO

Los datos de planificación a considerar para la realización de los cálculos son los que se indican a continuación.

Perfil de la vía pública


Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	CREE XSPRC072SHA--K_24-Q2 XSPRC - A - Type 2SH - Q2	
Flujo luminoso (Luminaria):	5324 lm	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Lámparas):	6072 lm	con 70°: 342 cd/klm
Potencia de las luminarias:	47.0 W	con 80°: 63 cd/klm
Organización:	unilateral arriba	con 90°: 0.00 cd/klm
Distancia entre mástiles:	20.000 m	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Altura de montaje (1):	6.000 m	Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
Altura del punto de luz:	5.900 m	La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G6.
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m	La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.
Inclinación del brazo (3):	0.0 °	
Longitud del brazo (4):	0.000 m	

1.2.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN

Los niveles lumínicos que se pretenden, así como los factores de uniformidad son los que se indican a continuación:


- $L_m [cd/m^2] \geq 0,75$
- $UO \geq 0,4$
- $UI \geq 0,6$
- $TI [\%] \leq 15$

1.2.2 DATOS DE LAS LUMINARIAS

Los datos de las luminarias a emplear son los que se indican a continuación.


CREE XSPRC072SHA--K_24-Q2 XSPRC - A - Type 2SH - Q2
 N° de artículo: XSPRC072SHA--K_24-Q2
 Flujo luminoso (Luminaria): 5324 lm
 Flujo luminoso (Lámparas): 6072 lm
 Potencia de las luminarias: 47.0 W
 Clasificación luminarias según CIE: 100
 Código CIE Flux: 39 74 97 100 88
 Lámpara: 1 x 3 MD-A1450 Q2 4K (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



1.2.3 CÁLCULOS LUMÍNICOS

Los cálculos luminotécnicos se han realizado con un software de apoyo completo para los diseños de iluminación de acuerdo con la *Iluminación de lugares exteriores de trabajo*, que se encuentra en el parte 2 EN 12464 / CIE ISO CEN 8995-2.



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.96	0.65	0.83	8	1.06
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

Lista del recuadro de evaluación

- 2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	22.80	0.54
Valores de consigna según clase:	≥ 20.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

- 3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	13.49	0.75
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

1.3. RESULTADOS LUMINARIA EN MODO BAJO


Los datos de planificación a considerar para la realización de los cálculos son los que se indican a continuación.

Perfil de la vía pública

Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.000 m)
Calzada 1	(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2	(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	CREE XSPRC072SHA--K_24-Q2 XSPRC - A - Type 2SH - Q2	
Flujo luminoso (Luminaria):	3745 lm	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Lámparas):	4271 lm	con 70°: 342 cd/klm
Potencia de las luminarias:	30.0 W	con 80°: 63 cd/klm
Organización:	unilateral arriba	con 90°: 0.00 cd/klm
Distancia entre mástiles:	20.000 m	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Altura de montaje (1):	6.000 m	Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
Altura del punto de luz:	5.900 m	La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G6.
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m	La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.
Inclinación del brazo (3):	0.0 °	
Longitud del brazo (4):	0.000 m	

1.3.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN

Los niveles lumínicos que se pretenden, así como los factores de uniformidad son los que se indican a continuación:


- $L_m [cd/m^2] \geq 0,75$
- $UO \geq 0,4$
- $UI \geq 0,6$
- $TI [\%] \leq 15$

1.3.2 DATOS DE LAS LUMINARIAS

Los datos de las luminarias a emplear son los que se indican a continuación.


CREE XSPRC072SHA--K_24-Q2 XSPRC - A -
Type 2SH - Q2
Nº de artículo: XSPRC072SHA--K_24-Q2
Flujo luminoso (Luminaria): 3745 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4271 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39 74 97 100 88
Lámpara: 1 x 3 MD-A1450 Q2 4K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



1.3.3 CÁLCULOS LUMÍNICOS

Los cálculos luminotécnicos se han realizado con un software de apoyo completo para los diseños de iluminación de acuerdo con la *Iluminación de lugares exteriores de trabajo*, que se encuentra en el parte 2 EN 12464 / CIE ISO CEN 8995-2.



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
 Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
 Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.68	0.65	0.83	7	1.06
Valores de consigna según clase:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

Lista del recuadro de evaluación

- 2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.
 Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	16.04	8.66
Valores de consigna según clase:	≥ 15.00	≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

- 3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.
 Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	9.49	7.07
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Gáldar, julio de 2.018
 El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez
 COLEGIADO Nº 2004
 OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEJO 4: EFICIENCIA ENERGÉTICA

ANEXO. EFICIENCIA ENERGÉTICA

1 Objeto.

El objeto del presente proyecto es establecer y justificar los datos técnicos necesarios para implantar un sistema de alumbrado en el barrio de Los Quintana, el cual figura dentro del presente proyecto denominado “Mejora de la eficiencia mediante tecnología led del A.P. de Camino Laguete”, para ello se seguirán las directrices del **Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores (Real Decreto 1890/2008)**.

2 Datos referentes a la instalación.

A.-TITULAR DE LA INSTALACIÓN: AYUNTAMIENTO DE GALDAR

B.-EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN: BARRIAL II, GALDAR. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

C.-USO AL QUE SE DESTINA: ALUMBRADO PÚBLICO.

D.-RELACIÓN DE LUMINARIAS:

120 LUMINARIAS LED DE VÍAS URBANAS CREE XSPRHO ÓPTICA 2SH CON SALTO DE 47 W A 30W

3 Sistemas de Alumbrado.

3.1. Requisitos Mínimos de Eficiencia Energética.

3.1.1. Instalaciones de alumbrado vial funcional.

Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.

Tabla 1 – Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional

Iluminancia media en servicio E (lux)	EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA (m ² ·lux)/W
>=30	22
25	20
20	17.5
15	15
10	12
<=7,5	9.5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por interpolación lineal

3.2. Clasificación del alumbrado objeto del proyecto.

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios.

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías.

De acuerdo a lo indicado en la tabla 1 Clasificación de vías, dentro del apartado 2 de la ITC-EA-02, la plaza se podría englobar dentro de un **tipo de vía B**, al tratarse de una vía de moderada velocidad donde la velocidad del tráfico rodado se encuentra entre 30 y 60 kms/h.

Tabla 2 – Clasificación de las vías

Clasificación	Tipo de vía	Velocidad del tráfico rodado (km/h)
A	de alta velocidad	$v > 60$
B	de moderada velocidad	$30 < v \leq 60$
C	carriles bici	--
D	de baja velocidad	$5 < v \leq 30$
E	vías peatonales	$v \leq 5$

Dentro de la tabla 3 de la presente ITC-EA-02 “Clases de alumbrado para vías tipo B, clasificamos como **vía tipo B1**, con intensidad de tráfico $IMD < 7000$, debiendo por tanto cumplir con los parámetros indicados en la tabla 4 de la presente ITC-EA-02 “Series ME de clase de alumbrado para viales tipos A y B”.

Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado(*)
B1	<ul style="list-style-type: none"> Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante. Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas. 	
	Intensidad de tráfico $IMD \geq 7.000$ $IMD < 7.000$	ME2 / ME3c ME4b / ME5 / ME6
B2	<ul style="list-style-type: none"> Carreteras locales en áreas rurales. 	
	Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. $IMD \geq 7.000$ $IMD < 7.000$	ME2 / ME3b ME4b / ME5

(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

3.2.1. Niveles de iluminación del alumbrado objeto del proyecto.

De acuerdo con el tipo de alumbrado objeto del proyecto, al encontrarse éste enmarcado en un vial de tipo B, debemos recurrir a los parámetros de iluminación horizontal en el área de calzada fijados en la tabla 6 de la ITC-EA-02.

Tabla 4 – Series ME de clase de alumbrado para viales tipos A y B

Clase de Alumbrado	Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas			Deslumbramiento Perturbador	Iluminación de alrededores
	Luminancia (4) Media Lm (cd/m ²)(1)	Uniformidad Global U _o [mínima]	Uniformidad Longitudinal UL [mínima]	Incremento Umbral TI (%) (2) [máximo]	Relación Entorno SR (3) [mínima]
ME1	2	0,4	0,7	10	0,5
ME2	1,5	0,4	0,7	10	0,5
ME3a	1	0,4	0,7	15	0,5
ME3b	1	0,4	0,6	15	0,5
ME3c	1	0,4	0,5	15	0,5
ME4a	0,75	0,4	0,6	15	0,5
ME4b	0,75	0,4	0,5	15	0,5
ME5	0,5	0,35	0,4	15	0,5
ME6	0,3	0,35	0,4	15	Sin requisitos

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.


(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

Tal y como puede comprobarse de los resultados que se adjuntan a continuación, y que han sido obtenidos mediante el cálculo lumínico obtenido mediante el programa de cálculo DIALUX, se cumplen en todo momento dichos parámetros de iluminación correspondientes a un tipo de alumbrado ME4a para modo alto (47w) y ME5 para modo bajo (30w), no superándose en ningún momento el 20% del nivel de luminancia media de la tabla de referencia.

Barrial II mod alto / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.96	0.65	0.83	8	1.06
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

Barrial II mod alto / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación


- 2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	22.80	0.54
Valores de consigna según clase:	≥ 20.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

- 3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	13.49	0.75
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Barrial II mod bajo / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:200

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
 Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
 Clase de iluminación seleccionada: ME5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.68	0.65	0.83	7	1.06
Valores de consigna según clase:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

Lista del recuadro de evaluación

- 2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.
 Clase de iluminación seleccionada: S1

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	16.04	8.66
Valores de consigna según clase:	≥ 15.00	≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

- 3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
 Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
 Trama: 10 x 3 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.
 Clase de iluminación seleccionada: S3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	9.49	7.07
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3.3. Generalidades de los niveles de iluminación.

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc) cubiertos por la presente instrucción. En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado.

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no superan en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento.

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones.

Los requisitos fotométricos anteriores no serán aplicables a aquellas instalaciones o parte de las mismas en las que se justifique debidamente la excepcionalidad y sea aprobada por el órgano competente de la Administración Pública.

3.4. Cálculo de eficiencia energética de la instalación.

3.4.1. Eficiencia energética de la instalación

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada.

$$\frac{S * E}{P}$$

Siendo:

- ϵ = Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m² x lux/W)
- P= Potencia Activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)
- S= Superficie iluminada (m²)
- Em= Iluminancia media en servicio de la instalación, consideración el mantenimiento previo (Lux)

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores:

- ϵL = Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W=m² lux/W)
- fm = Factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
- fu = Factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)

$$L = \frac{f_m}{f_u} \frac{W}{m^2} lux$$

donde:

Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (ϵL): es la relación entre el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por una lámpara más su equipo auxiliar.

Factor de Mantenimiento ($f m$): Es la relación entre los valores de iluminación que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales.

Factor de Utilización ($f u$): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias.

El factor de utilización de la instalación es en función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).

Alumbrado vial:

Donde la superficie de cálculo se obtendrá como así está reflejado en el correspondiente cálculo luminotécnico del alumbrado objeto de esta calificación.

S= Superficie total a iluminar

S= 10600m²

P= 106x47= 4982

$\epsilon = 10600 * 14.4 / 4982 = 30.63$

3.4.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética

Debido a la complejidad del trazado, y a las diferentes secciones que intervienen en dicho estudio luminotécnico, se procederá a un estudio pormenorizado para determinar la eficiencia energética con mayor exactitud.

Instalaciones de Alumbrado vial funcional.

Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1 de la ITC-EA-01.

Tabla 1 – Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional.

<i>Iluminancia media en Servicio E_m (Lux)</i>	<i>EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA $\frac{m^2 \text{ lux}}{W}$</i>
≥ 30	22
25	20
20	17,5
15	15
10	12
$\leq 7,5$	9,5

Nota.- Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por interpolación lineal

**Para E_m 14.4 Lux - Eficiencia Energética
Mínima 14.4**

$$\frac{m^2 \text{ lux}}{W}$$

W

3.4.3. Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado.

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos, festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética.

El índice de eficiencia energética (I_e) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ϵ) y el valor de eficiencia energética de referencia (ϵ_R) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3.

Alumbrado Vial Funcional:

$I =$

El Alumbrado Vial Funcional: tiene una Iluminación Media en Servicio de 14.4 Lux en calzada.

Tabla 3 – Valores de eficiencia energética de referencia.

<i>Alumbrado Vial Funcional</i>		<i>Alumbrado Vial Ambiental y otras Instalaciones de Alumbrado</i>	
<i>Iluminancia media en Servicio Proyectada E_m (Lux)</i>	<i>Eficiencia Energética de Referencia ϵ_R $\frac{m^2 \text{ lux}}{W}$</i>	<i>Iluminancia media en Servicio Proyectada E_m (Lux)</i>	<i>Eficiencia Energética de Referencia ϵ_R $\frac{m^2 \text{ lux}}{W}$</i>
≥ 30	32	/	/
25	29	/	/
20	26	≥ 20	13
15	23	15	11
10	18	10	9
$\leq 7,5$	14	7,5	7
/	/	≤ 5	5

Nota.- Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por interpolación lineal

Si E_m 10 Lux. – Eficiencia Energética de Referencia $18 \frac{m^2 \text{ lux}}{W}$

Si E_m 14 Lux. – Eficiencia Energética de Referencia $22 \frac{m^2 \text{ lux}}{W}$

W

Por lo que se deduce que el índice de eficiencia energética para el **Alumbrado Vial Funcional con una Eficiencia Energética de 18.38 (Eficiencia Mínima de 15) y una Eficiencia Energética de Referencia de 22** será de:

$$I = \frac{W}{R} ; \quad I_E = 30.63 / 22 = 0.83;$$

$$I_E = 1.39$$

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:

$$ICE = 1 / I_E = 1 / 1.39 = 0.71$$

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados.


Tabla 4 – Calificación energética de una instalación de alumbrado.

<i>Calificación Energética</i>	<i>Índice de Consumo Energético</i>	<i>Índice de Eficiencia Energética</i>
<i>A</i>	ICE < 0,91	$I > 1,1$
<i>B</i>	$0,91 \leq ICE < 1,09$	$1,1 \geq I > 0,92$
<i>C</i>	$1,09 \leq ICE < 1,35$	$0,92 \geq I > 0,74$
<i>D</i>	$1,35 \leq ICE < 1,79$	$0,74 \geq I > 0,56$
<i>E</i>	$1,79 \leq ICE < 2,63$	$0,56 \geq I > 0,38$
<i>F</i>	$2,63 \leq ICE < 5,00$	$0,38 \geq I > 0,20$
<i>G</i>	ICE > 5,00	$I \leq 0,20$

Obtenidos los índices de Eficiencia Energética de la instalación de Alumbrado Público y en relación con la tabla 4 arriba mencionada se certifica que:

El Alumbrado Vial Funcional: Tendrá una Calificación Energética *Tipo A*

Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética (), su calificación mediante el índice deficiencia energética (I), medido, y la etiqueta que mide el consumo energético de la instalación, de acuerdo al modelo que se indica a continuación:

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado	
<p>Más eficiente</p>  <p>Menos eficiente</p>	
<p>Instalación: Localidad / calle: Horario de funcionamiento: Consumo de energía anual (kWh/año): Emisiones de CO₂ anual (kgCO₂/año): Índice de eficiencia energética (I_E): Iluminancia media en servicio E_m (lux): Uniformidad (%):</p>	

3.5. Sistemas de Iluminación.

3.5.1. Elección de la fuente de luz.

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a:

- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos
- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental


Se opta para toda la instalación por luminarias led modelo CREE XSPRB072SHA-K-24-Q7 de 47 W de potencia, tal y como se indica a continuación:

3.5.2. Elección de las luminarias.

Las luminarias se han elegido de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01.

Luminaria CREE, MODELO XSPR, siendo la potencia de de 47 W, siendo el flujo luminoso de 6.072 Lúmenes, y siendo por tanto la eficacia lumínica de 129,19 lum/W cumpliendo con lo especificado en el apartado 2 de la ITC-EA-04, que marca 65 lum/W para alumbrados vial, específico y ornamental.

Las luminarias a emplear serán de la marca CREE, habiéndose empleado los siguientes modelos:



Características de la luminaria

- Cuerpo de aluminio fundido a presión con puerta de polímero estabilizado a los rayos UV para garantizar una mayor fiabilidad bajo la exposición prolongada a los agentes atmosféricos.
- La luminaria se ha diseñado para su montaje en brazos horizontales con diámetro exterior de 32 mm a 60 mm (203 mm de longitud mínima), con posibilidad de regulación con pasos de +/- 5°.
- El sistema de montaje articulado (07) facilita la instalación directa en brazo y en extremo de poste (90°) y permite regular la inclinación de la luminaria con pasos de 5° para mantener siempre la posición horizontal respecto al terreno.
- El acabado se caracteriza por un recubrimiento epóxico electroforético con superficie exterior en polvo ultrarresistente, que asegura resistencia a la corrosión, al deterioro que provocan los rayos ultravioletas y a la abrasión.

Disposición espacial adoptada para las luminarias.

En todos los casos las luminarias se colocarán inclinadas 15° con respecto a la horizontal.

Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta.

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

Dadas las características de la zona donde se va a realizar el proyecto, se caracteriza a la misma en función de su protección contra la contaminación luminosa como E3, es decir como área de brillo o luminosidad media. De acuerdo con los valores límite del flujo hemisférico superior que marca la tabla 2 de la ITC-EA-03, para este tipo de zonas, las luminarias empleadas cumplen con los criterios indicados en dichas tablas, al presentar un $FHS_{INST} < 15\%$.

Luminaria CREE, MODELO XSPR 47W $FHS_{INST} = 0\% < 15\%$.

En el cálculo lumínico se puede comprobar que el valor en cd/klm para ángulo de noventa grados o superiores es cero por lo que se presupone el cumplimiento para FHS_{INST} .

Factor de utilización de las luminarias utilizadas:

Factor de Utilización (f_u): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias.

El factor de utilización de la instalación es en función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).

Para Mejorar la eficiencia de una instalación de alumbrado se podrá actuar incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores – eficiencia de las lámparas de las lámparas y equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la instalación – sea máximo.

Tabla 1 ITC-EA-04 - Características de las luminarias y proyectores.

PARÁMETROS	Alumbrado vial		Resto Alumbrado (1)	
	Funcional	Ambiental	Proyectores	Luminarias
Rendimiento	$\geq 65\%$	$\geq 55\%$	$\geq 55\%$	$\geq 60\%$
Factor de Utilización	(2)	(2)	$\geq 0,25$	$\geq 0,30$

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño.
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.

Como se desprende del cálculo obtenido en el apartado 3.4.1., que se muestra a continuación, la eficiencia energética es de 34,35, por lo que al existir una iluminancia media de servicio de 11 lux, ésta supera la iluminancia energética mínima (12,6 lux).

Alumbrado vial:

Donde la superficie de cálculo se obtendrá como así está reflejado en el correspondiente cálculo luminotécnico del alumbrado objeto de esta calificación.

S= Superficie total a iluminar

S= 16.000 m²

$\varepsilon = 16000 * 11,55 / 6.016 = \mathbf{30,71}$

Factor de mantenimiento:

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – E servicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial – E inicial).

El factor de mantenimiento resulta de la aplicación de la fórmula siguiente:

$$F_m = FDSL \cdot FSL \cdot FDLU$$

Siendo:

FDFL= factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara

FSL = factor de supervivencia de la lámpara.

FDLU = factor de depreciación.

Dadas las características de las luminarias empleadas CREE, MODELO XSPR 47W, y que este tipo de iluminación no se encuentra recogido en la R.D. 1890/008, de 14 de octubre por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, se toma la tabla proporcionada por el fabricante que se muestra a continuación:

LMF - Factor de mantenimiento de la luminaria recomendado por Cree ¹						
Zona	Indicador de potencia	LMF inicial	25K h LMF proyectado ²	50K h LMF proyectado ²	75K h LMF calculado ³	100K h LMF calculado ³
5 °C (41 °F)	A	1.04	0.97	0.91	0.85	0.79
10 °C (50 °F)	A	1.03	0.96	0.90	0.84	0.79
15 °C (59 °F)	A	1.02	0.95	0.89	0.83	0.78
20 °C (68 °F)	A	1.01	0.94	0.88	0.82	0.77
25 °C (77 °F)	A	1.00	0.93	0.87	0.81	0.76

¹ Valores de mantenimiento de la luminaria calculados a 25 °C, con TM-21 en función de los datos LM-80 y de los ensayos efectuados in situ.

² De acuerdo con el estándar IESNA TM-21-11, los valores de la columna "projected" representan valores interpolados y relativos a arcos temporales correspondientes a seis veces (6X) la duración total en horas de los ensayos (efectuados en función del estándar IESNA LM-80-08) a los que se ha sometido el dispositivo (DUT) por ejemplo el chip led).

³ De acuerdo con el estándar IESNA TM-21-11, los valores de la columna "calculated" se calculan en función de un arco temporal superior a seis veces (6X) la duración total en horas de los ensayos (efectuados en función del estándar IESNA LM-80-08) a los que se ha sometido el dispositivo (DUT) por ejemplo el chip led).

Tomamos el más desfavorable considerando una temperatura de funcionamiento máxima de 25° C, en este caso 0,76

$$E_i = E / f_m; E_i = 11,5 / 0,76; E_i = 15.13$$

En cualquier caso, se estima que supera lo establecido en la norma al no estar regulado este tipo de iluminación en la misma.

Gáldar, julio de 2.018

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez

COLEGIADO N° 2004

OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLIEGO DE CONDICIONES

1. OBJETO.....	4
2. CAMPO DE APLICACIÓN	4
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN	5
4. CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS.....	9
4.1. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR	9
4.2. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR.....	9
4.3. CONDUCTORES	11
4.4. SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS.....	12
4.5. LUMINARIAS.....	13
4.6. LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES	13
4.7. CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR	14
4.8. ACOMETIDA.....	15
4.8.1. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.....	15
4.8.2. RED AÉREA.....	15
4.9. EQUIPOS ESTABILIZADORES-REDUCTORES	15
4.10. PUESTA A TIERRA.....	17
5. DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN	17
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES	17
5.2. COMPROBACIONES INICIALES	18
5.3. FASES DE EJECUCIÓN	18
5.3.1. ACOMETIDA.....	18
5.3.2. RED SUBTERRÁNEA.....	18
5.3.3. CONDUCTORES	19
5.3.4. SOPORTES DE LUMINARIAS	19

5.3.5. LUMINARIAS	20
5.3.6. CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR	20
5.3.7. TOMAS DE TIERRA	21
5.4. CONTROL Y ACEPTACIÓN	21
5.5. MEDICIÓN Y ABONO	23
6. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS	24
6.1. RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS	24
6.2. PRUEBAS Y ENSAYOS.....	24
7. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.....	28
7.1. CONSERVACIÓN.....	29
7.2. REPARACIÓN. REPOSICIÓN	30
8. INSPECCIONES PERIÓDICAS.....	30
8.1. CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS.....	31
8.2. PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA	31
8.3. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS	32
8.4. INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	32
8.5. DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA.....	33
8.6. DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA	34
9. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO	35
9.1. DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN	35
9.2. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.....	35
9.3. DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA.....	35
9.4. DE LA EMPRESA MANTENEDORA	36

9.5.	DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO.....	37
10.	CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO.....	37
10.1.	ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS	37
10.2.	DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO	39
10.3.	MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO	40
10.3.1.	MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	40
10.3.1.1	<i>MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.....</i>	40
10.3.1.2	<i>MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.....</i>	41
10.3.2.	MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	41
10.4.	DOCUMENTACIÓN FINAL	41
10.5.	CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA.....	43
10.6.	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN	43
10.7.	LIBRO DE ÓRDENES	44
10.8.	INCOMPATIBILIDADES.....	45
10.9.	INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA INSTALADORA. 45	
10.10.	SUBCONTRATACIÓN	45

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentación del proyecto de referencia y que regirá las obras para la realización del mismo, determina las condiciones mínimas aceptables de la calidad de los materiales (excluidas las obras civiles de canalización, arquetas y fundaciones de báculos y columnas) y de ejecución de la Instalación Eléctrica de Alumbrado Público Exterior, acorde a lo estipulado por el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la ORDEN de 13 de Octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A los efectos de cálculo, se ha adoptado la "Guía Técnica de Contenido Mínimo de Proyecto de Instalaciones de Alumbrado Público Exterior", Anexo XI del mencionado Decreto 161/2006, considerando además lo estipulado en la ITC-BT-09 de aplicación a las instalaciones de alumbrado exterior siendo éstas las definidas en el Art. 9 del REBT así como aquellas destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc.

Asimismo, dichas normas particulares no podrán establecer criterios técnicos contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la implantación de un solo fabricante o representen un coste económico desproporcionado para el usuario.

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el Ingeniero-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas de Alumbrado Exterior reguladas por el DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre anteriormente enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección del medio

ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, las siguientes normas y reglamentos:

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27-12-2000).
- Decreto 161/2006, 8 noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (si procede)
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (si procede)
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales e instrucción para la aplicación de esta (B.O.E. 8/3/1996).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464.
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
- Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
- RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico (BOE 19-2-1988).
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» de 6 de febrero de 1996) por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por
- Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; y Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. (B.O.E Núm. 75 de 27 de marzo de 2004)
- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
- ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. número 121, de 18 de junio de 2007), por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión.

- REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico)
- REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico)
- ORDEN de 16 de mayo de 1989, por la que se modifica el anexo del R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
- REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de Diciembre, sobre especificaciones técnicas para los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su homologación.
- ORDEN de 13 de enero de 1999, afecta al REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas para los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su homologación. Deroga parcialmente especificaciones referentes a accesorios de fundición maleables del Anexo.
- PUBLICACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE ILUMINACIÓN CIE-115 DE 1995: Recomendaciones para el alumbrado de carreteras para el tráfico rodado y peatonal.
- LEY 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la Calidad Astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
- REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la Calidad Astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias
- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación.
- Norma UNE 72112: 1985 Tareas Visuales. Clasificación.
- Norma UNE 72163: 1984 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.
- Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.
- UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayos.
- UNE 20448:1992 Cables concéntricos con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo para tensiones hasta 1000 V.
- UNE 21003:1982 Postes de madera de pino para líneas eléctricas (confirmada por AENOR en noviembre de 2000)

- UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro
- UNE-EN 40-3-1:2001 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-1: Diseño y verificación. Especificación para cargas características.
- UNE-EN 40-3-2:2001 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseño y verificación. Verificación mediante ensayo.
- UNE-EN 40-3-3:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-3: Columnas y báculos de alumbrado. parte 3-3: diseño y verificación. Verificación por cálculo.
- UNE-EN 40-5 Columnas y Báculos De Alumbrado. Parte 5: Requisitos Para Las Columnas y Báculos De Alumbrado De Acero.
- UNE-EN 40-6 Columnas y Báculos De alumbrado. Parte 6: requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio.
- UNE-EN 40-7 Columnas y Báculos De Alumbrado. Parte 7: Requisitos Para Columnas y Báculos De Alumbrado De Materiales Compuestos Poliméricos Reforzados Con Fibra.
- UNE 72401/1M:1993 Candelabros. Definiciones y términos.
- UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y Términos.
- UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y Tolerancias.
- UNE 72409:1984 Candelabros. Exigencias Especiales Para Los Candelabros De Hormigón Armado y Hormigón Pretensado
- Norma UNE 12193:2000 Iluminación de instalaciones deportivas.
- Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el Ingeniero proyectista

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

4. CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad reconocida y siguiendo las reglas de la buena construcción sancionadas por la costumbre.

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción MI-BT-044 del REBT relativa a receptores de alumbrado y lo que establezca el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentación vigente.

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero Director.

4.1. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR

Genéricamente la instalación de Alumbrado Exterior contará con:

Acometida (Subterránea o, alternativamente, Red Aérea).

Conductores.

Soportes de Luminarias (Columnas, báculos y brazos).

Luminarias.

Lámparas y equipos auxiliares.

Cuadros de Mando y Protección.

Equipos Reductores-Estabilizadores.

Red de tierras.

Protecciones mecánicas.

Zanjas, cimentaciones y demás elementos de obra civil.

4.2. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del

proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comercialización.
- Marca y modelo.
- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.
- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificación serán las siguientes:

Conductores:

- Marca de identificación en las bobinas, según especificaciones de proyecto.
- Tipo de conductor, Año de fabricación y Fabricante.
- Características según Normas UNE.
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT)

Soportes de Luminarias:

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria
- Cuadros generales de distribución:

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT.

Luminarias - Lámparas.

- Características, marca y modelo. Potencia eléctrica. Factor de potencia por luminaria. Tipo de lámpara. Nivel de iluminación en lúmenes. Características especiales de la luminaria.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria

- Equipos Auxiliares:

- Condensadores:

Marca, modelo y esquema de conexión. -Capacidad C, tensión de trabajo, tensión de ensayo cuando éste sea mayor que 1,3 veces la nominal, tipo de corriente para la cual está previsto y temperatura máxima de funcionamiento.

Reactancias o balastos:

Marca y modelo. Esquema de conexión con las indicaciones para una correcta utilización de los bornes conductores del exterior del balasto. Tipo de lámpara, potencia, tensión, frecuencia, corriente nominal de línea y factor de potencia.

Arrancadores:

Marca y modelo. Esquema de conexión

El resto de las componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras.

Asimismo, aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados para la realización de este dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de la Dirección Facultativa.

4.3. CONDUCTORES

Los conductores, multipolares o unipolares, serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con cubierta de policloruro de vinilo y tensión asignada de 0,6/1 Kv. Deberán cumplir las normas UNE 21003 y UNE 20448. Para la red provisional de Baja Tensión serán de aluminio.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21011 y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico.

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo

determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por el Ingeniero-Director.

4.4. SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS

Las columnas que soportan las luminarias serán de material resistente a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no permitiendo la entrada de agua de lluvia ni la acumulación de agua de condensación.

Si éstas son de chapa de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 15 de Mayo de 1989 y serán de calidad mínima A-360, Grado "B", según Norma UNE-EN 10025, de superficie continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas, y de cualquier abertura, puerta o agujero.

Su espesor será de 3 y 4 mm., para las columnas de 10 m. de altura y de 3,2mm. para las de 5 m., galvanizadas por inmersión en caliente, siendo su superficie, tanto interior como exterior, perfectamente lisa y homogénea, sin presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución u ofrezcan mal aspecto exterior.

Llevará un registro, dotado de una puerta o trampilla con grado de protección IP44 según UNE 20.324 (EN 60.529) e IK10 según UNE-EN 50.102 y que sólo se pueda abrir con el empleo de útiles especiales, disponiendo de borne de tierra cuando sea metálica, siendo la tolerancia entre puerta y alojamiento inferior de 2 mm. Este registro estará situado a una altura mínima de 30cms., además estará reforzada la columna en este punto.

Si las columnas son de fundición, cumplirán las siguientes características:

Calidad metalúrgica: Las columnas serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar, tipo FG-20, según Norma UNE-36111, o de fundición de grafito esferoidal tipos FGE-50 y FGE-60, según Norma UNE- 36118, conformadas por moldeo en una o dos piezas. Las columnas que estén constituidas por dos piezas estarán perfectamente ensambladas mediante adecuada sujeción con tornillería de acero inoxidable, previa mecanización idónea de refrentado, cilindrado, taladrado y mandrinado.

Resistencia a la tracción: De conformidad con la Norma UNE-36111, las columnas de fundición tipo FG-20 tendrán, como mínimo, las siguientes características mecánicas: Resistencia a la tracción: 20 kgf/mm². 200 N/mm². Dureza: Entre 175 y 235 Unidades Brinell.

Espesores y peso: En consonancia con el diseño de cada tipo de columna, los espesores de las paredes se fijarán según la normativa legal vigente, y todo ello en función de la altura, diámetros y número de aparatos de alumbrado a colocar. Con

carácter general, se establecen los siguientes espesores mínimos de las paredes de la base y del fuste.

Diámetro de la columna (mm)	Espesor de pared (mm) Base Fuste	
$\varnothing < 100$	20-25	15
$100 < \varnothing < 200$	15-20	12
$\varnothing > 200$	12-15	10-12

En todos los casos, los espesores de las paredes de las columnas serán, como mínimo, de 10 mm.

4.5. LUMINARIAS

Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos y serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. Serán de Clase I o de Clase II

Serán del tipo cerradas, con vidrio plano y equipado con lámparas, con carcasa fabricada en fundición de aluminio.

Las características de las luminarias para alumbrado vial deberán estar construidas de modo que toda la luz emitida se proyecte por debajo del plano horizontal tangente al punto más bajo de la luminaria.

4.6. LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES

Podrán ser de tipo interior o exterior. Poseerán, en montaje exterior, un grado de protección mínima IP 54, según UNE 20.324 e IK 8 según ENE-EN 50.102, con compensación del factor de potencia igual o superior a 0,90, debiendo estar asimismo protegida contra sobreintensidades.

Las únicas lámparas permitidas para el alumbrado vial serán de Vapor Sodio Alta Presión o de Baja Presión.

El alumbrado ornamental de edificios públicos, monumentos y jardines, así como el alumbrado de instalaciones deportivas y de recreo podrá realizarse con cualquier tipo de lámparas.

Los equipos auxiliares eléctricos para las lámparas de descarga comprenden los condensadores, balastos o reactancias y arrancadores, cuyo correcto funcionamiento, al igual que el de las lámparas, es básico para obtener las prestaciones luminotécnicas de calidad que exigen las instalaciones

Los condensadores podrán ser independientes o formar unidad con el balasto o reactancia. Estarán capacitados para elevar el factor de potencia hasta 0,95 como mínimo. Su capacidad C en microfaradios será la necesaria, en función de la potencia nominal en vatios de la lámpara, para la tensión de alimentación en voltios.

Los condensadores deberán cumplir las exigencias del REBT e instrucciones técnicas complementarias, las normas CEI núm. 252 y 566, la Norma UNE 61048-49 y demás normativa europea en vigor.

Las reactancias o balastos tendrán la forma y dimensiones adecuadas y su potencia nominal en vatios será la de la lámpara correspondiente. Cumplirán las normas CEI núm. 262, UNE 20152, EN 60922-23 y demás normativa europea en vigor. Su consumo medio por pérdidas en el equipo auxiliar será mínimo

Las reactancias serán de uno los siguientes tipos: De choque De dos niveles de potencia Estas últimas podrán emplearse cuando se quiera ahorrar energía reduciendo el nivel de iluminación a partir de determinadas horas.

Los arrancadores serán los apropiados para proporcionar la tensión de pico que, en su caso, precisen las lámparas para su arranque. Dicha tensión no será superior a 4,5 kV. Serán del tipo independiente o de superposición. Cumplirán las exigencias del REBT e instrucciones técnicas complementarias, así como las normas CEI núm. 662, EN 60926-27 y EN 60662 y demás normativa europea en vigor. Incluirá condensador para la eliminación de interferencias de radio frecuencia. Las pérdidas en el equipo auxiliar, reactancia inductiva, arrancador y condensador deben ser inferiores al 20%.

4.7. CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR

Se emplearán los descritos en la memoria y en el presupuesto del presente proyecto y serán de poliéster, fibra de vidrio prensado, tipo armario cerrado, registrable por la parte anterior, dotado de sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo por parte del personal autorizado, con puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 30 cm

Dispondrá de las correspondientes protecciones de las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades como contra corrientes de defecto a tierra y sobretensiones y en todo caso cumplirán con los valores de intensidad de defecto y de resistencia de puesta de tierra estipulada en la ITC-BT-09 del REBT.

Si la instalación está dotada de interruptores horarios o con células fotoeléctricas, se instalará adicionalmente un interruptor manual para accionamiento del sistema independientemente a los dispositivos enunciados.

La envolvente del cuadro tendrá como mínimo un grado de protección IP 55 según UNE 20.32 e IK10 según UNE-EN 50.102.

4.8. ACOMETIDA

Ésta podrá ser de tipo subterránea o de tipo aérea mediante cables aislados.

4.8.1. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Se emplearán sistemas y materiales adecuados descritos en ITC-BT-07 del REBT y sus cables irán entubados y cumplirán lo estipulado por la Norma UNE 21.123, empleándose tubos indicados en ITC-BT-21 con un grado de protección adecuado según la mencionada instrucción.

Su sección mínima será de 6mm², incluido el neutro y en distribuciones trifásicas tetrapolares, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07 para conductores de fase de sección superior a 6 mm²

Los cables podrán ir hormigonados en zanja o no.

4.8.2. RED AÉREA

Se emplearán sistemas y materiales adecuados descritos en ITC-BT-06 del REBT para redes aéreas aisladas.

Podrán estar constituidas por cables posados en fachadas o tensado sobre apoyos y en este último caso los cables serán de tipo autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.

La sección mínima será de 4mm² para todos los conductores incluido el neutro y en distribuciones trifásicas tetrapolares, la sección del neutro será la mitad de la sección de fase, para conductores de fase de sección superior a 10mm²

Si se emplean apoyos comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será independiente de aquel.

4.9. EQUIPOS ESTABILIZADORES-REDUCTORES

Permitirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz y lograr un ahorro económico en el consumo de energía eléctrica y en el mantenimiento de la instalación.

Los equipos realizarán el arranque de las lámparas a tensión de red, las transiciones del nivel nominal al reducido o viceversa, así como la estabilización de la

tensión, se hará a una velocidad mínima de 5 voltios por minuto y el autotransformador dispondrá de más de ocho tomas.

Se colocarán en cabecera de línea, en un cuerpo compacto con el centro de mando de la instalación. Serán totalmente estáticos, descartando cualquier otro equipo que lleve incorporado partes móviles o electromecánicas para el proceso de estabilización y/o reducción.

Serán capaces para poder cambiar la tensión de regulación. Se compondrán de tres módulos monofásicos totalmente independientes, de forma que una avería en una de las fases no perjudique a las otras, para lo cual deben de disponer de by-pass que puentee el equipo ante cualquier anomalía.

La reducción del consumo se basará en la reducción uniforme del nivel de iluminación a partir de una hora prefijada de la noche, lográndose en base a la reducción de la tensión de alimentación. El ahorro por consumo será superior al 40%, con una reducción en el nivel de iluminación en torno al 50%.

Cumplirán los requisitos fundamentales siguientes:

- No afectarán al funcionamiento del alumbrado.
- No perjudicarán la vida de los componentes de la instalación de alumbrado.
- Deben de poseer la máxima fiabilidad.
- Deben permitir la máxima eficiencia energética.

Para ello cumplirán las prestaciones mínimas siguientes:

- Irán provistos de un by-pass de rearme automático con contactores para que, ante cualquier anomalía del equipo, incluida el disparo de sus magnetotérmicos, se active el mencionado by-pass, quede totalmente puenteado el equipo y no deje apagado el alumbrado.

- En todos los encendidos del alumbrado el equipo antes de entrar en funcionamiento realizará un auto test con el bypass conectado y si todo es correcto desconectará este y alimentará la carga a potencia nominal (tensión de red), para cebar las lámparas de descarga.

- Inmediatamente después bajará la tensión de alimentación a las lámparas y al cabo de unos 4 ó 5 minutos pasará a régimen nominal, es decir, a 220 estabilizados

- Realizarán las funciones de reducir y estabilizar con componentes totalmente estáticos, no admitiéndose para las conmutaciones de las distintas tomas del autotransformador componentes tales como relés, mini-relés de gobierno electrónico, contactores, etc.

4.10. PUESTA A TIERRA

Los conductores empleados en la red de tierra deberán ser:

a) Desnudos, de cobre, de 35mm² de sección mínima, en la situación de formar parte de la propia red de tierra.

b) Aislados, mediante cables de tensión 450/750 V, con recubrimiento verde-amarillo, conductor de cobre de 16 mm² de sección mínima para redes subterráneas y de igual sección si se trata de conductores de fase para redes posadas, en cuyo caso discurren por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento verde-amarillo, conductor de cobre de 16 mm² de sección mínima

5. DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las instalaciones eléctricas de Alumbrado Exterior serán ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 161/2006 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente.

El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo.

Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán las líneas sin tensión y, en su caso, se conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación.

En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como mínimo dos operarios, que deberán utilizar guantes, alfombras aislantes, demás materiales y herramientas de seguridad.

Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados del correspondiente aislamiento de grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.

Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Todas las obras se ejecutarán conforme a los planos y documentos del proyecto, sin perjuicio de las variaciones que, en el momento del replanteo, o durante la realización de los trabajos, introduzca el Ingeniero-Director de obra.

En los puntos de conexión de la red de alumbrado público con la red de distribución pública, se instalarán los correspondientes dispositivos de protección señalados por el REBT.

5.2. COMPROBACIONES INICIALES

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa.

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT y normas particulares de la compañía suministradora.

5.3. FASES DE EJECUCIÓN

5.3.1. ACOMETIDA

5.3.2. RED SUBTERRÁNEA

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de estar entubada, irá obligatoriamente hormigonada, instalándose además como mínimo un tubo de reserva.

Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 30cm sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable que garanticen, en ambos casos, la continuidad, aislamiento y estanqueidad del conductor.

5.3.3. CONDUCTORES

Serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados se hará siempre mediante una barra adecuada que pasa por el orificio central de la bobina. Bajo ningún concepto se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.

Antes de comenzar el tendido del cable en la canalización, se estudiará el lugar más adecuado para la colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante el tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.

El tendido del cable podrá efectuarse a mano o mediante cabrestante, tirando del extremo al que se le habrá adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no deba pasar el indicado por el fabricante de este.

En caso de tendido con cabrestante será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción, y con dispositivo de desconexión del motor del cabrestante cuando la tracción alcance el valor máximo permitido. Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. En las arquetas, para evitar los roces y raspaduras con el principio de las canalizaciones, se instalarán rodillos especiales que obliguen al conductor a ir centrado a la entrada.

Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, siempre bajo vigilancia directa del Ingeniero-Director de Obra.

5.3.4. SOPORTES DE LUMINARIAS

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá en cuenta su perfecto aplomado.

Se tomarán todas las precauciones durante su instalación para no dañarlos ni variar la inclinación de su brazo, en caso de que sufriesen abolladuras será el Ingeniero-Director de obra el que decida si se reparan o sustituyen.

En la instalación eléctrica por el interior de las columnas se observará lo siguiente:

- Se utilizarán conductores aislados, de tensión asignada 0,6/1kV.
- La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm².
- Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos.

- En los puntos de entrada de los cables al interior, los conductores tendrán una protección suplementaria de material aislante.
- La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos de tracción.

5.3.5. LUMINARIAS

Los conductores de alimentación a la luminaria instalados por el interior de los báculos y columnas deberán ser soportados mecánicamente por la luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del balastro especial. A tal fin, la luminaria deberá estar dotada de un aprieta hilos adecuados al caso.

Todas las piezas metálicas de la luminaria y equipo de esta estarán conectadas a la red de tierra de alumbrado. Esta conexión se realizará mediante uno de los conductores del cable de 3 x 2,5mm², que, partiendo de la caja de paso y derivación, conecta las luminarias.

Las luminarias deberán instalarse sin ninguna inclinación.

5.3.6. CUADRO DE ALUMBRADO EXTERIOR

Los cuadros de mando y protección de Alumbrado Exterior se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora.

El montaje de los distintos aparatos se efectuará en armario de tamaño adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad con anclaje a tres puntos.

La conexión de los distintos aparatos se realizará mediante cable unipolar de cobre, de secciones acordes con las intensidades, con aislamiento 1K.V., con acabado con bandejas plásticas espirales plásticas.

Todas las conexiones eléctricas se realizarán por la parte posterior con terminales en todos los puntos del cable.

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

El accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante interruptor. El encendido automático se podrá gobernar mediante reloj astronómico, programando la reducción de flujo luminoso con un reloj de media noche que puede estar incorporado al programa del reloj astronómico o por célula fotoeléctrica.

5.3.7. TOMAS DE TIERRA

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.

Se instalarán junto a los cuadros de distribución de Alumbrado Público y en los puntos indicados en todos los circuitos de Alumbrado Publico.

En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.

Todas las partes metálicas de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra.

Una vez efectuada la instalación de las tomas de tierra y conectadas las columnas a las líneas de alumbrado, se efectuará una medición del conjunto por cada línea.

La resistencia máxima de puesta a tierra será tal que a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier condición y época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros, etc.)

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante grapas, terminales, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente de tipo protegido contra la corrosión.

5.4. CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.

Conductores:

Unidad y frecuencia de inspección: cada bobina.

- Estado de la bobina de conductores.
- Radios de curvatura en montaje

Soportes de Luminarias o Columnas:

Unidad y frecuencia de inspección: cada unidad

- Situación, características.
- Aplomado del soporte.
- Conductores sin empalmes en el interior de las columnas o brazos. Sección de conductores.

- Protecciones suplementarias de material aislante en los conductores, en puntos de entrada de cables al interior.

- Conexión de los terminales.

- Conexión a tierra.

Luminarias:

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

- Características (Marca y modelo. Potencia eléctrica. Factor de potencia por luminaria. Tipo de lámpara. Nivel de iluminación en lúmenes. Características especiales de la luminaria. Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos).

- Inclinación.

- Conexión de los conductores.

- Conexión a tierra de partes metálicas

Acometida:

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

- Subterránea: Longitud, trazado, radios de curvatura, Tipo de tubo. Apertura, cierre y dimensiones de zanjas (ancho y profundidad). Cruzamientos y paralelismo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. Tendido de cables (manual o mecánico), empalmes, protecciones mecánicas. Señalización. Identificación de conductores.

- Aérea: Trazado, Apoyos y cimentación en red aérea. Tipos y características de los apoyos empleados. Cruzamiento, proximidades y paralelismo. Ejecución del tendido, Tratamiento de Bobinas de cables. Tipo de tensado (manual o mecánico), Empalmes. Apoyos y cimentaciones.

Cuadro:

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

- Cuadro general de mando y protección de alumbrado público exterior: situación, envolvente, alineaciones, fijación. Características de los sistemas de encendido (célula fotoeléctrica, reloj astronómico, etc.).

- Conexión a tierra.

Conexiones.

Puesta a Tierra:

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.

- Existencia de electrodo de tierra, dimensiones.

(c) Pruebas de servicio:

Resistencia al aislamiento:

Unidad y frecuencia de inspección: por instalación

- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

- Medición de resistencia máxima de puesta a tierra.

Conservación hasta la recepción de las obras

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto con materiales agresivos y humedad.

5.5. MEDICIÓN Y ABONO

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan.

El resto de los elementos de la instalación, como luminarias, lámparas, cuadro general de alumbrado, equipos de medida, zanjas, arquetas, cimentación, etc.:

- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

- Por puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos y cajas.

- Metros lineales de zanja de alumbrado público en aceras.

- Metros lineales de zanja de alumbrado público en calzada.

- Metros lineales de zanja de alumbrado público en cualquier tipo de terreno.

- Ud. de arqueta para cruces de calzada.

- Ud. de arqueta para derivación a punto de luz.

- Ud. de punto de luz de alumbrado público.

- Ud. de cimentación para soportes de alumbrado público.

- Ud. de cimentación para centro de mando de alumbrado público.

- Ud. de centro de mando de alumbrado público.

6. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS

6.1. RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior ha sido llevada a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:

- Colocación de soportes de luminarias, luminarias, lámparas, acometida (aérea o subterránea), líneas, cuadro y protecciones, puestas a tierra, protección contra contactos directos e indirectos.

- Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.

- Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de las luminarias y lámparas de alumbrado.

Todos los cables de baja tensión, así como todos los puntos de luz serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime conveniente.

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran excesivos, a juicio del Ingeniero-Director, se rechazará el material correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.

6.2. PRUEBAS Y ENSAYOS

Terminadas las obras e instalaciones y después de efectuado el reconocimiento, y como requisito previo a la recepción de las mismas, se procederá a la presentación de la documentación administrativa ante la Administración competente según lo estipulado por el Decreto 161/2006, incluidos los planos de fin de obra con

las mediciones reales, soportes adhesivos para colocar en los puntos de luz debidamente numerados, así como una certificación suscrita por el Ingeniero-Director de las obras, que podrá solicitar la colaboración de un laboratorio acreditado y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias con los resultados obtenidos, entre otras, en las siguientes pruebas y ensayos que se indican a continuación:

- Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en cada circuito no será superior al 3% de la tensión existente en el orden de la instalación.

- Equilibrio de cargas.

- Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas.

- Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente identificables por el color.

- Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos aislados.

- Medición de tierras con un óhmetro previamente calibrado, verificando, el Ingeniero Director, que están dentro de los límites admitidos.

- Medición del factor de potencia de la instalación.

- Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido.

- Empalmes y conexiones: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no se calientan normalmente.

- Medidas de iluminación: iluminancias, luminancias y deslumbramientos. la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello será totalmente inadmisibles recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible. Se verificará que el municipio donde se realiza el presente proyecto se encuentra afectado o no por REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la Calidad Astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.

- Comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el

factor de conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de Recepción Provisional.

- Comprobación de la separación entre los puntos de luz.
- Comprobación de la verticalidad y la horizontalidad de los puntos de luz.

Todo ello sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y pruebas de toda índole se considere necesario por el Ingeniero-Director.

Las pruebas señaladas se realizarán en presencia del Ingeniero-Director, comprobando éste su ejecución y resultados.

Estas pruebas habrán de dar unos resultados no inferiores a los del proyecto y los preceptuados en el REBT y las instrucciones técnicas complementarias, admitiéndose como máximo las siguientes diferencias:

- Mediciones luminotécnicas: Iluminancia media, medida mediante luxómetro y corrección de coseno, colocado en posición horizontal y a distancia del suelo menor de 20 cm, medido por el método de los "nueve puntos". Dicha iluminancia media será como máximo, inferior a un 12% a la calculada en el proyecto, y en un 10% las uniformidades media y extrema.

- Separación entre puntos de luz: diferirá como máximo, entre dos puntos consecutivos, en un $\pm 5\%$ de la separación marcada en el proyecto, o, en su caso, en el replanteo.

- Verticalidad: desplome máximo un tres por mil.

- Horizontalidad: la luminaria nunca estará por debajo del plano horizontal, siendo el valor normal de inclinación 5° , permitiéndose en casos especiales debidamente justificados, una inclinación máxima de 15° sobre el plano horizontal.

- El factor de potencia o $\cos \varphi$ en todo caso será igual o superior a 0,95. Cuando se considere necesario, se realizarán mediciones luminotécnicas de luminancias y deslumbramientos, de acuerdo con la siguiente metodología:

- Medidas de luminancias: Con pavimento seco se situará el aparato luminancímetro en estación, en un punto de observación que corresponda al cálculo del proyecto. Después de su puesta a cero, y una vez nivelado, y a una altura de 1,5 m sobre la calzada, se procederá a la incorporación del limitador de campo según ancho de calzada, midiéndose a continuación el valor de luminancia media, en una zona comprendida entre 160 m y 60 m por delante del observador.

Se utilizarán las matrices de revestimiento de las calzadas homologadas por la CIE. En caso necesario, podrá ejecutarse la medida de las tablas "R", según CIE, del pavimento real de las calzadas por laboratorio acreditado. La luminancia media será como máximo inferior a un 12% a la calculada en el proyecto, con los valores de reflectancia del pavimento real, y en un 10% las uniformidades media y longitudinal.

- Medidas de deslumbramientos: Partiendo de la función correspondiente, consignada en la publicación 12.2/1977 de la CIE, se calculará el índice "G" de deslumbramiento molesto, con valores reales de la instalación, aplicando la siguiente expresión:

$G = SLI$ valor real instalación.

Siendo el índice específico de la luminaria SLI el siguiente: 0,5.

$SLI = 13,84 - 3,31 \log I_{80} 1,3 [\log (I_{80}/I_{88})]^{0,08} \log (I_{80}/I_{88}) 1,29 \log F C.$

Y el valor real de la instalación, el siguiente:

Valor real instalación = $0,97 \log L_{med} 4,41 \log h 1,46 \log p$

Los diferentes parámetros consignados en las fórmulas son:

I₈₀: Intensidad luminosa con un ángulo de elevación de 80° en dirección paralela al eje de la calzada (cd)

I₈₀/I₈₈: Razón de la intensidad luminosa en 80° y 88° (razón de retroceso)

F: Superficie aparente del área limitada de la luminaria vista bajo un ángulo de 76° (m²)

C: Factor cromático que depende del tipo de lámpara:

- Sodio baja presión: 0,4,-Otras: 0

L_{med}: Luminancia media de la superficie de la calzada (cd/m²)

h: Distancia entre el nivel de los ojos y la altura de montaje de la luminaria (m)

p: Número de luminarias por Km.

El valor resultante del índice de deslumbramiento molesto "G" no será inferior en un 10% al calculado en el proyecto, y en ningún caso inferior a 4.

El valor del incremento de umbral TI que corresponde al deslumbramiento perturbador, se calculará con valores reales de la instalación, teniendo en cuenta la función correspondiente consignada en la publicación 12.2/1977 de la CIE, aplicando la siguiente expresión:

$TI = 65 (L_{velo} / 0,8 L_{med}) (TI \text{ en } \%)$

Los valores resultantes serán iguales o inferiores, y en todo caso muy próximos a los del proyecto.

Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio, el Contratista tendrá que ejecutar las operaciones necesarias para que las instalaciones estén en perfectas condiciones de uso, debiendo estar concluido en el plazo que marque el Ingeniero-Director.

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un reconocimiento de estas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras.

7. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de Alumbrado Exterior son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior no están autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.

Durante la vida útil de la instalación, La Propiedad y los usuarios de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento las mismas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.

Para aquellas instalaciones nuevas o reformada, la Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de esta instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento, según lo establecido en la Orden de 30 de enero de 1996 y por el DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este contrato de mantenimiento se formalizará por períodos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características eléctricas nominales, localización, descripción y todas aquellas otras características especiales dignas de mención.

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de mantenedor de estas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación de un Certificado de auto mantenimiento que identifique al responsable de este. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa intermediaria. Asimismo, dicho certificado de auto mantenimiento deberá ser presentado junto a la solicitud de puesta en servicio.

La empresa instaladora autorizada que haya contratado el mantenimiento de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior deberá dar cuenta a la Administración competente en materia de energía, en el plazo máximo de UN (1) mes, de todas las altas y bajas de contratos que tenga a su cargo.

Cuando las tareas de mantenimiento se compartan entre ambas partes, el contrato de mantenimiento deberá delimitar el campo de actuación de cada uno. En este caso no estará permitida la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa.

Las comprobaciones y chequeos que realizar por los responsables del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.

7.1. CONSERVACIÓN

Limpieza superficial con trapo seco de soportes, luminarias, tapas, cajas, etc.

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Luminarias y Lámparas:

La limpieza de proyectores y luminarias se realizarán “in situ” coincidiendo con la sustitución o reposición en grupo de las lámparas, según programa que se confeccione a tal efecto. Esta limpieza se refiere a aquellos aparatos de alumbrado dotados de reflectores, de cuyo grado de limpieza dependerá el buen rendimiento luminoso del punto de luz.

Los reflectores de aluminio de los proyectores se limpiarán con un detergente de base ácida, diluido en agua. Los cierres de vidrio se limpiarán con detergente diluido en agua, hasta eliminar la suciedad.

La limpieza de reflectores en proyectores con lámparas de descarga (sin reflector incorporado) se hará cada tres años, coincidiendo una de las limpiezas con la reposición en grupo de las lámparas.

Se comprobará la correcta posición de la lámpara en el sistema óptico y, en sistemas cerrados, el adecuado cierre y estado de la junta de estanqueidad, asegurándose de su perfecta colocación.

Cuando dichos puntos de luz estén alojados en arquetas, se inspeccionarán cuidadosamente el cierre de la tapa de esta, el sistema de protección antivandálica y el buen estado de las cajas que contienen a los dispositivos de corte de protección.

Cuadro general de Alumbrado:

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y demás elementos, y se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones.

La limpieza de las partes eléctricas del cuadro se hará con disolvente químico no tóxico, de constante dieléctrica no inferior a 15.000 v. Las partes metálicas del cuadro, puertas, cabinas, etc. se limpiarán químicamente mediante producto no inflamable, no tóxico, incombustible, con inhibidor de óxido y soluble en agua.

Se comprobará el estado de las pinturas y se repararán los defectos que ésta presente.

Instalación:

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos:

Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra.

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores, así como los electrodos de puesta a tierra.

Se repararán los defectos encontrados.

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.

7.2. REPARACIÓN. REPOSICIÓN

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

8. INSPECCIONES PERIÓDICAS

Las inspecciones periódicas sobre la instalación de Alumbrado Exterior son independientes de las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar.

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:

Instalaciones eléctricas (distintas a las instalaciones eléctricas en viviendas o edificios), con obligación de realizar inspección periódica:

1. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 2003: 5 años.

2. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003:

2.1. Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la Orden de 30 de enero de 1996: 5 años.

2.2. Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su puesta en marcha: 5 años.

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5 años para estas instalaciones. En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.

8.1. CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 161/2006 de 8 de noviembre, haciendo mención expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificación del resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías, según proceda.

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias en el plazo máximo de UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un OCA, éste estampará su sello oficial.

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior.

8.2. PROTOCOLO GENÉRICO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias o

Administración competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión.

8.3. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión periódica por exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la programación de las fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u organización.

8.4. INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL RESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos reglamentariamente, la cual consistirá esencialmente en la inspección material de las instalaciones encomendadas, para determinar el grado de cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial y demás normativas que le sean de aplicación y su concordancia con la documentación técnica de la citada instalación

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, deberán referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, según se establece en el anexo VII del Decreto 161/2006.

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos.

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del órgano competente (Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias) en materia de industria y energía, donde se encuentra dicho listado.

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica preceptiva.

El titular o la Propiedad tendrán la obligación de custodiar toda la documentación técnica y administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil

8.5. DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN OCA

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la inspección. En cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la intervención.

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones de Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Alta Tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a la que hace referencia.

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos.

8.6. DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA INSTALADORA

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que remitirá, además de los mencionados en el punto anterior, a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias como administración competente en materia de energía.

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto no se produzca la modificación en la calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección de las anomalías.

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la instalación y comunicando tal circunstancia a la Administración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado.

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las que comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las instalaciones ya en servicio el OCA fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en función de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", procediendo según lo descrito en el punto 2.

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de Inspección para constancia del titular de la instalación, con indicación de que deberá.

9. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO

9.1. DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El titular, con la documentación justificativa que le fuere requerida por la Administración competente, deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos o, en su caso, formular una declaración jurada en la que manifieste disponer de los permisos de paso y servidumbre de los particulares afectados en la realización de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, identificando a los mismos e incluyendo también a aquellos con los que no ha convenido tales permisos, en los términos definidos en el Anexo I del Decreto 161/2006.

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica de Alumbrado Exterior podrá actuar mediante representante, el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la representación con que actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.2. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

El Ingeniero-Director es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño, constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

9.3. DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en materia de energía (Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias), que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un

profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello, además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia de energía, contará con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director.

Tendrá obligación de extender un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un anexo de información (o manual de información e instrucciones) por cada instalación que ejecute, ya sea nueva o reforma de una existente.

9.4. DE LA EMPRESA MANTENEDORA

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, o el responsable del mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de auto mantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan otras legislaciones:

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y funcionamiento.

b) Interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energía, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalación, hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente.

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averías que se produzcan en la instalación eléctrica.

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas.

e) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente posteriores a la finalización de estos.

f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.

g) Comunicar a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, la relación de las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el

mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica oficial exigible.

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 euros, cantidad que se actualizará anualmente según el IPC certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su organización en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones bajo su responsabilidad.

9.5. DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

Un OCA es aquella entidad que realiza el ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoria, en base a lo definido en el artículo 41 del Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, autorizada en el campo de las instalaciones eléctricas e inscrita en el Registro Especial de esta Comunidad Autónoma.

10. CONDICIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO

10.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra (según anexo VI del Decreto 161/2006).

Asimismo, y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación de Alumbrado Exterior en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la información necesaria para deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de poder prever suficiente el crecimiento y dimensionado de sus redes.

El Propietario de la futura instalación eléctrica de Alumbrado Exterior solicitará a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión que son

necesarias para el nuevo suministro. Dicha solicitud se acompañará de la siguiente información:

- a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de contacto.
- b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.
- c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística del suelo.
- d) Uso o destino de esta.
- e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.
- f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el instalador o técnico correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, preferentemente por medios gráficos.
- g) Número de clientes estimados.

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de DIEZ (10) DIAS a partir de la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía telemática.

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las solicitudes de puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás actuaciones o responsabilidades.

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen especial también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo.

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente sobre protección de datos.

La empresa distribuidora, ni su filial u otra empresa vinculada a la misma, no podrá realizar ofertas de servicios que impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la competencia desleal.

Asimismo, y antes de comenzar la ejecución de estas instalaciones, el Propietario o titular designará a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra eléctrica de Alumbrado Exterior, que, una vez finalizada y verificada la instalación, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de obra.

De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y

entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su tramitación administrativa.

10.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contempla la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, de los materiales y demás elementos y actividades considerados necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida.

Estará integrado por el denominado “Documento Técnico de Diseño”, ya sea éste con categoría de Proyecto o de Memoria Técnica de Diseño (MTD), según proceda. En este último caso, la Memoria Técnica de Diseño estará redactada, con carácter obligatorio, según modelo oficial de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

La Memoria Técnica de Diseño (MTD) será realizada, firmada y sellada por el instalador autorizado, según la categoría y especialidad correspondiente, pudiendo delegar la elaboración de tal Memoria en un técnico titulado competente (con visado del colegio profesional). En este caso, la dirección de la obra corresponderá al instalador autorizado que la ejecute, el cual, una vez finalizada la obra, emitirá el correspondiente Certificado de Instalación.

Cualquiera que sea el Documento Técnico de Diseño requerido (proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitación administrativa.

Dicha documentación (DTD) se compone de:

- a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del local y su clasificación, programa de necesidades, descripción pormenorizada de la instalación, presupuesto total).
- b) Memoria de cálculos justificativos.
- c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.
- d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).
- e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, distribución, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema unifilar, etc.).

- f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.
- g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto general).
- h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.
- i) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.

El presente proyecto se ajusta en su contenido esencial a la “Guía de contenidos mínimos de proyectos de Alumbrado Exterior”- Anexo XI del Decreto 161/2006

La memoria se ajusta en forma y contenido a los impresos oficiales que figuran en el anexo II para instalaciones de Baja Tensión que recoge el Decreto 161/2006.

Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación presentada por el Propietario o titular ante la Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la conformidad de la empresa autora de esta o, en su defecto, aportar una nueva M.T.D.

10.3. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

10.3.1. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

10.3.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no siendo sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la información técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas actualizaciones serán responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de estas.

10.3.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Asimismo, en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen modificaciones o ampliaciones sustanciales (según Art. 57 del RD 161/2006), con respecto al proyecto o M.T.D. original, éstas se contemplarán como un Anexo del Certificado de Dirección y Finalización de obra o del Certificado de Instalación respectivamente, sin necesidad de presentar un reformado del mencionado proyecto o M.T.D. original.

10.3.2. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o ampliaciones significativas, éstas supondrán, tanto en Baja como en Alta Tensión, la presentación de un nuevo Documento Técnico de Diseño además de los otros documentos que sean preceptivos.

El técnico o empresa instaladora autorizada, según sea competente en función del alcance de la ampliación o modificación prevista, modificará o reformará el proyecto o Memoria Técnica de Diseño original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso, será necesario su legalización o autorización, según el procedimiento que proceda, en los términos que establece el Decreto 161/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente Documento Técnico de Diseño, la Administración o en su caso el OCA que intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la calificación de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o se declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás leyes de aplicación.

10.4. DOCUMENTACIÓN FINAL

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica de Alumbrado Exterior, ésta deberá quedar perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros documentos se determinen en la legislación.

b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como otra información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un "Manual de Instrucciones o anexo de Información al usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de seguridad (preventivas, prohibiciones) y de mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, quién) necesarias e imprescindibles para operar y mantener, correctamente y con seguridad, la instalación, teniendo en cuenta el nivel de cualificación previsible del usuario final. Se deberá aportar, además, tanto el esquema unifilar, como la documentación gráfica que describa en detalle y con cotas suficientes, los trazados reales de las canalizaciones eléctricas ejecutadas, identificando y referenciando todos los cruces, cambios de dirección, arquetas, cajas, cuadros, tomas de corriente, dispositivos de maniobra y protecciones correspondientes y, en el caso de líneas aéreas, la ubicación de los apoyos.

Adicionalmente, también se aportará una representación gráfica croquizada del trazado real de la red de tierras, identificando la ubicación de los electrodos y puntos de puesta a tierra. Asimismo, se podrá aportar cualquier otra información complementaria que el instalador considere válida o necesaria para el usuario, o sea de interés a la propia empresa.

d) Certificados de eficiencia energética y otras medidas de aplicación: documentos e información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética del Alumbrado Exterior, sus componentes e instalaciones y las instrucciones de mantenimiento, conservación y uso para alcanzar una óptima eficiencia y ahorro energético.

El reparto de responsabilidades en la elaboración de la citada documentación informativa es el siguiente:

- El apartado a) será responsabilidad del Propietario o peticionario de la citada instalación, cuando sea distinto del usuario final.
- El apartado b) será responsabilidad del profesional que haya llevado la dirección de obra de la instalación y de la empresa instaladora autorizada.
- El apartado c) será responsabilidad de la empresa instaladora autorizada.

- El apartado d) será responsabilidad de todos los agentes intervinientes y tendrá carácter voluntario, salvo que mediante una norma o reglamento específico sea requerido con carácter preceptivo.

10.5. CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicación.

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación presentada por el peticionario ante la Administración, designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el proyecto original, se acreditará la conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportará un nuevo proyecto. Dicho procedimiento también será de aplicación cuando se trate de un instalador respecto de una Memoria Técnica de Diseño.

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su validez ante la Administración si su presentación excede el plazo de UN (1) MES, contado desde dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, suscrita por el mismo autor.

10.6. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de conformidad con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa específica, y utilizando materiales y equipos que son conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento.

La empresa instaladora autorizada extenderá, con carácter obligatorio, un Certificado de Instalación (según modelo oficial aprobado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias) y un Manual de

Instrucciones por cada instalación que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.

En la tramitación de las instalaciones donde concurren varias instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones individuales existan, además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no se diligenciarán Certificados de instalaciones individuales independientemente de los correspondientes a la instalación común a la que estén vinculados.

El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser presentado en la Administración en el plazo máximo de UN (1) MES, contado desde dicha fecha. En su defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.

10.7. LIBRO DE ÓRDENES

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una Dirección Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones dirigidas al Contratista por la Dirección Facultativa.

Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y fechado, antes del comienzo de estas, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias (COIIC) y el mismo podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y será considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la dirección técnica y las empresas instaladoras intervinientes.

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es de carácter obligatorio para el Contratista, así como aquellas que recoge el presente Pliego de Condiciones.

El contratista o empresa instaladora autorizada, estará obligado a transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones por la Dirección en el Libro indicado.

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se registrará según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.

10.8. INCOMPATIBILIDADES

En una misma instalación u obra, no podrán coincidir en la misma persona física o jurídica, las figuras del Ingeniero-proyectista o Director de obra con la de instalador o empresa instaladora que esté ejecutando la misma.

10.9. INSTALACIONES EJECUTADAS POR MÁS DE UNA EMPRESA INSTALADORA.

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una empresa instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una y en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. El Ingeniero-Director recogerá expresamente tal circunstancia en el Certificado de Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas y responsabilidades.

10.10. SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se podrá realizar, pero siempre y de forma obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Propietario.

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora principal, pero tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra que éste.

Gáldar, julio de 2.018

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez


COLEGIADO N° 2004

OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO


PLANOS

CAMINO LAGUETE (1)




PETICIONARIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR	DIBUJADO A. David Castillo, M.	FECHA 31-07-2018	INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: Antonio M. Santana Gutiérrez Colegiado N.º 2004 OFICINA TÉCNICA EXCMO. AYTO. DE GÁLDAR	EMPLAZAMIENTO: Camino Laguete T.M. de Gáldar, C.P. 35460	TÍTULO DEL PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD	ESCALA: S/E	TÍTULO DEL PLANO: MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN A.P. CAMINO LAGUETE	Nº DE PLANO: 02
FORMATO: S/E	REVISIÓN:							

CAMINO LAGUETE (2)



PETICIONARIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR	DIBUJADO A. David Castillo, M.	FECHA 31-07-2018	INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: Antonio M. Santana Gutiérrez Colegiado N.º 2004 OFICINA TÉCNICA TECN. ANTO. DE GÁLDAR	EMPLAZAMIENTO: Camino Laguete T.M. de Gáldar, C.P. 35460	TÍTULO DEL PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD	ESCALA: S/E	TÍTULO DEL PLANO: MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN A.P. CAMINO LAGUETE	Nº DE PLANO: 03
FORMATO: S/F	REVISIÓN:							

CAMINO LAGUETE (3)



PETICIONARIO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR

DIBUJADO
A. David Castillo M.
FORMATO: S/E

FECHA
31-07-2018
REVISIÓN:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
Antonio M. Santana Guillérez
Colegiado N.º 2004
OFICINA TÉCNICA TECN. ATO. DE GÁLDAR

EMPLAZAMIENTO:
Camino Laguete
T.M. de Gáldar, C.P. 35460


TÍTULO DEL PROYECTO:
PLAN DE SEGURIDAD

ESCALA:
S/E


TÍTULO DEL PLANO:
MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN A.P.
CAMINO LAGUETE

Nº DE PLANO:
04



CAMINO LAGUETE






PETICIONARIO	DIBUJADO	EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:	TÍTULO DEL PROYECTO:	EMPLAZAMIENTO:	ESCALA:	FORMATO:	REVISIÓN:	Nº DE PLANO:	TÍTULO DEL PLANO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR	A David Castillo M. FECHA 31-07-2018	Antonio M. Santana Galdínez Colegiado Nº 2004 OFICINA TÉCNICA EXCMO. AYTO. DE GÁLDAR	MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO LAGUETE	Los Ombises T.M. de Gáldar. C.P. 35460	S/E	S/F	0	05	ESQUEMA UNIFILAR




DETALLE DE INSTALACIÓN DE ENLACE



DETALLE DE LUMINARIA - XSPR - HO 54-27 W



VISTA LATERAL



VISTA POR "A"

PETICIONARIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE GALDAR	DIBUJADO A.David Castillo M.	FECHA 31-07-2018	INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: Antonio M. Santana Gutiérrez Colegiado N° 2004 OFICINA TÉCNICO ENGEN. ATO. DE GALDAR	EMPLAZAMIENTO: Camino Langüete T.M. de Gáldar, C.P. 35460	TÍTULO DEL PROYECTO: ANEXO MEJORAS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN A.P. DE CAMINO LANGÜETE	ESCALA: S/E	TÍTULO DEL PLANO: INSTALACIÓN DE ENLACE Y DETALLES	Nº DE PLANO: 06
	FORMATO: S/F	REVISIÓN:						

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1 Camino Laguete									
1	Ud. Luminaria Cree XSPR HO 54-27 E Ud. de retirada de luminaria antigua existente e instalación de luminaria led de vías urbanas XSPR HO óptica 2SH con salto de 54-27 W o similar (chip led Cree MDA 1450) , totalmente instalada y funcionando.								
	C1	24				24,00			
	C2	53				53,00			
	C3	43				43,00			
2	Ud. Proyector LED Cree serie 304, 91 W C3	9				9,00	120,00	279,00	33.480,00
3	Ud. Conexión y protección de luminarias Ud. de conexión y protección de luminaria conteniendo caja de derivación estanca (IP 55) con puerta en plástico translúcido para exterior, conteniendo interruptor magnetotérmico e interruptor diferencial 2x40 A-30 mA, tres conectores niled tipo P-6/RS o similar, conductor unipolar 1x6 mm ² , desde trenzado hasta caja de protección, conductor de 3x2,5 mm ² ; 0,6/1 kV para alimentación a luminaria, totalmente conectados a la red trenzada/luminaria. Camino Laguete	120				120,00	9,00	481,58	4.334,22
4	Ud. Puesta a tierra de apoyo Ud. de puesta a tierra constituida por pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, cable conductor de puesta a , mediante conductor de cobre de 16 mm ² 0,6/1 kV, subida a postelete mediante tubo de acero galvanizado, incluso conector y pequeño material, todo totalmente instalado, conexionado y comprobado. Camino Laguete	35				35,00	120,00	20,91	2.509,20
5	Ud. Retirada de material antiguo Ud. de trabajo necesario en la retirada de apoyos, luminarias, cableado y demás material antiguo, incluso clasificación y transporte a los almacenes municipales, a justificar por la dirección facultativa. Camino Laguete	120				120,00	35,00	52,05	1.821,75
6	Ud. Acople para columna	12				12,00	120,00	6,01	721,20
7	Ud. Seguridad y Salud Equipos de señalización, vallado, protección y demás medidas necesarias para la seguridad en la obra. Marmolejos	1				1,00	12,00	42,00	504,00
8	Ud. Legalización y puesta en servicio Ud. de legalización y puesta en servicio de la instalación, incluye de inspección por Organismo de Control Autorizado. Marmolejos	1				1,00	1,00	550,00	550,00
							1,00	950,00	950,00
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 1 Camino Laguete								44.870,37	
TOTAL								44.870,37	

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

RESUMEN
DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1 Camino Laguete	44.870,37	100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	44.870,37	
13,00 % Gastos generales.....	5.833,15	
6,00 % Beneficio industrial.....	2.692,22	
	<hr/>	
SUMA DE G.G. y B.I.	8.525,37	
7,00 % I.G.I.C.	3.737,70	
	<hr/>	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	57.133,44	
	<hr/>	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	57.133,44	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS** con **CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**.

Gáldar, julio de 2.018

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez

Colegiado 2004

Excmo. Ayuntamiento de Gáldar

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.....	3
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.....	3
1.2. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	4
1.3. PROYECTO AL QUE SE REFIERE	4
1.4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.....	5
1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.....	6
1.6. MAQUINARIA DE OBRA	7
1.7. MEDIOS AUXILIARES	7
2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE	8
3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.....	9
4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.....	12
5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.....	12
5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.....	12
5.2. OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.....	13
6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD	14
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR	14
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.....	14
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	15
10. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.....	16
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16
12. LIBRO DE INCIDENCIAS	17
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	18

14. DERECHO DE LOS TRABAJADORES	18
15. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA	19

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción de proyecto se elabore en Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a).- El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 €

PEM = 44.870,37 €

P.E.C. = P.E.M.+Percepción económica empresa colaboradora = 57.133,44 €

b).- La duración estimada de la obra no es superior a 30 días, empleándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

Plazo de ejecución previsto = 3 semanas.

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3

c).- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores/día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).

d).- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/97 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Su autor es el Ingeniero Técnico Industrial Antonio M. Santana Gutiérrez, y su elaboración ha sido encargada por los mismos.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.3. PROYECTO AL QUE SE REFIERE

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Referencia	
Proyecto de ejecución de:	"MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA A. P. EN CAMINO LAGUETE"
Autor del Proyecto:	Antonio M. Santana Gutiérrez
Ciente:	Excmo. Ayuntamiento de Gáldar
Presupuesto de ejecución material:	44.870,37 €
Plazo de ejecución previsto:	3 semanas
Número máximo de operarios:	3
OBSERVACIONES:	

1.4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

Datos del Emplazamiento	
Accesos a la obra:	vía pública
Topografía del terreno:	a nivel
Edificaciones colindantes:	si
Suministro de energía eléctrica:	si
Servidumbres y condicionantes:	no existen
OBSERVACIONES:	

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Descripción de las Obras y sus Fases	
Demoliciones	
Movimientos de tierras	
Cimentación y estructuras	
Cubiertas	
Albanilería y cerramientos	
Instalaciones	Instalación eléctrica en BT Instalaciones de Alumbrado Público
Carpintería	
OBSERVACIONES:	

1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

Servicios Higiénicos	
X	Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave
X	Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo
X	Duchas con agua fría y agua caliente
X	Retretes
OBSERVACIONES:	1.- La utilización de los servicios higiénicos podrá ser simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

Primeros Auxilios y Asistencia Sanitaria		
NIVEL DE ASISTENCIA	NOMBRE Y UBICACIÓN	DISTANCIA APROXIMADA (Km)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En la obra
Asistencia primaria (Urgencias)	Hospital General	2,5
Asistencia especializada (Hospital)	Hospital General	20
OBSERVACIONES:		

1.6. MAQUINARIA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

Maquinaria Prevista			
--	Grúas torre	--	Hormigoneras medianas
X	Plataforma elevadora	--	Volquetes pequeños
--	Maquinaria para movimiento de tierras	--	Cabrestantes mecánicos
X	Sierra circular	X	Pequeña maquinaria carpintería taller
OBSERVACIONES:			

1.7. MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

Medios Auxiliares	
MEDIOS	CARACTERÍSTICAS
X Andamios colgados móviles	Deben someterse a una prueba de carga previa Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos Los pescantes serán preferiblemente metálicos Los cabrestantes se revisarán trimestralmente Correcta disposición de la barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad
X Andamios tubulares apoyados	Deberán montarse bajo la supervisión de una persona competente Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados Correcta disposición de las plataformas de trabajo Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje
X Andamios sobre borriquetas	La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m
X Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total
X Instalación eléctrica	Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior Interruptores magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ? 37 ?
OBSERVACIONES:	

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

Riesgos Evitables	
RIESGOS EVITABLES	MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes	X Neutralización de las instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas	X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables
OBSERVACIONES:	

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Riesgos No Eliminables		
TODA LA OBRA		
RIESGOS		
X	Caídas de operarios al mismo nivel	
X	Caídas de operarios a distinto nivel	
X	Caídas de objetos sobre operarios	
X	Caídas de objetos sobre terceros	
X	Choques o golpes contra objetos	
-	Fuertes vientos	
-	Trabajos en condiciones de humedad	
-	Contactos eléctricos directos e indirectos	
X	Cuerpos extraños en los ojos	
-	Sobreesfuerzos	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
X	Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra	permanente
X	Orden y limpieza de los lugares de trabajo	permanente
X	Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.	permanente
X	Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)	permanente
X	No permanecer en el radio de acción de las máquinas	permanente
X	Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento	permanente
X	Señalización de la obra (señales y carteles)	permanente
X	Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia	alternativa al vallado
X	Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura = 2m	permanente
X	Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra	permanente
X	Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes	permanente
X	Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B	permanente
X	Evacuación de escombros	permanente
X	Escaleras auxiliares	ocasional
X	Información específica	para riesgos concretos
-	Cursos y charlas de formación	frecuente
-	Grúa parada y en posición veleta	con viento fuerte
-	Grúa parada y en posición veleta	final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's)		EMPLEO
X	Cascos de seguridad	permanente
X	Calzado protector	permanente
X	Ropa de trabajo	permanente
X	Ropa impermeable o de protección	con mal tiempo
X	Gafas de seguridad	frecuente
X	Cinturones de protección del tronco	ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN		GRADO DE AFICACIA
OBSERVACIONES		

Riesgos No Eliminables

FASE: Demoliciones (NO PROCEDE)
FASE: Movimiento de Tierras (NO PROCEDE)
FASE: Cimentación y Estructuras (NO PROCEDE)
FASE: Cubiertas (NO PROCEDE)
FASE: Albañilería y Cerramientos (NO PROCEDE)
FASE: Acabados (NO PROCEDE)

Riesgos No Eliminables

FASE: Instalaciones	
RIESGOS	
- Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor	
X Lesiones y cortes en manos y brazos	
X Dermatitis por contacto con materiales	
- Inhalación de sustancias tóxicas	
- Quemaduras	
X Golpes y aplastamientos de pies	
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles	
X Electrocuciiones	
X Contactos eléctricos directos e indirectos	
X Ambiente pulvígeno	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS	GRADO DE ADOPCIÓN
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes	frecuente
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión	permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's)	EMPLEO
X Gafas de seguridad	ocasional
X Guantes de cuero o goma	frecuente
X Botas de seguridad	frecuente
X Cinturones y arneses de seguridad	ocasional
X Mástiles y cables fiadores	ocasional
X Mascarilla filtrante	ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	GRADO DE AFICACIA
OBSERVACIONES	

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

Riesgos Laborales Especiales	
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES	MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos	
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión	Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m) Pórticos protectores de 5 m de altura Calzado de seguridad
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión	
Que impliquen el uso de explosivos	
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados	
OBSERVACIONES:	

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

Previsiones para Trabajos Futuros		
UBICACIÓN	ELEMENTOS	PREVISIÓN
Cubiertas	Ganchos de servicio	NO
	Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)	NO
	Barandillas en cubiertas planas	NO
	Grúas desplazables para limpieza de fachadas	NO
Fachadas	Ganchos en ménsula (pescantes)	NO
	Pasarelas de limpieza	NO
OBSERVACIONES:		

5.2. OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Artículo 6 del R.D. 1627/97 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Dado el tipo de obra, no se contempla, en principio, medida alguna fuera de las ya contempladas, pudiéndose adoptar las necesarias en el transcurso de la misma.

6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El R.D. 1627/97 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio.

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

En la introducción del R.D. 1627/97 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la norma sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosas subcontratas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/97 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los

principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/97.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1. Los contratistas y subcontratistas están obligados a:

- a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- c) Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- d) Informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista y al subcontratista.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

1. Los trabajos autónomos estarán obligados a:

- a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

- b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- d) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los EQUIPOS DE TRABAJO.
- e) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de Protección Individual.
- f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

1.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

2.- El Libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

3.- El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.

4.- Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a

remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra.

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en el que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHO DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

GENERAL

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales	Ley 31/95	08-11-95	J.Estado	10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención	RD 39/97	17-01-97	M.Trab.	31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE)	RD 1627/97	24-10-97	Varios	25-10-97
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud	RD 485/97	14-04-97	M.Trab.	23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias	Orden	20-09-86	M.Trab.	13-10-86
Corrección de errores	----	----	----	31-10-86
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo	Orden	16-12-87		29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción	Orden	20-05-52	M.Trab.	15-06-52
Modificación	Orden	19-12-53	M.Trab.	22-12-53
Complementario	Orden	02-09-66	M.Trab.	01-10-66
[] Cuadro de enfermedades profesionales	RD 1995/78	----	----	25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo	Orden	09-03-71	M.Trab.	16-03-71
Corrección de errores	----	----	----	06-04-71
(derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII)				
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica	Orden	28-08-79	M.Trab.	----
Anterior no derogada	Orden	28-08-70	M.Trab.	09-09-70
Corrección de errores	----	----	----	17-10-70
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70	Orden	27-07-73	M.Trab.	
Interpretación de varios artículos	Orden	21-11-70	M.Trab.	28-11-70
Interpretación de varios artículos	Resolución	24-11-70	DGT	05-12-70
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones	Orden	31-08-87	M.Trab.	-----
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos	RD 1316/89	27-10-89	----	02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)	RD 487/97	23-04-97	M.Trab.	23-04-97
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto	Orden	31-10-84	M.Trab.	07-11-84
Corrección de errores	----	----	----	22-11-84
Normas complementarias	Orden	07-01-87	M.Trab.	15-01-87
Modelo libro de registro	Orden	22-12-87	M.Trab.	29-12-87
[] Estatuto de los trabajadores	Ley 8/80	01-03-80	M.Trab.	-- -- 80
Regulación de la jornada laboral	RD 2001/83	28-07-83	----	03-08-83
Formación de comités de seguridad	D. 423/71	11-03-71	M.Trab.	16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE)	RD 1407/92	20-11-92	MRCor.	28-12-92
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación	RD 159/95	03-02-95		08-03-95
Modificación RD 159/95	Orden	20-03-97		06-03-97
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual (transposición Directiva 89/656/CEE)	RD 773/97	30-05-97	M.Presid.	12-06-97
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso	UNEEN341	22-05-97	AENOR	23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo	UNEEN344/A1	20-10-97	AENOR	07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional	UNEEN345/A1	20-10-97	AENOR	07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional	UNEEN346/A1	20-10-97	AENOR	07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.	UNEEN347/A1	20-10-97	AENOR	07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

<p>[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE)</p>	RD 1215/97	18-07-97	M.Trab.	18-07-97
<p>[] ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión</p>	RD 842/02	18-09-02	MI	18-09-02
<p>[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención</p>	Orden	26-05-89	MIE	09-06-89
<p>[] Reglamento de aparatos elevadores para obras</p>	Orden	23-05-77	MI	14-06-77
<p>Corrección de errores</p>	-----	-----	-----	18-07-77
<p>Modificación</p>	Orden	07-03-81	MIE	14-03-81
<p>Modificación</p>	Orden	16-11-81	-----	-----
<p>[] Reglamento Seguridad en las Máquinas</p>	RD 1495/86	23-05-86	P.Gob.	21-07-86
<p>Corrección de errores</p>	-----	-----	-----	04-10-86
<p>Modificación</p>	RD 590/89	19-05-89	M.R.Cor.	19-05-89
<p>Modificaciones en la ITC MSG-SM-1</p>	Orden	08-04-91	M.R.Cor.	11-04-91
<p>Modificación (Adaptación a directivas de la CEE)</p>	Orden RD 830/91	24-05-91	M.R.Cor.	31-05-91
<p>Regulación potencia acústica de maquinarias (Directiva 84/532/CEE)</p>	RD 245/89	27-02-89	MIE	11-03-89
<p>Ampliación y nuevas especificaciones</p>	RD 71/92	31-01-92	MIE	06-02-92
<p>[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 89/392/CEE)</p>	RD 1435/92	27-11-92	MRCor.	11-12-92
<p>[] ITC-MIE-AEM2 Grúas-Torre desmontables para obra</p>	Orden	28-06-88	MIE	07-07-88
<p>Corrección de errores, Orden 28-06-88</p>	-----	-----	-----	05-10-88
<p>[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas</p>	RD 2370/96	18-11-96	MIE	24-12-96

Gáldar, julio de 2.018.

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Antonio M. Santana Gutiérrez

COLEGIADO N° 2004

OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYTO DE GÁLDAR