TSA0078298 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTES GRÚA PARA LA ACTUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL TALLER DE MAQUINARIA DE LA UT2 EN EL PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO(VALENCIA)

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LICITACIÓN		Hierros Morro SL	
		Precio €/Ud.	IMPORTE	Precio €/Ud.	IMPORTE
1,00	Ud. Grúa puente birrail de 8.000 kg de capacidad de carga, 19 m de luz y 7 m recorrido de gancho, provisto de variador de elevación, variador de carro, variador en el puente, señalización acústica, sondas térmicas de contacto, mando por radio y todos los mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento, aparellaje eléctrico y de protección, control y maniobra, transporte, montaje, medios de elevación, asistencia técnica durante las pruebas de carga, estática y dinámica, con personal cualificado, medidas de seguridad, puesta en marcha y resto de condiciones expresadas en el pliego de prescripciones técnicas.	42.418,00	42.418,00	42.269,54	42.269,54
1,00	Ud. Grúa puente birrail de 3.200 kg de capacidad de carga, 11,50 m de luz y 7 m recorrido de gancho, provisto de variador de elevación, variador de carro, variador en el puente, señalización acústica, sondas térmicas de contacto, mando por radio y todos los mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento, aparellaje eléctrico y de protección, control y maniobra, transporte, montaje, medios de elevación, asistencia técnica durante las pruebas de carga, estática y dinámica, con personal cualificado, medidas de seguridad, puesta en marcha y resto de condiciones expresadas en el pliego de prescripciones técnicas.	21.500,00	21.500,00	21.424,75	21.424,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)			63.918,00		63.694,29
IMPUESTO DE VALOR AÑADIDO (IVA)			13.422,78		13.375,80
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)			77.340,78		77.070,09

VALORACION 100% PRECIO IMPORTE TOTAL OFERTADO ANEXO I 100,00

63.694,29

ESTUDIO DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS

En el caso de presentarse una única oferta no se considerará la posibilidad de que ésta oferta se considere anormalmente baja